

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel

adresa:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

č. účtu / bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

Obec Číměř

378 32 Číměř 12

Petr Šachl, starosta (602, 668, 909, 384 388 808,
starosta@obeccimer.cz)

Rastislav Toman (725 064 578)

002 46 450

CZ CZ 002 46 450

plátce DPH, nemá nárok na odpočet DPH ve vztahu
k předmětu smlouvy

603164389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

94-12510251 /0710 (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA)

Zhotovitel

název a adresa:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 770

394 70 Kamenice nad Lipou

Kraj. soud v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 3873

Bohumilem Smíškem, jednatelem

608 38 531

CZ60838531

plátce DPH

Komerční banka a.s.

19-3875730237/0100

Bohumil Smíšek, jednatel

565 432 243 / 565 433 310 / smisek@kamenicka.cz

Jiří Houdek, vedoucí realizačního střediska

602 578 206 / houdek@kamenicka.cz

2. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby: **Oprava kaple v obci Potočná**, jejímž předmětem je obnova kaple umístěné v Potočné, tj. v místní části obce Číměř. Projekt řeší stavební úpravy kaple, které spočívají ve statickém zajištění, opatření proti vlhkosti včetně odvedení dešťové vody, opravě zastřešení, obnově výplní a otvorů a obnově vnitřního vybavení. Stavební práce jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci Oprava kaple v obci Potočná, parc.č. st.46, kat. území Potočná u Číměře, zpracovatel PD Atelier KOBERA, s.r.o.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v rozpočtu obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Dále jsou předmětem díla také veškeré náklady vyplývající z obchodních podmínek a zadávací dokumentace výběrového řízení.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

3. Termíny plnění

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Předpokládané zahájení realizace zakázky: září 2015

Do 15. 11. 2015 musí dodavatel zrealizovat a vyfakturovat minimálně 300 000,00 Kč bez DPH hodnoty díla.

Nejzazší termín dokončení realizace celé zakázky: 30. 6. 2016

Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo Objednateli.

Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	770 407,00 Kč
DPH - 21 % ve výši	161 786,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	932 193,00 Kč

Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který Objednatel předal Zhotoviteli. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele **nejpozději do 30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit **Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit **Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu**, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí **Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.**

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit **Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit **Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.**

Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budovy či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činnostmi.

Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatel.

Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (příp. e-mailem) a nejméně tři dny před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s „Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel může plnit předmět smlouvy prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů. Celková hodnota těchto subdodávek nesmí překročit 30 % ceny díla.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

10. Předání a převzetí díla

Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. **Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 48 měsíců.**

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a dohod mezi Objednatelém a Zhotovitelem uvedených v této smlouvě. Právní normy Zhotovitele a Objednatele, které jsou obsaženy v této smlouvě, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

V Číměři, dne : 14. 9. 2015

Za Objednatele




Petr Šachl
starosta obce Číměř



V Kamenici nad Lipou, dne : 14. 9. 2015

Za Zhotovitele



I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -13-
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ CZ60838531


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná	JKSO : 801.47.1.3
Stavba :	Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46	SKP :
Projektant :	Ateliér Kobera s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Číměř, Číměř 12, 378 32	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	478 663	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	241 343	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		720 006	Zařízení staveniště	14 400
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		720 006	Ostatní VRN	36 000
ZRN+VRN+HZS		770 407	VRN celkem	50 400

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
H. Urban	Jméno :	Jméno :
Datum : 04.02.14	Datum : 14. 09. 2015	Datum : 14. 09. 2015
	Podpis:	Podpis :
	 I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. U Kulturního domu 770 -13- 394 70 Kamenice n.L. tel.: 565 432 243 fax 565 433 310 DIČ: CZ60838531	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	770 407 Kč
DPH	21,0 % činí :	161 786 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		932 193 Kč

Poznámka :

položkový rozpočet je vyhotoven pouze pro účely dotačního řízení
 v rozpočtu nejsou uvedeny následující konstrukce a práce :
 - inženýrsko-geologický průzkum
 - hydrogeologický průzkum

Stavba :	<i>Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46</i>	Rozpočet :
Objekt :	<i>SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	36 908				
003 Svislé a kompletní konstrukce	65 924				
004 Vodorovné konstrukce	8 165				
005 Komunikace pozemní	58 022				
0061 Úpravy povrchů - vnitřní	63 353				
0062 Úpravy povrchů - vnější	30 029				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce	21 113				
008 Trubní vedení	87 928				
009 Ostatní konstrukce a práce	9 982				
0094 Lešení a stavební výtahy	5 950				
0095 Doplnující konstrukce	7 847				
0096 Bourání a podchycování konstrukcí	79 846				
0099 Přesun hmot HSV	3 598				
711 Izolace proti vodě		20 493			
764 Konstrukce klempířské		8 451			
765 Krytiny tvrdé		10 788			
766 Konstrukce truhlářské		116 254			
767 Kovové stavební doplňkové konstrukce		11 587			
772 Dlažby z přírodního kamene		52 432			
783 Nátěry		11 934			
784 Malby		9 405			
CELKEM OBJEKT	478 663	241 343	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	720 006	0
Oborová přírážka	0	0,0	720 006	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	720 006	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	720 006	0
Zařízení staveniště	0	2,0	720 006	14 400
Provoz investora	0	0,0	720 006	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	720 006	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	720 006	36 000
CELKEM VRN				50 400

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46	Rozpočet:
Objekt :	SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Zemní práce				
		Pozn : odvoz výkopku do vzd. 5 km, bez poplatku za skládku - určí objednatel				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>pro chodník : 10,2*0,29</i> <i>pro žlab : 17*1*0,5</i>	m3	11,46 2,96 8,50	108,00	1 237,46
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	11,46	24,50	280,77
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>pro drenáž : 15*0,5*1+25*0,5*0,6</i>	m3	15,00 15,00	449,00	6 735,00
4	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 <i>pro novou skladbu podlahy na kótu -0,32 : 45,2*0,17</i> <i>drenážní rýha po obvodu v interiéru : 28,8*0,4*0,5</i>	m3	13,44 7,68 5,76	1 480,00	19 897,12
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	13,44	67,40	905,86
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	38,20	139,00	5 309,80
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	38,20	14,70	561,54
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>dosypání kolem žlabu : 17*0,5*0,2</i>	m3	1,70 1,70	431,00	732,70
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně <i>10,2+17+20+45,2</i>	m2	92,40 92,40	13,50	1 247,40
Celkem za		001 Zemní práce				36 907,65
Díl:	003	Svislé a kompletní konstrukce				
10	300990000	Úprava vnějšího zděného parapetu pro osazení nového klempířského - plošné odsekání a vyrovnaní	kus	4,00	449,00	1 796,00
11	300990001	Vyzdění nového oltáře z CP, rozměr cca 1,7x1,85x1,2 m, tvar dle původního, včetně pořízení dokumentace a povrchové úpravy VPC omítkou	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
12	300990002	Oprava a případné doplnění zdiva hlavic pilastrů	kus	6,00	899,00	5 394,00
13	319209999	Sanace trhlin pomocí aktivní malty, případně systémem nerezových helikálních výztuží, nebo podobným řešením s běžnou ocelí a případné vyrovnaní zdiva, rozsah bude upřesněn po odstranění vnitřních omítek <i>celková plocha vnitřních omítek : 161,04</i>	m2	161,04 161,04	225,00	36 234,00
Celkem za		003 Svislé a kompletní konstrukce				65 924,00
Díl:	004	Vodorovné konstrukce				
14	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) <i>zabetonování H/02 : 32,7*0,4*0,2</i>	m3	2,62 2,62	2 410,00	6 304,56
15	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>zabetonování H/02, 1strana : 32,7*0,2</i>	m2	6,54 6,54	235,00	1 536,90
16	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,54	49,40	323,08
Celkem za		004 Vodorovné konstrukce				8 164,54
Díl:	005	Komunikace pozemní				
17	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm <i>S05, S06 : 10,2</i>	m2	10,20 10,20	80,60	822,12
18	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	10,20	417,00	4 253,40
19	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5	m	23,00	180,00	4 140,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <i>23*0,3*0,1</i>	m3	0,69 0,69	2 070,00	1 428,30
21	935112111R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnic 50 cm	m	17,00	148,00	2 516,00
22	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton <i>17*0,9*10</i>	m2	153,00 153,00	24,40	3 733,20
23	58380070	Mozaika dlažební divoká 6/18 cm 1t = 4-5 m2 <i>(10,2/4,5)*1,01</i>	t	2,29 2,29	2 700,00	6 181,20
24	58380313	Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm <i>23*1,01</i>	m	23,23 23,23	1 170,00	27 179,10
25	59227520.0	Žlab odvodňovací TBM 8 - 60 330x590x75 tl. 80 mm <i>17*3*1,01</i>	kus	51,51 51,51	80,90	4 167,16
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,67	146,00	3 601,82
Celkem za		005 Komunikace pozemní				58 022,30
Díl:	0061	Úpravy povrchů - vnitřní				
27	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková <i>klenby m.č. 101 : 45,2*1,33</i>	m2	60,12 60,12	351,00	21 100,72
28	612434124R00	Omítkový sanační systém, 4vrst. <i>m.č. 101 : (5,1+7,3*2+2,4*2+2,9)*1,6</i> <i>-1,3*1,6</i> <i>ostění : 3,2*0,7</i>	m2	44,00 43,84 -2,08 2,24	611,00	26 884,00
29	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková <i>m.č. 101 : (5,1+7,3*2+2,4*2+2,9)*1,9</i> <i>-(1,3*0,7+0,96*1,64*4)</i> <i>ostění : 2,7*0,7+4,24*0,6*4</i>	m2	56,92 52,06 -7,21 12,07	270,00	15 367,97

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46	Rozpočet:
Objekt :	SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		0061 Úpravy povrchů - vnitřní				63 352,68
Díl:	0062	Úpravy povrchů - vnější				
30	622434124R00	Omítkový sanační systém, 4vrst. <i>sokl, systém bude upřesněn po otlučení omítek a změření vlhkosti zdiva : 21,65</i>	m2	21,65	611,00	13 228,15
31	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	21,65	112,00	2 424,80
32	622990000	Úprava fasády pro osazení roznášecích desek ztužujících táhel, oprava omítky a nátěr, pomocné pracovní lešení	kus	8,00	899,00	7 192,00
33	622990001	Úprava fasády pro osazení větracích průduchů, oprava omítky a nátěr	kus	16,00	449,00	7 184,00
Celkem za		0062 Úpravy povrchů - vnější				30 028,95
Díl:	0063	Podlahy a podlahové konstrukce				
34	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm <i>S/01 : 45,2*0,15</i>	m3	6,78	701,00	4 752,78
35	289970111R00	Vrstva geotextilie 300 g/m2 <i>S/01 : 45,2</i>	m2	45,20	58,40	2 639,68
36	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) <i>S/01 : 45,2*(0,06+0,035)</i>	m3	4,29	1 980,00	8 502,12
37	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	4,29	190,00	815,10
38	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm <i>S/01 : (45,2*1,98*1,2)/1000</i>	t	0,11	18 900,00	2 029,77
39	632245311R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm, do MVC 2,5, naplocho vnitřní parapety : 1*0,6*4	m2	2,40	989,00	2 373,60
Celkem za		0063 Podlahy a podlahové konstrukce				21 113,05
Díl:	008	Trubní vedení				
40	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm <i>exteriér : 15*0,5*1+25*0,5*0,6-40*0,15</i> <i>interiér : 28,8*0,4*0,5</i>	m3	14,76	701,00	10 346,76
41	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože <i>H/05 : 40,0</i>	m	40,00	31,50	1 260,00
42	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 <i>15*3+25*2,2</i>	m2	100,00	18,00	1 800,00
43	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10 <i>40*0,5*0,1</i>	m3	2,00	2 160,00	4 320,00
44	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí + napojení do kanalizace	kus	2,00	449,00	898,00
45	831260012RAA	Kanalizace z trub kameninových DN 125, hloubka 1,2 m	m	15,00	391,00	5 865,00
46	831260014RAA	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,2 m (bez úpravy čela výtoku)	m	7,00	494,00	3 458,00
47	894419999	Dod.a montáž šachty dešťové kanalizace, včetně poklopu, zpětné klapky, výkopu a obetonování	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
48	894439999	Dod.a montáž kontrolní šachty drenážního systému DN 300 mm	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
49	895949999	Dod.a montáž kanalizační vpusti s litinovým krytem včetně výkopu	kus	1,00	4 490,00	4 490,00
50	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm <i>40*1,01</i>	m	40,40	27,00	1 090,80
51	67390330	Textilie jutařská 300 g/m2 šířka 200 cm <i>(15*3,5+25*2,7)*1,02</i>	m2	122,40	44,90	5 495,76
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,01	742,00	28 203,42
Celkem za		008 Trubní vedení				87 927,74
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
52	900990000	Stávající kamenný rám vstupních dveří, očištění, S/01	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
53	900990001	Stávající kamenná klopenka, očištění, S/02	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
54	900990002	Měření vlhkosti zdiva a návrh sanačního systému	kpl	1,00	899,00	899,00
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	85,00	64,50	5 482,50
Celkem za		009 Ostatní konstrukce a práce				9 981,50
Díl:	0094	Lešení a stavební výtahy				
56	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	45,20	71,90	3 249,88
57	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
Celkem za		0094 Lešení a stavební výtahy				5 949,88
Díl:	0095	Doplňující konstrukce				
58	953761161R00	Odvětrání trubami z PVC, svislé, Js 100 mm <i>analog. H/03, šikmé : 1,5*16</i>	m	24,00	225,00	5 400,00
59	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek <i>H/04 : 16</i>	kus	16,00	44,90	718,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46	Rozpočet:
Objekt :	SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	959990000	Renovace věžních hodin, včetně hodinového stroje a vč. případného doplnění elektronikou a elektrickým táhlem pro bezobslužný provoz - viz poznámka na konci rozpočtu	kus	1,00		
61	42972740	Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí	kus	16,00	108,06	1 729,00
Celkem za		0095 Doplnující konstrukce				7 847,40
Díl:	0096	Bourání a podchycování konstrukcí				
		Pozn : odvoz sutí do vzd. 5 km, bez poplatku za skládku - určí objednatel				
62	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm vnější parapety : 1,02*4	m	4,08 4,08	44,90	183,19
63	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zděná část oltáře : 1,7*1,85*1,2	m3	3,77 3,77	504,00	1 902,10
64	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 stáv.podlaha : 45,2*0,15	m3	6,78 6,78	1 590,00	10 780,20
65	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm pro táhla H/01 : 1,1*8 pro táhla H/02 : 0,8*2+0,6*8	m	15,20 8,80 6,40	563,00	8 557,60
66	970033020R00	Přip. za jádr.vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 20 mm	m	8,80	56,50	497,20
67	970034020R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 20 mm	m	15,20	56,30	855,76
68	970037020R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel d 20 mm	m	15,20	56,30	855,76
69	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm pro H/03 : 1,5*16	m	24,00 24,00	563,00	13 512,00
70	970035100R00	Přip. za šikmé jádr. vrt. v cihel.zdiva do D 100mm	m	24,00	56,30	1 351,20
71	970037100R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm	m	24,00	56,30	1 351,20
72	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% klenby m.č. 101 : 45,2*1,33	m2	60,12 60,12	112,00	6 732,99
73	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č. 101 : (5,1+7,3*2+2,4*2+2,9)*3,5 -(1,4*2,3+0,96*1,64*4) ostění dveří a oken : 6*0,7+4,24*0,6*4	m2	100,76 95,90 -9,52 14,38	85,40	8 604,77
74	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100% sokl : 5,8*0,8+8,5*0,6+3,23*0,5+4,11*0,5+3,18*0,6+8,44*0,75	m2	21,65 21,65	112,00	2 424,58
75	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	182,53	58,40	10 659,75
76	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,25	201,00	6 683,25
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 5 km : 33,25*4	t	133,00 133,00	8,80	1 170,40
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	33,25	112,00	3 724,00
Celkem za		0096 Bourání a podchycování konstrukcí				79 845,95
Díl:	0099	Přesun hmot HSV				
79	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	40,02	89,90	3 597,80
Celkem za		0099 Přesun hmot HSV				3 597,80
Díl:	711	Izolace proti vodě				
80	711481001RZ1	Izolační systém z novové HDPE fólie výška nopu 20 mm, jednoduchý spoj, vodorovně, včetně dodávky fólie a lepicího pásu 40*0,5	m2	20,00 20,00	81,00	1 620,00
81	711482001RZ1	Izolační systém z novové HDPE fólie výška nopu 20 mm, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie a spojovacích prvků 15*1,1+25*0,7	m2	34,00 34,00	121,00	4 114,00
82	711821001RT3	Izolační systém IPT, vodorovně, včetně dodávky tvarovky IPT 7 a podlahové lišty S/01 : 45,2	m2	45,20 45,20	325,00	14 690,00
83	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,13	531,00	69,03
Celkem za		711 Izolace proti vodě				20 493,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
84	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm, lepení K/01 : 1,07*4 K/02 : 0,76*4	m	7,32 4,28 3,04	539,00	3 945,48
85	764990000	Vyčištění a případná oprava stávajících žlabů, svodů, lemovek a plechové krytiny věže - S/04	kpl	1,00	4 490,00	4 490,00
86	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	1 270,00	15,24
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 450,72
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
87	765310000	Očištění krytiny z beton.bobrovek od mechu, kontrola a případná výměna poškozených tašek nebo částí - S/03	m2	120,00	89,90	10 788,00
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				10 788,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kaple v obci Potočná, st.parc.č.46	Rozpočet:
Objekt :	SO 01, 02 - Oprava kaple v obci Potočná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
88	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků T/02 : 0,96*1,64*4	m2	6,30 6,30	1 650,00	10 391,04
89	766670000	Dod.a montáž nových vstupních dveří 2kř. 140 x 230 cm, replika stávajících s použitím stávajícího repasovaného kování, ozn. T/01	kus	1,00	30 500,00	30 500,00
90	766990001	Dod.a montáž dřevěné žaluzie s rámem ve věži, pevné 105 x 65 cm, replika stávajících, nátěr, ozn. T/03	kus	3,00	3 850,00	11 550,00
91	766990002	Dod.a montáž dřevěné žaluzie s rámem ve věži, odnímatelné 105 x 65 cm, replika stávajících, nátěr, ozn. T/04	kus	1,00	3 920,00	3 920,00
92	766990003	Dod.a montáž dřevěné žaluzie s rámem ve štítu, obloukové pevné 55 x 115 cm, replika stávajících, nátěr, ozn. T/05	kus	1,00	3 920,00	3 920,00
93	766990004	Repase stávajícího dřevěného schodiště na půdu 50 x 380 cm vč. výlezu - oprava, příp. výměna prvků, obroušení, nátěr, ozn. T/06	kus	1,00	6 370,00	6 370,00
94	766990005	Restaurování dřevěné části oltáře - rozebrání, odborná oprava s příp. výměnou a doplněním prvků, povrchová úprava, ozn.T/07	kus	1,00	28 300,00	28 300,00
95	766990006.0	Dod.a montáž dřevěného schodu před oltářem, šířka cca 400 mm, výška cca 130 mm, spasování do tvaru U, povrchová úprava, ozn.T/08	m	6,20	381,00	2 362,20
96	766990006.1	Dod.a montáž dřevěného schodu před oltářem, délka cca 1700 mm, šířka cca 670 mm, výška cca 260 mm, povrchová úprava, ozn.T/08	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
97	766990007.0	Repase stávajících dřevěných lavic, oprava s případnou výměnou a doplněním prvků, obroušení, povrchová úprava, včetně přemístění, ozn. T/09	kus	7,00	1 700,00	11 900,00
98	766990007.1	Dod.a montáž chybějící dřevěné lavice, replika dle stávajících, povrchová úprava, ozn. T/09	kus	1,00	3 730,00	3 730,00
99	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	545,00	10,90
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				116 254,14
Díl: 767		Kovové stavební doplňkové konstrukce				
100	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm H/01 : 7,05*3 H/02 : 32,7	m	53,85 21,15 32,70	198,00	10 662,30
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,15	804,00	924,60
Celkem za		767 Kovové stavební doplňkové konstrukce				11 586,90
Díl: 772		Dlažby z přírodního kamene				
102	772509999RAV	Dlažba kamenná tl. 40 mm do malty, formát min.400 x 600 mm S/01 : 45,2	m2	45,20 45,20	1 160,00	52 432,00
Celkem za		772 Dlažby z přírodního kamene				52 432,00
Díl: 783		Nátěry				
103	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním	m2	33,50	18,10	606,35
104	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný táhla H/01, H/02 : 3,4	m2	3,40 3,40	89,40	303,96
105	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x + 2x lak + 2x tm T/02 : 0,96*1,64*4*2	m2	12,60 12,60	375,00	4 723,20
106	783592000R00	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x	m2	35,00	180,00	6 300,00
Celkem za		783 Nátěry				11 933,51
Díl: 784		Malby				
107	784424272R00	Malba váp. 2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn. do 5 m	m2	161,04	58,40	9 404,74
Celkem za		784 Malby				9 404,74

pozn k položce č. 60: cena za repasy hodin bude stanovena po návštěvě stavby osobou oprávněnou k opravě hodin a hodinového strojku.
Ze zadání není patrné v jakém stavu je stávající zařízení a jaký bude rozsah nutný pro uvedení hodin do provozu.