



Číslo smlouvy objednatele: D/1506/2014/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele: 400120/II

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s.

: 1827552/0800

: 6046202/0800

: 577 043 873

: tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **VW WACHAL a.s.**

: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: Ing. Tomáš Pindák, hlavní stavbyvedoucí

: 25567225

: CZ 25567225

: KB, a. s. Kroměříž

: 27-1499300217/0100

: 573 503 311/573 330 579

: pindak@wachal.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora

- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa
Místo stavby	: Valašské Meziříčí – město, parc. č. 2012/1, 2010/3, 2009/1, 1969 a ostatní související pozemky dotčené výstavbou
Stavební povolení	: vydané Městským úřadem ve Valašském Meziříčí dne 31. 07. 2014, pod č. j. SŘ/32130/2014/No9328.3
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320
Projektová dokumentace	: pro provádění stavby zpracovaná firmou KB projekt s.r.o., květen 2014
Projektant (GP)	: KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893
Autorský dozor	: KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893
Koordinátor BOZP objednatele	: AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín IČ: 46902481
Technický dozor stavebníka	: AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín IČ: 46902481
Generální dodavatel stavby	: VW WACHAL a.s. , IČ: 25567225
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Zdeněk Chudárek tel. 573503306, mobil 606728528 chudarek@wachal.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:	Zdeněk Chudárek tel. 573503306, mobil 606728528 chudarek@wachal.cz

Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:

Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic nebo
Ing. Tomáš Záhora – oddělení přípravy a realizace investic

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby“ (dále jen „dílo“)

realizované v rámci projektové žádosti „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/40.01911) předložené do výzvy č. 40/2013 k dotačnímu titulu Regionální operační program Střední Morava (dále jen „ROP SM“), prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb,

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 925/3/100/123/03/13 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem ve Valašském Meziříčí dne 31. 07. 2014, pod č. j. SŘ/32130/2014/No9328.3
- touto smlouvou o dílo
- podmínkami ROP SM dle článku 22 této smlouvy

- 2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj aplikován režim **přenesené daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty a provozní soubory**:

Stavební objekty:

- SO 21 - Ubytovací zařízení
- SO 22 - Venkovní osvětlení
- SO 23 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 24 - Terénní a sadové úpravy
- SO 25 - Opěrné zdi
- SO 26 - Napojení kanalizace dešťové
- SO 27 - Napojení kanalizace splaškové
- SO 28 - Oplocení

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	 Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. **koordinace** činností s akcí „**Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa**“, případně s dalšími investičními akcemi probíhajícími souběžně v okolí staveniště,
- 2.7.2. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras stávající technické infrastruktury** a stávajících inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, včetně případného prověření hloubky uložení stávajících sítí.
- 2.7.3. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.4. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.5. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.6. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.7. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.8. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.7.11. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.12. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.13. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 2.7.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000
- 2.7.18. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘOP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



- 2.7.20. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **seznámení budoucích uživatelů s provozem** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
- 2.7.21. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
- 2.7.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.24. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.25. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu touto smlouvou,
- 2.7.28. provedení všech měření prováděných v rámci zkušebního provozu,
- 2.7.29. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby obsahující zejména podmínky provozu a údržby dodávaných strojů, zařízení a technologií,
- 2.7.30. zpracování návrhu pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice,
- 2.7.31. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uveřejněné dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.32. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.33. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy,
- 2.7.34. provedení všech požadovaných měření dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	 Za odbor ROP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---

prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologie zajistil.

- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána v **5 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě ve formátu PDF, 1x na CD v digitální formě formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Zhotovitel zpracuje návrh pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi).
- 2.11.7. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami ROP SM, které se týkají předmětné akce.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
 - 2.13.3.5. **podmínek spolufinancování z ROP SM.**
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 2.13.6. **Změnový list**
- 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů dila odpovídá zhotovitel.
- 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dotatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 350,- Kč bez DPH krát počet hodin.
- 2.13.7.4. K celkovým nákladům pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH zodpovídá zhotovitel.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10%** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.100 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.
- 2.16. Zhotovitel předloží objednateli do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 5% z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce.
- 2.16.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 2.17. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny díla.
- 2.17.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 15. 9. 2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15. 9. 2014
- 3.3. **Díličí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30. 6. 2015
- 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 30. 6. 2015
- 3.3.3. Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu: do 30. 6. 2015
- 3.3.4. Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci): do 30. 7. 2015.
- 3.4. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla pro zahájení zkušebního provozu: do **30. 6. 2015**.
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 4 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 4 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. Objednatel je oprávněn předat staveniště zhotoviteli i před předpokládaným termínem, v tomto případě nedojde ke změně termínů realizace díla a termínu fakturace.
- 3.8. **Harmonogram stavby:**
- 3.8.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 3.8.2. harmonogram bude **členěn dle SO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.8.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.9. Místem plnění je katastrálním území Valašské Meziříčí – město, parc. č. 2012/1, 2010/3, 2009/1, 1969 a ostatní související pozemky dotčené výstavbou.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

33 989 679,- Kč (bez DPH)

4 539 483,- Kč DPH 15 %

782 556,- Kč DPH 21 %

39 311 718,- Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetdevětmilionůtřistajedenácttisícísedmsetosmnáctkorunčeských)

- 4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a na základě výčtu povinností a činností zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový **soupis prací** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém **soupisu prací** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový **soupis prací** tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 4.5. **Cena** díla včetně DPH a bez DPH podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- c) v případě **méněprací**,

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní čtvrtletí s evidencí prostavěnosti na měsíce a stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly (dále jen soupisy)**
- 5.6.1. Zhotovitel bude předkládat objednateli **měsíčně** k evidenci oceněný položkový **soupis** provedených prací (2 x TDS a AD) nejpozději **do 2 pracovních dnů** po skončení měsíce. Soupisy budou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle Metodického pokynu V 31MP ZV 9.2 „Způsobilé výdaje“ ROP SM. Pokud bude součástí soupisů HZS (hodinová zúčtovací sazba), bude doložen doklad zhotovitele o provedení těchto prací (kopie listu stavebního deníku, doklad o provedených revizích apod.).
- 5.6.2. TDS **provede kontrolu** správnosti každého soupisu **do 4 pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nebudou k předloženému soupisu výhrady, vrátí je odsouhlasené zpět zhotoviteli. V opačném případě s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit opravený soupis opět ke kontrole **do 2 pracovních dnů**.
- 5.6.3. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.6.4. Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.7. **Fakturace**
- 5.7.1. Po dosažení minimální požadované hodnoty skutečně provedených prací dle bodu 5.7.2 vystaví zhotovitel fakturu. Každá faktura bude vystavena v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s rozepsáním na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v souladu s MP Způsobilé výdaje V31 MP ZV 9.2. Faktury budou vždy před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS a AD. Přílohami faktury musí být TDS a AD písemně odsouhlasené soupisy za dané kalendářní měsíce a podrobný rozpis vedlejších nákladů a ostatních nákladů, v případě existence hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS) bude doložen doklad o provedení HZS.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 5.7.2. Zhotovitel vystaví **faktury** za provedené práce **maximálně 4x ročně**. Každá faktura musí být vystavena na částku nejméně 7.500.000,-Kč (bez DPH), mimo závěrečné faktury. Faktury na nižší částku nelze vystavit, mimo závěrečné faktury.
- 5.7.3. **Každá faktura** musí být trvanlivě a nesmazatelně **označena textem**: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „**Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa**“, registrační číslo **CZ 1.12/2.2.00/40.01911**, hrazeného z dotace ROP SM“ a číslem dokladu dle soupisky.
- 5.7.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem a předány nejpozději **15. den** od konce příslušného čtvrtletí a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 5.7.5. Je-li **oprávněnost** fakturované **částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **posledního dne** doby splatnosti písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.19 této smlouvy.
- 5.7.6. Splátnost faktur je **60 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.7. Jelikož bude při proplácení faktur využíván systém tzv. modifikovaných plateb, případné prodlení s úhradou faktury, pokud není delší než 30 dní, není důvodem pro uplatnění úroku z prodlení ze strany zhotovitele.
- 5.7.8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena** dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele nebo poskytovatele dotace **ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 5.7.9. Nedílnou přílohou **závěrečné faktury** bude také protokol o předání a převzetí díla a seznam všech vystavených faktur. Naběhlé a dosud nevúčtované sankce a dílčí faktury objednatele budou vypořádány formou zápočtu nejpozději v konečné/závěrečné faktuře.
- 5.7.10. Faktura za stavební práce provedené do 30.6.2015 bude objednateli předána nejpozději do 15.7.2015.
- 5.7.11. V případě že realizace akce bude zahájena později, než je předpokládaný termín, vyhrazuje si zhotovitel právo upravit termíny vystavení faktur dle podmínek poskytovatele dotace a potřeb objednatele.
- 5.8. Současné s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
- 5.8.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- 5.8.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.8.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.8.1.3. dopravní prostředky
- 5.8.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.8.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou
- 5.9. **Bankovní záruky:**
- 5.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit originál bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **8 000 000,-Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí – ukončení stavebních prací) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 5.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **8 000 000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.9.2.1. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky, k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. Zhotovitel předloží objednateli 30 dnů před ukončením díla harmonogram předávání průběžných postupných bankovních záruk, ve kterém budou uvedeny průběžné termíny (datum) předávání jednotlivých bankovních záruk. Tento harmonogram je pro zhotovitele závazný. V případě nepředložení harmonogramu předávání bankovních záruk do 30 dnů před ukončením díla bude předána jedna bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby. Podle harmonogramu bankovních záruk budou bankovní záruky předkládány nejpozději 21 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 21dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu první záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 5.10.4. nebude nespolehlivým plátcem,...
- 5.10.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.10.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem,

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘOP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



- uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 5.11. Zhotovitel je povinen písemné prohlášení dle odst. 5.10 poskytnout objednateli vždy 1x za půl roku (počítáno od posledního prohlášení).

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 925/3/100/123/03/13 ve znění jeho dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností KB projekt s.r.o., květen 2014
 - 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností KB projekt s.r.o., březen 2014,
 - 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.7. vzor změnového listu v digitální formě na CD,
 - 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby v digitální formě na CD.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem, **informační tabulí a velkoplošný informační panel**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 7.3.2. **velkoplošný informační panel** (pro každý individuální projekt samostatně) dle metodického pokynu V 13 MP P 7.3 Publicita.
- 7.3.3. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli a **velkoplošný informační panel** po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytyčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytyčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající inženýrské sítě před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS.
- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí vedoucích staveništem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být dodržována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **v den předání a převzetí staveniště**.

Za odbor INV	Za odbor ŘOP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. S ohledem na koordinaci investičních akcí „**Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa**“ a „**Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa**“, má zhotovitel povinnost se, na výzvu TDS nebo objednatele, zúčastnit společných kontrolních dnů obou investičních akcí.
- 8.2. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.4. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí případně jeho zástupce **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12. **Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:
- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
- 8.12.2. vzorky:
- 8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
- Povrchové úpravy podlah a komunikací
 - Povrchové úpravy stěn

Za odbor INV
- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- Podhledy
 - Střešní krytiny
 - Určené výplně otvorů (včetně kování)
 - Určené viditelné rozvody silnoproudu a VZT
 - Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače, apod.)
 - Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, apod.)
 - Žaluzie, rolety
 - Okna
 - Určené truhlářské výrobky
 - Určené zámečnické výrobky
 - Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, apod.
 - Montované dělicí konstrukce (lehké příčky)
 - Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla
- 8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle soupisu prací, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání.
- 8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby a na štítek bude doplněno místo osazení. Takto doplnění štítek bude předán TDS. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu BOZP** dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. Zhotovitel je povinen v případě požadavku neprodleně poskytnout kontrolním orgánům a zástupcům investora ochranné pracovní pomůcky pro vstup na staveniště.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Pro výkon této kontroly

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 10.4. **Přejímací řízení:**
- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla (stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu) a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nediílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a**

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- nedodělků s termíny odstranění.** Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít.** Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady v 5 vyhotoveních:**
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.6. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.9. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 10 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 15 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u České pojišťovny a.s., s limitem pojistného plnění **ve výši**

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



minimálně 50 000 000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši minimálně 50 000 000,-Kč.** Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 15 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je stanovena záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Spotřebním materiálem je míněno žárovky, pojistky, zářivky, filtry, hasicí přístroje, napájecí zdroje, točivé části zařízení, apod. Zhotovitel předá objednateli nejpozději **do 4 měsíců** po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, objednatele nebo uživatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,** které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami.** Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 100 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době **ve výši 20 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě **ve výši 15 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště **ve výši 25 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 4 000,- Kč;**
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době **ve výši 40 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě **ve výši 40 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 8 000 000,-Kč** za každý jednotlivý případ samostatně, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruky v originále listiny dle odst. 5.9;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 20 000,- Kč.** Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby (stavba povolena), informační tabuli s identifikačními údaji stavby a velkoplošný informační panel v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 15 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle odst. 8.8 této smlouvy, a to **ve výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	 Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--



- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši **10 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s předáním pojistné smlouvy** na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3 této smlouvy, a to ve výši **1 000 000,- Kč**;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s předáním pojistné smlouvy** na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši **1 000 000,- Kč**;
- 14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky** a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozporu s podmínkami poskytovatele dotace a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 000,-Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **předáním faktury dle čl. 5.7.10** v požadovaném termínu ve výši **400 000,- Kč**;
- 14.19. Objednatel zaplatí zhotoviteli za **prodlení s úhradou úplné faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace (stavebních prací) díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením, podmínkami poskytovatele dotace a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru investora, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. UKONČENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE

- 17.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že **nebude schopen zajistit financování** díla podle této smlouvy, zejména tím, že nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo, oznámí tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.
- 17.2. Po oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), **ruší se automaticky ujednání** v této smlouvě obsažená ve smyslu, že zhotovitel není oprávněn ani povinen dokončit dílo a je povinen okamžitě práce na díle ukončit (vyjma těch prací a činností, které je nutno vykonat v nezbytném rozsahu, kdy by hrozilo akutní nebezpečí vzniku škod na rozestavěném díle).
- 17.3. **Po ukončení prací na díle:**
- 17.3.1. objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme **zpět staveniště**,
- 17.3.2. objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení **nezbytných prací** a činností souvisejících s ukončením stavby (případné práce související se zakonzervováním a zabezpečením díla proti poškození budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů),
- 17.3.3. zhotovitel **do 7 dnů** od data ukončení prací na díle provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu **soupis prací** objednateli k odsouhlasení,
- 17.3.4. pokud objednatel nemá k předanému soupisu **žádné připomínky**, odsouhlasí soupis prací, bez zbytečného odkladu po předání, v opačném případě objednatel soupis zhotoviteli **vrátí** s uvedením případných připomínek; zhotovitel **zpracuje**

Za odbor INV	Za odbor ŘOP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



připomínky objednatele do soupisu **ve lhůtě**, kterou mu pro ten případ objednatel určí,

- 17.3.5. **po odsouhlasení** soupisu provedených prací objednatelem, vyzve zhotovitel objednatele k **převzetí** rozestavěného díla,
- 17.3.6. objednatel zahájí **do 3 dnů** od obdržení výzvy přejímací řízení rozestavěného díla,
- 17.3.7. o předání a převzetí díla bude sepsán **Protokol** o předání a převzetí rozestavěného díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran,
- 17.3.8. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení ze staveniště a staveniště vyklidí nejpozději **do 15 dnů** od předání a převzetí rozestavěného díla,
- 17.3.9. zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací zpracuje **konečnou fakturu**; objednatel fakturu uhradí **ve lhůtě splatnosti** podle standardních platebních podmínek této smlouvy.
- 17.4. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje **záruka na dílo** podle této smlouvy.
- 17.5. Na záležitosti související s ukončením rozestavěného díla výslovně neupravené v předchozích odstavcích se přiměřeně aplikují ostatní ustanovení této smlouvy o dílo.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipocně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 19.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

22. POVINNOSTI ZHOTOVITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK ROP SM

- 22.1. Zhotovitel je povinen plnit níže uvedené povinnosti pro každý individuální projekt samostatně:
- 22.1.1. **postupovat v souladu** aktuálně platnými metodickými pokyny, instrukcemi, příručkami a metodickými oznámeními **ROP SM**,
- 22.1.2. poskytnout přístup a součinnost všem subjektům provádějícím audit a kontrolu (Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava; Ministerstvu pro místní rozvoj; Ministerstvu financí; auditnímu orgánu; Evropské komisi; Evropskému účetnímu dvoru; Nejvyššímu kontrolnímu úřadu; příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) u objednatele v souvislosti s realizací výše zmíněných individuálních projektů a současně se tak poskytnout všechny nezbytné informace, veškerou dokumentaci a účetní doklady týkající se dodavatelských činností,
- 22.1.3. umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o **finanční kontrole**, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU,
- 22.1.4. **uchovávat** kompletní dokumenty vztahující se k tomuto dílu (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po dobu **nejméně 10 let** od jeho dokončení, zároveň však nejméně do roku 2025 a zavázat k tomuto i své partnery. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci,
- 22.1.5. **označovat dokumentaci** k dílu dle požadavků ROP SM – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. Dále bezprostředně při zahájení fyzické realizace individuálních projektů umístit v místě realizace každého individuálního projektu velkoplošný informační panel dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. K termínu předání a převzetí díla osadit na dobře viditelném místě stálou informační tabuli (pamětní desku) – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM,
- 22.1.6. **poskytnout** objednateli na jeho písemnou žádost **veškeré doklady** související s realizací díla, které mohou být vyžadovány kontrolními orgány,
- 22.1.7. **umožnit** zaměstnancům nebo zmocněncům Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, sufitního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy **kontrolu dokladů** souvisejících s předmětem díla, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem díla a jeho realizací.

Za odbor INV
- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 23.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 23.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 23.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce
- 23.7. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový soupis prací)
- 23.8. Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní čtvrtletí s evidencí prostavěnosti na měsíce
- 23.9. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 04. 08. 2014, 0599/R15/14

Ve Zlíně dne: 3. 09. 2014

V Kroměříži dne: 28. 8. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-ŽS Erno, odd. B, vložka 2976
ICO 25567225; DIČ CZ20067225

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

Za odbor INV
- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP
- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. Etapa - dodávka stavby

[illegible]

Rekapitulace stavby

Datum: 25.7.2014

Stavba : Seniorpark Val. Meziříčí-2.et

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	30 263 221,00
DPH	15 %	4 539 483,00
Základ pro DPH	21 %	3 726 458,00
DPH	21 %	782 556,00
Cena celkem za stavbu		39 311 718

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01 Zdravotnické pomůcky	283 109	246 182		36 927	0,7
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	1 021 845		844 500	177 345	2,6
SO 21 Ubytovací objekt	34 519 595	30 017 039		4 502 556	87,8
SO 22 Venkovní osvětlení	126 905		104 880	22 025	0,3
SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	874 205		722 484	151 722	2,2
SO 24 Terénní a sadové úpravy	341 895		282 558	59 337	0,9
SO 25 Opěrné zdi	1 921 157		1 587 733	333 424	4,9
SO 26 Napojení kanalizace dešťové	80 045		66 153	13 892	0,2
SO 27 Napojení kanalizace splaškové	93 163		76 994	16 169	0,2
SO 28 Oplocení	49 799		41 156	8 643	0,1
Celkem za stavbu	39 311 718	30 263 221	3 726 458	5 322 039	100

Výkaz výměr: Domov seniorů Valašské meziříčí 2

výškově nastavitelná vana s dezinfekcí (viz technická dokumentace)	podlaží	ks 1	orientační cena/ks 246 182,00 orientační cena celkem 246 182,00
--	---------	---------	--

Pozn. Ceny bez DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 20	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1010.2	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2.et.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1010,2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	844 500	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	844 500	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	844 500	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	844 500	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	844 500 Kč
DPH		21,0 %	177 345 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 021 845 Kč

Poznámka :

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2.et.	Rozpočet : 20
Objekt :	SO 20 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
004 2 Ostatní náklady ve fázi zpracování PD pro pro	65 000	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	325 000	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady stavby	454 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	844 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet: 20
Objekt :	SO 20 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 004 2		Ostatní náklady ve fázi zpracování PD pro prováděn				
1	004 2	Ostat. náklady ve fázi zpracování PD pro provádění výrobní dokumentace Dokumentace nezbytná pro realizaci díla nebo jeho částí.	komple	1,00	65 000,00	65 000,00
Celkem za		004 2 Ostatní náklady ve fázi zpracování PD pro prováděn				65 000,00
Díl: 005 1		Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby				
2	00511 010	Geodetické práce zaměření a vytýčení stávajících sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	005111020	Geodetické práce vytýčení stavby Vytýčení jednotlivých objektů stavby	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
4	005121010	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
5	005121020	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	250 000,00	250 000,00
6	005121030	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby				325 000,00
Díl: 005 2		Ostatní náklady stavby				
7	005211030	Staveniště dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
9	005211080	Staveniště bezpeč. a hygien. opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovol. osob - oplocení vč. značení bezpeč. tabulkami a osvětlením. - náklady na vypracování dokumentace pro provoz stavby z hledisek pož. ochrany a provozu vlastního staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
10	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů, provedených konstrukcí nebo stavebních prací.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
11	005231020	Individuální a komplexní vyzkoušení	komple	1,00	40 000,00	40 000,00
12	005231040	Zkoušky a revize provozní řády Komplet zahrnuje : - zpracování provozního řádu budovy	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
13	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skuteč. provedení, atesty, prohlášení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	75 000,00	75 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet: 20
Objekt :	SO 20 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- zajištění a předání atestů a dokladů k zabudovaným výrobkům a materiálům (záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze apod.)				
14	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení Komplet zahrnuje : - provedení geodetického zaměření objektů stavby - zajištění potvrzení Katastrálního úřadu v listinné podobě pro účely vkladu do KN	komple	1,00	50 000,00	50 000,00
15	005261010	Finanční náklady pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : - náklady spojené s povinným pojištěním zhotovitele nebo díla	komple	1,00	92 000,00	92 000,00
16	005261020	Finanční náklady bankovní záruky Komplet zahrnuje : - náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk	komple	1,00	80 500,00	80 500,00
17	005281010	Podmínky dotačních programů propagace informační tabule velkoplošná Komplet zahrnuje : - náklady spojené s povinnou publicitou (informační tabule plastová umístěná u vstupu na staveniště) - velkoplošný reklamní panel zajišťující povinnou publicitu v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Velkoplošný reklamní panel musí být na místě realizace díla po celou dobu realizace a musí být odstraněn nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace díla. Obsah velkoplošného reklamního panelu podléhá schválení Objednatele. Volba materiálu a výsledného provedení závisí na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Parametry a požadavky na velkoplošný reklamní panel jsou uvedeny v Metodickém pokynu - Publicita V 13 MP P7.4.	ks	1,00	23 500,00	23 500,00
18	005281011	Podmínky dotačních programů propagace pamětní cedule Komplet zahrnuje : - náklady spojené s publicitou (pamětní cedule bronzová umístěná na vhodném místě na objektu) - stálá vysvětlující tabulka osazená v místě realizace díla. Pamětní deska musí být umístěna v místě přístupném široké veřejnosti (např. hlavní vchod do budovy). Obsah pamětní desky podléhá schválení ze strany Objednatele. Parametry a požadavky na pamětní desku jsou uvedeny v Metodickém pokynu - Publicita V 13 MP P7.4. Materiál desky - PVC, barevné provedení, kovový rámeček.	ks	1,00	13 500,00	13 500,00
Celkem za		005 2 Ostatní náklady stavby				454 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	Projektový rozpočet rev2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 21	Ubytovací zařízení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1010.2	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2.et.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1010,2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 481 079		
Z	PSV celkem	11 360 018		
R	M práce celkem	6 175 942		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	30 017 039		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	30 017 039	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 017 039	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		30 017 039 Kč
DPH		15,0 %		4 502 556 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				34 519 595 Kč

Poznámka :

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2.et.	Rozpočet : 21
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	430 512	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 384 451	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 649 811	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 701 196	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 579 914	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	855 922	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	996 464	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	121 265	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 453	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 694	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	253 853	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	154 319	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	57 239	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 272 361	0	0	0	0
FD 34 Požární zabezpečení, EPS	8 627	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	301 860	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	360 888	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	894 648	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	859 122	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	173 801	0	0	0
730 Vytápění	0	552 686	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	176 935	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 505 631	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 067 413	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	613 936	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	842 030	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	20 400	0	0	0
781 Obklady keramické	0	608 712	0	0	0
783 Nátěry	0	82 530	0	0	0
784 Malby	0	299 426	0	0	0
M 211 Elektromontáže - slaboproud	0	0	0	3 322 088	0
M 212 Elektromontáže - silnoproud	0	0	0	2 016 518	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	837 336	0
CELKEM OBJEKT	12 481 079	11 360 018	0	6 175 942	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m ... jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. 0,2*30*30	m3	180,00	91,25	16 424,10				
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 rozšířené výkopy rozšířené výkopy pro zdivo, izolaci a drenáž: 2*14*(1,4+0,4)/2*1,7 9,0*(2+0,7)/2*2,4 (0,5+2,2)/2*3,2*12 (0,6+1,4)/2*1,5*15,0 (0,5+2,3)/2*3,1*15 rozšířené výkopy u základů:23,5*0,3*1*2+8*0,3*0,5*2*2+8*0,3*0,3*2+15*0,3*0,9*8+10*0,* 0,9*5 7,5*0,3*0,6*9	m3	276,33	80,01	22 109,16				
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ ... přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění nypadel polštář, udržování výkop pro suterén:21,5*(2,1+1,3)/2*12,3	m3	449,57	98,49	44 277,66				
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ ... přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění nypadel polštář, udržování výkopy pro základy:1,8*4*1,4*1,1*1,2*2,15*1,1*0,9*3,15 1,2*0,6*1,6*4+1,2*1*1*4+1,2*4,7*0,4*4+1,2*1,2*1,25*4+1,2*1,2*2,15*3 1,1*(7,8+1)*1+1,1*2*0,6+1,1*2,55*1,6+1,1*1,5*2,6 0,8*3,4*0,6+0,8*1,75*1,6+0,8*1,2*2,55+0,8*1,5*3,45 1,2*0,6*1,65+1,2*3,35*0,65+1,2*1,2*1,65+1,2*1,2*2,6+1,2*1,4*3,65 (1,2*0,6*3,5+1,2*1,2*2,25+1,2*3,4*1,15+1,2*1,2*2,25+1,2*1,4*3,2)*2 1,2*15*0,9*3 1,4*15*0,9	m3	256,87	130,73	33 579,13				

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
SO 21 Ubytovací zařízení

Rozpočet:
Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		1.1*(2.45+1.2+3.6)*0.9		7,18						
		1.2*(2.45+1.2+3.6)*0.9		7,83						
		1*(2.45+1.2+3.6)*0.9		6,53						
		1.2*1.2*0.9+0.5*2.45*0.9		2,40						
		4.45*0.9*1.4+6.3*0.9*1.6+6.5*0.9*1.3+4.2*0.9*1.3		27,20						
5	162306111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m zpětné rozproštění:(6,5*30+7*23)*0.2	m3	71,20	67,94	4 836,97				
6	162606112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m odvoz ornice na skládku skryvka:0.2*30*30	m3	108,80	109,94	11 960,93				
7	162701105R00	zpětné rozproštění:-(6,5*30+7*23)*0.2 Vodorovné přemístění výkopku z hor:1-4 do 10000 m dovoz pro násyp násyp pod podlahy:(0.15+0.95)/2*30*11 (0.3+0.8)/2*15*15	m3	305,25	170,10	51 923,03				
8	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor:1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, odvoz na skládku výkop pro sutě:(21.5*(2.1+1.3)/2*12.3 výkopy pro základy:1.1*8.4*1.4+1.1*1.2*2.15+1.1*0.9*3.15	m3	706,43	170,10	120 164,34				
		1.2*0.6*1.6*4+1.2*1*1*4+1.2*4.7*0.4*4+1.2*1.25*4+1.2*1.2*2.15*3		34,92						
		1.1*(7.8+1)*1+1.1*2*0.6+1.1*2.55*1.6+1.1*1.5*2.6		19,78						
		0.8*3.4*0.6+0.8*1.75*1.6+0.8*1.2*2.55+0.8*1.5*3.45		10,46						
		1.2*0.6*1.65+1.2*3.35*0.65+1.2*1.2*1.65+1.2*1.2*2.6+1.2*1.4*3.65		16,05						
		(1.2*0.6*3.5+1.2*1.2*2.25+1.2*3.4*1.15+1.2*1.2*2.25+1.2*1.4*3.2)*2		38,14						
		1.2*1.5*0.9*3		48,60						
		1.4*1.5*0.9		18,90						
		1.1*(2.45+1.2+3.6)*0.9		7,18						
		1.2*(2.45+1.2+3.6)*0.9		7,83						
		1*(2.45+1.2+3.6)*0.9		6,53						
		1.2*1.2*0.9+0.5*2.45*0.9		2,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
9	167101102R00	4,45*0,9*1,4+6,3*0,9*1,6+6,5*0,9*1,3+4,2*0,9*1,3 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 pro násyp	m3	305,25	26,25	8 012,81				
		násyp pod podlahy:(0,15+0,95)/2*30*11		181,50						
		(0,3+0,8)/2*15*15		123,75						
10	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS	m3	305,25	69,51	21 217,93				
		Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.								
		násyp pod podlahy:(0,15+0,95)/2*30*11		181,50						
		(0,3+0,8)/2*15*15		123,75						
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	276,33	82,43	22 776,50				
		rozsířené výkopy pro zdivo, izolaci a drenáž:								
		2*14*(1,4+0,4)/2*1,7		42,84						
		9,0*(2+0,7)/2*2,4		29,16						
		(0,5+2,2)/2*3,2*12		51,84						
		(0,6+1,4)/2*1,5*15,0		22,50						
		(0,5+2,3)/2*3,1*15		65,10						
		rozsířené výkopy u								
		základů:23,5*0,3*1*2+8*0,3*0,5*2+8*0,3*0,3*2+15*0,3*0,9*8+10*0,*		52,74						
		0,9*5		12,15						
		7,5*0,3*0,6*9								
12	1990000001R00	Poplatek za skládku - omíče	m3	180,00	126,00	22 680,00				
		skřívka:0,2*30*30		180,00						
13	1990000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	401,18	126,00	50 549,12				
		výkop pro suterén:21,5*(2,1+1,3)/2*12,3		449,57						
		výkopy pro základy:1*8,4*1,4+1*1,2*2,15+1*1*0,9*3,15		18,89						
		1,2*0,6*1,6*4+1,2*1*1*4+1,2*4,7*0,4*4+1,2*1,25*4+1,2*1,2*2,15*3		34,92						
		1,1*(7,8+1)*1+1,1*2*0,6*1,1*2,55+1,6*1,1*1,5*2,6		19,78						
		0,8*3,4*0,6+0,8*1,75*1,6+0,8*1,2*2,55+0,8*1,5*3,45		10,46						
		1,2*0,6*1,65+1,2*3,35*0,65+1,2*1,2*1,65+1,2*1,2*2,6+1,2*1,4*3,65		16,05						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		(1,2*0,6*3,5+1,2*1,2*2,25+1,2*3,4*1,15+1,2*1,2*2,25+1,2*1,4*3,2)*2		38,14						
		1,2*15*0,9*3		48,60						
		1,4*15*0,9		18,90						
		1,1*(2,45+1,2+3,6)*0,9		7,18						
		1,2*(2,45+1,2+3,6)*0,9		7,83						
		1*(2,45+1,2+3,6)*0,9		6,53						
		1,2*1,2*0,9+0,5*2,45*0,9		2,40						
		4,45*0,9*1,4+6,3*0,9*1,6+6,5*0,9*1,3+4,2*0,9*1,3		27,20						
		0								
		odpočet - násypy pod podlahy: -(0,15+0,95)/2*30*11		-181,50						
		-(0,3+0,8)/2*15*15		-123,75						
		Celkem za				430 511,68				
		1 Zemní práce								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
14	212572111R00	Lože trativodu ze šlétkopisků třídného	m3	3,08	623,70	1 921,00	1,92050	5,91514		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovňání povrchu lože.								
		-(10+13+25+16+13)*0,20*0,2		3,08						
15	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm vyplň tvárníc betonem C 16/20	m2	17,21	1 238,90	21 315,19	0,96300	16,56842		
		stýk s 1.et.: 1,75*3,1+3,8*3,1		17,21						
16	274313621R00	Beton základových pasů prosy C 20/25 XC1 podbetonování pasů	m3	81,15	2 380,35	193 175,16	2,52500	204,91410		
		1*(1+7,8)*0,17+1*2,55*1,05+1*1,2*2+1*0,3*2,95		7,46						
		0,8*4,2*0,47+0,8*6,5*0,6+0,8*4,45*0,6+0,8*6,3*0,6		9,86						
		1*7,5*0,5+1*1,2*1,28+1*1,3*2,28		8,25						
		1,2*0,6*0,47+1,2*0,6*0,6*3+1,2*1,2*1,0*3+1,2*1,2*1,95*3+1,2*0,3*2,9		17,56						
		5*3		17,56						
		1,75*0,8*1,05+0,8*1,2*2,0+0,8*1,5*2,95		6,93						
		1,2*0,6*1,05+1,2*1,2*1,05+1,2*1,2*2,0+1,2*0,3*2,95		6,21						
		1,2*0,6*2,95+1,2*1,2*2,0+1,2*3,4*0,9+1,2*1,2*2+1,2*0,3*2,95		12,62						
		1*0,6*2,95+1,2*1,2*2+1,2*3,4*0,9+1,2*1,2*2,0+1,2*0,3*2,95		12,26						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
17	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25-XC2 nepodsklepená část	m3	119,56	2 424,45	289 877,91	2,52500	301,90011		
		 samostatně.....								
		ZP10-ZP22:1,0*0,55*8,5+0,6*0,45*8,5+1,2*0,55*8,5+0,6*0,45*8,5		14,88						
		1,2*0,55*8,7+0,6*0,45*8,7+0,8*1,0*1,4,5+0,8*1,0*8,8		26,73						
		0,8*0,55*8,8+0,57*1,12*8,8+0,8*0,55*5,0+0,57*0,82*5,0+0,8*0,55*5,0		16,23						
		0,57*0,62*5,0+0,8*0,55*6,2+0,57*0,45*6,2		6,09						
		1,0*0,55*8,8+0,67*1,12*8,8		11,44						
		(1,2*0,55*8,8+0,6*0,45*8,8)*3		24,55						
		1,2*0,55*7,5+0,6*0,45*7,5+1,0*0,55*8,6+0,67*0,45*8,6		14,30						
		0,9*0,55*3,4+0,575*0,45*3,4		2,56						
		0								
		ZT1,ZT2:0,3*0,5*9,9+0,3*0,5*8,7		2,79						
18	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30-XC2, XA1 podsklepená část	m3	80,44	2 474,85	199 076,93	2,52500	203,11100		
		ZP1-								
		ZP5:1,4*0,8*14,9+1,2*0,8*14,9+1,2*0,8*14,9+1,2*0,8*14,9+1,0*0,8*7,3		65,44						
		3		15,00						
		ZP6-ZP9:1,2*0,8*7,3+1,0*0,8*7,3+1,2*0,8*1,2+0,5*0,8*2,5								
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	455,64	367,50	167 449,17	0,00086	0,39185		
		ZP1-								
		ZP9:0,8*14,9*2*4+0,8*12,3+0,8*7,3+0,8*7,3+0,8*7,3+0,8*12,3+0,8*1,2*2+0,8*2,5*2		144,32						
		ZP10- ZP22:1,0*8,5*2*2+1,0*8,7*2+1,0*14,5*2+1,0*8,8*2		98,00						
		1,67*8,8*2+1,37*5,0*2+1,17*5,0*2+1,0*6,2*2+1,67*10,8+1,67*8,8		99,92						
		1,0*8,8*2*3+1,0*7,5*2+1,0*8,6+1,0*11,6+1,0*3,4+1,0*3,4		94,80						
		0								
		ZT1, ZT2:0,5*9,9*2+0,5*8,7*2		18,60						
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	455,64	52,50	23 921,31				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnosti	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		ZP1-								
		ZP9:0,8*14,9*2+4+0,8*12,3+0,8*7,3+2+0,8*7,3+0,8*12,3+0,8*1,2*2+0,8*2,5*2		144,32						
		ZP10- ZP22:1,0*8,5*2+1,0*8,7*2+1,0*14,5*2+1,0*8,8*2		98,00						
		1,67*8,8*2+1,37*5,0*2+1,17*5,0*2+1,0*8,2*2+1,67*10,8+1,67*8,8		99,92						
		1,0*8,8*2*3+1,0*7,5*2+1,0*8,6+1,0*11,6+1,0*3,4+1,0*3,4		94,80						
		0								
		ZT1, ZT2:0,5*9,9*2+0,5*8,7*2		18,60						
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 vč.02-9	t	12,48	24 465,00	305 413,72	1,07200	13,38253		
		12,483688		12,48						
22	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25 -XC1 pilíře	m3	37,20	2 504,25	93 160,10	2,52500	93,93202		
		základové pilíře:1*0,7*3,1+1,2*0,7*3,1+1*0,7*3,1		6,94						
		1,2*1,12*3,95		5,31						
		1*1,2*3,95*3+0,7*1*1,67		15,39						
		1,2*1,1*3,95+1*1,1*3,95		9,56						
23	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	134,48	509,25	68 482,92	0,04005	5,38584		
		pilíře:(1+0,7*2)*3,1+(1,2+0,7*2)*3,1+(1+0,7*2)*3,1		22,94						
		(1,2*4)*3,95		18,96						
		(1,2+1,2*2)*3,95*3+0,7*2+1*2*1,67		57,82						
		(1,1*2+1,2*2)*3,95+1,0*2+1,1*2*3,95		34,76						
24	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	134,48	78,75	10 590,14				
		pilíře:(1+0,7*2)*3,1+(1,2+0,7*2)*3,1+(1+0,7*2)*3,1		22,94						
		(1,2*4)*3,95		18,96						
		(1,2+1,2*2)*3,95*3+0,7*2+1*2*1,67		57,82						
		(1,1*2+1,2*2)*3,95+1,0*2+1,1*2*3,95		34,76						
25	871219113R00	Kladení dřev. potrubí bezvýkop, flex PVC s obsypem	m	77,00	88,41	6 807,57				
		10+13+25+16+13		77,00						
26	28611223.A	Trubka PVC dřenážní flexibilní d 100 mm	m	80,85	40,32	3 259,87	0,00048	0,03881		
		(10+13+25+16+13)*1,05		80,85						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			1 384 451,00			845,53982		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
27	310235241RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi, otvory pro ÚT	kus	31,00	74,97	2 324,07	0,01317	0,40827		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaklizení do 1,5 kPa		31,00						
28	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	16,95	768,60	13 027,77	0,27127	4,59803		
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích								
		zdivo u předoken.žaluzií:(2,4*0,25*27+1,0*0,25*3)		16,95						
29	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	415,06	897,75	372 620,56	0,31002	128,67706		
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích								
		1.PP:(7,4+3,3+5,8)*2,75-0,9*2,0		43,58						
		1.NP:(5,01+6,4+5,74+1,25+1,25+4,66+0,15+0,8+7,05+6,4+3,3)*2,8		117,63						
		odpočet:-(0,7*2+0,9*2+0,9*2+2,2*2)		-9,40						
		2.NP:(5,01+6,4+5,74+1,25+1,25+1,45+1,6+0,15+0,8+7,05+6,4+3,3)*2,75		111,10						
		odpočet:-(0,7*2+0,9*2+2,2*2)		-7,60						
		3.NP:(5,01+6,4+5,74+6,4+3,3+0,15+0,8+7,05)*2,75		95,84						
		odpočet:-(0,9*2+0,7*2+2,2*2)		-7,60						
		atika:22*0,8*2+22,7*0,8*2		71,52						
30	311238130R00	Zdivo 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm	m2	13,42	887,36	11 910,52	0,21215	2,84758		
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Mezifíři - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
31	311238134R00	projektu 3.NP:4,55*2,95 Zdivo keramické 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 mm V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně malování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavězení zdiva a přiček čo projektu. 1.NP:(7,99*4+21,95)*3,02+(4,71+6,1+0,95+4,55)*2,94 odpočty:-(1,1*2*6+2,0*1,5) 2.NP:(7,39*4+21,95+4,71+6,1+0,95+4,55)*2,80 odpočty:-(1,1*2*6+2,0*1,5) 3.NP:(7,39*4+21,95+4,71+6,1+0,95+4,55+1,25+8,9)*2,80 odpočty:-(1,1*2*7+2,0*1,5)	m2	568,17	1 139,25	647 289,50	0,32226	183,09898		
32	311238213R00	Zdivo keramické 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně malování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavězení zdiva a přiček čo projektu (např. ve zdivu, příchách, betonových konstrukcích apod.). d) doplňkové tvárovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. 1.PP:11,45*2,75+2,6*2,4+1,5*2,4+2,0*1,0+1,2*2,4 1.NP:(22,7+21,26+22,78+13,76)*2,88 odpočet:-(2,4*2,2*5+2,0*2,6+1,0*2,2+2,4*2,2*4+2,0*2,6*2) 2.NP:(22,7+21,26+22,78+13,76)*2,80 odpočet:-(2,4*2,2*5+2,0*2,6*3+1,0*2,2+2,4*2,2*4) 3.NP:(22,7+21,26+22,78+13,76)*2,80 odpočet:-(2,4*2,2*5+2,0*2,6*3+1,0*2,2+2,4*2,2*4) odpočet u předoken žaluzií:-(2,4*0,25*27+1,0*0,25*3)	m2	486,50	1 092,00	531 255,27	0,34046	165,63294		
33	311238216R00	Zdivo keramické 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: rozepsání jednotlivých řad na lať, rozproštění malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně malování ložné spáry, ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavězení zdiva a přiček čc	m2	105,79	1 218,00	128 855,27	0,38056	40,26039		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. 1.PP: 13,51*2,75*2+11,45*2,75		105,79						
34	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	15,30	222,60	3 405,78	0,02288	0,35006		
		(5+5+5)*1,02		15,30						
35	317168121R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	5,10	166,43	848,77	0,01962	0,10006		
		(2+1+1+1)*1,02		5,10						
36	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	11,22	235,20	2 638,94	0,02575	0,28892		
		(4+2+2+3)*1,02		11,22						
37	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	22,44	264,60	5 937,62	0,03034	0,68083		
		(7+7+8)*1,02		22,44						
38	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	21,42	285,60	6 117,55	0,04529	0,97011		
		(7+7+7)*1,02		21,42						
39	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně začistění vytačené malty. mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.	kus	20,40	335,48	6 843,69	0,05422	1,10609		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(4+8+4+4)*1,02		20,40						
40	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	77,52	416,85	32 314,21	0,06314	4,89461		
		rozproštění malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně zajištění vytačené malty.								
		mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(24+24+28)*1,02		77,52						
41	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	4,08	531,30	2 167,70	0,07207	0,29405		
		rozproštění malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně zajištění vytačené malty.								
		mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		4*1,02		4,08						
42	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm	kus	12,24	700,35	8 572,28	0,08999	1,10148		
		rozproštění malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně zajištění vytačené malty.								
		mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(4+4+4)*1,02		12,24						
43	317168138R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm	kus	82,62	862,05	71 222,57	0,10784	8,90974		
		rozproštění malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně zajištění vytačené malty.								
		mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(27+27+27)*1,02		82,62						
44	317168140R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3500 mm	kus	32,64	995,40	32 489,86	0,12569	4,10252		
		rozproštění malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodotěsné polohy včetně zajištění vytačené malty.								
		mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Zitravné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(12+12+8)*1,02		32,64						
45	330321410R00	beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	1,64	2 870,70	4 696,18	2,53999	4,15517		
		SO01:0,3*0,3*2,87*3		0,77						
		SO02:0,3*1,0*2,87*1		0,86						
46	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	17,98	498,75	8 967,53	0,03808	0,68468		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		SO01:0,3*4*2,9*3		10,44						
		SO02:(0,3*2+1,0*2)*2,9*1		7,54						
47	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	17,98	131,25	2 359,88				
		SO01:0,3*4*2,9*3		10,44						
		SO02:(0,3*2+1,0*2)*2,9*1		7,54						
48	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 v.č. 02-16	t	0,21	25 305,00	5 364,66	1,02396	0,21708		
		drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.		0,21						
49	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	155,33	357,74	55 566,98	0,12530	19,46285		
		kPa.								
		1.PP:(1,8+1,8+0,9*2)*3,0-0,7*2*2		13,40						
		1.NP:(2,0*5)*3,02+(2,1+0,6+0,8+0,6+1,7)*2,95		47,31						
		2.NP:(2,0*5)*3,02+(2,1+0,6+0,8+0,6+1,7)*2,95		47,31						
		3.NP:(2,0*5)*3,02+(2,1+0,6+0,8+0,6+1,7)*2,95		47,31						
50	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	109,80	465,47	51 108,06	0,12400	13,61520		
		šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnice na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení								
		1.NP:3,0*5*3,02-0,8*2*5		37,30						
		2.NP:3,0*5*2,95-0,8*2*5		36,25						
		3.NP:3,0*5*2,95-0,8*2*5		36,25						
51	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	603,62	515,55	311 198,61	0,17646	106,51558		
		šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnice na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení								
		1.PP:(1,5+10,9+3,6+2,75+2,6+5,4+5,1*2)*3,0		110,85						
		odpočet:-(0,8*2*3+0,9*2+0,7*2*2)		-9,40						
		1.NP:(4,15*5+1,15*6+3,1+3,45*2+1,7+5,9+4,55*3+4,7)*3,02		192,07						
		odpočet:-(1,1*2*5+0,8*2+1,1*2*2+0,7*2+0,9*2)		-20,20						
		2.NP:(4,15*5+1,15*6+3,1+3,45*2+1,7+5,9+4,7+4,55*3)*2,95		187,62						
		odpočet:-(1,1*2*5+0,8*2+1,1*2*2+0,7*2+0,9*2)		-20,20						
		3.NP:(4,15*5+1,15*6+3,1+3,45*2+1,7+5,9+4,7+4,55*2+3,3+1,0)*2,95		186,88						
		odpočet:-(1,1*2*5+0,8*2*2+1,1*2*3+0,7*2+0,9*2)		-24,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
52	34226111RT2	Průčka sádrokarton, ocel. kce, 1x opášť, tl. 75 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	10,29	648,17	6 669,62	0,03069	0,31560		
		oplaštění svodů a VZT:(0,9+0,5)*2,85+0,2*2*3*3		7,59						
		3.NP:0,9*3		2,70						
53	342263990R00	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm malá plocha 12,5 mm.	m2	10,29	36,75	378,16	0,00150	0,01544		
		montáž desek včetně úpravy spar a rohů.								
		V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn.								
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.								
		oplaštění svodů a VZT:(0,9+0,5)*2,85+0,2*2*3*3		7,59						
		0,9*3,0		2,70						
54	342263990RU1	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKF na jedné straně průčky	m2	13,42	14,91	200,13	0,00150	0,02013		
		3.NP:4,55*2,95		13,42						
55	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, kapot	m2	3,95	485,10	1 916,15	0,02017	0,07967		
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.								
		včetně úpravy spar a rohů.								
		kapotáž instalací:(0,8*0,5+0,3*0,5+0,8*0,3)*5		3,95						
56	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	283,60	539,70	153 058,92	0,01860	5,27496		
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.								
		včetně úpravy spar a rohů.								
		V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu.								
		1.NP:6,2+6,0*5+5,85*5		65,45						
		2.NP:6,2+6,0*5+16,70		52,90						
		3.NP:115,50+7,7*6,2+6,0*5+5,85		165,25						
57	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	154,56	36,75	5 680,08				
		Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci.								
		V položce je zakalkulován rozdíl v pracností při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		kapotáž instalací(0,8*0,5+0,3*0,5+0,8*0,3)*4		3,16						
		1.NP:6,2+6,0*5+5,85*5		65,45						
		2.NP:6,2+6,0*5		36,20						
		3.NP:7,7+6,2+6,0*5+5,85		49,75						
58	34226611RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Položka je určena pro představenou stěnu (obklad) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci. úpravy spar a rohů. izolace izopialné. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch.	m2	13,42	484,05	6 497,16	0,01572	0,21100		
		3.NP:4,55*2,95		13,42						
59	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes chlámy tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi, rozvody ÚT V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	37,50	413,70	15 513,75	0,12675	4,75313		
		250*0,15		37,50						
60	346244821R00	Přizdívký izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	88,85	656,04	58 289,15	0,31082	27,61636		
		1.PP:14,4*(1,6+2,3)*0,5+(5,8+4,9+3,25+3,4)*2,95		88,85						
61	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 Příplatek se použije (rozpočtuje) vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.	m2	88,85	139,13	12 361,26	0,05850	5,19773		
		1.PP:14,4*(1,6+2,3)*0,5+(5,8+4,9+3,25+3,4)*2,95		88,85						
62	311	Vrtání otvorů max 100 mm ve stěnách pro rozvody ÚT	ks	31,00	236,04	7 317,24				
		1.NP:8		8,00						
		2.NP:9		9,00						
		3.NP:8		8,00						
		1.PP:6		6,00						
63	312.2	Protipožární ucpávky prostupů ve stěnách, střepech pro kabeláž silnoproudých rozvodů	komple	45,00	938,70	42 241,50				
64	313.1	Zapravení prostupů ve stěnách - štuková omítka po dokončení rozvodů ÚT	ks	31,00	298,20	9 244,20				
		31		31,00						
65	313.2	Zapravení prostupů ve střepech - kolem potrubí VZT prostory pro VZT:23	m	23,00	450,45	10 360,35				
				23,00						

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
 Rozpočet : Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
66	59591038	Deska 12,5 GKF 1250x2500x12,5 mm	m2	16,11	60,80	979,23	0,01040	0,16751		
		3.NP.4,55*2,95*1,2		16,11						
Celkem za						2 649 810,71		736,62400		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
67	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 v.č. 02-4,5,6,7	m3	234,39	2 643,90	619 706,89	2,52522	591,88935		
		D001:(3,3*4,71+3,3*2,4+7,05*4,71+4,55*0,665+7,835*4,55+8,5*2,2+3,3*1,516)*0,18		21,43						
		D101:(4,55*5,375+4,55*16,43)*0,16		15,87						
		D102:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,477)*0,2		21,91						
		D103:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)*0,16		33,55						
		D201:(4,55*5,375+4,55*16,43)*0,16		15,87						
		D202:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,6)*0,2		21,99						
		D203:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)*0,16		31,56						
		D301:(4,55*5,375+4,55*16,43)*0,16		15,87						
		D302:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*5,8)*0,2		24,77						
		D303:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)*0,16		31,56						
68	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	1 364,22	367,50	501 352,32	0,00446	6,08444		
		D001:(3,3*4,71+3,3*2,4+7,05*4,71+4,55*0,665+7,835*4,55+8,5*2,2+3,3*1,516)		119,05						
		D101:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D102:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,477)		109,56						
		D103:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		209,69						
		D201:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D202:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,6)		109,97						
		D203:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)		197,24						
		D301:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D302:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*5,8)		123,83						
		D303:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)		197,24						
69	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	1 364,22	52,50	71 621,76				
		D001:(3,3*4,71+3,3*2,4+7,05*4,71+4,55*0,665+7,835*4,55+8,5*2,2+3,3*1,516)		119,05						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
70	411354171R00	D101:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D102:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,477)		109,56						
		D103:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		209,69						
		D201:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D202:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,6)		109,97						
		D203:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		197,24						
		D301:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D302:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*5,8)		123,83						
		D303:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		197,24						
		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení schodiště	m2	40,05	117,60	4 709,88	0,00227	0,09091		
71	411354172R00	Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		SR:3,3*1,5*6		29,70						
		SD:1,5*2,3*3		10,35						
		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění schodiště	m2	40,05	26,25	1 051,31				
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		SR:3,3*1,5*6		29,70						
		SD:1,5*2,3*3		10,35						
		Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	1 364,22	140,70	191 946,32	0,00387	5,27955		
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		D001:(3,3*4,71+3,3*2,4+7,05*4,71+4,55*0,665+7,835*4,55+8,5*2,2+3,3*1,516)		119,05						
72	411354173R00	D101:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D102:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,477)		109,56						
		D103:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		209,69						
		D201:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D202:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,6)		109,97						
		D203:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		197,24						
		D301:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D302:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*5,8)		123,83						
		D303:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		197,24						
		Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1 364,22	31,50	42 973,06				
73	411354174R00									

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		Položka je určena pro poddémnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		D001:(3,3*4,71+3,3*2,4+7,05*4,71+4,55*0,665+7,835*4,55+8,5*2,2+3,3*1,516)		119,05						
		D101:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D102:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,477)		109,56						
		D103:(21,95*2,0+7,99*4,15*5)		209,69						
		D201:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D202:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*1,6)		109,97						
		D203:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)		197,24						
		D301:(4,55*5,375+4,55*16,43)		99,21						
		D302:(5,8*7,41+6,4*2,2+8,14*5,8+0,155*2,705+3,3*5,8)		123,83						
		D303:(21,95*2,0+7,39*4,15*5)		197,24						
74	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05 v č. 02-10,11,12,13, a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hříbové včetně hlavních hříbových sloupů, pro ploché střechy a pro	t	19,67	24 465,00	481 194,75	1,02139	20,08941		
		1.PP-1.966485		1,97						
		1.NP-5.687954		5,69						
		2.NP-5.907839		5,91						
		3.NP-6.106385		6,11						
75	4113321414R00	Nosníky z betonu železobetonu C 25/30 XC1 ztužidla, konzoly, vodovodná láhla a podobné tyčové konstrukce.	m3	26,69	2 643,90	70 564,37	2,52511	67,39392		
		P001-004:10,2*0,3*0,5+6,5*0,3*0,44+5,25*0,3*0,44+9,2*0,3*0,46		4,35						
		DP101:22,55*0,9*0,28		5,68						
		P101-103,101*103*102-302,103-303,8,4*0,3*0,4*3+2,8*0,3*0,4*3+3,9*0,3*0,6*3+3,6*0,3*0,35*2*3		8,41						
		P104-304,105,205,305,206,306,3,31*0,3*0,4*3+5,61*0,3*0,45*2+5,61*0,3*0,4+22,55*0,3*0,36*2		8,25						
76	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	146,91	456,75	67 098,86	0,05770	8,47642		
		10,2*0,5*2+6,5*0,44*2+5,25*0,44*2+9,2*0,46*2+22,55*0,28*2+8,1*0,4*2*3		61,07						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
77	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění 2,8*0,4*2*3+3,9*0,6*2*3+3,6*0,35*2*2*3+3,31*0,4*2*3+5,61*0,45*2 5,61*0,4*2+22,55*0,36*2*2		48,87 36,96						
		Bednění nosníků - odstranění 10,2*0,5*2+6,5*0,44*2+5,25*0,44*2+9,2*0,46*2+22,55*0,28*2+8,1*0,4*2*3	m2	146,91 61,07	105,00	15 425,03				
78	413361821R00	2,8*0,4*2*3+3,9*0,6*2*3+3,6*0,35*2*2*3+3,31*0,4*2*3+5,61*0,45*2 5,61*0,4*2+22,55*0,36*2*2 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 v.č. 02-15 3,744857	t	48,87 36,96 3,74 3,74	24 465,00	91 618,98	1,01939	3,81751		
79	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1, v.č. 02-14 samostatně. V001:0,4*0,43*14,3 V001*:0,4*0,43*25,8-0,08*0,1*25,8 V002:0,3*0,43*1,8 V003:0,3*0,43*17,4 V004:103,203:0,3*0,25*1,5+0,3*0,25*3,0+0,3*0,25*3,0 V005:0,4*0,25*1,5 V101:201,301:0,3*0,35*52,7*3 V101*:1201*301*0,3*0,3*22,6*3 V102,202,302:0,3*0,35*91,1*3	m3	61,28 2,46 4,23 0,23 2,24 0,56 0,15 16,60 6,10 28,70	2 643,90	162 015,81	2,52517	154,74014		
80	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,43*2*14,3+0,43*2*25,8+0,43*2*1,8+0,43*2*17,4+0,25*2*7,5+0,25*2*1,5 0,35*2*52,7*3+0,3*2*22,6*3+0,35*2*91,1*3	m2	398,16 55,50 342,66	336,00	133 781,09	0,00342	1,36170		
81	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 0,43*2*14,3+0,43*2*25,8+0,43*2*1,8+0,43*2*17,4+0,25*2*7,5+0,25*2*1,5 0,35*2*52,7*3+0,3*2*22,6*3+0,35*2*91,1*3	m2	398,16 55,50 342,66	52,50	20 903,30				
82	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 v.č. 02-14	t	4,37	24 465,00	106 941,41	1,01665	4,44398		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
83	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 v.č. 02-17	m3	9,07	2 818,20	25 568,96	2,52512	22,90991		
	4.371163			4,37						
		SR1:3,031*1,5*0,16+0,3*0,18*1,5		0,81						
		SR2:4,6:3,29*1,5*0,16*3		2,37						
		SR3:5,3:4,64*1,5*0,16*2		1,66						
		SD1:3,3*1,47*0,16		0,78						
		SD2:3,3*1,49*0,16*2		1,57						
		stupně:0,155*0,3*0,5*1,5*9*6		1,88						
84	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505 v.č. 02-17	t	0,80	24 255,00	19 493,74	1,02092	0,82051		
	0,803663			0,80						
85	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	68,04	997,50	67 869,90	0,03977	2,70595		
	SR:3,3*1,5*6+3,3*0,16*2*6			36,04						
	SD:1,5*2,3*3+3,3*0,16*3			11,93						
	stupně:3,3*0,2*2*6+0,15*1,5*9*6			20,07						
86	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	68,04	78,75	5 358,15				
	SR:3,3*1,5*6+3,3*0,16*2*6			36,04						
	SD:1,5*2,3*3+3,3*0,16*3			11,93						
	stupně:3,3*0,2*2*6+0,15*1,5*9*6			20,07						
4 Vodovodné konstrukce					2 701 195,88		890,10371			
Upravy povrchů vnitřní										
Díl: 61	Omrítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková				m2	1 156,20	320,25	3 70 913,55	0,05323	61,65099
87	611421133R00									
		1.PP:19,5+14,5+12,70+7,3+6,8+7,7+22+10,6+8,7+24,5		134,30						
		1.NP:102,6+19,6+3,6+1,9+5,0+7,7+8,4+30,6+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5+20,7+20,7		302,80						
		20,70+20,7+20,7		62,10						
		2.NP:116+19,6+3,6+1,9+5+7,7+16,7+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9+17,6+5,9		304,00						
		18,2+5,9+18,2+5,9+18,2+5,9+18,2		90,50						
		3.NP:19,7+3,6+1,9+5+7,7+7,1+19,3+19,7+20,8+7,8+25,8+11,5+5,9+18,2+18,2+5,9		198,10						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
88	612421637R00	18,2+5,9+18,2+5,9+18,2	m2	3 955,42	299,25	1 183 659,79	0,04766	188,51537		
		Omlínka vnitřní zdíva, MVC, štuková								
		Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.								
		1.PP: (7,86*2+3,3*4+5,8*2+13,9*2+1,5*2+4,1+2,6+2,4*2+3,6*2+2,85*2+3,6*2)*3		308,76						
		(4,11*2+5,4*2+1,0*2+0,15*2+2,75*2+2,45*2+0,15*2+2,8*1,75+1,8*1,0*2)*3		121,11						
		(2,8*2+2,6*2+1,7*2+1,0*2)*3		48,60						
		odpočet: (2,6*2,4+0,9*2*2+1,5*2,4+1,0*2,3+0,8*2*2+0,7*2*4)		-28,14						
		průvlaky: 0,26*(3,3+1,5+2,7+2,6+2,6+4,55)*2		8,97						
		1.NP: (4,84*10+4,15*20+3,0*20+22,70*2+2*2)*3,02		727,22						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(2,4*2+4,71*4+3,1*4+5,4*2+4,7*2+4,7*8+1,8*2+6,45*2+4,3*2+3,45*2+2,4)*2,94		377,03						
		(6,1+2,4+5,8+17,4+2,2+6,2+3,6*2+6,4+3,6+3,3*2+6,1+3,45*4+5,75*4+1,7*4)*2,94		333,98						
		odpočet:-								
		(2,0*2,6+2,0*1,5*2+3,0*2,4*2+2,2*2,0+1,1*2*3*2+3*2,4*3*2+2,4*2,2*4)		-107,52						
		)- (1,0*2,2+0,9*2*2+0,8*2*2+0,7*2*3*2)		-17,40						
		2.NP: (4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8*2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2+3,45*5)*2,		687,58						
		94		72,91						
		(5,75*2+3,25*2+1,7*4)*2,94								
		odpočet:-								
		(2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*3*2+1,6*2,4*2)		-105,64						
		)- (1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2)		-57,44						
		3.NP: (4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8+2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2+3,45*5)*2,		687,58						
		94								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		(5.75*2+3.25*2+1.7*4+3.3*2)*2,94 odpočet:- (2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*2*2+1,1*2*2*2) (1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2+0,8*2*2)		92,32 -92,36 -60,64						
89	617421232R00	Omitka vnitřní špalet, MVC, štuková hlazená	m2	73,81	343,35	25 340,95	0,05126	3,78324		
		1.PP:(2,4*2+2,6)*0,45+(2,4*2+1,5)+(2*2+1)+(2,4*2+1,2)*0,25 1-3.NP:((2,2*2+2,4)*9+(2,6*2+2,0)*3+(2,2*2+1,0)*0,25*3		7,66 66,15						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní			1 579 914,29			253,94960		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
90	620991121R00	Zakrytí vnitřní výplně otvorů z lešení	m2	210,68	29,93	6 304,60	0,00010	0,02107		
		1.PP:2,6*2,4+1,5*2,4+2,0*1,0+1,2*2,4 1-3.NP:(2,4*2,2*9+1,0*2,2+2,0*2,6*3)*3		14,72 195,96						
91	622311520R00	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 60 mm omitka silikát 3,2	m2	22,86	990,15	22 634,83	0,01323	0,30244		
		kg/m2, lepidlo ks/m2, přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní								
		Z:1,0*22,86		22,86						
92	622311522R00	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omitka silikát 3,2	m2	34,58	1 109,85	38 383,61	0,01466	0,50701		
		kg/m2, lepidlo ks/m2, přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní								
		S:0,3*10,7 J:0,5*13,84 V:(0,3+1,6)*0,5*22,86 průvlak P001:(1,2+2,0+1,5+2,6)*0,375		3,21 6,92 21,72 2,74						
93	622311731RT6	Zatepl. syst.fasáda, miner desky KV 80 mm s omitkou Silikat	m2	654,91	1 021,65	669 083,69	0,02508	16,42502		
		ks/m2, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanášení druhé vyrovnávací S:10,7*11-2,0*2,6*3+1,1,45*10+1,1,45*3,3*2,6*3-2,6*2,4-1,5*2,4-2*1-1,2*2,4								
				224,07						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		J:13,84*10-2,0*2,6*3		122,80						
		V:22,86*10-2,4*2,2*15		149,40						
		Z:22,86*10-2,4*2,2*12-1,0*2,2*3		158,64						
94	622311753RT6	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou Silikat 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	57,66	1 064,70	61 390,60	0,01841	1,06152		
		m(m2) a. lišt. s okepníčkou (1,67 m(m2), armovaná stěrka, kontaktní nážer a tankovství omítky. Včetně dodávek								
		S:7,2*6*0,2+(7,4+6,3+4,0+6,0)*0,2		13,38						
		J:7,2*3*0,2		4,32						
		V:6,8*15*0,2		20,40						
		Z:5,4*3*0,2+6,8*12*0,2		19,56						
95	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	40,68	156,45	6 364,39	0,00367	0,14930		
		Položka obsahuje natažení stěrky tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozeřízení tmelu.								
		montáž PIR:(0,3*2,4*27+0,3*1,0*3)*2		40,68						
96	622521021U00	Silikát zrn omítky 2,0mm vně stěna probarvená	m2	40,68	242,55	9 866,93	0,00348	0,14157		
		montáž PIR:(0,3*2,4*27+0,3*1,0*3)*2		40,68						
97	625981123R00	Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 75 mm u věnců a nosníků	m2	109,55	382,41	41 893,40	0,00456	0,49955		
		V002:0,43*1,8		0,77						
		V101:201,301*0,35*52,7*3		55,34						
		V101*201*301*0,3*22,6*3		20,34						
		průvlaky:10,2*0,5*0,9*0,3*2+8,1*0,4*3+2,8*0,4*3*0,3*0,45*2*0,3*0,4		19,54						
		+0,3*0,36*2*2		13,56						
		rozšíření pod věnec (předokenní žaluzie):2,4*0,2*27+1,0*0,2*3								
		62 Úpravy povrchů vnější				855 922,05		19,10747		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
98	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	23,77	2 861,25	68 023,36	2,52500	60,02935		
		podklad.mazanina pod základy:1*2*0,05		0,10						
		0,8*3,4*0,05+(0,8*3,25*0,05)*2+0,8*3,4*0,05		0,53						
		1,2*3,35*0,05		0,20						
		1,2*4,7*0,05*2+1,2*5,7*0,05+1,2*6,92*0,05		1,32						
		1,2*15*0,05*3+1,4*15*0,05		3,75						

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení	Rozpočet: Projektový rozpočet rev2
---	---

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		1*(2,45+1,2+3,6)*0,05		0,36						
		1*(2,45+1,2+3,6)*0,05		0,36						
		1,2*(2,45+1,2+3,6)*0,05		0,44						
		1,2*1,2*0,05+0,5*2,45*0,05		0,13						
		0,3*(3,4+3,25+3,25)*0,05		0,15						
		0,3*(4,9+3,8)*0,05		0,13						
		podkl.mazanina pod podkl. deskou:								
		1.NP:(7,62*4,3+7,6*5,5+8,1*5,1+6+3,7*7,52*2+3,85*7,52*3+1,2*3,7+1,2*3,85*2)*0,05		12,19						
		1.PP:(1,85+5,4+3,95)*2,45*0,05		1,37						
		(3,95+5,05+1,5)*1,2*0,05		0,63						
		(3,95+7,75)*3,6*0,05		2,11						
99	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	4,98	2 719,50	13 529,51	2,42200	12,04945		
		vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy.								
		Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
		okap. chodník:(22,86+2,15+11,15+16,3)*0,5*0,1		2,62						
		PP1:24,5*0,096		2,35						
100	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25-XC2	m3	50,90	2 751,00	140 038,28	2,52500	128,53386		
		vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy.								
		Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
		1.NP:8,5*1,8*0,15+10,55*22,66*0,15		50,90						
101	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30-XC2, XA1	m3	26,07	2 803,50	73 098,74	2,52500	65,83710		
		vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy.								
		Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
		1.PP:12,25*14,19*0,15		26,07						
102	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	76,98	44,73	3 443,25				
		Položka je určena za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložení výztuže nebo pletiva.								
		kdy se oceňuje druhé střížení povrchu lať rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		1.PP:12,25*14,19*0,15		26,07						
		1.NP:8,5*11,8*0,15+10,55*22,66*0,15		50,90						
103	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	4,81	24 045,00	115 702,14	1,06625	5,13069		
		Hmotnost 1 m2 sítě je 4,44 kg.								
		867*1,25*4,44*0,001		4,81						
104	631416221RT4	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 30 MPa, anhydritová	m3	82,92	7 003,50	580 744,93	1,81800	150,75238		
		D1:(19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7)*0,062		5,86						
		(3,6+1,9+5,0+7,7+8,4)*0,062		1,65						
		D3:(3,3*1,5*3)*0,065		0,97						
		D4:(7,3+7,7)*0,062		0,93						
		6,0*5*0,062		1,86						
		D5:(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*0,054*2		2,64						
		1,9*3,3*0,054		0,34						
		D6:(16,7+6,2+6,0*5)*0,064+(7,7+6,2+6,0*5)*0,064		6,20						
		6,2*0,064		0,40						
		P1:(102,54+28,72+30,6+5,9*5+20,7*5)*0,053		12,58						
		P2:(28,72+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5)*0,062		6,86						
		(115,9+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+17,6+18,2*4)*0,062		21,07						
105	631571003R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující okapový chodník	m3	2,62	718,20	1 883,84	1,83700	4,81845		
		spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.								
		(22,86+2,15+11,15+16,3)*0,5*0,1		2,62						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				996 464,04		427,15128		
Díl: 64		Výplně otvorů								
106	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	5,00	1 138,20	5 691,00	0,03055	0,15275		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo laků pro dřevěný práh.								

Slepy rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 Rozpočet: Projektový rozpočet rev2
Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
107	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	15,00	1 182,30	17 734,50	0,03083	0,46245		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
108	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	8,00	1 256,85	10 054,80	0,02897	0,23176		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		2+2+3+1		8,00						
109	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	8,00	1 308,30	10 466,40	0,02897	0,23176		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		4+4		8,00						
110	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	8,00	1 349,25	10 794,00	0,03405	0,27240		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		Položka klye vybetonování nadýšeného prahu u balkónových dveří.								
		bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zařízím pracen apod.).								
		V položce jsou zařklulovány i náklady na dodávku zárubní.								
		Z119:1		1,00						
		4+2+1		7,00						
111	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	41,00	1 393,35	57 127,35	0,03473	1,42393		
		jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		19+19+2+1		41,00						
112	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	6,00	666,75	4 000,50	0,01356	0,08136		
		T202:1+1+1		3,00						
		T205:1		1,00						
		T207:1		1,00						
		T232:1		1,00						
113	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	1,00	1 078,35	1 078,35	0,02432	0,02432		
		T204:1		1,00						
114	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	8,00	539,70	4 317,60	0,01099	0,08792		
		T206, 209:2,0*1+2,0*3		8,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Celkem za	64 Výplně otvorů				121 264,50		2,96865		
Díl: 8		Trubní vedení								
115	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 315 mm drenáž	kus	4,00	404,25	1 617,00				
		šachovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - nadporučuje.								
		pohybů půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.								
		Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně								
116	28697102	Dno šachtové pro 315/100 mm pravý (levý) přítok drenáž	kus	4,00	1 171,80	4 687,20	0,00305	0,01220		
		šachovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - nadporučuje.								
		pohybů půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.								
		Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně								
117	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm drenáž	kus	4,00	938,70	3 754,80	0,00822	0,03288		
		dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy								
118	28697145	Poklop do šachtové roury 315mm/1,5T PP drenáž	kus	4,00	598,50	2 394,00	0,00166	0,00664		
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 453,00		0,05172		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
119	936173111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg osazení ocel. úhelníků-překlady	kus	6,00	332,64	1 995,84	0,00214	0,01284		
		2+2+2		6,00						
120	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x60x6 mm	T	0,04	19 887,00	698,03	1,00000	0,03510		
		hmotnost 5,42 kg/m								
		profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla								
		dl. 1000mm, ks 6:1,0*(2+2+2)*5,42*0,001*1,08		0,04						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 693,87		0,04794		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
121	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m2	960,50	41,79	40 139,30	0,03338	32,06149		
		S:12,2*11+13*13		303,20						
		J:16,8*10,5		176,40						

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
122	941941391R00	V:22,9*10,5 Z:22,9*10,5 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	240,45 240,45	36,23	34 794,11				
123	941944851R00	S:12,2*11+13*13 J:16,8*10,5 V:22,9*10,5 Z:22,9*10,5 Demontáž lešení leh.řad. bez podlah, š.1,5 m, H 10 m	m2	960,50 303,20 176,40 240,45 240,45	29,93	28 742,96				
124	941955001R00	S:12,2*11+13*13 J:16,8*10,5 V:22,9*10,5 Z:22,9*10,5 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	303,20 176,40 240,45 240,45	76,13	108 097,50	0,00121	1,71820		
125	944941103R00	1.PP, 1.-3.NP:133,7+429,1+429,3+427,9 Ochranné zábradlí na leš. konstrukcích, dvouúhlové S:12,2*5+13,0*6 J:16,8*5 V:22,9*5 Z:22,9*5	m	452,00 139,00 84,00 114,50 114,50	50,93	23 018,10	0,01115	5,03980		
126	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken S:12,2*11+13*13 J:16,8*10,5 V:22,9*10,5 Z:22,9*10,5	m2	960,50 303,20 176,40 240,45 240,45	12,39	11 900,60				
127	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken S:12,2*11+13*13 J:16,8*10,5 V:22,9*10,5 Z:22,9*10,5	m2	960,50 303,20 176,40 240,45 240,45	7,46	7 160,53				
Díl: 95	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				253 853,09		38,81949		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
128	962901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.PP, 1.-3.NP:(133,7+429,1+429,3+427,9)*3	m2	4 260,00 4 260,00	35,18	149 845,50	0,00004	0,17040		
129	962902110R00	Čištění zamestáním v místnostech a chodbách 1.PP, 1.-3.NP:(133,7+429,1+429,3+427,9)*2	m2	2 840,00 2 840,00	1,58	4 473,00				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				154 318,50		0,17040		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
130	970041035R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm průstupy pro UT 17*0,2+15*0,2+8*0,2	m	18,20 10,20 8,00	2 194,50	39 939,90			-0,00263	-0,04787
131	974031144R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm pro rozvody UT pro rozvody el a UT - odhad:250	m	250,00 250,00	69,20	17 298,75	0,00049	0,12250	-0,01900	-4,75000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				57 238,65		0,12250		-4,79787
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
132	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m kotvení venkov. ocel. schodiště	t	3 214,66	395,80	1 272 361,08				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 272 361,08				
Díl: FD 34		Požární zabezpečení, EPS								
133	449	D-M hasicích přístrojů Umístění v prostorách a typy přístrojů viz PD PBŘ.	ks	8,00	1 078,35	8 626,80				
	Celkem za	FD 34 Požární zabezpečení, EPS				8 626,80				
Díl: 711		Izolace proti vodě								
134	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zatekulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 úm2 svislá:(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,8*1,1 vodorovná:21,40*22,10*1,1	m2	590,06 69,83 520,23	17,96	10 594,56		0,00030	0,17702	
135	711132311R00	Prov. izolace nópovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění. (14,4*2+11,45)*3,5	m2	140,88 140,88	194,25	27 364,97	0,00008	0,01127		

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Mezíříčí - 2
Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
136	711471051RT1	Isolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	516,30	121,28	62 614,28				
		 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. 11,45*14,4+11,3*14,4+22,2*8,5		516,30						
137	711472051RT1	Isolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	118,74	156,98	18 638,82	0,00017	0,02019		
		 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. (14,4*2+11,45)*2,95		118,74						
138	711491172RZ1	Isolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	1 051,47	57,65	60 611,99	0,00032	0,33647		
		 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. pod izolací: 11,45*14,4+11,3*14,4+22,2*8,5+1,05		525,74						
		 na izolaci: 11,45*14,4+11,3*14,4+22,2*8,5+1,05		525,74						
139	711491272RZ1	Isolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	237,48	79,07	18 775,96	0,00052	0,12349		
		 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. pod izolací: (14,4*2+11,45)*2,95		118,74						
		 na izolaci: (14,4*2+11,45)*2,95		118,74						
140	28322029	Fólie tl. 2,0, š. 1300 mm zemní	m2	665,78	146,69	97 660,13	0,00254	1,69108		
		Fólie je homogenní válcovaná a laminovaná fólie. Signální								
		 určena především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako vodorovná: 11,45*14,4+11,3*14,4+22,2*8,5+1,1		535,17						
		 svislá: (14,4*2+11,45)*2,95+1,1		130,61						
141	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 962,61	1,89	5 599,33				
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				301 860,04		2,35952		
Díl: 712		Zivichné krytiny								
142	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	534,74	298,73	159 739,67				
		 ve specifikaci: a překrytí kotev fólií: svislá: (21,4+22,1+22,1+13,75)*0,6		47,61						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
143	712391172RT1	vodorovná ve spádu:21,40*22,10*1,03 Povlaková krytina stěch do 10°, ochran. textlie 1 vrstva - materiál ve specifikaci svislá:(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,6 vodorovná ve spádu:21,40*22,10*1,03	m2	487,13 534,74 47,61 487,13	35,91	19 202,45	0,00003	0,01604		
144	712 37	Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 320 mm, prodloužené kotvy vodorovná ve spádu:21,40*22,10*1,03*6	ks	2 922,77 2 922,77	8,93	26 085,72				
145	28322010	Fólie tl. 1,5 mm š. 1600 mm mechanicky kotvená kombinací s tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně nebezpečného prostoru. krupobití, jsou odolné proti prorůstání kořínků, jsou odolné proti přetlakovému ohni a sálavému teple. svislá:(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,6*1,1 vodorovná ve spádu:21,40*22,10*1,03*1,1	m2	588,21 588,21	162,23	95 422,69	0,00196	1,15290		
146	628322872	Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35 parozábrana svislá:(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,8*1,1 vodorovná:21,40*22,10*1,1	m2	590,06 69,83 520,23	64,26	37 917,38	0,00440	2,59627		
147	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES Geotextilie z netkaného polyesteru - ochranná. svislá:(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,6*1,1 vodorovná ve spádu:21,40*22,10*1,03*1,1	m2	588,21 588,21	23,21	13 649,46	0,00030	0,17646		
148	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3 520,17	2,52	8 870,84				
Celkem za 712 Živičné krytiny						360 888,21		3,94167		
Díl: 713 Izolace tepelné										
149	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci množství tepelné izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. střeška :21,40*22,10	m2	472,94 472,94	43,58	20 608,36				
150	713111261R00	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou obsahující pouze montážní práce a spojovací prostředky.	ks	15,00	68,25	1 023,75				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		S dodávkou parotěsné zábrany.								
151	713111271RS2	Utěsnění stýku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky	m	50,00	21,53	1 076,25				
152	713121111R00	Isolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá podlahy na stropích	m2	956,63	22,16	21 194,14				
		množství tepelné izolace se z celkového množství nsodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								
		D5:(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*2		48,94						
		1,9*3,3		6,27						
		D6:(16,7+6,2+6,0*5)+(7,7+6,2+6,0*5)		96,80						
		6,2		6,20						
		P2:(28,72+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5)		110,72						
		(115,9+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+17,6+18,2*4)		339,90						
		(115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5)		347,80						
153	713121111RT1	Isolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá materiál ve specifikaci, podlahy na terénu	m2	428,02	22,16	9 482,78				
		množství tepelné izolace se z celkového množství nsodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								
		PP1:24,5		24,50						
		D1:19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7		94,50						
		3,6+1,9+5,0+7,7+8,4		26,60						
		D4:7,3+7,7		15,00						
		6,0*5		30,00						
		P1:(102,54+28,72+30,6+5,9*5+20,7*5)		237,42						
154	713131130R00	Isolace tepelná stěn vložním do konstrukce	m2	13,42	44,63	598,98	0,00023	0,00309		
		3.NP - m.č. 3.09:4,55*2,95		13,42						
155	713131131R00	Isolace tepelná stěn tepelním sušením, základy	m2	165,50	89,67	14 839,98	0,00300	0,49649		
		než 1 m2								
		základy:1,1*4,28+1,2*3,33+3,42*2,2+1,2*3,33+0,6*4,28+6,75*0,3		24,82						
		13,9*1,33+13,8*0,33		23,04						
		6,3*2,5+4,45*2,3+6,5*2,1+4,2*1,8+2,1*1,5+23,5*0,23		55,75						
		8,4*2,5+1,2*3,28+1,3*4,28+10,9*0,33		34,10						
		11,85*1,13		13,39						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
156	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla plná zateplení atik suterén: 14,4*1,0 lepícího tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, zařízení hmoždinek lepícím tmelem. atika (100): (21,4+22,1+22,1+13,75)*0,8 atika (180): 7,65*0,8	m2	69,60 63,48 6,12	110,46	7 688,02				
157	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, beton Zateplení průvlaků. Podklad beton.	m2	33,90	125,16	4 242,92				
158	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena, 1vrstvá vrch atik, polystyren 50 mm zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné atika: (21,4*2+22,1*2)*0,50	m2	43,50 43,50	147,53	6 417,34	0,00116	0,05046		
159	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů pouze montážní práce a spojovací prostředky. svisla: (21,4+22,1+22,1+13,75)*0,8 vodorovná: 21,40*22,10	m2	536,42 63,48 472,94	79,17	42 468,37	0,00002	0,01073		
160	713191100R00	Položení separační fólie V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie P1: (102,54+28,72+30,6+5,9*5+20,7*5) P2: (28,72+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5) (115,9+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+17,6+18,2*4) (115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5)	m2	1 035,84 237,42 110,72 339,90 347,80	17,01	17 619,64				
161	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie. PP1: 24,5*1,2 D1: (19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7)*1,2 (3,6+1,9+5,0+7,7+8,4)*1,2 D4: (7,3+7,7)*1,2 6,0*5*1,2	m2	418,57 29,40 113,40 31,92 18,00 36,00	23,63	9 888,76	0,00001	0,00419		

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
 Rozpočet: Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		D5(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*1,2*2		58,73						
		1,9*3,3*1,2		7,52						
		D6((1,6+7,6+2+6,0*5)*1,2+(7,7+6,2+6,0*5)*1,2		116,16						
		6,2*1,2		7,44						
162	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení sítěn pásy 100 mm	m	944,58	13,13	12 397,61	0,00004	0,03778		
		monáž								
		ker. dlažba:								
		1.PP:7,4*2+3,3*2-2,6+5,8*2-0,9+3,3*2+13,8*2-0,9-		85,80						
		0,7+3,6*4+2,4*2+2,85*2-1,2		25,90						
		4,55*2+4,1*2-0,9-0,9-0,8+2,6*2-0,7-0,8+2,45*2+2,6		22,30						
		1.NP:3,45*2+2,35*2-1,1+4,55*2+1,8*2-0,9		10,50						
		2.NP:3,45*2+2,35*2-1,1		10,50						
		3.NP:3,45*2+2,35*2-1,1		55,80						
		schodiště:(6,1*2+3,3)*3+0,155*10*6								
		PVC:								
		1.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,0*2-2,0+17,09-3,0*3-0,9+6,05-1,1-		48,44						
		0,9+3,9-0,7		15,90						
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1		54,85						
		6,45*2-3-2,4-1+4,55*8+4,3*2-3-2,4+3,45*2-3-2,4+5,375*2-2,4-1,1		21,50						
		2,4*2+3,1*2-1,1*2-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		106,15						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,84*2+4,15*2-2,4-1,1)*5		50,94						
		2.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2+17,09-3*3-1,6+6,05-1,1-		15,90						
		0,9+3,9-0,7		52,20						
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1		21,50						
		4,55*8+3,9*2-3-2,4+4,125*2-3-2,4+4,35*2-3-2,4+5,375*2-2,4-1,1		100,15						
		2,4*2-1,1+3,1*2-1,1-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		54,44						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,24*2+4,15*2-2,4-1,1)*5		15,90						
		3.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2+17,09-3*2-1,1+6,05-1,1-		54,50						
		0,9+3,9-0,7								
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1								
		4,55*8-1,1+4,1*2-2,4+4,1*2-3-2,4+4,35*2-3-2,4+5,4*2-2,4-1,1								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
163	28323200	Separáční PE fólie 2x50 m Spotřeba: 1,05 m2/m2 podlahové plochy. P1:(102,54+28,72+30,6+5,9*5+20,7*5)*1,05 P2:(28,72+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5)*1,05	m2	1 087,63	13,86	15 074,58	0,00010	0,10876		
164	283502541	Zátka polystyrenová d=65mm, tl=15mm Polystyrenová zátka kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu. Průměr zátky 65 mm, tloušťka 15 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK. (183+267+26)*1,05	kus	499,80	2,21	1 102,06				
165	28375328	Pásek dilatační okrajový š. 100mm tl. 5 mm kročejová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou, balená v rolích 50 bm ker. dlažba: Začátek provozního součtu 1.PP: 7,4*2+3,3*2-2,6+5,8*2-0,9+3,3*2+13,8*2-0,9- 0,7+3,6*4+2,4*2+2,85*2-1,2 4,55*2+4,1*2-0,9-0,9-0,8+2,6*2-0,7-0,8+2,45*2+2,6 1.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1+4,55*2+1,8*2-0,9 2.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1 3.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1 schodiště: (6,1*2+3,3)*3+0,155*10*6 Konec provozního součtu 210,8*1,05 PVC: Začátek provozního součtu	m	991,81	4,73	4 686,30				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,0*2-2,0+17,09-3,0*3-0,9+6,05-1,1-0,9+3-9-0,7		48,44						
		3-9+6-4+0,6+6-1-1,1		15,90						
		6,45*2-3-2-4-1+4,55*8+4,3*2-3-2,4+3,45*2-3-2-4+5,375*2-2-4-1,1		54,85						
		2,4*2+3,1*2-1,1*2-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		21,50						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,84*2+4,15*2-2-4-1,1)*5		105,15						
		2.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2-17,09-3*3-1,6+6,05-1,1-0,9+3-9-0,7		50,94						
		3-9+6-4+0,6+6-1-1,1		15,90						
		4,55*8+3-9*2-3-2,4+4,125*2-3-2,4+4,36*2-3-2-4+5,375*2-2-4-1,1		52,20						
		2,4*2-1,1+3,1*2-1,1-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		21,50						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,24*2+4,15*2-2-4-1,1)*5		100,15						
		3.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2-17,09-3*2-1,1+6,05-1,1-0,9+3-9-0,7		54,44						
		3-9+6-4+0,6+6-1-1,1		15,90						
		4,55*8-1,1+4,1*2-2-4+4,1*2-3-2,4+4,35*2-3-2-4+5,4*2-2-4-1,1		54,50						
		2,4*2+4,8*2-0,9+3,28*2-1,1-0,8+2,1*2-1,1		21,26						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,24*2+4,15*2-2-4-1,1)*5		100,15						
		Konec provozního součtu		733,78						
		733,78*1,05		770,47						
166	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm podlahy 1,PP	m2	25,73	296,10	7 617,17	0,00240	0,06174		
		Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou.								
		Hladký povrch, ozub po celém obvodu.								
		Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2)								
		Souč. tepelné vodivosti 0,037								
		PP1,24,50*1,05		25,73						
167	283754905	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm u základů a podlah	m2	227,77	370,13	84 303,48	0,00300	0,68331		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		Teplná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,037 základy:(1,1*4,28+1,2*3,33+3,42*2,2+1,2*3,33+0,6*4,28+6,75*0,3)*1,05 ----- (13,9*1,33+13,8*0,33)*1,05 ----- (6,3*2,5+4,45*2,3+6,5*2,1+4,2*1,8+2,1*1,5+23,5*0,23)*1,05 ----- (8,4*2,5+1,2*3,28+1,3*4,28+10,9*0,33)*1,05 ----- (11,85*1,13)*1,05 ----- suterén:(14,4*1,0)*1,05 ----- D4:(7,3+7,7)*1,2 ----- 6,0*5*1,2 ----- 26,06 ----- 24,19 ----- 58,54 ----- 35,80 ----- 14,06 ----- 15,12 ----- 18,00 ----- 36,00								
168	283754906	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 120 mm podlahy 1.NP	m2	284,90	444,15	126 540,11	0,00360	1,02565		
		Teplná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,037 P1:(102,54-28,72+30,6+5,9*5+20,7*5)*1,2 ----- 284,90								
169	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm zatežení tlakem, jako například izolace podlah apod. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 100 kPa D1:(19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7)*0,1*1,2 ----- (3,6+1,9+5,0+7,7+8,4)*0,1*1,2 ----- 11,34 ----- 3,19	m3	14,53	834,75	12 130,59	0,02000	0,29064		
170	28375766.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 S tl. desek 100 mm, 180 mm + spád klíny 100-220 mm	m3	181,81	2 084,25	378 933,12	0,02000	3,63616		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		atika (100):(21.4+22.1+13.75)*0.8*1.1,2		7,62						
		atika (180):7.65*0.8*0.18*1,2		1,32						
		atika vrch:(21.4*2+22.1*2)*0.50*0.05*1,2		2,61						
		střeška 1. vrstva spádová tl. prům. 200 mm:(21.40*22.10*0.2*1,2		113,51						
		střeška 2. vrstva tl. 100 mm:(21.40*22.10*0.1*1,2		56,75						
171	28376060	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm	m2	123,60	30,98	3 828,51	0,00040	0,04944		
		Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2.								
		hlučků a na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hlučků je nutno použít také pásy z pěnového								
		Formát: 1000 x 500 mm								
		Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK								
		D6:(16,7+6,2+6,0*5)*1,2+(7,7+6,2+6,0*5)*1,2								
		6,2*1,2								
		116,16								
		7,44								
172	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm	m2	1 024,36	46,52	47 647,92	0,00060	0,61461		
		Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2.								
		hlučků a na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hlučků je nutno použít také pásy z pěnového								
		Formát: 1000 x 500 mm								
		Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK								
		D5:(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*1,2*2								
		1,9*3,3*1,2								
		58,73								
		7,52								
		P2:(28,72+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5)*1,2								
		132,86								
		(115,9+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+17,6+18,2*4)*1,2								
		407,88								
		(115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5)*1,2								
		417,36								
173	28376532	Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 30 mm	m2	17,80	168,21	2 993,72	0,00090	0,01602		
		Deska z polyuretanové pěny, obousměrně minerální rouno, rovné hrana								
		použití: ploché střechy, terasy, podlahy, odvětrávané fasády								
		tepelný odpor: 1,03 m2K/W								
		součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
174	28376534	Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 50 mm Deska z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno, rovná hrana použití: ploché střechy, terasy, podlahy, odvětrávané fasády tepelný odpor: 1,72 m2K/W součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK montáž PIR:(0,25*2,4*27+0,25*1,0*3)*1,05	m2	17,80	280,46	4 991,40	0,00150	0,02670		
175	28376536	Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 60 mm Deska z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno, rovná hrana použití: ploché střechy, terasy, podlahy, odvětrávané fasády tepelný odpor: 2,07 m2K/W součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK montáž PIR:(0,25*2,4*27+0,25*1,0*3)*1,05	m2	17,80	336,53	5 989,30	0,00180	0,03204		
176	31173214	Hmoždinka talířová FDD 50 x 95 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určena pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy. atika:(21,4*2+22,1*2)*0,50*4*1,05	kus	182,70	5,04	920,81				
177	31173222	Hmoždinka talířová FDD 50 x 175 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určena pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy. atika (100):(21,4+22,1+22,1+13,75)*0,8*4*1,05	kus	409,00	7,67	3 134,95				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
178	31173228	montáž PIR:(0,25*2,4*27+0,25*1,0*3)*4*2*1,05 Hmoždinka talířová FDD 50 x 240 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určena pro spojitlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné sítěšší vrstvy. atka (180):7,65*0,8*4*1,05	kus	142,38	10,71	275,29				
179	58582200	Timec lepicí Pro venkovní i vnitřní použití. Na stěny a stropy pro lepení izolačních desek z řasádního polystyrenu a minerální vlny spotřeba: celoplošné lepení: cca 3 - 4,5 kg suché směsi/m2 rámobodové lepení: cca 4 - 5 kg suché směsi/m2 balení 25 kg Začátek provozního součtu	kg	1 250,00	7,25	9 056,25	0,00100	1,25000		
		základy:1.1*4,28+1.2*3,33+3.42*2.2+1.2*3,33+0.6*4,28+6.75*0,3 13.9*1,33+13.8*0,33 6.3*2.5+4.45*2.3+6.5*2.1+4.2*1.8+2.1*1,5+23.5*0,23 8.4*2.5+1.2*3,28+1.3*4,28+10.9*0,33 11.85*1,13 suterén:14.4*1,0 atka (100):(21.4+22.1+22.1+13,75)*0,8 atka (180):7.65*0,8 atka:(21.4+2+22.1*2)*0,50 konec provozního součtu spotřeba 4 kg/m2:278,6*4		24,82 23,04 55,75 34,10 13,39 14,40 63,48 6,12 43,50 278,60 1 114,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
180	63140543	montáž PIR:(0,25*2,4*27+0,25*1,0*3)*4*2		135,60						
		Deska izolační minerální tl. 70 mm	m2	14,09	142,17	2 003,69	0,00217	0,03058		
181	998713202R00	3.NP - m.č. 3.09:4,55*2,95*1,05		14,09						
		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8 807,76	1,58	13 872,22				
Díl: 720	Celkem za	713 Izolace tepelné				894 648,37		8,42838		
182	720	Zdravotechnická instalace								
		Zdravotechnické instalace	komple	1,00	859 122,10	859 122,10				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet ZTI.								
Díl: 725	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				859 122,10				
183	725291113R00	Zařizovací předměty								
		Madlo rovné bílé dl. 500 mm Z 109	soubor	19,00	546,00	10 374,00	0,00110	0,02090		
		pro umyvadlo na WC pro imobilní								
		6+6+7		19,00						
184	725291116R00	Madlo rovné bílé dl. 700 mm Z 111	soubor	20,00	760,20	15 204,00	0,00150	0,03000		
		u sprchy pro imobilní								
		6+7+7		20,00						
185	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 830 mm Z 107	soubor	20,00	1 390,20	27 804,00	0,00230	0,04600		
		na WC pro imobilní								
		6+7+7		20,00						
186	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm Z 108	soubor	40,00	1 768,20	70 728,00	0,00230	0,09200		
		na WC pro imobilní								
		12+14+14		40,00						
187	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Z 110	soubor	20,00	2 439,15	48 783,00	0,00100	0,02000		
		ve sprše pro imobilní								
		6+7+7		20,00						
188	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 728,93	0,53	907,69				
Díl: 730	Celkem za	725 Zařizovací předměty				173 800,69		0,20890		
189	730	Vytápění								
		Vytápění	komple	1,00	552 686,10	552 686,10				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet vytápění.								
Celkem za	730 Vytápění					552 686,10				

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení	Rozpočet: Projektový rozpočet rev.2
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
190	764242420R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm odvětrání, K304, 307	kus	12,00	467,25	5 607,00	0,00273	0,03276		
		11+1		12,00						
191	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm odvětrání, K305, 306	kus	7,00	606,90	4 248,30	0,00410	0,02870		
		6+1		7,00						
192	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm odvětrání, K308	kus	1,00	679,35	679,35	0,00472	0,00472		
		1		1,00						
193	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, řs 330 mm nalepení, K 302	m	90,00	512,82	46 153,80	0,00279	0,25110		
		2.0+28.0+30.0+30.0		90,00						
194	764530460RT2	Oplechování zdl z Ti Zn plechu, řs 900 mm nalepení, atika, K301	m	82,10	1 247,40	102 411,54	0,00698	0,57306		
		Položka je kalkulována pro oplechování zdl a nadezdívek včetně rohů.								
		82.1		82,10						
195	764530460RT3	Oplechování zdl z Ti Zn plechu, řs 1250 mm - atyp nalepení, atika, K303	m	8,40	1 732,50	14 553,00	0,00698	0,05863		
		Položka je kalkulována pro oplechování zdl a nadezdívek včetně rohů.								
		8.4		8,40						
196	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 736,53	1,89	3 282,04				
		764 Konstrukce klempířské				176 935,03		0,94897		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
197	766 201	Dřev. prosl. stěna vel. 2400/2200 mm s dveřmi 900 mm 1. díl dveře O, S 2. díl fix, pravé dov. otev. T 201	ks	27,00	25 784,85	696 190,95				
		Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní, Kování nerez mat								
		Polop skla fólii-kontrasní značení								
		9+9+9		27,00						
198	766 202	Dřev. prosl. dveře jednokř. balkon vel. 1000/2200 mm dov. otev. a skláp. pravé, T 202	ks	3,00	18 098,85	54 296,55				
		Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Kování nerez mat								
		Zárubeň dřevěná								
		Polep skla folii-kontrastní značení								
		----- 1+1+1		3,00						
199	766 203	Dřevěné okno trojdlílné vel. 2000/2600 mm, parap. díl fix, horní díly O.S - T 203	ks	8,00	21 758,10	174 064,80				
		Isolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K								
		ve spodním dílu bezpečnostní:								
		Kování nerez mat								
		----- 2+3+3		8,00						
200	766 204	Dřev. proskl. dveře dvoukř. vnější vel. 2000/2600 mm, dovn. otev. pravé, hl. kř. 1100 mm, T 204	ks	1,00	44 500,05	44 500,05				
		Isolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní								
		Kování nerez mat								
		Zárubeň dřevěná								
		Zámek bezpečnostní, madla								
		Stavěče na obou křídlech								
		Ovládání pomocí EPS								
		Polep skla folii-kontrastní značení								
		----- 1		1,00						
201	766 205	Dřev. proskl. dveře jednokř. vnější vel. 1200/2400 mm, dovn. otev. pravé, T 205	ks	1,00	25 852,05	25 852,05				
		Isolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní neprůhledné,								
		Kování nerez mat								
		Zárubeň dřevěná								
		Zámek bezpečnostní, madla								
		----- 1		1,00						
202	766 206	Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2000/1000 mm, 2x O.S T 206	ks	1,00	11 480,70	11 480,70				
		Profil EURO								
		Isolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K								

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
203	766 207	Kování nerez mat Dřev. proskl. dveře dvoukř. vnější vel. 1500/2400 mm, down. otev. pravé, hl. kř. 900 mm, T 207 Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná Zámek bezpečnostní, madla Stavěče na obou křídlech Ovládání pomocí EPS Polep skla fólii-contrasní značení	ks	1,00	30 807,00	30 807,00				
204	766 208	Dřev. proskl. stěna vnitř. vel. 3000/2400 mm s dveřmi vel. 1100/2400 mm pravé, EI 15 DP3-C, T 208 sklo bezpečnostní; kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, krajní díl fix - EI 30 DP3 (DP1) dřev. zárubeň stavěč křídla, ve výšce 400 mm nerez. ocel. ochranná trubka Polep skla fólii-contrasní značení	ks	8,00	85 419,60	683 356,80				
205	766 209	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 2000/1500 mm, fix vnitřní, T 209 Bezpečnostní zasklení	ks	3,00	14 227,50	42 682,50				
206	766 232	Dřev. proskl. vnitř. dveře dvoukř. vel. 1600x2400 mm vel. hl. kř. min. 1100/2400 mm pravé, T 232 sklo bezpečnostní neprůhledné pískované Kování nerez mat Zárubeň dřevěná	ks	1,00	36 660,75	36 660,75				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Zámek vložkový, Stavěče na obou křídlech 1		1,00						
207	766211710R00	Montáž madel průběžných 2 kusy, š. 300 mm nárazové madla	m	180,50	492,45	88 887,23				
208	766601111R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, folie+folie u dveří a stěn 6,8*27+5,4*3+7,2*9+6,0*1+6,3*1+7,8*8+6,4*1	m	345,70 345,70	93,66	32 378,26				
209	766601213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 75 mm; PP folie šířky 50 mm PU, vyplnění spáry PU pěnou. PT-Z folie = paropropustná okenní folie (interiér) : PP-Z folie = paropropustná okenní folie (exteriér). 4,0*1+5,0*3	m	19,00	162,65	3 090,26	0,00004	0,00076		
210	766601229RT2	Těsnění oken,spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.75 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm paropropustné okenní folie s expanzní páskou PU. Spára je vyplněna PU pěnou. PT-L= paropropustná okenní folie (interiér); PP-L = parotěsná okenní folie a expanzní páska PU (exteriér) ; 2,0*1+2,0*3	m	8,00 8,00	328,44	2 627,52	0,00016	0,00128		
211	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m 70:2+5+3 80:15+4	kus	29,00 10,00 19,00	421,05	12 210,45				
212	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m 110:19	kus	19,00 19,00	435,75	8 279,25				
213	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř do 80 cm, bez kukátka 70:2+1 80:4	kus	7,00 3,00 4,00	495,08	3 465,53				
214	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm 90:4+2+1 110:19+2+1	kus	29,00 7,00 22,00	518,18	15 027,08				
215	766711001R01	Montáž dřev. oken a balk.dveří s vypěněním 6,4*3+6,0*1+7,0*3	m	46,20 46,20	145,95	6 742,89	0,00006	0,00277		
216	766711021R00	Montáž dřev. vstupních dveří s vypěněním	m	133,80	236,04	31 582,15	0,00008	0,01070		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dém. hmot / MJ	dém. hmot celk. (t)
		9,2*9+7,2*1+7,8*1+8,0*1		105,80						
		9,2*1+9,4*2		28,00						
217	766711031R00	Montáž prosklených stěn s vypéněním vnější stěny s dveřmi	m	369,00	192,68	71 097,08	0,00034	0,12546		
		9,2*27+10,8*8		334,80						
		11,4*1+11,4*2		34,20						
218	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev na stěnu š. do 2,4 m T212	kus	1,00	1 181,25	1 181,25				
219	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřev na stěnu š. do 4,4 m T210, 211	kus	3,00	2 023,35	6 070,05				
		1+2		3,00						
220	76682	Montáž sestavy vestavěné šatní skříň T213, 214, 215, 216	m	54,30	623,70	33 866,91	0,00019	0,01032		
		3*5+2,4*3+3*10+2,1*1		54,30						
221	61165641	Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T231	kus	1,00	7 717,50	7 717,50	0,02300	0,02300		
		Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.								
		Laminát HPL šedý RAL 9007								
		kování-klika-klika - štitky niki satén								
		zámek vložkový,								
		Rw=27 dB								
		samozavírač								
		L:1		1,00						
222	61165641.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T227	kus	2,00	7 717,50	15 435,00	0,02300	0,04600		
		Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.								
		Laminát HPL šedý RAL 9007								
		kování-klika-klika - štitky niki satén								
		zámek vložkový,								
		Rw=27 dB								
		samozavírač								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		L:2		2,00						
223	61165642.2	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T217 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač	kus	4,00	8 242,50	32 970,00	0,02500	0,10000		
		L:2		2,00						
		P:2		2,00						
224	61165643	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8 T224, 230 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní Rw=27 dB samozavírač	kus	5,00	8 736,00	43 680,00	0,02700	0,13500		
		L:3+1		4,00						
		P:1		1,00						
225	61165643.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8 T226 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový Rw=27 dB samozavírač	kus	2,00	8 736,00	17 472,00	0,02700	0,05400		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		<u>L:2</u>		<u>2,00</u>						
		<u>P:</u>								
226	61165644	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T229 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štitky nikl satén zámek vložkový Rw=27 dB samozavírač	kus	1,00	10 867,50	10 867,50	0,02800	0,02800		
		<u>L:1</u>		<u>1,00</u>						
227	61165644.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T220 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štitky nikl satén zámek vložkový Rw=27 dB Sm - kouřošné	kus	19,00	10 867,50	206 482,50	0,02800	0,53200		
		<u>L:9</u>		<u>9,00</u>						
		<u>P:10</u>		<u>10,00</u>						
228	61165644.2	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T225 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štitky nikl satén zámek vložkový Rw=27 dB	kus	2,00	10 867,50	21 735,00	0,02800	0,05600		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		samozavírač								
		L:2		2,00						
		P:								
229	61168829.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T219 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klíka-klíka WC - štítky nikl satén, R _w = 27 dB, záručeň ocelová, zámek WC	kus	5,00	4 872,00	24 360,00	0,01800	0,09000		
		L:1		1,00						
		P:4		4,00						
230	61168829.2	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T218 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klíka-klíka - štítky nikl satén, R _w = 27 dB, záručeň ocelová, zámek obyčejný	kus	2,00	4 872,00	9 744,00	0,01800	0,03600		
		L:1		1,00						
		P:1		1,00						
231	61168829.3	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T228 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klíka-klíka - štítky nikl satén, R _w = 27 dB, záručeň ocelová,	kus	3,00	5 481,00	16 443,00	0,01800	0,05400		

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení	Rozpočet : Projektový rozpočet rev2
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		zámeček obyčejný								
		mřížka pro odvětrání AL 400/100 mm								
		P.3		3,00						
232	61168830.5	Dveře vnitřní laminát 1kr plně 80x197 T222, 223 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování WC - šitky nikl satén, Rw = 27 dB záručeň ocelové madla pro imobilní mřížka pro odvětrání AL 400/100 mm	kus	19,00	5 607,00	106 533,00	0,02000	0,38000		
		L.9+1		10,00						
		P.6+3		9,00						
233	61168832 A.1	Dveře vnitřní laminát 1kr plně 110x197 celoprosklené, T221 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování křídla-křídla, šitky-níkl satén Rw = 27 dB zámeček obyčejný proskení bezpečnostní, sklo pískované, sálinato	kus	19,00	11 308,50	214 861,50	0,03800	0,72200		
		L.10		10,00						
		P.9		9,00						
234	766 210	Linka kuchyňská atypická dl. 4,4 m horní skřínky vč. zařizovačích předmětů, T 210,211 podrobný popis provedení a vybavení viz inženýr 1+1+1	ks	3,00	60 291,00	180 873,00	0,12200	0,36600		
235	766 212	Linka kuchyňská atypická dl. 2,40 m horní skřínky vč. zařizovačích předmětů, T 212 podrobný popis provedení a vybavení viz inženýr	ks	1,00	28 575,75	28 575,75	0,12200	0,12200		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
236	766 213	Vestavěná šatní skříň vč. polic a kování vel. 300x265 cm, hl. 450mm, T 213 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné	ks	5,00	19 548,90	97 744,50				
237	766 214	přesný popis viz interiér Vestavěná šatní skříň vč. polic a kování vel. 240x280 cm, hl. 450mm, T 214 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné	ks	3,00	16 517,55	49 552,65				
238	766 215	přesný popis viz interiér 1+1+1 Vestavěná šatní skříň vč. polic a kování vel. 300x284 cm, hl. 450mm, T 215 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné	ks	3,00	20 942,25	209 422,50				
239	766 216	přesný popis viz interiér 5+5 Vestavěná šatní skříň vč. polic a kování vel. 210x284 cm, hl. 450mm, T 216 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné	ks	10,00	14 659,05	43 977,15				
240	998766202R00	přesný popis viz interiér 1+1+1 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3,00	1,47	50 786,22				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 505 630,80		2,89529		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
241	955	Centrální zámkový systém	komple	1,00	88 882,50	88 882,50				
		Odhad ceny.								
		Popis viz techn. zpráva stavební část.								
242	767316311U00	Mříž sítěšni bodový světlík -1,5m2 Z 114	kus	1,00	1 281,00	1 281,00				
243	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových Z119	kus	1,00	1 075,20	1 075,20	0,00043	0,00043		
244	767657220R00	Montáž vrat zvedacích do oc.zárudně přes 6 do 9 m2 Z 101	kus	1,00	5 108,25	5 108,25	0,00050	0,00050		
245	767- Z101	Sekční garáž vrata - lamela š.600 mm vč. prosvět. vel.2600*2400 mm, polyuretan tl.42 mm, Z 101 vodící koleje z pozink oceli, nýlon klady s kulič ložisky, elektr. pohon, as.spínač, dálk. ovl. součinitel prostupu tepla - Ud=1,2 W/m2K vnější barva RAL 9006 větrací mřížky 2x 225 cm2 viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	37 051,35	37 051,35				
246	767- Z102	Vnitř.vchod. proskl.dvoukř.dveře z Al profilů levé vel. 2105x2500 mm, oteví.kř. 1100 mm, D+ M AL profily s přerušeným tepel.mostíem, nadsvětlik 400 mm říz, zasklení bezpečnostní, zámek bezpečnostní vč.kování, pož. odolnost EI 15 DP1-C Polep skla fólií-kontrastní značení	ks	1,00	80 833,20	80 833,20				
247	767- Z103	vč. veškerých kotveníh a montážních prvků Vnitř.vchod.proskl.dvoukř.dveře z Al profilů pravé vel. 2105x2600 mm, oteví.kř. 1100 mm, D+ M AL profily s přerušeným tepel.mostíem, nadsvětlik 500 mm fix, zasklení bezpečnostní,	ks	1,00	95 629,80	95 629,80				

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
252	767- Z117	Ochranný pás vinylový, tl. 3 mm ls struktur povr obě spodní i horní hrany, lepený š. 300 mm, D+M Baktericidní vinylový plát viz výpis zámečnických výrobků 86,5+88,7+95 32+36+28	m	270,20	938,70	253 636,74				
253	767- Z118	Ochranný rohový profil hladký, hliník, kce+vinylový baktericidní obal, probarvený, profil 60x60 mm, D+M viz výpis zámečnických výrobků	m	96,00	645,75	61 992,00				
254	767- Z120	Ocel. rošt pro VZT na střeše vel. 3650x400 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.80, sloupky tř.50/3 mm, roznašecí plošiny 200/200 mm hmotnost 110 kg Dodávka zahrnuje veškeré kotevny a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	17 662,05	17 662,05				
255	767- Z121	Ocel. rošt pro VZT na střeše vel. 1900x400 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.80, sloupky tř.50/3 mm, roznašecí plošiny 200/200 mm hmotnost 60 kg Dodávka zahrnuje veškeré kotevny a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	10 218,60	10 218,60				
256	767- Z122	Ocel. rošt pro VZT na střeše vel. 800x400 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.80, sloupky tř.50/3 mm, roznašecí plošiny 200/200 mm hmotnost 30 kg Dodávka zahrnuje veškeré kotevny a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	5 113,50	5 113,50				
257	767- Z123	Ocel. rošt pro VZT na střeše vel. 900x400 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.80, sloupky tř.50/3 mm, roznašecí plošiny 200/200 mm hmotnost 40 kg Dodávka zahrnuje veškeré kotevny a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	5 491,50	5 491,50				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
258	767- Z124	Vnitřní celoprosklené zábradlí schodiště v=1,0 m délka 20,4 m, D+M sklo bezpečnostní, madlo dřevěné kotvení ze strany do nosného profilu Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků 20,4	m	20,40	6 708,45	136 852,38				
259	767- Z125	Vnější zábradlí franc.okna, v=1,10 m, délka 1,15 m výplň z kompak. desek tl. 6 mm oboustraně, D+M výplň z kompak. desek tl. 6 mm oboustraně vč. lemování z plechu tl. 2 mm, nosný rám z jacklu 30/30/3 mm, kotvení do ostění z pásoviny 10/6 mm, kce žárově zinkování, Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků 10*1,15+10*1,15+10*1,15	m	34,50	5 987,10	206 554,95				
260	767- Z126	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 240x220 cm,v.č.hor.kryc.profilu pod om, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků 9+9+9	ks	27,00	13 772,85	371 866,95				
261	767- Z127	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 100x220 cm,v.č.hor.kryc.profilu pod om, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků 1+1+1	ks	3,00	11 480,70	34 442,10				
262	55341454.A	Dveře kovové 90/197 PB 30 DP1 - Sm Z119 izolační vložka zámek vložkový vč. íkování, zárubeň ocelová 160	kus	1,00	11 953,20	11 953,20	0,05700	0,05700		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
263	562885240A	viz výpis zámeč. výrobků Světelník kopule čtvercová 100x100cm 3vrstvá čirá Z 114 vč. zařízení na ovládání z EPS	kus	1,00	9 486,75	9 486,75	0,01200	0,01200		
264	56288706	viz výpis zámečnických výrobků Podstavec laminátový 50 cm 100x100 cm Z 114	kus	1,00	5 544,00	5 544,00	0,02000	0,02000		
265	998767202R00	viz výpis zámečnických výrobků Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	20 374,62	1,47	29 950,69				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 067 412,58		0,08993		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
266	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	405,74	36,54	14 825,67	0,00021	0,08520		
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry								
		D1:(19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7)*1,2		113,40						
		(3,6+1,9+5,0+7,7+8,4)*1,2		31,92						
		D3:(3,3*1,5*3)*1,2		17,82						
		D4:(7,3+7,7)*1,2		18,00						
		6,0*5*1,2		36,00						
		D5:(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*1,2*2		58,73						
		1,9*3,3		6,27						
		D6:(16,7+6,2+6,0*5)*1,2+(7,7+6,2+6,0*5)*1,2		116,16						
		6,2*1,2		7,44						
267	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou v podlahách	m2	405,74	418,95	169 983,94	0,00368	1,49312		
		penetraci:								
		D1:(19,3+14,5+12,7+6,8+21,9+10,6+8,7)*1,2		113,40						
		(3,6+1,9+5,0+7,7+8,4)*1,2		31,92						
		D3:(3,3*1,5*3)*1,2		17,82						
		D4:(7,3+7,7)*1,2		18,00						
		6,0*5*1,2		36,00						
		D5:(3,6+1,9+5,0+7,7+1,9*3,3)*1,2*2		58,73						
		1,9*3,3		6,27						
		D6:(16,7+6,2+6,0*5)*1,2+(7,7+6,2+6,0*5)*1,2		116,16						
		6,2*1,2		7,44						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
268	7712011R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. 2,7*1,5*2*3	m	24,30	68,15	1 655,92				
269	77120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odsíranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. 0,155*1,5*10*2*3	m	13,95	70,56	984,31				
270	77121212R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm mezipodesty Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,	m2	14,85	308,70	4 584,20				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		- příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. 3,3*1,5*3		14,85						
271	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel v. do 100 mm 1.PP: 7,4*2+3,3*2-2,6+5,8*2-0,9+3,3*2+13,8*2-0,9- 0,7+3,6*4+2,4*2+2,85*2-1,2 4,55*2+4,1*2-0,9-0,9-0,8+2,6*2-0,7-0,8+2,45*2+2,6 1.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1+4,55*2+1,8*2-0,9 2.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1 3.NP: 3,45*2+2,35*2-1,1 schodiště: (6,1*2+3,3)*3+0,155*10*6	m	210,80	74,03	15 604,47	0,00032	0,06746		
272	771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm 1.PP: 19,35+14,5+12,7+7,3+6,8+7,7+22,0+10,6+8,7 1.NP: 3,6+1,9+5,0+7,65+8,4+6,2+6,0*5 2.NP: 3,6+1,9+5,0+7,65+16,70+6,2+6,0*5 3.NP: 3,6+1,9+5,0+7,65+7,65+6,2+6,0*5 schodiště - podesty: 3,3*2*3	m2	325,25	362,25	117 821,81	0,00455	1,47989		
273	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic vč. dodávky	m	46,78	344,19	16 102,24	0,00044	0,02058		
		Pokládání do tmele. Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd. (2,05*5,3+2,06*3+1,4*2+1,4*2)*1,1		46,78						
274	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 1.PP: (1,7*2+0,9*2+1,8+1,6+2,8+2,6+1,0+1,0) (0,9*2+1,7*2+1,8+1,75+2,8+2,75+1,0+1,0) 0 1.NP: ((3,0*2+2,05*2)*2,2+0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2) (3,25*2+1,6*2)*2,2+0,9*2+(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)	m	685,70 16,00 16,30 0 113,42 30,94	48,83	33 479,40	0,00004	0,02743		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		(1,85*2+1,0*2)+1,5		7,20						
		0								
		2.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)		113,42						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)		30,58						
		(1,85*2+1,0*2)+1,5		7,20						
		(4,55*2+3,605*2)*2,2-(1,6+1,0)		33,28						
		0								
		3.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)		113,42						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)		30,58						
		(1,85*2+1,0*2)+1,5		7,20						
		(2,3*2+3,28*2)		11,16						
		soklíky:								
		1.PP:7,4*2+3,3*2-2,6+5,8*2-0,9+3,3*2+13,8*2-0,9-								
		0,7+3,6*4+2,4*2+2,85*2-1,2		85,80						
		4,55*2+4,1*2-0,9-0,9-0,8+2,6*2-0,7-0,8+2,45*2+2,6		25,90						
		1.NP:3,45*2+2,35*2-1,1+4,55*2+1,8*2-0,9		22,30						
		2.NP:3,45*2+2,35*2-1,1		10,50						
		3.NP:3,45*2+2,35*2-1,1		10,50						
275	771579187U00	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	305,45	20,48	6 254,09				
		1.PP:19,35+14,5+12,7+7,3+6,8+7,7+22,0+10,6+8,7		109,65						
		1.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+8,4+6,2+6,0*5		62,75						
		2.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+16,70+6,2+6,0*5		71,05						
		3.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+7,65+6,2+6,0*5		62,00						
276	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	320,95	6,83	2 190,48	0,00040	0,12838		
		1.PP:19,35+14,5+12,7+7,3+6,8+7,7+22,0+10,6+8,7		109,65						
		1.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+8,4+6,2+6,0*5		62,75						
		2.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+16,70+6,2+6,0*5		71,05						
		3.NP:3,6+1,9+5,0+7,65+7,65+6,2+6,0*5		62,00						
		soklíky:155*0,1		15,50						
277	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm schod. stupně	m2	38,25	122,64	4 690,98	0,00220	0,08415		
		Stěrková hmota slouží k vyrovnání podlah před lepením podlahových krytin, s penetrací.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet reviz

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
278	597642020	D2.2.7*1,5*2*3+0,155*1,5*10*2*3 Dlažba silniční protiskluzná 200x200x9 mm Silniční neglazované dlažebové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění: Začátek provozního součtu	m2	38,25 459,34	427,35	196 300,87	0,01920	8,81941		
		1. PP: 19,35+14,5*12,7*7,3*6,8*7,7*22,0*10,6*8,7		109,65						
		1. NP: 3,6*1,9*5,0*7,65*8,4*6,2*6,0*5		62,75						
		2. NP: 3,6*1,9*5,0*7,65*16,70*6,2*6,0*5		71,05						
		3. NP: 3,6*1,9*5,0*7,65*7,63*6,2*6,0*5		62,00						
		Konec provozního součtu		305,45						
		305,45*1,15		351,27						
		schodiště - podesty: 3,3*2*3*1,15		22,77						
		mezipodesty: 14,85*1,15		17,08						
		stúpnice: 24,30*1,15		27,95						
		podstúpnice: 13,95*1,15		16,04						
		sokliky: 210,8*0,1*1,15		24,24						
279	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5 844,78	5,04	29 457,71				
	CELKEM ZA	771 Podlahy z dlaždic a obklady				613 936,09		12,20562		
280	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zamezení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozečtení hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál. 1. NP: 102,6+30,56+20,4+16,7+7,6+25,80+11,5+5,9*5+20,7*5 2. NP: 116,0+16,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*17,6+5,9*4+18,2*4 3. NP: 115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5	m2	1 035,95	43,26	44 815,20				
281	776421100R01	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	733,78	33,08	24 269,77	0,00059	0,43293		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
282	776521100R00	1.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,0*2-2,0+17,09-3,0*3-0,9+6,05-1,1-		48,44						
		0,9+3,9-0,7		15,90						
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1								
		6,45*2-3-2,4-1+4,55*8+4,3*2-3-2,4+3,45*2-3-2,4+5,375*2-2,4-1,1		54,85						
		2,4*2+3,1*2-1,1*2-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		21,50						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,84*2+4,15*2-2,4-1,1)*5		106,15						
		2.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2+17,09-3,3-1,6+6,05-1,1-		50,94						
		0,9+3,9-0,7		15,90						
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1								
		4,55*8+3,9*2-3-2,4+4,125*2-3-2,4+4,35*2-3-2,4+5,375*2-2,4-1,1		52,20						
		2,4*2-1,1+3,1*2-1,1-0,8+4,8*2-0,9+2,4*2		21,50						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,24*2+4,15*2-2,4-1,1)*5		100,15						
		3.NP:21,95*2-1,1*5-0,9-2,4*2-0,7+2,6*2+17,09-3*2-1,1+6,05-1,1-		54,44						
		0,9+3,9-0,7		15,90						
		3,9+6,4+0,6+6,1-1,1								
283	776971210R00	4,55*8-1,1+4,1*2-2,4+4,1*2-3-2,4+4,35*2-3-2,4+5,4*2-2,4-1,1		54,50						
		2,4*2+4,8*2-0,9+3,28*2-1,1-0,8+2,1*2-1,1		21,26						
		(1,875*2+3,0*2-1,1*2-0,8)*5+(4,24*2+4,15*2-2,4-1,1)*5		100,15						
		Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	1 035,95						
		1.NP:102,6+30,55+20,4+16,7+7,6+25,80+11,5+5,9*5+20,7*5		348,15						
		2.NP:116,0+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9+17,6+5,9*4+18,2*4		340,00						
		3.NP:115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5		347,80						
		Rohož textilní tl. 10 mm Z 105	m2	0,72						
		obytné domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 10x30x2 mm								
		1,2*0,6*1		0,72						
		Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm Z 104, 106	m2	1,62						
		domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaže v Al náběhovém								
		1,2*0,6*1		0,72						
		1,5*0,6*1		0,90						
284	776972127R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L Z 104, 105, 106	m	11,40						
285	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L Z 104, 105, 106	m	11,40						
					457,28	5 212,94	0,00053	0,00604		
					1 915,73	1 379,32	0,00400	0,00288		
					141,75	146 845,91	0,00036	0,37294		

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
Rozpočet: Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
		mm.								
		1.2*2+0.6*2		3,60						
		1.2*2+0.6*2		3,60						
		1.5*2+0.6*2		4,20						
286	77699211RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	475,00	25,20	11 970,00				
287	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	1 035,95	14,18	14 684,59	0,00002	0,02072		
		1.NP:102.6+30.55+20.4+16.7+7.6+25.80+11.5+5.9*5+20.7*5		348,15						
		2.NP:116.0+18.7+19.7+20.8+7.6+25.8+11.5+5.9+17.6+5.9*4+18.2*4		340,00						
		3.NP:115.5+7.1+19.3+19.7+20.8+7.6+25.8+11.5+5.9*5+18.2*5		347,80						
288	284123003	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm š. 2 m homogenní, objektová krytina povrch: PUR tvrzený oblast použití: 34.43	m2	1 243,14	413,70	514 287,02	0,00315	3,91589		
		balení: role 23 m								
		Začátek provozního součtu								
		1.NP:102.6+30.55+20.4+16.7+7.6+25.80+11.5+5.9*5+20.7*5		348,15						
		2.NP:116.0+18.7+19.7+20.8+7.6+25.8+11.5+5.9+17.6+5.9*4+18.2*4		340,00						
		3.NP:115.5+7.1+19.3+19.7+20.8+7.6+25.8+11.5+5.9*5+18.2*5		347,80						
		Konec provozního součtu		1 035,95						
		1035,95*1,2		1 243,14						
289	586603110	Stěrka samonivelační Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2 -- 10 mm.	kg	3 522,23	15,54	54 735,45	0,00100	3,52223		
		· Ve vnitřních místnostech a provozech. · Vyrovnání nerovného podkladu od tloušťky 2mm. · Vhodná pro vyrovnávací cementové i anhydritové potěry a stěrky. a stěrkové hmoty (1 vodou ředitelné) a dlažby.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		Stěrka není určena jako finální úprava povrchu.								
		Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm tloušťky vrstvy								
		balení 25 kg								
		Začátek provozního součtu								
		1.NP: 102.6+30.55+20.4+16.7+7.6+25.80+11.5+5.9*5+20.7*5		348,15						
		2.NP: 116,0+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*17,6+5,9*4+18,2*4		340,00						
		3.NP: 115,5+7,1+19,3+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9*5+18,2*5		347,80						
		Konec provozního součtu		1 035,95						
		spotřeba 1,7kg/m2/mm: 1035,95*1,7*2		3 522,23						
290	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	8 281,18	1,68	13 912,38				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				842 030,44		8,30279		
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot								
291	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové vč. materiálu	m2	25,73	718,20	18 475,70	0,00461	0,11859		
		Včetně penetrace s tvrdidlem, do normálních podmínek.								
		24,5*1,05		25,73						
292	777217310R00	Sokliky s požlábkem epoxy , výšky do 100 mm	m	19,76	83,48	1 649,55	0,00249	0,04920		
		epoxydový nátěr vč. penetrace								
		(7,41*2+3,3*2,6)*1,05		19,76						
293	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	201,25	1,37	274,71				
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				20 399,95		0,16780		
Díl:	781	Obklady keramické								
294	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	653,21	416,85	272 288,92	0,00475	3,10273		
		spára 5/8								
		1.PP:(1,7*2+0,9*2+1,8+1,6+2,8+2,6+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,00						
		(0,9*2+1,7*2+1,8+1,75+2,8+2,75+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,66						
		(0,8*2+2,4)*0,6		2,40						
		1.NP: ((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet reviz

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
295	781479196U00	(3.25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2+(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2*3		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		2.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2,0		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(4,55*2+3,605*2)*2,2-(1,6+1,0)*2,2+0,15*4,4+0,25*4,4		31,92						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		3.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2,0		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(2,3*2+3,28*2)*2,2-0,8*2,0-1,0*2,2+0,25*4,4		21,85						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		Přijel keramická spáry tmeľ Zslož	m2	653,21	19,43	12 688,53				
		1.PP:(1,7*2+0,9*2+1,8+1,6+2,8+2,6+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,00						
		(0,9*2+1,7*2+1,8+1,75+2,8+2,75+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,66						
		(0,8*2+2,4)*0,6		2,40						
		1.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2+(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2*3		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		2.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2,0		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(4,55*2+3,605*2)*2,2-(1,6+1,0)*2,2+0,15*4,4+0,25*4,4		31,92						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		3.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		(1,1'2+1,85'2+0,9'2+1,85'2)*2,2-0,7'2,0'3+(3,25'2+1,6'2)*2,2-0,9'2,0		40,42						
		(1,85'2+1,0'2)*1,5-0,7'1,5+1,5'1,5		9,75						
		(2,3'2+3,28'2)*2,2-0,8'2,0-1,0'2,2+0,25'4,4		21,85						
		(0,85'2+4,55)*0,6		3,75						
296	78149311U00	Plastový profil lepený rohový	m	377,10	78,23	29 498,65	0,00031	0,11690		
		(18+5'5'3+19'3+4+5)*2,2		349,80						
		5'3*1,5		22,50						
		(2+2'3)*0,6		4,80						
297	78149451U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	275,90	70,04	19 322,66	0,00026	0,07173		
		(14+3'5'3+13'3+8+7)*2,2		248,60						
		5'3*1,5		22,50						
		(2+2'3)*0,6		4,80						
298	78149511U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	653,21	25,73	16 803,72	0,00030	0,19596		
		1.PP:((1,7'2+0,9'2+1,8+1,6+2,8+2,6+1,0+1,0)*2,2-0,7'2*3		31,00						
		(0,9'2+1,7'2+1,8+1,75+2,8+2,75+1,0+1,0)*2,2-0,7'2*3		31,66						
		(0,8'2+2,4)*0,6		2,40						
		1.NP:((3,0'2+2,05'2)*2,2-0,8'2)*5+(3,1'2+2,06'2)*2,2-0,8'2		124,20						
		(3,25'2-1,6'2)*2,2-0,9'2+(1,1'2+1,85'2+0,9'2+1,85'2)*2,2-0,7'2*3		40,42						
		(1,85'2+1,0'2)*1,5-0,7'1,5+1,5'1,5		9,75						
		(0,85'2+4,55)*0,6		3,75						
		2.NP:((3,0'2+2,05'2)*2,2-0,8'2)*5+(3,1'2+2,06'2)*2,2-0,8'2		124,20						
		(1,1'2+1,85'2+0,9'2+1,85'2)*2,2-0,7'2,0'3+(3,25'2+1,6'2)*2,2-0,9'2,0		40,42						
		(1,85'2+1,0'2)*1,5-0,7'1,5+1,5'1,5		9,75						
		(4,55'2+3,605'2)*2,2-(1,6+1,0)*2,2+0,15'4+0,25'4,4		31,92						
		(0,85'2+4,55)*0,6		3,75						
		3.NP:((3,0'2+2,05'2)*2,2-0,8'2)*5+(3,1'2+2,06'2)*2,2-0,8'2		124,20						
		(1,1'2+1,85'2+0,9'2+1,85'2)*2,2-0,7'2,0'3+(3,25'2+1,6'2)*2,2-0,9'2,0		40,42						
		(1,85'2+1,0'2)*1,5-0,7'1,5+1,5'1,5		9,75						

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2
 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení
 Rozpočet: Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)	
		$(2,3*2+3,28*2)*2,2-0,8*2,0-1,0*2,2+0,25*4,4$ $(0,85*2+4,55)*0,6$		21,85 3,75							
299	24592171	Natěr penetrační AP320 bal. 10 l vnějším prostředí. K přípravě hlazených, slabě nasáklých a nenáklých povrchů jako například nosný beton Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 l / m2 Balení 10 l Začátek provozního součtu	1	130,64	90,83	11 865,49	0,00120	0,15677			
		$1.PP:(1,7*2+0,9*2+1,8*1,6*2,8*2,6*1,0*1,0)*2,2-0,7*2*3$ $(0,9*2+1,7*2+1,8*1,75*2,8*2,75*1,0*1,0)*2,2-0,7*2*3$ $(0,8*2+2,4)*0,6$ $1.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5*(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2$ $(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2+(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2*3$ $(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5$ $(0,85*2+4,55)*0,6$ $2.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5*(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2$ $(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2$ $(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5$ $(4,55*2+3,605*2)*2,2-(1,6*1,0)*2,2+0,15*4,4+0,25*4,4$ $(0,85*2+4,55)*0,6$ $3.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5*(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2$ $(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2$ $(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5$ $(2,3*2+3,28*2)*2,2-0,8*2,0-1,0*2,2+0,25*4,4$ $(0,85*2+4,55)*0,6$ konec provozního součtu		31,00 31,66 2,40 124,20 40,42 9,75 31,92 3,75 124,20 40,42 9,75 31,92 3,75 124,20 40,42 9,75 21,85 3,75 653,21 130,64							
300	597813602	Okладаčka 19,8x19,8 světle mat barevná	m2	718,53	311,85	224 072,52	0,01220	8,76602			

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		Začátek provozního součtu								
		1.PP:(1,7*2+0,9*2+1,8+1,6+2,3+2,6+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,00						
		(0,9*2+1,7*2+1,8+1,75+2,8+2,75+1,0+1,0)*2,2-0,7*2*3		31,86						
		(0,8*2+2,4)*0,6		2,40						
		1.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2*(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2*3		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		2.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2,0		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(4,55*2+3,605*2)*2,2-(1,6+1,0)*2,2+0,15*4,4+0,25*4,4		31,92						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		3.NP:((3,0*2+2,05*2)*2,2-0,8*2)*5+(3,1*2+2,06*2)*2,2-0,8*2		124,20						
		(1,1*2+1,85*2+0,9*2+1,85*2)*2,2-0,7*2,0*3+(3,25*2+1,6*2)*2,2-0,9*2,0		40,42						
		(1,85*2+1,0*2)*1,5-0,7*1,5+1,5*1,5		9,75						
		(2,3*2+3,28*2)*2,2-0,8*2,0-1,0*2,2+0,25*4,4		21,85						
		(0,85*2+4,55)*0,6		3,75						
		Konec provozního součtu		653,21						
		653,206*1,10		718,53						
301	998781202R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	5 865,40	3,78	22 171,23				
	celkem za	781 Obklady keramické				608 711,71		12,41012		
Díl: 783		Nátěry								
302	783173527R01	Nátěr - polyuretanové lepidlo	m2	960,07	50,93	48 891,47	0,00031	0,28762		
		vodorovný:21,40*22,10		472,94						
		vodorovný ve spádu:21,40*22,10*1,03		487,13						
303	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	100,40	148,89	14 948,70	0,00031	0,03112		
		zárubně:2*1,97*0,21*85+(0,70*21+0,80*31+0,90*15+1,1*82)*0,21		100,40						

Slepý rozpočet

Stavba : 1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2 Rozpočet:
 Objekt : SO 21 Ubytovací zařízení Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
304	24742210	PUK lepidlo na tepelnou izolaci konstrukcím jako např. podkladní beton, penzobeton, pórobeton, zdivo, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC	kg	115,21	162,23	18 689,65	0,00100	0,11521		
		spotřeba ca. 120 g/m ²								
		vodorovný: 21,40*22,10*0,12		56,75						
		vodorovný ve spádu: 21,40*22,10*1,03*0,12		58,46						
		783 Natěry				82 529,83		0,44385		
		Malby								
305	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m ²	5 380,52	11,03	59 320,25	0,00017	0,91469		
		stropy:								
		1.PP: 19,5+14,5+12,70+7,3+6,8+7,7+22+10,6+8,7+24,5		134,30						
		1.NP: 102,6+19,6+3,6+1,9+5,0+7,7+8,4+30,6+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5+20,7+20,7		302,80						
		20,70+20,7+20,7		62,10						
		2.NP: 116+19,6+3,6+1,9+5+7,7+16,7+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5+5,9+17,6+5,9		304,00						
		18,2+5,9+18,2+5,9+18,2+5,9+18,2		90,50						
		3.NP: 19,7+3,6+1,9+5+7,7+7,1+19,3+19,7+20,8+7,8+25,8+11,5+5,9+18,2+5,9		198,10						
		18,2+5,9+18,2+5,9+18,2		66,40						
		1.NP: 6,2+6,0*5+5,85*5		65,45						
		2.NP: 6,2+6,0*5		36,20						
		3.NP: 115,50+7,7+6,2+6,0*5+5,85		165,25						
		0								
		stěny:								
		1.PP: (7,86*2+3,3*4+5,8*2+13,9*2+1,5*2+4,1+2,6*2,4*2+3,6*2+2,85*2+3,6*2)*3		308,76						
		(4,1*2+5,4*2+1,0*2+0,15*2+2,75*2+2,45*2+0,15*2+2,8+1,75+1,8+1,0*2)*3		121,11						
		(2,8*2+2,6*2+1,7*2+1,0*2)*3		48,60						
		odpočet: (2,6*2,4+0,9*2*2+1,5*2,4+1,0*2,3+0,8*2*2+0,7*2*4)		-28,14						
		průvlaky: 0,26*(3,3+1,5+2,7+2,6+2,6+4,56)*2		8,97						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1. NP: (4,84*10+4,15*20+3,0*20+22,70*2+2+2)*3,02		727,22						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(2,4*2+4,71*4+3,1*4+5,4*2+4,7*2+4,7*8+1,8*2+6,45*2+4,3*2+3,45*2+2,4)*2,94		377,03						
		(6,1+2,4+5,8+17,4+2,2+6,2+3,6*2+6,4+3,6+3,3*2+6,1+3,45*4+5,75*4+1,7*4)*2,94		333,98						
		odpočet:-								
		(2,0*2,6+2,0*1,5*2+3,0*2,4*2+2,2*2,0+1,1*2*3*2+3*2,4*3*2+2,4*2,2*4)		-107,52						
		)- (1,0*2,2+0,9*2+0,8*2*2+0,7*2*3*2)		-17,40						
		2. NP: (4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8+2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2*3,45*5)*2,94		687,58						
		(5,75*2+3,25*2+1,7*4)*2,94		72,91						
		odpočet:-								
		(2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*3*2+1,6*2,4*2)		-105,64						
		)- (1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2)		-57,44						
		3. NP: (4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8+2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet: (2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2*3,45*5)*2,94		687,58						
		(5,75*2+3,25*2+1,7*4+3,3*2)*2,94		92,32						
		odpočet:-								
		(2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*2*2+1,1*2*2*2)		-92,36						
		)- (1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2+0,8*2*2)		-60,64						
306	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	5 380,52	44,63	240 105,76	0,00048	2,58265		
		stropy:								
		1.PP: 19,5+14,5+12,70+7,3+6,8+7,7+22+10,6+8,7+24,5		134,30						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dělní hmot / MJ	dělní hmot celk. (t)
		1.NP.:102,6+19,6+3,6+1,9+5,0+7,7+8,4+30,6+20,4+16,7+7,6+25,8+11,5+20,7+20,7		302,80						
		20,70+20,7+20,7		62,10						
		2.NP.:116+19,6+3,6+1,9+5+7,7+16,7+18,7+19,7+20,8+7,6+25,8+11,5		304,00						
		+5,9+17,6+5,9								
		18,2+5,9+18,2+5,9+18,2+5,9+18,2		90,50						
		3.NP.:19,7+3,6+1,9+5+7,7+7,1+19,3+19,7+20,8+7,8+25,8+11,5+5,9+1		198,10						
		8,2+18,2+5,9								
		18,2+5,9+18,2+5,9+18,2		66,40						
		1.NP.:6,2+6,0*5+5,85*5		65,45						
		2.NP.:6,2+6,0*5		36,20						
		3.NP.:115,50+7,7+6,2+6,0*5+5,85		165,25						
		0								
		stěny:								
		1.PP.:7,86*2+3,3*4+5,8*2+13,9*2+1,5*2+4,1+2,6+2,4*2+3,6*2+2,85*2		308,76						
		+3,6*2)*3								
		(4,1*2+5,4*2+1,0*2+0,15*2+2,75*2+2,45*2+0,15*2+2,8+1,75+1,8+1,0*2)*3		121,11						
		(2,8*2+2,6*2+1,7*2+1,0*2)*3		48,60						
		odpočet:(2,6*2,4+0,9*2*2+1,5*2,4+1,0*2,3+0,8*2*2+0,7*2*4)		-28,14						
		průvlaky:0,26*(3,3+1,5+2,7+2,6+2,6+4,55)*2		8,97						
		1.NP.:4,84*10+4,15*20+3,0*20+22,70*2+2+2)*3,02		727,22						
		odpočet:(2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(2,4*2+4,71*4+3,1*4+5,4*2+4,7*2+4,7*8+1,8*2+6,45*2+4,3*2+3,45*2+2,4)*2,94		377,03						
		(6,1+2,4+5,8+17,4+2,2+6,2+3,6*2+6,4+3,6+3,3*2+6,1+3,45*4+5,75*4+1,7*4)*2,94		333,98						
		odpočet:-								
		(2,0*2,6+2,0*1,5*2+3,0*2,4*2+2,2*2,0+1,1*2*3*2+3*2,4*3*2+2,4*2,2*4)		-107,52						
		-(1,0*2,2+0,9*2*2+0,8*2*2+0,7*2*3*2)		-17,40						
		2.NP.:4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8+2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet:(2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2+3,45*5)/2,		687,58						
		94								
		(5,75*2+3,25*2+1,7*4)*2,94		72,91						
		odpočet:-								
		(2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*3*2+1,6*2,4*2		-105,64						
		)								
		-(1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2)		-57,44						
		3.NP: (4,24*10+4,15*20+3,0*20+21,8+2,6*2)*2,94		624,46						
		odpočet:-(2,4*2,2*5+1,1*2*10*2+0,8*2*5*2+2,0*2,6*2)		-96,80						
		(21,8*5+4,71*2+6,4*2+3,1*4+2,4*2+5,8+3,3*4+4,7*10+2,2+3,45*5)*2,								
		94		687,58						
		(5,75*2+3,25*2+1,7*4+3,3*2)*2,94		92,32						
		odpočet:-								
		(2*2,6+2*1,5*2+3,3*2,4*2+2,4*2,2*4+1*2,2+2,2*2+3*2,4*2*2+1,1*2*2*		-92,36						
		2)								
		(1,1*2*3*2+0,8*2*2+0,9*2*2+0,7*2*3*2+0,9*2*2+2,4*2,65*2*2+0,8*2*2		-60,64						
		)								
		Celkem za 784 Malby				299 426,00		3,49734		
Díl:	M 211	Elektromontáže - slaboproud								
307	M 211.1	Strukturovaná kabeláž	soubor	1,00	473 684,97	473 684,97				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
308	M 211.2	Společná televizní anténa	soubor	1,00	186 260,30	186 260,30				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
309	M 211.3	Průmyslová televize	soubor	1,00	133 830,50	133 830,50				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
310	M 211.4	Lékařské dorozumívací zařízení	soubor	1,00	973 553,37	973 553,37				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
311	M 211.5	Elektrická zabezpečovací signalizace	soubor	1,00	122 112,87	122 112,87				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EZS.								
312	M 211.6	Aktivní prvky	soubor	1,00	101 878,00	101 878,00				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
313	M 211.7	Elektrická požární signalizace	soubor	1,00	731 535,00	731 535,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010.2 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 2	Rozpočet:
Objekt :	SO 21 Ubytovací zařízení	Projektový rozpočet rev2

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EPS.								
314	M 211.8	Domácí rozhlas s nuceným poslechem	soubor	1,00	599 232,50	599 232,50				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
	Celkem za	M 211 Elektromontáže - slaboproud				3 322 087,51				
	Díl: M 212	Elektromontáže - silnoprroud								
315	M 212	Silnoprroudé rozvody	soubor	1,00	2 016 518,42	2 016 518,42				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet elektroinstalací:								
	Celkem za	M 212 Elektromontáže - silnoprroud				2 016 518,42				
	Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
316	M 24	Vzduchotechnická zařízení	soubor	1,00	837 335,80	837 335,80				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet VZT.								
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				837 335,80				

Slepý rozpočet - rekapitulace

Slepý rozpočet - rekapitulace						
Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení 2.ETAPA			Objednatel:		
Druh stavby:	zdravotní instalace			Projektant:		
Lokalita:	Valašské Meziříčí			Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	19.4.2013	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené výkopávky	0,00	42 512,40	42 512,40	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	130 359,19	72 547,81	202 907,00	0,91
	722	Vnitřní vodovod	157 094,41	159 524,29	316 618,70	6,98
	725	Zařizovací předměty	254 130,26	27 536,74	281 667,00	1,64
		Ostatní materiál	15 417,00	0,00	15 417,00	35,07

Slepy rozpočet

Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení										Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	zdravotní instalace										Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Valašské Meziříčí										Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:											Zpracováno dne: 11.5.2014		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
			Výpočet výměr u ks a souborů je x 1											
		13	Hloubené výkopové práce			0,00		42 512,40		42 512,40		0,00		
1		132201101	Položky výkres č. 03-8,03-9,03-10	m3	63,00	674,80	0,00	42 512,40		42 512,40	0,00	0,00	II / 2013	
			Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3-kanalizace 150x0,6x0,7											
		721	Vnitřní kanalizace			130 359,19		72 547,81		202 907,00		0,92		
			Položky výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 03-9,03-10,03-11											
2		55162347	Vodní západchová uzávěrka DN 40	kus	8,00	535,00	4 280,00	0,00		4 280,00	0,00	0,00	I / 2014	
			Komentář: Vodní západchová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu se západchovou uzávěrkou na zabudování di zdiva											
3		721-31VD	Zvuková izolace-přířezy pro DN 100-1m-odpad od sprch	ks	48,00	1 033,00	47 115,77	2 468,23		49 584,00	0,00	0,00		
4		721176101	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	14,00	140,00	676,09	1 283,91		1 960,00	0,00	0,00	I / 2014	
			8+6											
5		721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,00	162,00	379,71	916,29		1 296,00	0,00	0,00	I / 2014	
			5+3											
6		721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	75,00	169,00	3 676,31	8 998,69		12 675,00	0,00	0,04	I / 2014	
			18+22+32											
7		721176114	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	15,00	176,00	850,35	1 789,65		2 640,00	0,00	0,01	I / 2014	
			8+7											
8		721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	232,00	199,00	18 007,73	28 160,27		46 168,00	0,00	0,30	I / 2014	
			38+48+60+72+14											
9		721176116	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	52,00	232,00	6 980,78	5 083,22		12 064,00	0,00	0,08	I / 2014	
			20+14+18											
10		721176222	Potrubí KG vhodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	26,00	178,00	1 430,94	3 197,06		4 628,00	0,00	0,05	I / 2014	
			18+5											
11		721176223	Potrubí KG vhodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	59,00	199,00	4 584,99	7 156,01		11 741,00	0,00	0,15	I / 2014	
			18+32+19											
12		721176224	Potrubí KG vhodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	68,00	236,00	8 517,62	7 530,38		16 048,00	0,00	0,24	I / 2014	
			16+18+22+12											
13		721194103	Vyvedení odpadních výustek D 32 x 1,8	kus	8,00	33,00	0,00	264,00		264,00	0,00	0,00	I / 2014	
14		721194105	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	43,00	36,00	0,00	1 548,00		1 548,00	0,00	0,00	I / 2014	
15		721194109	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	50,00	40,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	I / 2014	
16		721223423	Vpust podlahová se západchovou uzávěrkou HL	kus	22,00	803,00	16 488,21	1 177,79		17 666,00	0,00	0,02	I / 2014	
			mlžka nerez 115 x 115 DN 100											
17		721234104	Vtok sítěšni PP HL62, 1H pro plochou střechu	kus	4,00	4 164,00	16 420,61	235,39		16 656,00	0,00	0,01	I / 2014	
18		721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	12,00	77,00	899,50	24,50		924,00	0,00	0,00	II / 2011	
			hlavice HL											

19	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 123+59	m	85,00	5,00	14,97	410,03	425,00	0,00	0,00	I / 2014
20	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 16+18+22+12	m	68,00	5,00	35,61	304,39	340,00	0,00	0,00	I / 2014
722		Vnitřní vodovod Položky výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-6 03-12				157 094,41	159 524,29	316 618,70		7,11	
21	722-12 PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes strop	ks	62,00	93,00	5 033,81	732,19	5 766,00	0,00	0,00	
22	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV-DN 15n v.s. vyregulování	ks	10,00	1 827,00	17 250,64	1 019,36	18 270,00	0,00	0,00	
23	722-7 PC	Rohový ventil s filtrem DN 15	ks	74,00	66,00	3 963,83	920,17	4 884,00	0,00	0,00	
24	722-921PC	Zkouška hydrantu	ks	3,00	504,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	
25	722-922PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
26	722-92 PC	Nosný žlábek pro plastové potrubí do DN 50 74+45+49+139+36+29+15	m	387,00	27,00	8 605,06	1 843,94	10 449,00	0,00	0,00	
27	722130233	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 25	m	3,00	222,00	303,88	362,12	666,00	0,02	0,05	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		3x1									
28	722130234	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 32	m	3,00	288,00	454,48	409,52	864,00	0,01	0,04	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		1x3									
29	722130235	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 40	m	16,00	330,00	2 898,23	2 381,77	5 280,00	0,02	0,26	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		18+8									
30	722172331	Potrubí z PPR , teplot. D 20/3,4 mm	m	200,00	127,00	6 335,48	19 064,52	25 400,00	0,00	0,80	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		82+38+40+20+20									
31	722172332	Potrubí z PPR , teplot. D 25/4,2 mm	m	533,00	134,00	19 832,00	51 590,00	71 422,00	0,01	2,78	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		96+102+48+68+90+98+40+59									
32	722172333	Potrubí z PPR , teplot. D 32/5,4 mm	m	237,00	148,00	12 473,85	22 602,15	35 076,00	0,01	1,28	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		66+42+72+46+5									
33	722172334	Potrubí z PPR , teplot. D 40/6,7 mm	m	165,00	171,00	13 283,14	14 931,86	28 215,00	0,01	0,95	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		32+16+18+45+28+10									
34	722172335	Potrubí z PPR , teplot. D 50/8,3 mm	m	36,00	207,00	3 357,79	4 094,21	7 452,00	0,01	0,22	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		12+16+8									
35	722172336	Potrubí z PPR , teplot. D 63/10,5 mm	m	29,00	302,00	4 648,03	4 109,97	8 758,00	0,01	0,20	I / 2014
		Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		10+12+5									
36	722181214	Isolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	200,00	23,00	2 528,53	2 071,47	4 600,00	0,00	0,01	I / 2014
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
		82+38+40+20+20									
37	722181214	Isolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	533,00	26,50	8 187,95	5 936,55	14 124,50	0,00	0,04	I / 2014
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
		96+102+48+68+90+98+40+59									
38	722181214	Isolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	238,00	30,50	4 261,76	2 997,24	7 259,00	0,00	0,02	I / 2014
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									

Slepý rozpočet - rekapitulace									
Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení				Objednatel:				
Druh stavby:	Ústřední vytápění				Projektant:				
Lokalita:	Valašské Meziříčí				Zhotovitel:				
Zpracoval:					Zpracováno dne: 16.3.2014				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00			
	713	Izolace tepelné	13 445,14	10 788,96	24 234,10	0,07			
	733	Rozvod potrubí	73 969,70	81 643,30	155 613,00	7,41			
	734	Armatury	49 084,51	8 562,49	57 647,00	0,04			
	735	Otopná tělesa	211 178,90	16 573,10	227 752,00	1,36			
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	16 617,39	13 382,61	30 000,00	0,01			
	783	Nátěry	10 799,20	33 680,80	44 480,00	0,01			
					Celkem:	552 686,10			

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet															
Název stavby:	Dům pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení		Doba výstavby:	Objednatel:											
Druh stavby:	2.etapa		Začátek výstavby:	Projektant:											
Lokalita:	Valašské Meziříčí		Konec výstavby:	Zhotovitel:											
JKSO:			Zpracováno dne:	11.5.2014											
			Zpracoval:												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Vypočet výměr u ks a souborů je x 1												
		90	Hodlinové zářivkové sazby (H2S)				0,00		12 960,00		12 960,00	0,00		0,00	
1		904	H2s-zkoušky v rámci montaz.praci	h	72,00		180,00	0,00	12 960,00		12 960,00	0,00		0,00	I / 2014
			Topná zkouška												
		713	Isolace tepelné					13 445,14	10 788,96		24 234,10	0,07			
			Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7												
2		722181214	Isolace navleková tl. stěny 20 mm	m	395,00		19,20	3 913,03	3 670,97		7 584,00	0,00		0,02	I / 2014
			vnitřní průměr 18 mm												
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
3		722181214	Isolace navleková tl. stěny 20 mm	m	306,00		21,20	3 565,89	2 921,31		6 487,20	0,00		0,02	I / 2014
			vnitřní průměr 22 mm												
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
4		722181214	Isolace navleková tl. stěny 20 mm	m	108,00		24,30	1 521,36	1 103,04		2 624,40	0,00		0,01	I / 2014
			vnitřní průměr 28 mm												
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
5		722181214	Isolace navleková tl. stěny 20 mm	m	65,00		28,10	1 094,49	732,01		1 826,50	0,00		0,00	I / 2014
			vnitřní průměr 35 mm												
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
6		722181214	Isolace navleková tl. stěny 20 mm	m	160,00		35,70	3 350,37	2 361,63		5 712,00	0,00		0,02	I / 2014
			vnitřní průměr 45 mm												
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
		733	Rozvod potrubí					73 989,70	81 643,30		155 633,00	7,41			
			Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7												
7		722-12 PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek	ks	20,00		89,00	1 553,97	226,03		1 780,00	0,00		0,00	
8		733-1 PC	Směrové šipky na potrubí	ks	22,00		44,00	760,57	207,43		968,00	0,00		0,00	
9		733111102	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	395,00		90,00	12 395,51	23 154,49		35 550,00	0,01		2,72	II / 2014
			62+40+56+78+39+70+50												
10		733111103	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	306,00		126,00	18 217,71	20 338,29		38 556,00	0,01		2,11	I / 2014
			86+40+52+48+60+20												
11		733111104	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	108,00		139,00	8 005,77	7 006,23		15 012,00	0,01		0,71	I / 2014
			22+18+42+26												
12		733111105	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	65,00		197,00	7 487,48	5 317,52		12 805,00	0,01		0,48	I / 2014
			18+32+15												
13		733111106	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	160,00		254,00	24 921,63	15 718,37		40 640,00	0,01		1,34	I / 2014
			64+32+38+26												
14		733131312	Příplatek za zhodnocení přípojky DN 10	kus	150,00		27,00	0,00	4 050,00		4 050,00	0,00		0,00	I / 2014

15	733124112	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kování 20/10	kus	38,00	13,00	229,71	264,29	494,00	0,00	0,03	I / 2014
16	733124113	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kování 25/15	kus	10,00	19,00	89,51	100,49	190,00	0,00	0,01	I / 2014
17	733124115	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kování 40/25	kus	8,00	26,00	98,19	109,81	208,00	0,00	0,01	I / 2014
18	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00	95,00	52,30	137,70	190,00	0,00	0,00	I / 2014
19	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	1 034,00	5,00	157,35	5 012,65	5 170,00	0,00	0,00	I / 2014
	734	Armatury				49 084,51	8 862,49	57 647,00		0,04	
20	734215132	Položky výkres č. 04-2.04-3.04-4.04-5.04-6.04-7									
21	734226211	Ventil odvzdušňovací automat DN 10	kus	2,00	123,00	214,88	31,12	246,00	0,00	0,00	I / 2014
22	734226221	Ventil term.přímý, vnitř. z. DN 10 s hlavici termostatickou-standard	kus	31,00	555,00	14 869,78	2 335,22	17 205,00	0,00	0,01	I / 2014
23	734235131	Ventil term.rohový, vnitř. z. DN 10 s hlavici termostatickou standard	kus	44,00	555,00	20 623,63	3 796,37	24 420,00	0,00	0,01	I / 2014
24	734235132	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	8,00	131,00	832,90	215,10	1 048,00	0,00	0,00	I / 2014
25	734235133	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	10,00	147,00	1 178,12	291,88	1 470,00	0,00	0,00	I / 2014
26	734266111	Sřoubení uzav.rohové vnitř. z. DN 25	kus	4,00	215,00	721,04	138,96	860,00	0,00	0,00	I / 2014
27	734266121	Sřoubení uzav.přímé, vnitř. z. DN 10	kus	44,00	148,00	5 860,90	851,10	6 512,00	0,00	0,00	I / 2014
28	734291112	Sřoubení plicí a vypouštěcí G 3/8	kus	31,00	148,00	3 988,36	599,64	4 588,00	0,00	0,00	I / 2014
	735	Otopná tělesa				211 178,90	16 573,10	227 752,00		1,36	
29	484518313	Položky výkres č. 04-2.04-3.04-4.04-5.04-6.04-7									
	komentář:	Těleso otopné trubk. 1820.450	kus	4,00	1 641,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,01	0,05	II / 2014
		trubkové otopné těleso Popis Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Lze je rovněž použít pro kombinované vytápění. Technické údaje Ocelové trubky O 24 mm Ocelový profil 41 x 35 mm Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 35 mm Připojovací rozteč									
30	484518314	Těleso otopné trubk. 1820.600	kus	14,00	1 808,00	25 312,00	0,00	25 312,00	0,02	0,23	II / 2014
	komentář:	trubkové otopné těleso Popis Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Lze je rovněž použít pro kombinované vytápění. Technické údaje Ocelové trubky O 24 mm Ocelový profil 41 x 35 mm Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 35 mm Připojovací rozteč									
31	484518315	Těleso otopné trubk. 1820.750	kus	1,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	0,02	0,02	I / 2014
	komentář:	trubkové otopné těleso Popis Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Lze je rovněž použít pro kombinované vytápění. Technické údaje Ocelové trubky O 24 mm Ocelový profil 41 x 35 mm Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 35 mm Připojovací rozteč									
32	484568201	Konvektor, radiátor v.150, dl.800, š.240	kus	11,00	4 019,00	44 209,00	0,00	44 209,00	0,01	0,14	II / 2013
	komentář:	konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schéma; v = 150 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 240 mm; možnost upevnění také na stěnu; v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem									
33	484568202	Konvektor, radiátor v.150, dl.1000, š.240	kus	18,00	4 691,00	84 438,00	0,00	84 438,00	0,02	0,28	II / 2013
	komentář:	konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schéma; v = 150 mm; l = 1000 mm; hloubka tělesa 240 mm; možnost upevnění také na stěnu; v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem									

34	484568203	Konvektor, radiátor v.150, dl.1200, š. 240	kus	1,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,02	0,02	II / 2013
	komentář	konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem, tepel. výkon viz schéma, v = 150 mm, l = 1200 mm, hloubka tělesa 240 mm, možnost upevnění také na stěnu, v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem									
35	735156240	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 11 500/400	kus	2,00	892,00	1 547,54	236,46	1 784,00	0,01	0,01	I / 2014
36	735156241	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 11 500/500	kus	2,00	986,00	1 730,22	241,78	1 972,00	0,01	0,02	I / 2014
37	735156242	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 11 500/600	kus	3,00	1 068,00	2 836,08	367,92	3 204,00	0,01	0,03	I / 2014
38	735156540	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/400	kus	1,00	1 234,00	1 093,96	140,04	1 234,00	0,01	0,01	I / 2014
39	735156541	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/500	kus	1,00	1 268,00	1 134,63	133,37	1 268,00	0,01	0,01	I / 2014
40	735156542	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/600	kus	2,00	2 071,00	3 728,40	413,60	4 142,00	0,02	0,03	I / 2014
41	735156544	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/800	kus	1,00	1 566,00	1 444,06	141,94	1 586,00	0,02	0,02	I / 2014
42	735156546	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/1000	kus	2,00	1 802,00	3 313,43	290,57	3 604,00	0,03	0,05	I / 2014
43	735156549	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 500/1600	kus	2,00	2 433,00	4 513,77	352,23	4 866,00	0,04	0,08	I / 2014
44	735156557	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 900/500	kus	1,00	1 905,00	1 757,91	147,09	1 905,00	0,03	0,03	I / 2014
45	735156581	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 900/700	kus	1,00	1 921,00	1 778,11	147,89	1 921,00	0,02	0,02	I / 2014
46	735156582	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 900/900	kus	1,00	2 107,00	1 959,33	147,67	2 107,00	0,03	0,03	I / 2014
47	735156583	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 900/1400	kus	1,00	2 284,00	2 145,21	148,79	2 284,00	0,03	0,03	I / 2014
48	735156648	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 500/400	kus	1,00	2 662,00	2 503,39	158,61	2 662,00	0,04	0,04	I / 2014
49	735156649	Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 500/1600	kus	4,00	2 984,00	11 136,45	719,55	11 856,00	0,05	0,19	I / 2014
50	735179110	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	19,00	231,00	418,41	3 970,59	4 389,00	0,00	0,00	I / 2014
51	735419115	Montáž konvektorů délky do 1600 mm	soubor	30,00	294,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	I / 2014
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 617,39	13 382,61	30 000,00		0,01	
		Početky výkres č. 04-2-04-3									
52	767-1VD	Doplňkové konstrukce nad rámec uchytení potrubí	1	0,25	55 000,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	
53	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	250,00	65,00	2 867,39	13 382,61	16 250,00	0,00	0,01	I / 2014
		32x7,8									
	783	Natěry				10 799,20	33 680,80	44 480,00		0,04	
		Početky výkres č. 04-2-04-3, 04-4-04-5, 04-6-04-7									
54	783222100	Natěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 0,37x32	m2	28,00	65,00	380,31	1 439,69	1 820,00	0,00	0,01	I / 2014
55	783424340	Natěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email 75x1	m	75,00	44,00	806,76	2 493,24	3 300,00	0,00	0,01	I / 2014
56	783424740	Natěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 1034-75=960	m	960,00	41,00	9 612,13	29 747,87	39 360,00	0,00	0,03	I / 2014
						Celkem:		552 686,10			
		ROZVOD POTRUBÍ									
		OCELOVÉ									
		Ocelové trubky bezševé závitové i hladké černé, jak. mat. 11 353,0 spojované svařováním, (závitové DN15 - DN50, hladké nad DN 50), včetně: -ohyby, odboček, přechodů, kompenzátorů, chrániček, prostopkek a jejich utěsnění -drobných armatur (odvzdušňovači, vypouštěči, šroubení, redukce) -veškerého upevnění (- profilové železo, běžné normalizované závěsy, osové vedení, pevné body) -veškerých náterů, potrubí základní natěr pod izolace, neizolované potrubí a pomocné konstrukce základní natěr a 2x email -izolaci potrubí - návlekový systém polyetylenových trubíc. Povrchová úprava vestrojovné instalac AL folií. -Tloušťka izolací v souladu s vyhláškou 151/2001 Sb. -barevného zražení potrubí směrové šípky -tlakové zkoušky potrubí									

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení																																																											
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 2.ETAPA - SO21	Z. č.:	4308_DSV																																																								
Projekt:	Elektroinstalace, hromosvod	A. č.:																																																									
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:																																																									
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.																																																										
Datum:	9.4.2014																																																										
Vypracoval:	ing.Petlach																																																										
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace																																																											
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.																																																											
<table><tr><td>Základní náklady</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dodávka</td><td></td><td>189 819,00</td><td>9 120,00</td></tr><tr><td>Montáž - materiál</td><td></td><td>1 315 449,64</td><td></td></tr><tr><td>Montáž - práce</td><td></td><td></td><td>502 129,78</td></tr><tr><td>Mezisoučet 1</td><td></td><td></td><td>2 016 518,42</td></tr><tr><td>Nátěry</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zemní práce</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PPV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezisoučet 2</td><td></td><td></td><td>2 016 518,42</td></tr><tr><td>Základní náklady celkem</td><td></td><td></td><td>2 016 518,42</td></tr><tr><td>VRN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Náklady celkem</td><td></td><td></td><td>2 016 518,42</td></tr><tr><td>Základ a hodnota DPH 21%</td><td></td><td></td><td>423 468,87</td></tr><tr><td>Náklady celkem s DPH</td><td></td><td></td><td>2 439 987,28</td></tr></table>				Základní náklady				Dodávka		189 819,00	9 120,00	Montáž - materiál		1 315 449,64		Montáž - práce			502 129,78	Mezisoučet 1			2 016 518,42	Nátěry				Zemní práce				PPV				Mezisoučet 2			2 016 518,42	Základní náklady celkem			2 016 518,42	VRN				Náklady celkem			2 016 518,42	Základ a hodnota DPH 21%			423 468,87	Náklady celkem s DPH			2 439 987,28
Základní náklady																																																											
Dodávka		189 819,00	9 120,00																																																								
Montáž - materiál		1 315 449,64																																																									
Montáž - práce			502 129,78																																																								
Mezisoučet 1			2 016 518,42																																																								
Nátěry																																																											
Zemní práce																																																											
PPV																																																											
Mezisoučet 2			2 016 518,42																																																								
Základní náklady celkem			2 016 518,42																																																								
VRN																																																											
Náklady celkem			2 016 518,42																																																								
Základ a hodnota DPH 21%			423 468,87																																																								
Náklady celkem s DPH			2 439 987,28																																																								

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		Rozváděč 2RS01								
PC001	1	zapuštěná rozvodnice (600x800x250)mm, EI30dP1 IP40/20, 400V, 32A, viz v.č.05-61	ks	1	33 828,00	33 828,00	960,00	960,00	34 788,00	34 788,00
PC002	2	Rozváděč 2RS1, 2RS2, 2RS3 zapuštěná rozvodnice 600x1200x175)mm, EI30dP1 IP40/20, 400V, 100A, viz v.č.05-62,63,64	ks	3	36 693,00	110 079,00	960,00	2 880,00	37 653,00	112 959,00
PC003	3	Rozváděč Rslp PLASTOVÁ ROZVODNICE 24MODULŮ, 10xJISTIČ B10/1 IP40/20, 400V, 32A, viz v.č.05-04	ks	1	2 820,00	2 820,00	264,00	264,00	3 084,00	3 084,00
PC004	4	Rozváděč RPX.Y. PLASTOVÁ ROZVODNICE 6MODULŮ IP40/20, 400V, 32A, viz v.č.05-29	ks	19	2 268,00	43 092,00	264,00	5 016,00	2 532,00	48 108,00
		Dodávky - celkem				189 819,00		9 120,00		198 939,00
		Elektromontáže								
		úprava rozváděče RPO								
		Rozváděč RPO								
PC005	5	zapuštěná rozvodnice (600x850x250)mm, EI30dP1 IP40/20, 400V, 100A, viz v.č.05-28 doplnění vývodů pro druhou etapu	ks	1	4 830,00	4 830,00	850,00	850,00	5 680,00	5 680,00
		úprava rozváděče RPO - celkem				4 830,00		850,00		5 680,00
		Svítlidla								
		Svítlidla budou odsouhlaseny architektem viz výkres č.05-53, 05-54, 05-55, 05-56								
		Svítlidlo "B" včetně světelné zdroje								
PC006	6	Přisazené svítlidlo 2x54W T16, AL mřížka	ks	7	2 238,00	15 666,00	180,00	1 260,00	2 418,00	16 926,00
PC007	7	Svítlidlo "B1" včetně světelné zdroje Prachotěsné svítlidlo 2x58W, IP65	ks	19	1 182,00	22 458,00	180,00	3 420,00	1 362,00	25 878,00
PC008	8	Svítlidlo "D" včetně světelné zdroje Přisazené svítlidlo 1x40W 2GX13, barva elox, opalový difuzor	ks	38	3 180,00	120 840,00	180,00	6 840,00	3 360,00	127 680,00
PC009	9	Svítlidlo "D3" včetně světelné zdroje Závěsné svítlidlo 1x19W, hliníkové tělo, opalový difuzor, barva alu	ks	25	4 824,00	120 600,00	180,00	4 500,00	5 004,00	125 100,00
PC010	10	Svítlidlo "E" včetně světelné zdroje Přisazené svítlidlo 1x60W E27	ks	3	780,00	2 340,00	180,00	540,00	960,00	2 880,00

Polozka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Svítilno "E3" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC011	11	Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2	ks	16	1 668,00	26 688,00	180,00	2 880,00	1 848,00	29 568,00
		Svítilno "E3N" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC012	12	Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	4	3 300,00	13 200,00	180,00	720,00	3 480,00	13 920,00
		Svítilno "F" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC013	13	Vestavné svítidlo 2x25W EVG, barva bílá IP44	ks	36	1 224,00	44 064,00	180,00	6 480,00	1 404,00	50 544,00
		Svítilno "FN" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC014	14	Vestavné svítidlo 2x25W EVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	22	2 892,00	63 624,00	180,00	3 960,00	3 072,00	67 584,00
		Svítilno "G" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC015	15	LED svítidlo, 2500 lm, 12V	ks	19	1 140,00	21 660,00	180,00	3 420,00	1 320,00	25 080,00
		Svítilno "G1" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC016	16	Nástenné svítidlo 1x14W chrom, opalový kryt.	ks	19	1 548,00	29 412,00	180,00	3 420,00	1 728,00	32 832,00
		Svítilno "G2" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC017	17	Vestavné svítidlo do dří 1x2W	ks	38	2 460,00	93 480,00	180,00	6 840,00	2 640,00	100 320,00
		Svítilno "I" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC018	18	Přisazené svítidlo 2x60W opalový difuzor	ks	19	1 020,00	19 380,00	180,00	3 420,00	1 200,00	22 800,00
		Svítilno "L4" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC019	19	Vestavné svítidlo - LED pásek 5W/m, 230V	ks	37	1 020,00	37 740,00	180,00	6 660,00	1 200,00	44 400,00
		Svítilno "N" <i>včetně světel, zdroje</i>								
PC020	20	Nouzové svítidlo 1x8W s prepontem, 1H, autotest	ks	18	2 100,00	37 800,00	180,00	3 240,00	2 280,00	41 040,00
		Svitidla - celkem				668 952,00		57 600,00		726 552,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál								
		<i>Vypínač, zásuvky viz výkres č.05-53,54,55,56</i>								
		RÁMEČEK PRO VYPÍNAČ, ZÁSUVKY IP20, IP44 1.2.3.4.5-NÁS-DLE POČTU VEDLE SEBE								
PC021	21	spínače jednoúčelový, řazení 1, 10A, 250V	ks	21	126,00	2 646,00	33,60	705,60	159,60	3 351,60
PC022	22	spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	8	150,00	1 200,00	36,00	288,00	186,00	1 488,00
PC023	23	Přepínač střídací, řazení 6, 10A, 250V	ks	43	133,20	5 727,60	36,00	1 548,00	169,20	7 275,60
PC024	24	Přepínač dvojtyp střídací, řazení 6+6, 10A, 250V	ks	56	198,00	11 088,00	50,40	2 822,40	248,40	13 910,40
PC025	25	Spínač trojúčelový-sporáková kombinace	ks	3	264,00	792,00	72,50	217,50	336,50	1 009,50

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PC026	26	PŘÍSTROJE TLAČÍTKOVÝCH OVLÁDAČŮ ŽALUZIOVÝCH SPÍNACŮ A OVLÁDAČŮ								
		Přístroj tlačítkového ovládače žaluziového, 10A, 250V	ks	58	135,60	7 864,80	36,00	2 088,00	171,60	9 952,80
PC027	27	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKA, BÍLÝ, IP44								
		spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	7	126,00	882,00	33,60	235,20	159,60	1 117,20
PC028	28	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	47	124,26	5 840,22	33,60	1 579,20	157,86	7 419,42
PC029	29	spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	20	150,00	3 000,00	36,00	720,00	186,00	3 720,00
PC030	30	SMÍMAC POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM								
		12m, IP54, 10A, 250V, 130°	ks	17	780,00	13 260,00	42,00	714,00	822,00	13 974,00
PC031	31	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20								
		Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	164	132,00	21 648,00	21,60	3 542,40	153,60	25 190,40
PC032	32	Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	99	145,80	14 434,20	21,60	2 138,40	167,40	16 572,60
PC033	33	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP44								
		Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	24	132,00	3 168,00	21,60	518,40	153,60	3 686,40
PC034	34	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
		Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, 16A, 230V	ks	6	1 242,60	7 455,60	24,00	144,00	1 266,60	7 599,60
PC035	35	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
		KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	585	6,60	3 861,00	21,60	12 636,00	28,20	16 497,00
PC036	36	KU 68-1903 KRABICE ODOBOČNÁ	ks	372	45,60	16 963,20	90,00	33 480,00	135,60	50 443,20
PC037	37	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	56	82,80	4 636,80	96,00	5 376,00	178,80	10 012,80
		BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR								
		viz výkres č. 05-54, 05-55, 05-56								
PC038	38	IZOLOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR 230V/12V, 100VA	ks	19	1 539,00	29 241,00	63,60	1 208,40	1 602,60	30 449,40
		Časové relé se zpožděním doběhem - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor								
		viz výkres č. 05-53, 05-54, 05-55, 05-56								
PC039	39	výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULL, 6A/230V	ks	25	306,00	7 650,00	132,00	3 300,00	438,00	10 950,00
		SOLIMRAKOVÝ SPÍNAC 230V, 50Hz, VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO ČIDLA EE003, ROZSAH								
		5-2000LX KONTAKT 16A/230V (AC1)								
		viz výkres č.05-54								
PC040	40	EE100	ks	1	985,20	985,20	33,60	33,60	1 018,80	1 018,80
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				162 343,62		73 295,10		235 638,72
		Kabely, trubky, úložné konstrukce								
		LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)								
PC041	41	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	630	7,30	4 596,48	18,00	11 340,00	25,30	15 936,48
PC042	42	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	350	11,06	3 872,40	18,00	6 300,00	29,06	10 172,40

Polozka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		KABELOVÝ ŽLAB MARS MKZ VČ. DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPAŽEK), ZINKOVANÝ "S"								
PC043	43	viz výkres č.05-53, 05-54, 05-55, 05-56	m	150	347,00	52 050,00	115,42	17 313,00	462,42	69 363,00
PC044	44	100/100 bez výka	m	20	612,00	12 240,00	131,36	2 627,28	743,36	14 867,28
		250/100 bez výka								
		ŽELEZO PRO ÚSEKOVÉ POUŽITÍ								
PC045	45	PROFELY "L" UCHYTNÉ KONSTRUKCE	kg	10	25,80	258,00	39,48	394,80	65,28	652,80
		<i>úchytka pro požární rozvody</i>								
PC046	46	úchytka pro požární rozvody, 5 kabelů	ks	150	22,80	3 420,00	24,00	3 600,00	46,80	7 020,00
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC047	47	CY 16 mm2, žl.	m	650	29,99	19 492,20	20,40	13 260,00	50,39	32 752,20
PC048	48	CY 6 mm2, žl.	m	320	12,20	3 905,28	20,40	6 528,00	32,60	10 433,28
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
		viz výkres rozvadečů č.05-61, 05-62, 05-63, 05-64, 05-65								
PC049	49	CKKY 3x1,5	m	1406	14,40	20 246,40	20,40	28 682,40	34,80	48 928,80
PC050	50	CKKY 3x2,5	m	1064	21,60	22 982,40	20,40	21 705,60	42,00	44 688,00
PC051	51	CKKY 3x2,5	m	684	42,00	28 728,00	20,40	13 953,60	62,40	42 681,60
		KABEL SE ZVÝŠENOU ODOULNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca, sl, d0								
		viz výkres č.05-61, 05-62, 05-63, 05-64, 05-65								
PC052	52	CU(1)-3x1,5 mm2, pevně	m	2174	27,96	60 785,04	20,40	44 349,60	48,36	105 134,64
PC053	53	CU(1)-3x2,5 mm2, pevně	m	2110	38,76	81 783,60	20,40	43 044,00	59,16	124 827,60
PC054	54	CU(1)-3x1,5 mm2, pevně	m	398	45,60	18 148,80	20,40	8 119,20	66,00	26 268,00
PC055	55	CU(1)-3x2,5 mm2, pevně	m	396	56,40	22 334,40	20,40	8 078,40	76,80	30 412,80
PC056	56	CU(1)-3x4 mm2, pevně	m	135	85,20	11 502,00	21,00	2 835,00	106,20	14 337,00
PC057	57	CU(1)-3x6 mm2, pevně	m	24	116,40	2 793,60	24,00	576,00	140,40	3 369,60
PC058	58	CU(1) 3x35+16 mm2, pevně	m	78	415,20	32 385,60	36,00	2 808,00	451,20	35 193,60
		KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca, sl, d0								
		viz výkres č.05-61, 05-62, 05-63, 05-64, 05-65								
PC059	59	CU(2)-3x2,5 mm2, pevně	m	250	58,32	14 580,00	20,40	5 100,00	78,72	19 680,00
PC060	60	CU(2)-3x1,5 mm2, pevně	m	200	96,60	19 320,00	20,40	4 080,00	117,00	23 400,00
		UKONČENÍ KABELŮ (rozvadeč, ventilátor apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA)								
PC061	61	do 5x10 mm2	ks	203	0,00	0,00	96,00	19 488,00	96,00	19 488,00
PC062	62	4x35 mm2	ks	5	0,00	0,00	162,00	810,00	162,00	810,00
		UKONČENÍ VODIČŮ V (rozvadeč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA)								
PC063	63	do 10 mm2	ks	813	0,00	0,00	11,40	9 268,20	11,40	9 268,20
PC064	64	do 35 mm2	ks	20	0,00	0,00	42,00	840,00	42,00	840,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				435 424,20		275 101,08		710 525,28

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Hromosvod								
		Viz výkres č.05-57								
		HIROMOSVOD A UZENNĚNÍ								
PC065	65	Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	210	88,74	18 635,40	11,40	2 394,00	100,14	21 029,40
PC066	66	Jímací tyč AlMgSi 1000, bet základ	ks	6	420,76	2 524,54	72,00	432,00	492,76	2 956,54
		PODPĚRA VEDENÍ								
PC067	67	Na střechu PV 22 Al/plast šedý	ks	130	64,26	8 353,80	18,00	2 340,00	82,26	10 693,80
PC068	68	Do zdi PV 15 z	ks	60	104,40	6 264,00	24,00	1 440,00	128,40	7 704,00
		Svorka								
PC069	69	SZ zkušební	ks	6	38,40	230,40	78,00	468,00	116,40	698,40
PC070	70	SS spojovací	ks	30	21,84	655,20	54,00	1 620,00	75,84	2 275,20
PC071	71	SK křížová	ks	6	31,80	190,80	78,00	468,00	109,80	658,80
PC072	72	SU univerzální/připojovací	ks	6	13,44	80,64	78,00	468,00	91,44	548,64
PC073	73	SO okapová	ks	30	21,12	633,60	78,00	2 340,00	99,12	2 973,60
PC074	74	SI01 k jímací tyči 4xM8	ks	6	31,56	189,36	84,00	504,00	115,56	693,36
PC075	75	Trubka ohebná netřesivá 29mm	m	0	27,12	0,00	18,00	0,00	45,12	0,00
		OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
PC076	76	OUI,7 ohranný úhelník 1700mm	ks	6	156,00	936,00	180,00	1 080,00	336,00	2 016,00
PC077	77	DOU držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	12	32,40	388,80	0,00	0,00	32,40	388,80
		OCEL. PÁSEK POZINKOVANÝ včetně spojovací svorek nebo svaření								
PC078	78	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	130	37,06	4 817,28	72,00	9 360,00	109,06	14 177,28
		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
PC079	79	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	0	24,18	0,00	102,00	0,00	126,18	0,00
		Hromosvod - celkem				43 899,82		22 914,00		66 813,82
		Zednické výpomoci								
		VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
		CIHLENEM DO PRŮMĚRU 60mm								
PC080	80	Stěna do 150mm 1.pp	ks	17			17,40	295,80	17,40	295,80
PC081	81	Stěna do 150mm 1.pp	ks	15			17,40	261,00	17,40	261,00
PC082	82	Stěna do 150mm 2.pp	ks	15			17,40	261,00	17,40	261,00
PC083	83	Stěna do 150mm 3.pp	ks	15			17,40	261,00	17,40	261,00
		VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
		CIHLENEM DO PLOCHY 25 dm2								
PC084	84	HL 300mm 1.pp	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
PC085	85	HL 300mm 1.pp	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
PC086	86	HL 300mm 2.pp	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
PC087	87	HL 300mm 3.pp	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
		VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
		CIHLENEM PRO KRABICE								
PC088	88	50x50x50 mm 1.pp	ks	105			18,00	1 890,00	18,00	1 890,00
PC089	89	50x50x50 mm 1.pp	ks	90			18,00	1 620,00	18,00	1 620,00

Položka č.	Poradí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PC090	90	50x50x50 mm 2.np	ks	90			18,00	1 620,00	18,00	1 620,00
PC091	91	50x50x50 mm 3.np	ks	79			18,00	1 422,00	18,00	1 422,00
		VYSEKÁNÍ RYH VE ZDÍVU CHÉLNĚM - HLÍUBKA 30mm								
PC092	92	Síře 30 mm 1.np	m	32			58,80	1 881,60	58,80	1 881,60
PC093	93	Síře 30 mm 1.np	m	27			58,80	1 587,60	58,80	1 587,60
PC094	94	Síře 30 mm 2.np	m	27			58,80	1 587,60	58,80	1 587,60
PC095	95	Síře 30 mm 3.np	m	25			58,80	1 470,00	58,80	1 470,00
		VYSEKÁNÍ RYH VE ZDÍVU CHÉLNĚM - HLÍUBKA 50mm								
PC096	96	Síře 70 mm 1.np	m	20			94,80	1 896,00	94,80	1 896,00
PC097	97	Síře 70 mm 1.np	m	16			94,80	1 516,80	94,80	1 516,80
PC098	98	Síře 70 mm 2.np	m	16			94,80	1 516,80	94,80	1 516,80
PC099	99	Síře 70 mm 3.np	m	13			94,80	1 232,40	94,80	1 232,40
		VYSEKÁNÍ RYH V BETONOVÉ DLAŽBE HLÍUBKA 50mm								
PC100	100	Síře 70 mm 1.np	m	10			62,40	624,00	62,40	624,00
		OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU, JEN HRUBÉ ZAPRAVENÍ								
PC101	101	Síře do 150 mm 1.np	m2	2			474,00	948,00	474,00	948,00
PC102	102	Síře do 150 mm 1.np	m2	3			474,00	1 422,00	474,00	1 422,00
PC103	103	Síře do 150 mm 2.np	m2	3			474,00	1 422,00	474,00	1 422,00
PC104	104	Síře do 150 mm 3.np	m2	3			474,00	1 422,00	474,00	1 422,00
		Zednické výpomoci - celkem						27 333,60		27 333,60
		Hodinové zúčtovací sazby								
		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
PC105	105	Zkušební provoz	hod	24			228,00	5 472,00	228,00	5 472,00
PC106	106	Zařízení obsluhy	hod	8			228,00	1 824,00	228,00	1 824,00
		KOORDINACE POSTUPU PRÁCE								
PC107	107	S ostatními profesemi	hod	20			228,00	4 560,00	228,00	4 560,00
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
PC108	108	Revizní technik	hod	40			300,00	12 000,00	300,00	12 000,00
PC109	109	Spolupráce s reviz. technikem	hod	10			228,00	2 280,00	228,00	2 280,00
PC110	110	Dokumentace skutečného provedení	hod	45			420,00	18 900,00	420,00	18 900,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem						45 036,00		45 036,00
		Elektromontáže - celkem				1 315 449,64		502 129,78		1 817 579,42

SOUPIS PRACÍ

Akce	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. Etapa
Místo	Valašské Meziříčí
Investor	Zlínský Kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	KB Projekt

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	473 685 Kč
Společná televizní anténa	186 260 Kč
Průmyslová televize	133 831 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení	973 553 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	122 113 Kč
Aktivní prvky	101 878 Kč
Elektrická požární signalizace	731 535 Kč
Domácí rozhlas s nuceným poslechem	599 233 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	3 322 088 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	RACK 19" 42 U, 800x600, hlavní datový rozvaděč, stojanový 1x1 v 1.NP m.č. 1.07	1	ks	9 420,00	9 420,00	860,00	860,00
R 2	RACK 19" 18 U, 600x500 1 v 2.NP m.č. 2.06, 1x v 3.NP m.č. 3.06	2	ks	3 580,00	7 160,00	460,00	920,00
R 3	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 3x 1, instalace do každého RACKu p.č. 1 a 2	3	ks	2 160,00	6 480,00	55,00	165,00
R 4	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 2x v RACKu 1.NP, 2x v RACKu 2.NP, 2x v RACKu 3.NP	6	ks	1 290,00	7 740,00	1 896,00	11 376,00
R 5	Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů p.č. 2 a hlavního RACK p.č. 1	4	ks	885,00	3 540,00	850,00	3 400,00
R 6	2x1 v každém podružném RACK p.č. 2, 2x v hlavním RACK p.č. 1 Patch panel 50xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1x1 instalace v hlavním RACK p.č. 1	1	ks	1 190,00	1 190,00	1 700,00	1 700,00
R 7	Vyvozovací panel 1U 3x v RACKu 1.NP, 3x v RACKu 2.NP, 3x v RACKu 3.NP	9	ks	136,00	1 224,00	55,00	495,00
R 8	Přůchozí panel 3x1 instalován v každém RACK p.č. 1 a p.č. 2	3	ks	186,00	558,00	55,00	165,00
R 9	Patch kabel cat.6 2m 41x v RACKu 1.NP, 25x v RACKu 2.NP, 25x v RACKu 3.NP	91	ks	38,00	3 458,00	5,00	455,00
R 10	Rozvodný panel 5x230V 3x1 rozvodný panel napájecí sítě instalovaný v RACK rozvaděčích p.č. 1 a p.č. 2	3	ks	582,00	1 746,00	55,00	165,00
R 11	maska 5x v 1.NP, 14x v 1.NP, 12x v 2.NP, 12x v 3.NP	43	ks	162,00	6 966,00	56,00	2 408,00
R 12	WiFi router 2,4 GHz, nastavený jako přístupový bod bezdrátového internetu 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	3	ks	1290,00	3 870,00	390,00	1 170,00
R 13	Optická vana 24xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického propoje hlavního rozvaděče p.č. 1 a hlavního RACK v I. Etapě 1x v hlavním RACK p.č. 1, 1x v hlavním RACK I. Etapy	2	ks	2 490,00	4 980,00	6 520,00	13 040,00
R 14	Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického propoje podružných RACKů p.č. 2 do hlavního rozvaděče p.č. 1 2x v hlavním RACK p.č. 1, 1x v každém podružném RACKu p.č. 2	4	ks	1 855,00	7 420,00	4 320,00	17 280,00
R 15	Optické spojky SC-SC 4x12 + 2x24	96	ks	16,00	1 536,00	1,00	96,00
R 16	Optický PatchCord SC-SC 4x12 + 2x24	96	ks	172,00	16 512,00	1,00	96,00

R	17	Zvonkové tablo, 6 tlačiek, pripojiteľné jako pobočka telefóni ústredny 1x v 1.NP, 1x v 1.NP	2	ks	5490,00	10 980,00	430,00	860,00
R	18	Elektrický zámeček - reverzný pro osazení do dveří ovládaných zvukovým tablem 1x v 1.NP, 1x v 1.NP	2	ks	1090,00	2 180,00	340,00	680,00
R	19	Napájecí zdroj Z30/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvukového tabla 2x instalace v RACK rozvaděči p.č.1	2	ks	382,00	764,00	125,00	250,00
R	20	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 10x1 pro montážní sada matice a šroub M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení	10	ks	30,00	300,00		0,00
R	21	Pomocné montážní práce, zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 20x1	20	hod			200,00	4 000,00
		Mezisoučet				98 024,00		59 581,00
R	22	Rozvody Kabel UTP 4p cat.6 LSOH	7280	m	7,65	55692,00	11,00	80080,00
R	23	11x2x80 v 1.NP, 30x80 v 1.NP, 25x80 v 2.NP, 25x80 v 3.NP Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH	120	m	37,91	4549,20	13,00	1560,00
R	24	40x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP 40x1 v 3.NP Kabel SYKFY 50x2x0,5 LSOH	50	m	77,70	3885,00	15,00	750,00
R	25	50x1 v 1.NP - propoj do RACK v I. Etapě roznaděč	120	m	13,90	1668,00	13,00	1560,00
R	26	1x40 v 1.NP, 1x40 v 2.NP, 1x40 v 3.NP roznaděč	120	m	24,20	2904,00	13,00	1560,00
R	27	1x50 v 1.NP - propoj do RACK v I. Etapě Jistič 6A	3	ks	107,09	321,27	38,00	114,00
R	28	3x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení - 1x v každém NP Kabel CYKY 3Cxt,5 LSOH	300	m	8,75	2625,00	13,00	3900,00
R	29	1x60 + 1x40 v 1.NP, 1x60 + 1x40 v 2.NP, 1x60 + 1x40 v 3.NP - napájecí kabel pro napájení slaboproudých rozvodů, napájení pro WIFI routery						
R	29	Trubka PVC 16mm p.o.	950	m	2,48	2356,00	16,03	15228,50
R	30	100m v 1.NP, 350m v 1.NP, 250m v 2.NP, 250m v 3.NP Trubka PVC 23mm p.o.	800	m	5,73	4584,00	16,43	13144,00
R	31	100m v 1.NP, 300m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP Trubka PVC 29mm p.o.	650	m	6,61	4296,50	17,30	11245,00
R	32	100m v 1.NP, 250m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP Trubka PVC 36mm p.o.	600	m	11,06	6636,00	18,13	10878,00
R	33	50m 1.NP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 150m v 3.NP Kabelový zlat 62/50 (komplet: zlat, viko, nosné tyče, nosníky)	50	m	116,00	5800,00	89,00	4450,00
R	34	50x v 3.NP Krabice KU 68 p.o.	200	ks	5,40	1080,00	18,13	3626,00
		30x1 v 1.NP, 70x1 v 1.NP, 50x1 v 2.NP, 50x1 v 3.NP1 - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkové trasy						

R	35	Krabice KO 97 p.o.	150	ks	15,98	2397,00	39,57	5935,50
R	36	20x1 v 1.NP, 50x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	100	ks	52,02	5202,00	39,57	3957,00
R	37	10x1 v 1.NP, 40x1 v 1.NP, 25x1 v 2.NP, 25x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	20	ks	650,00	13000,00	300,00	6000,00
R	38	Požární upávkový průstup kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 5x1 v každém podlaží	80	ks			65,00	5200,00
R	39	Průraz zdí, cihlová zeď, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20x1 v každém podlaží	32	ks			65,00	2080,00
R	40	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 8x1x4, 8ks na každém podlaží	120	m			95,00	11400,00
R	41	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 30x1x4, 40m na každém podlaží	30	hod			200,00	6000,00
		Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 30x1						
		Mezisoučet				116 995,97		188 668,00
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	42	Měření a kontrola met. vedení viz položka č. 9	91	ks			76,00	6 916,00
R	43	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks			2 000,00	2 000,00
R	44	Revize systému	1	ks			1 500,00	1 500,00
		Mezisoučet				0,00		10 416,00
		Dodávka celkem				215 020 Kč		
		Montáž				258 665 Kč		
		Dodávka a montáž celkem				473 685 Kč		
		Celkem bez DPH				473 685 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK 1x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.06	1	ks	365,00	365,00	80,00	80,00
2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1x1 instalace do RACK rozvaděče SK v 3.NP m.č. 3.06	1	ks	1 914,00	1 914,00	80,00	80,00
3	Kana kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) 4x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.06	4	ks	1 644,00	6 576,00	150,00	600,00
4	Přechodová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů 1x v m.č. 2.06, 1x v m.č. 1.07	2	ks	1 140,00	2 280,00	320,00	640,00
5	Satelitní multipřepínač: 9 In/Out, 16 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál 3x1: 1x v m.č. 3.06, 1x v m.č. 2.06, 1x v m.č. 1.07,	3	ks	6 225,00	18 675,00	150,00	450,00
6	Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBμV 1x1 v m.č. 3.06	1	ks	3 840,00	3 840,00	140,00	140,00
7	Zdroj 18V / 2000 mA pro napájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů 1x1 iv m.č. 3.06	1	ks	1 440,00	1 440,00	80,00	80,00
8	Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů 3x1 instalace spolu s multipřepínači p.č. 5	3	ks	1 572,00	4 716,00	80,00	240,00
9	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1x1 instalace na střechu objektu	1	ks	660,00	660,00	90,00	90,00
10	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukcí, trojnožka zatížená betonovým patkama 1x1 pro anténní stožár	1	ks	2 100,00	2 100,00	450,00	450,00
11	Výložné ráhno 2 ramena 3x1 pro uchycení antén ke stožáru	3	ks	348,00	1 044,00	95,00	285,00
12	Anténa širokopásmová UHF 2x1 - pro příjem UHF televizního signálu	2	ks	310,00	620,00	180,00	360,00
13	Anténa FM 1x1 pro příjem FM rádiového vysílání	1	ks	280,00	280,00	180,00	180,00
14	Parabolická anténa d=95cm 1x1 - pro příjem satelitního vysílání	1	ks	1 200,00	1 200,00	230,00	230,00
15	Konvertor LNB quattro 2x1 instalace k parabolické anténě	2	ks	309,00	618,00	75,00	150,00
16	Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 1x v 1.NP, 12x v 1.NP, 10x v 2.NP, 10x v 3.NP	33	ks	186,00	6 138,00	89,00	2 937,00
17	Rozbočovač 2x	4	ks	72,00	288,00	5,00	20,00

R	18	4x1 rozbočení signálu do větví Rozbočovač 4x	3	ks		121,00	363,00	5,00	15,00
R	19	3x1 rozbočení signálu do větví Rozbočovač 6x	2	ks		142,00	284,00	5,00	10,00
R	20	2x1 robočení signálu do větví Rozbočovač 8x	1	ks		185,00	185,00	5,00	5,00
R	21	1x1 rozbočení signálu do větví F-konektory	96	ks		3,40	326,40	23,00	2 208,00
R	22	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinální práce 16x1	16	hod				200,00	3 200,00
		Mezisoučet					53 912,40		12 450,00
R	23	Rozvody Koax kabel 75Ω LSOH 1x80 v 1.PP + 12x80 v 1.NP + 10x80 v 2.NP + 10x80 v 3.NP +250m propojení antén a rozvaděče p.č.1	2890	m		8,03	23206,70	11,00	31790,00
R	24	Trubka PVC 16mm p.o. 125x1x4, 125m v každém podlaží	500	m		2,48	1240,00	16,03	8015,00
R	25	Trubka PVC 23mm p.o. 87,5x4, 87,5m v každém podlaží	350	m		5,73	2005,50	16,43	5750,50
R	26	Trubka PVC 29mm p.o. 40m v 1.PP, 70m v 1.NP, 70m v 2.NP, 70m v 3.NP	250	m		6,61	1652,50	17,30	4325,00
R	27	Trubka PVC 36mm p.o. 7,5x10x4, 75m v každém podlaží	300	m		11,06	3318,00	18,13	5439,00
R	28	Jistič 6A 3x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů, 1x na každém podlaží	3	ks		107,10	321,30	38,00	114,00
R	29	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 40x1 napájecí kabel síťového přívodu, 10m na každém podlaží	40	m		8,75	350,00	13,00	520,00
R	30	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 8ks na každém podlaží	32	ks				65,00	2080,00
R	31	Průraz zdívkem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 4x v 1.PP, 7x v 1.NP, 6x v 2.NP, 6x v 3.NP	23	ks				95,00	2185,00
R	32	Frezování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 4x20, 20m na každém podlaží	80	m				16,00	1280,00
R	33	Krabice KU68 p.o. 17 v 1.PP, 23 v 1.NP, 22 v 2.NP, 17 v 3.NP - přístrojová korbice, odbočná krabice trubkových rozvodů	80	ks		5,40	432,00	18,13	1450,40
R	34	Krabice KO 97 p.o. 10x v 1.PP, 15x v 1.NP, 15x 2.NP, 15x v 3.NP	55	ks		15,98	878,90	39,57	2176,35

R	35	Krabice KO 125 p.o. 5x v 1 NP, 7x v 1 NP, 7x v 2 NP, 6x v 3 NP - oddělné krabice trubkových rozvodů	25	ks	52,02	1300,50	39,57	989,25
R	36	Požární ucpávky proslupů kabeláže, požární odolnosti 45 minut (z protipožárního tmeleu) 3x 1x4 - 3ks na každém podlaží	12	ks	650,00	7800,00	300,00	3600,00
R	37	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	14	hod			200,00	2800,00
		Mezisoučet				42 505,40		72 514,50
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	38	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	1	ks			1 500,00	1 500,00
R	39	Revize systému	1	ks			1 500,00	1 500,00
R	40	Měření na hl.stanici	3	ks			120,00	360,00
R	41	Měření na zásuvkách	33	ks			46,00	1 518,00
		Mezisoučet						4 878,00
		Dodávka celkem			96 418 Kč			
		Montáž			89 843 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			186 260 Kč			
		Celkem bez DPH			186 260 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3.5W, instalovaná v klimakrytu 2x v 1.NP, 1x v 1.NP,	3	ks	2 445,00	7 335,00	485,00	1 455,00
2	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3.5W 4x v 1.NP, 4x v 2. NP, 4x v 3.NP	12	ks	1 840,00	22 080,00	420,00	5 040,00
3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s 1x v 2.NP m.č. 2.14, 1x v 3.NP m.č. 3.15	2	ks	2 360,00	4 720,00	760,00	1 520,00
4	Digitální záznamové zařízení: 8 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s 1x v 1.NP m.č. 1.14	1	ks	4 130,00	4 130,00	1 060,00	1 060,00
5	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery 20x1 pro kamery p.č.1	15	ks	216,00	3 240,00	25,00	375,00
6	Úložný pevný disk 500 GB 3x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 3 a p.č.4	3	ks	1 320,00	3 960,00	15,00	45,00
7	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů 1x1 v m.č. 1.07, 1x1 v m.č. 2.06, 1x1 v m.č. 3.06	3	ks	1 290,00	3 870,00	210,00	630,00
8	Konektor BNC 30x1 konektor pro zakončení kabeláže	30	ks	14,00	420,00	46,00	1 380,00
9	LCD monitor 24" 1x1 instalace s digitálním záznamovým zařízením p.č. 3. a 4.	3	ks	3 680,00	11 040,00	75,00	225,00
	Mezisoučet				60 795,00		11 730,00
	Rozvody						
10	Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 7x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP	750	m	8,03	6022,50	11,00	8250,00
11	Kabel CYKY 2x1,5 LSOH 7x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP	750	m	7,55	5662,50	13,00	9750,00
12	Trubka PVC 23 mm p.o. 250m v 1.NP, 100m v 2.NP, 100m v 3.NP	450	m	5,73	2578,50	16,43	7393,50

R	13	Krabice KO 97 p.o. 30x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP	70	ks	15,96	1 118,60	39,57	2 769,90
R	14	Průraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 10x1x v 1.NP, 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP	30	ks			65,00	1 950,00
R	15	Průraz zdířem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 4x1 v 1.NP, 2x1 v 2.NP, 2x1 v 3.NP	8	ks			95,00	760,00
R	16	Požární ucpávky proslupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele) 3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP	9	ks	650,00	5 850,00	300,00	2 700,00
R	17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	20	hod			200,00	4 000,00
		Mezisoučet				21 232,10		37 573,40
		Revize, koordinace, zkoušky						
	18	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 500,00	1 500,00
R	19	Revize systému	1	ks			1 000,00	1 000,00
		Mezisoučet						2 500,00
		Dodávka celkem				82 027 Kč		
		Montáž				51 803 Kč		
		Dodávka a montáž celkem				133 831 Kč		
		Celkem bez DPH				133 831 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1 v 1.NP m.č. 1.14, 1x1 v 2.NP m.č. 2.14, 1x1 v 3.NP m.č. 3.15	3	ks	39 785,00	119 355,00	2 784,95	8 354,85
2	Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x v 1.NP m.č. 1.07, 1x v 2.NP m.č. 2.06, 1x v 3.NP m.č. 3.06	3	ks	5 899,00	17 697,00	412,93	1 238,79
3	Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.	1	ks	26 704,00	26 704,00	1 869,28	1 869,28
4	1x1 v 1.NP m.č. 1.09						
4	SW licence pro provoz účastníka	56	ks	392,00	21 952,00	27,44	1 536,64
5	84x1 pro každého účastníka, pokojový terminál, ústřednu						
5	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu	3	ks	285,00	855,00	19,95	59,85
6	3x1 pro hlavní terminál p.č. 1						
6	Adaptér k hlavnímu terminálu	3	ks	621,00	1 863,00	43,47	130,41
7	3x1 pro hlavní terminál p.č. 1						
7	Kabel telefonní přípojky	3	ks	171,00	513,00	11,97	35,91
8	3x1 pro hlavní terminál p.č. 1						
8	Univerzální ukladací police 19"/1U	3	ks	1 636,00	4 908,00	114,52	343,56
9	3x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému						
9	Analog/VoIP brána	3	ks	4 067,00	12 201,00	284,69	854,07
10	3x1 pro hlavní terminál p.č. 1, pro směrování hovorů k lůžkům						
10	Zásuvka hlavního terminálu	3	ks	466,00	1 398,00	32,62	97,86
11	3x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu						
11	Telefonní zásuvka IN-OUT	3	ks	822,00	2 466,00	57,54	172,62
12	3x1 pro hlavní terminál - rozhraní pro přívot telefonní linky do systému						
12	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	3	ks	7 855,00	23 565,00	549,85	1 649,55
	3x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s funkcí CALL ID						
13	Datový SWITCH pro systém pro 24 portů	3	ks	3 166,00	9 498,00	221,62	664,86
	1x1 do každého RACK p.č. 2						
14	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE	3	ks	4 372,00	13 116,00	306,04	918,12
	3x1 do každého RACK p.č. 2						
15	Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou	20	ks	208,00	4 160,00	14,56	291,20
	20x1						

R	16	Pokojevý terminál s hovorem 9x v 1.NP, 10x v 2.NP, 9x v 3.NP	28	ks	4 854,00	135 912,00	339,78	9 513,84
R	17	Zásuvka pacienta s držákem 12x v 1.NP, 6x v 2.NP, 7x v 3.NP	25	ks	2 831,00	70 775,00	198,17	4 954,25
R	18	Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 12x v 1.NP, 6x v 2.NP, 7x v 3.NP	25	ks	3 088,00	77 200,00	216,16	5 404,00
R	19	Táhlo nouzového volání 6x v 1.NP, 8x v 2.NP, 7x v 3.NP	21	ks	621,00	13 041,00	43,47	912,87
R	20	Tlačítko nouzového volání 12x v 1.NP, 14x v 2.NP, 14x v 3.NP	40	ks	428,00	17 120,00	29,96	1 198,40
R	21	Služební terminál Vchod 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	3	ks	4 578,00	13 734,00	320,46	961,38
R	22	Signalizační svítidlo LED 7x v 1.NP, 8x v 2.NP, 8x v 3.NP	23	ks	766,00	17 618,00	53,62	1 233,26
R	23	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných vchodovým terminálem 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	3	ks	1205,00	3 615,00	84,35	253,05
R	24	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 143x1 pro připojení všech komponent k datové síti Mezisoučet	143	ks	15,60	2 230,80	160,00	22 880,00
						611 496,80		65 528,62
		Rozvody						
R	25	Trubka PVC 16mm p.o. 500m v 1.NP, 450m v 2.NP, 450m v 3.NP	1400	m	2,48	3472,00	16,03	22442,00
R	26	Trubka PVC 23mm p.o. 280m v 1.NP, 280m v 2.NP, 280m v 3.NP	840	m	5,73	4813,20	16,43	13801,20
R	27	Krabice KLU68 p.o. 100x1 v 1.NP, 90x1 v 2.NP, 90x1 v 3.NP - Přístrojové krabice pro instalační rámečky, odbočné krabice trubkových tras	280	ks	5,40	1512,00	18,13	5076,40
R	28	Krabice KO 97 p.o. 40x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP - krabice pro instalační rámeč, odbočné krabice trubkových tras	120	ks	15,98	1917,60	39,57	4748,40
R	29	Krabice KO 125 p.o. 20x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP - Odbočné krabice trubkových tras	60	ks	52,02	3121,20	39,57	2374,20
R	30	Krabice KT 250 10x1 v 1.NP, 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP - krabice pro rozbočení rozvodů u jednolých pokojů	30	m	108,24	3247,20	50,60	1518,00
R	31	Kabel FTP Cat6 LSOH 2400m v 1.NP, 2400m v 2.NP, 2400m v 3.NP	7200	m	9,70	69840,00	13,00	93600,00
R	32	Instalační rámeček malý 18x1 v 1.NP, 22x1 v 2.NP, 21x1 v 3.NP - pro instalaci tlačítek a táhlo nouzového volání	61	ks	61,00	3721,00	0,00	0,00
R	33	Instalační rámeček střední 12x v 1.NP, 6x v 2.NP, 7x v 3.NP - pro instalaci patientských terminálů	25	ks	79,00	1975,00	0,00	0,00

R	34	Instalační rámeček velký 9x v 1.NP, 10x v 2.NP, 9x v 3.NP - pro instalaci komunikačních pokojových terminálů	28	ks	128,00	3584,00	0,00	0,00
R	35	Kabel CYKY 3x1,5 LSOH 3x25 pro napájení zařízení, 25m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	75	m	8,75	656,25	13,00	975,00
R	36	Jistič 6A 3x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230V, 1ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	3	ks	107,10	321,30	38,00	114,00
R	37	Průraz zdívkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 26x1 v 1.NP, 27x1 v 2.NP, 26x1 v 3.NP	80	ks			65,00	5200,00
R	38	Průraz zdívkou, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 10x1x3, 10ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	30	ks			95,00	2850,00
R	39	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 1x20x3, 20m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	60	m			16,00	960,00
R	40	Požární ucpávky pro vstup kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmeleu) 3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP	8	ks	650,00	5200,00	300,00	2400,00
R	41	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	20	hod			200,00	4000,00
		Mezisoučet				103 380,75		160 059,20
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	42	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			4 800,00	4 800,00
R	43	Kontrola metalické kabeláže	143	ks			16,00	2 288,00
R	44	Otestování, nastavení a konfigurace systému	30	hod			640,00	19 200,00
R	45	Revize systému	1	ks			6 800,00	6 800,00
		Mezisoučet						33 088,00
		Dodávka celkem			714 878 Kč			
		Montáž			258 676 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			973 553 Kč			
		Celkem bez DPH			973 553 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice v kovovém krytu 1x1 v 1.NP m.č. 1,07	1	ks	2 780,00	2 780,00	1 900,00	1 900,00
2	GSM komunikátor s hlasovým modulem 1x1 instalace do skříňné ústředny	1	ks	5 630,00	5 630,00	420,00	420,00
3	Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) 1x1 instalace do skříňné ústředny	1	ks	3 340,00	3 340,00	420,00	420,00
4	Transformátor: 15/50 VA 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňné záložního zdroje	2	ks	428,00	856,00	65,00	130,00
5	Akumulátor 12 V / 18 Ah 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňné záložního zdroje	2	ks	1 320,00	2 640,00	65,00	130,00
6	Zdroj spínaný - 12/2,75A 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňné záložního zdroje	2	ks	1 870,00	3 740,00	120,00	240,00
7	Box pro ústřednu, záložní zdroj 2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1	2	ks	845,00	1 690,00	120,00	240,00
8	PIR detektor pohybu: 12x12 m 4x v1 .PP, 4x v1.NP, 3x v 2.NP, 3x v 3.NP	14	ks	368,00	5 152,00	320,00	4 480,00
9	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 14x1 instalace s detektory	14	ks	92,00	1 288,00	89,00	1 246,00
10	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 2x v 1.PP, 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	5	ks	2 730,00	13 650,00	320,00	1 600,00
11	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 2x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	4	ks	1 462,00	5 848,00	360,00	1 440,00
12	Modul posilovacího zdroje sběrnice, zálohovaný, 230/12V, 3A v kovovém krytu včetně AKU 7 Ah 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP	3	ks	4 360,00	13 080,00	440,00	1 320,00
13	Jistič 6A 3x1 instalace do rozvaděče silnoproudů pro napájení systému Mezisoučet	3	ks	107,09	321,27	38,00	114,00
				60 015,27			13 680,00
Rozvody							
14	Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 4x75 v 1.PP, 4x75 v 1.NP, 3x75 v 2.NP, 3x 75 v 3.NP + 4x50	1250	m	5,52	6900,00	13,00	16250,00
15	Kabel CYKY 3Cx1,5	20	m	8,75	175,00	13,00	260,00

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Telefonní ústředna, 2x ISDN linka, 8 vnějších linek, 32 analogových poboček, karta dveřního komunikátoru 1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK	1	ks	64 500,00	64 500,00	950,00	950,00
2	Aktivní prvek Managed SWITCH 24 port, fast ethernet 10/100 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 3x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK	3	ks	4 120,00	12 360,00	150,00	450,00
3	Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul 2x1 do každého RACK systému SK, převodník optického vláknového na metalický kabel	10	ks	1 160,00	11 600,00	75,00	750,00
4	Analogový bezdrátový telefon, s funkcí CALL ID 1x1 instalace k hlavnímu terminálu LDZ v 1.NP, 2.NP a 3.NP Mezisoučet	3	ks	720,00	2 160,00	36,00	108,00
					90 620,00		2 258,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
5	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 500,00	1 500,00
6	Konfigurace, oživení, nastavení Mezisoučet	1	ks			7 500,00	7 500,00
							9 000,00
	Dodávka celkem			90 620 Kč			
	Montáž			11 258 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			101 878 Kč			
	Celkem bez DPH			101 878 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správce areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimový provoz dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volné programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou, 1x1 v 1.NP m.č. 1.07 - recepce v rámci 1. etapy	1	ks	25 900,00	25 900,00	1 400,00	1 400,00
R 2	Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1x1 instalace na skříň ústředny	1	ks	11 900,00	11 900,00	95,00	95,00
R 3	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory 1x1 instalace na skříň ústředny	1	ks	560,00	560,00	50,00	50,00
R 4	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 2x1 rozšíření kapacity ústředny	2	ks	6 195,00	12 390,00	98,00	196,00
R 5	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhové hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 5x1 instalace do skříně ústředny, 4x kruhová linka hlásičů, 1x linka V/V modulů	5	ks	5 705,00	28 525,00	160,00	800,00
R 6	Periferní karta s 1 pozicí pro mikromodul pro připojení OPPO a KTPO (doplnění ústředny k zařízením instalovaným v rámci 1.ETAPY) 2x1 rozšíření kapacity ústředny	1	ks	7 320,00	7 320,00	160,00	160,00
R 7	Modul pro síťování ústředny - pro propojení a síťové sjednocení ústředny EPS 1. a 2. etapy 2x1 - 1x do nové ústředny, 1x do ústředny 1. etapy	2	ks	8 300,00	16 600,00	160,00	320,00
R 8	Modul 12 programovatelných výstupních relé 1x1 instalace do ústředny p.č.1	1	ks	6 545,00	6 545,00	270,00	270,00
R 9	Modul 4 In / 2 out 1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízení	8	ks	4 900,00	39 200,00	230,00	1 840,00
R 10	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 20x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů	9	ks	386,00	3 474,00	98,00	882,00
R 11	Akumulátor 12V / 12 Ah del EN 54 2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídatných napájecích zdrojů EPS p.č. 14, 2x instalace do ZDP p.č. 16	10	ks	834,00	8 340,00	65,00	650,00
R 12	Hlásič požáru opticko-kouřový 6x v 1.NP, 27x v 1.NP, 27x v 2.NP, 27x v 3.NP	87	ks	1 590,00	138 330,00	175,00	15 225,00
R 13	Hlásič požáru termomodifikační 2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 1x v 3.NP	6	ks	1 890,00	11 340,00	175,00	1 050,00
R 14	Patice pro hlásiče 93x1 - pro kouřové a tepelné hlásiče Hlásič požáru tlačítkový	93	ks	834,00	77 562,00	92,00	8 556,00
R 15	Hlásič požáru tlačítkový 2x v 1.NP, 5x v 2.NP, 4x v 3.NP	15	ks	1 590,00	23 850,00	220,00	3 300,00

R	16	Pomocný napájecí zdroj. Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 1x v m.č. 1.07, 1x v m.č. 2.06, 1x v m.č. 3.06 - zdroje pro napájení V-V moduly a ovládaných zařízení	3	ks	1 890,00	5 670,00	210,00	630,00
R	17	Poplachová sířena EPS 1x v 1.PP, 3x v 1.NP, 3x v 2.NP, 3x v 3.NP	10	ks	696,00	6 960,00	195,00	1 950,00
R	18	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinací práce 20x1	20	hod			200,00	4 000,00
		Mezisoučet				424 466,00		41 374,00
		Rozvody						
R	19	Kabel J-Y(s)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 108x35 + 4x50, 1200m v 1.PP, 1250m v 1.NP, 1200m v 2.NP, 1200 v 3.NP	3980	m	5,25	20895,00	13,00	51740,00
R	20	PH 120R 1x2x0,8 - kabel hlásičové linky, který vede přes CHÚC 30x1 v 1.PP, 30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP	120	m	17,51	2101,20	13,00	1560,00
R	21	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání zařízení, otevření dveří, impulz do rozvaděče NN, sířeny) 15x30 + 4x30, 90m v 1.PP, 160m v 1.NP, 160m v 2.NP, 160m v 3.NP	570	m	27,50	15675,00	13,00	7410,00
R	22	Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 1x30 v 1.PP, 1x30 v 1.NP, 1x30 v 2.NP, 1x30 v 3.NP	120	m	24,30	2916,00	13,00	1560,00
R	23	Kabel CYKY 3x1,5 1x15 v 1.NP, 1x15 v 1.PP, 1x15 v 2.NP, 1x15 v 3.NP	60	m	8,75	525,00	13,00	780,00
R	24	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 450 v 1.PP, 450 v 1.NP, 450 v 2.NP, 450 v 3.NP	1800	ks	4,60	8280,00	8,00	14400,00
R	25	Požární kotva pro uchycení příchytky 450 v 1.PP, 450 v 1.NP, 450 v 2.NP, 450 v 3.NP	1800	ks	6,00	10800,00	7,00	12600,00
R	26	Trubka PVC 16 p.o. 200m v 1.PP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP	800	m	2,48	1984,00	16,03	12824,00
R	27	Trubka PVC 23 p.o. 50m v 1.PP, 150m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP	500	m	5,73	2865,00	16,43	8215,00
R	28	Trubka PVC 36 p.o. 3x25 v 1.PP, 4x25 v 1.NP, 4x25 v 2.NP, 3x25 v 3.NP	350	m	11,06	3871,00	18,13	6345,50
R	29	Krabice KLU 68 p.o. 40ks v 1.PP, 60ks v 1.NP, 45ks v 2.NP, 45ks v 3.NP - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	190	ks	5,40	1026,00	18,13	3444,70
R	30	Krabice KO 97 p.o. 30x1 v 1.PP, 30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	120	ks	15,98	1917,60	39,57	4748,40
R	31	Krabice KO 125 p.o. 10x1 v 1.PP, 10x1 v 1.NP, 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	40	ks	52,02	2080,80	39,57	1582,80
R	32	Keramické sokovnice (spojkování požárních kabelů) 12x1 v 1.PP, 14x1 v 1.NP, 12x1 v 2.NP, 12x1 v 3.NP - svorkování požárních kabelů	50	ks	17,20	860,00	18,00	900,00
R	33	Příraz zdílem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20x1 v 1.PP, 20x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP	80	ks			65,00	5200,00
R	34	Příraz zdílem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks			65,00	1300,00
R	35	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP	100	m			95,00	9500,00
R	36	Požární ucpávky prospůb kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele) 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks	650,00	13000,00	300,00	6000,00

R	37	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	20	hod			200,00	4000,00
		20x1						
		Mezisoučet				88 796,60		154 110,40
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	38	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			2 500,00	2 500,00
R	39	Zkouška hlásiče	108	ks			86,00	9 288,00
R	40	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks			9 000,00	9 000,00
R	41	Revize systému	1	ks			2 000,00	2 000,00
		Mezisoučet						22 788,00
		Dodávka celkem				513 263 Kč		
		Montáž				218 272 Kč		
		Dodávka a montáž celkem				731 535 Kč		
		Celkem bez DPH				731 535 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - II. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Systémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16, 240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu 1x v 1.NP m.č. 1.07	1	ks	35 670,00	35 670,00	560,00	560,00
2	Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem, 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač	5	ks	13 860,00	69 300,00	260,00	1 300,00
3	Vstupní modul 1x instalace do ústředny domácího rozhlasu	1	ks	507,00	507,00	53,00	53,00
4	Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4 1x instalace do ústředny rozhlasu	1	ks	17 430,00	17 430,00	460,00	460,00
5	Bezdrátový ventilem řízený olovený akumulátor 12V/ 42Ah 2x1 instalace do ústředny rozhlasu	2	ks	2 860,00	5 720,00	90,00	180,00
6	RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky 1x1 v m.č. 1.07 pro instalaci všech komponent ústředny rozhlasu	1	ks	8 200,00	8 200,00	600,00	600,00
7	Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-1 1x1 v recepci 1.NP 1.etapy	1	ks	11 944,00	11 944,00	320,00	320,00
8	Reproduktor nástěnný/vesavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC srovnovnice 11x v 1.PP, 26x v 1.NP, 26x v 2.NP, 26x v 3.NP	88	ks	1 189,00	104 632,00	160,00	14 080,00
9	Montážní krabice pro reproduktory 88x1 Montážní krabice pro nástěnné reproduktory Mezisoučet	88	ks	68,00	5 984,00	49,00	4 312,00
					259 387,00		21 865,00
Rozvody							
10	Kabel PH 120R 3x1,5 88x20 + 12x25, 465 v 1.PP, 465m v 1.NP, 465m v 2.NP, 465m v 3.NP	2060	m	24,30	50058,00	13,00	26 780,00
11	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu 60m v 1.NP - vede do recepcie I. Etapy	60	m	40,50	2 430,00	13,00	780,00
12	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 1500x v 1.PP, 1500x v 1.NP, 1500x v 2.NP, 1500x v 3.NP	6000	ks	4,60	27600,00	8,00	48000,00
13	Požární kotva pro uchycení příchytky 1500x v 1.PP, 1500x v 1.NP, 1500x v 2.NP, 1500x v 3.NP	6000	ks	6,00	36000,00	7,00	42000,00
14	Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí 37x1 v 1.PP, 38x1 v 1.NP, 37x v 2.NP, 38x v 3.NP	150	ks	15,98	2397,00	39,57	5935,50
15	Požární upěavky proslupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks	650,00	13000,00	300,00	6000,00
16	Přůraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	60	ks			65,00	3900,00

R	17	15x1 v 1.PP, 15x1 v 1.NP, 15x1 v 2.NP, 15x1 v 3.NP	20	ks					
R	18	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm					65,00		1300,00
R	19	5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP							
		Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm	100	m			95,00		9500,00
		25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP							
		Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	14	hod			200,00		2800,00
		15x1							
		Mezisoučet				131 485,00			146 995,50
		Revize, koordinace, zkoušky							
R	20	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 500,00		1 500,00
R	21	Povinné měření slyšitelnosti a srozumitelnosti	1	ks			17 000,00		17 000,00
R	22	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks			6 000,00		6 000,00
R	23	Revize systému	1	ks			15 000,00		15 000,00
		Mezisoučet							39 500,00
		Dodávka celkem					390 872 Kč		
		Montáž					208 361 Kč		
		Dodávka a montáž celkem					599 233 Kč		
		Celkem bez DPH					599 233 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II.etapa, SO 21 ubytovací zařízení					
Vzduchotechnika					
Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
				Jednotková	Celkem
Zař.č.1 - Klimatizace jídelny m.č.1.08					
1.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 4,2kW; Qt= 5,4kW; Qv= max.950m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	11 044,60	11 044,00
1.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 4,2kW; Qt= 5,4kW max.50dB(A); v.540 x š.790 x hl.290mm; 34kg; 230V; 1,47kW; 6,4/10,5A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	26 566,40	26 566,00
1.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/12,7mm 3+4+4+2 (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	13	770,00	10 010,00
1.4	Prostup střechem pozinkovaný pr.100/1000 + OL 90° 100 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	1 383,20	1 383,00
1.5	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5 (viz.v.č.06-5,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.1 celkem				51 103,00	
Montáž zař.č.1 celkem				12 775,75	
Zař.č.2 - Klimatizace místnosti pro aktivity m.č.2.09					
2.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	10 061,80	10 061,00
2.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	19 576,20	19 576,00
2.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4+3 (viz.v.č.06-6,7,8)	m	10	770,00	7 700,00
2.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5 (viz.v.č.06-6,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.2 celkem				39 437,00	
Montáž zař.č.2 celkem				9 859,25	
Zař.č.3 - Klimatizace jídelny m.č.3.10					
3.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	10 061,80	10 061,00
3.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	19 576,20	19 576,00
3.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4 (viz.v.č.06-7,8)	m	7	770,00	5 390,00
3.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5 (viz.v.č.06-7,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.3 celkem				37 127,00	
Montáž zař.č.3 celkem				9 281,75	
Zař.č.4 - Větrání hygienického zázemí a šatny M + Ž v 1.PP					
4.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200 Qv= 800m3/h; ext.tl.ztr.=200Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	5 255,60	5 255,00
	Upínací spona pr.200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	138,60	277,00
	Zpětná klapka pr.200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	277,20	277,00
4.2	Tlumič hluku kruhový pr.200/900 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	2 143,40	4 286,00
4.3	Plastový taliřový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	138,60	277,00
4.4	Plastový taliřový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 4+4 (viz.v.č.06-4)	ks	8	92,40	739,00
4.5	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2+2+2+2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	12	523,60	6 283,00
4.6	Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 200x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 352,40	1 352,00
4.7	Ohebná hadice hliníková pr.160 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	120,40	240,00
4.8	Ohebná hadice hliníková pr.100 5+5 (viz.v.č.06-4)	m	10	84,00	840,00

4.9	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200				
	3+3+2+1 (viz.v.č.06-4)	m	9	191,80	1 726,00
	pr.160				
	2+2 (viz.v.č.06-4)	m	4	145,60	582,00
	pr.100				
	2+2+2+2 (viz.v.č.06-4)	m	8	81,20	649,00
	odbočka jednostranná 90° 200-160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	334,60	334,00
	odbočka jednostranná 90° 160-160				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	291,20	582,00
	odbočka jednostranná 90° 160-100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	247,80	495,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	198,80	397,00
	oblouk 90° 160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	267,40	267,00
	přechod osový 200-160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	151,20	151,00
	přechod osový 160-100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	126,00	252,00
4.10	Montážní, spojovací a těsnicí materiál				
	10+10 (viz.v.č.06-4)	kg	20	210,00	4 200,00
Dodávka zař.č.4 celkem				29 461,00	
Montáž zař.č.4 celkem				7 365,25	

Zař.č.5A - Větrání hygienického zázemí zaměstnanci a úklid v 1.NP

5A.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 130m3/h; ext.tl.ztr.=45Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44				
	1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	2 794,40	2 794,00
	Upínací spona pr.100				
	1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	100,80	201,00
	Zpětná klapka pr.100				
	1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	187,60	187,00
5A.2	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100				
	1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	3	92,40	277,00
5A.3	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100				
	1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	523,60	1 047,00
5A.4	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.160				
	1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	732,20	732,00
5A.5	Protipožární stěnový uzávěr v základním vybavení 200x220				
	1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	3 253,60	6 507,00
5A.6	Ohebná hadice hliníková pr.100				
	1+1+1 (viz.v.č.06-5)	m	3	84,00	252,00
5A.7	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.100				
	2+4 (viz.v.č.06-5,6)	m	6	81,20	487,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100				
	1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	3	198,80	596,00
	záslep 100				
	1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	70,00	70,00
5A.8	Montážní, spojovací a těsnicí materiál				
	5 (viz.v.č.06-5,6)	kg	5	210,00	1 050,00
Dodávka zař.č.5A celkem				14 200,00	
Montáž zař.č.5A celkem				3 550,00	

Zař.č.5B - Větrání hygienického zázemí zaměstnanci a úklid v 2.NP

5B.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 130m3/h; ext.tl.ztr.=45Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44				
	1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	2 794,40	2 794,00
	Upínací spona pr.100				
	1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	100,80	201,00
	Zpětná klapka pr.100				
	1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	187,60	187,00
5B.2	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100				
	1+1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	3	92,40	277,00
5B.3	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100				
	2+2 (viz.v.č.06-6)	ks	4	523,60	2 094,00
5B.4	Ohebná hadice hliníková pr.100				
	1+1+1 (viz.v.č.06-6)	m	3	84,00	252,00
5B.5	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125				
	1+3 (viz.v.č.06-6,7)	m	4	112,00	448,00
	pr.100				
	2 (viz.v.č.06-6)	m	2	81,20	162,00
	odbočka jednostranná 90° 125-100				
	1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	212,80	212,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100				
	1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	198,80	397,00
5B.6	Montážní, spojovací a těsnicí materiál				
	5 (viz.v.č.06-6,7)	kg	5	210,00	1 050,00
Dodávka zař.č.5B celkem				8 074,00	
Montáž zař.č.5B celkem				2 018,50	

Zař.č.5C - Větrání hygienického zázemí zaměstnanci a úklid v 3.NP

5C.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 130m3/h; ext.tl.ztr.=45Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	2 794,40	2 794,00
	Upínací spona pr.100 1+1 (viz.v.č.06-7)	ks	2	100,80	201,00
	Zpětná klapka pr.100 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	187,60	187,00
5C.2	Plastový taliňový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-7)	ks	3	92,40	277,00
5C.3	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2 (viz.v.č.06-7)	ks	4	523,60	2 094,00
5C.4	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-7)	m	3	84,00	252,00
5C.5	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.160 1+1 (viz.v.č.06-7,8) pr.100 2 (viz.v.č.06-7) odbočka jednostranná 90° 160-100 1 (viz.v.č.06-7) odbočka jednostranná 90° 100-100 1+1 (viz.v.č.06-7)	m	2	145,60	291,00
		m	2	81,20	162,00
		ks	1	247,80	247,00
		ks	2	198,80	397,00
5C.6	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5 (viz.v.č.06-7,8)	kg	5	210,00	1 050,00
Dodávka zař.č.5C celkem				7 952,00	
Montáž zař.č.5C celkem				1 988,00	

Zař.č.6A - Větrání skladu špinavého prádla v 1.NP

6A.1	Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=50m3/h; 25Pa; 230V; 13W; IPX4 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	2 835,00	2 835,00
6A.2	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: odbočka jednostranná 90° 100-100 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	198,80	198,00
6A.3	Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 (viz.v.č.06-5)	kg	1	210,00	210,00
Dodávka zař.č.6A celkem				3 243,00	
Montáž zař.č.6A celkem				810,75	

Zař.č.6B - Větrání skladu špinavého prádla v 2.NP

6B.1	Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=50m3/h; 25Pa; 230V; 13W; IPX4 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	2 835,00	2 835,00
6B.2	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: odbočka jednostranná 90° 125-100 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	212,80	212,00
6B.3	Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 (viz.v.č.06-6)	kg	1	210,00	210,00
Dodávka zař.č.6B celkem				3 257,00	
Montáž zař.č.6B celkem				814,25	

Zař.č.6C - Větrání skladu špinavého prádla v 3.NP

6C.1	Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=50m3/h; 25Pa; 230V; 13W; IPX4 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	2 835,00	2 835,00
6C.2	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: odbočka jednostranná 90° 160-100 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	247,80	247,00
6C.3	Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 (viz.v.č.06-7)	kg	1	210,00	210,00
Dodávka zař.č.6C celkem				3 292,00	
Montáž zař.č.6C celkem				823,00	

Zař.č.7 - Větrání hygienické očisty v 2.NP

7.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200 Qv= 400m3/h; ext.tl.ztr.=250Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44 1 (viz.v.č.06-6) Upínací spona pr.200 1+1 (viz.v.č.06-6) Zpětná klapka pr.200 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	5 255,60	5 255,00
		ks	2	138,60	277,00
		ks	1	277,20	277,00
7.2	Tlumič hluku kruhový pr.200/900 1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	2 143,40	4 286,00
7.3	Plastový taliňový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160 1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	138,60	277,00

7.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	92,40	184,00
7.5	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.200 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	819,00	819,00
7.6	Ohebná hadice hliníková pr.160 1+1 (viz.v.č.06-6)	m	2	120,40	240,00
7.7	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1 (viz.v.č.06-6)	m	2	84,00	168,00
7.8	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200 1+4+2 (viz.v.č.06-6,7,8)	m	7	191,80	1 342,00
	pr.160 1 (viz.v.č.06-6)	m	1	145,60	145,00
	pr.100 2+2 (viz.v.č.06-6)	m	4	81,20	324,00
	odbočka jednostranná 90° 200-200 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	373,80	373,00
	odbočka jednostranná 90° 200-160 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	334,60	334,00
	odbočka jednostranná 90° 200-100 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	252,00	252,00
	odbočka jednostranná 90° 160-160 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	291,20	291,00
	oblouk 90° 200 1+2 (viz.v.č.06-6,7)	ks	3	261,80	785,00
	záslep 200 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	107,80	107,00
7.9	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 10+2+2 (viz.v.č.06-6,7,8)	kg	14	210,00	2 940,00
Dodávka zař.č.7 celkem				18 676,00	
Montáž zař.č.7 celkem				4 669,00	

Zař.č.8 - Větrání hygienických zařízení pokojů

8.1	Malý radiální ventilátor do podhledu, tichý Qv= 100m3/h; ext.tl.ztr.=50Pa; 230V; 43W; IP45 6+6+7 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	19	3 925,60	74 586,00
8.2	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.125 1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-8)	ks	6	718,20	4 309,00
8.3	Protipožární klapka pr.125 se servopohonem24V (AC) s pružinou, termoelektrické spouštěcí čidlo, pomocné spínače se signalizací polohy listu 1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	5	6 655,60	33 278,00
8.4	Ohebná hadice hliníková pr.80 12+12+14 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	38	91,00	3 458,00
8.5	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125 6+24+24+12 (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	66	112,00	7 392,00
	pr.80 6+6+9 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	21	65,80	1 381,00
	odbočka jednostranná 90° 200-80 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	278,60	278,00
	odbočka jednostranná 90° 125-80 6+6+6 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	18	212,80	3 830,00
	oblouk 45° 125 2+2 (viz.v.č.06-7)	ks	2	149,80	299,00
	oblouk 90° 80 5+1 (viz.v.č.06-5)	ks	6	133,00	798,00
	záslep 125 1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	6	51,80	310,00
8.6	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 10+10+10+10+10+10 (viz.v.č.06-5-8)	kg	60	210,00	12 600,00
Dodávka zař.č.8 celkem				142 519,00	
Montáž zař.č.8 celkem				35 629,75	

Zař.č.9 - Větrání CHÚC

9.1	Zvukově izolovaný radiální ventilátor pro kruhové potrubí pr.315 Qv= 2316m3/h; ext.tl.ztr.=150Pa; 230V; 780W; 3,2A; 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	37 601,20	37 601,00
	Upínací spona pr.315 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	233,80	467,00
9.2	Regulační těsná klapka ruční 600x200 se servopohonem 230V 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	6 601,00	6 601,00
9.3	Výústka průmyslová pozinkovaná dvouřadá s regulací 1, 560x200 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	1 034,60	3 103,00
9.4	Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 600x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 150,40	2 150,00
9.5	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek 10+10+10+5 (viz.v.č.06-4)	m2	35	546,00	19 110,00
9.6	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 10+10+10 (viz.v.č.06-4-8)	kg	30	210,00	6 300,00
Dodávka zař.č.9 celkem				75 332,00	
Montáž zař.č.9 celkem				18 833,00	

Zař.č.10 - Klimatizace relaxační místnosti m.č.1.10

10.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	10 061,80	10 061,00
10.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 21kg; 230V; 0,73kW; 3,5/7,5A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	16 808,40	16 808,00
10.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4+3+5 (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	15	770,00	11 550,00
10.4	Prostup střechou pozinkovaný 450x100/1000 + OL 90° 100x450 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	4 331,60	4 331,00
10.5	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 5+5 (viz.v.č.06-5,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.10 celkem				44 850,00	
Montáž zař.č.10 celkem				11 212,50	

Zař.č.11 - Klimatizace místnosti pro aktivity m.č.1.09

11.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	10 061,80	10 061,00
11.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	19 576,20	19 576,00
11.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4+3+5 (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	15	770,00	11 550,00
11.4	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 5+5 (viz.v.č.06-5,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.11 celkem				43 287,00	
Montáž zař.č.11 celkem				10 821,75	

Zař.č.12 - Klimatizace relaxační místnosti m.č.2.10

12.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	10 061,80	10 061,00
12.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	19 576,20	19 576,00
12.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4+3+5 (viz.v.č.06-6,7,8)	m	15	770,00	11 550,00
12.4	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 5+5 (viz.v.č.06-5,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.12 celkem				43 287,00	
Montáž zař.č.12 celkem				10 821,75	

Zař.č.13 - Klimatizace jídelny m.č.2.08

13.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	10 061,80	10 061,00
13.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 21kg; 230V; 0,73kW; 3,5/7,5A 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	16 808,40	16 808,00
13.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 3+4+3+5 (viz.v.č.06-6,7,8)	m	15	770,00	11 550,00
13.4	Prostup střechou pozinkovaný pr.100/1000 + OL 90° 100 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	1 397,20	1 397,00
13.5	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 5+5 (viz.v.č.06-6,8)	kg	10	210,00	2 100,00
Dodávka zař.č.13 celkem				41 916,00	
Montáž zař.č.13 celkem				10 479,00	

Zař.č.14 - Klimatizace relaxační místnosti m.č.3.11

14.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	10 061,80	10 061,00
14.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	19 576,20	19 576,00
14.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 4+3+5 (viz.v.č.06-7,8)	m	15	770,00	11 550,00
14.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5 (viz.v.č.06-7,8)	kg	10	210,00	2 100,00

Dodávka zař.č.14 celkem	43 287,00
Montáž zař.č.14 celkem	10 821,75

Seznámení obsluhy s provozem

Seznámení obsluhy s provozem
3 hod

hod 3 350,00 1 050,00

Seznámení obsluhy s provozem	1 050,00
-------------------------------------	-----------------

DODÁVKA	650 300,00
MONTÁŽ	163 625,00
DOPRAVA	23 410,80
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM	837 336 Kč

Cena bez DPH

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 2.ETAPA	Z. č.:	
Projekt:	SO22 - Venkovní osvětlení	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	ing. HALUZA		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál		43 795,14	
Montáž - práce			13 970,00
Mezisoučet 1			57 765,14
Nátěry			
Zemní práce		7 435,00	39 680,00
PPV			
Mezisoučet 2			104 880,14
Základní náklady celkem			104 880,14
VRN			
Náklady celkem			104 880,14
Základ a hodnota DPH 21%			22 024,83
Náklady celkem s DPH			126 904,97

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
		<i>SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL. PŘI REALIZACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM uvedeno na výkrese č. 22-02 Situace</i>								
PC001	1	SL-VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO DO 100W, IP65, 230V, vč.světeln.zdroje 70W	ks	1	4 764,51	4 764,51	210,00	210,00	4 974,51	4 974,51
PC002	2	SZ-SVÍTIDLO LED DO 8W NA METROVÉM HRAMNATÉM SLOUPKU, IP44, 230V, vč.světeln.zdroje, MATERIÁL HLINÍK A PLAST, BARVA ČERNÁ	ks	8	3 998,00	31 984,00	210,00	1 680,00	4 208,00	33 664,00
PC003	3	<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ Stožár výška nad zemí 3m - metalizovaný</i>	ks	1	3 211,25	3 211,25	2 600,00	2 600,00	5 811,25	5 811,25
PC004	4	<i>STOŽÁROVÁ VÝZBRŮJ Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojisky)</i>	ks	1	348,75	348,75	150,00	150,00	498,75	498,75
		<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC uvedeno na výkrese č. 22-02 Situace</i>								
PC005	5	CYK 3Cx1.5 mm2 (ve svítidle)	m	5	9,74	48,69	14,00	70,00	23,74	118,69
PC006	6	AVKY 4x16 mm2(25+50)	m	75	25,99	1 949,06	16,00	1 200,00	41,99	3 149,06
PC007	7	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 4x25 mm2</i>	ks	10	26,80	268,00	350,00	3 500,00	376,80	3 768,00
PC008	8	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2</i>	ks	50	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00
PC009	9	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ uvedeno na výkrese č. 22-02 Situace Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně</i>	m	70	16,24	1 136,63	20,00	1 400,00	36,24	2 536,63
PC010	10	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací</i>	ks	10	6,61	66,13	55,00	550,00	61,61	616,13
PC011	11	SP připojovací	ks	2	9,06	18,13	55,00	110,00	64,06	128,13
		<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>								
PC012	12	Revizní technik	hod	4	0,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
PC013	13	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		Elektromontáže - celkem				43 795,14		13 970,00		57 765,14
		Zemní práce								
		<i>uvedeno na výkrese č. 22-02 Situace JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3</i>								
PC014	14	Zemina třídy 3,ručně	m3	2	0,00	0,00	1 250,00	2 500,00	1 250,00	2 500,00

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		POUZEHOVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.								
PC015	15	D 250x800 mm	ks	1	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
		ZÁKL. PRO SLOUPEK 1M								
PC016	16	D 250x800 mm	ks	8	700,00	5 600,00	950,00	7 600,00	1 650,00	13 200,00
		HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY								
PC017	17	Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	70	0,00	0,00	190,00	13 300,00	190,00	13 300,00
		ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
PC018	18	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelem chlami-ve směru kabelu	m	70	6,25	437,50	65,00	4 550,00	71,25	4 987,50
		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
PC019	19	šířka 33cm	m	70	6,25	437,50	10,00	700,00	16,25	1 137,50
		KOPOFLEX								
PC020	20	KF 09030 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	75	12,80	960,00	20,00	1 500,00	32,80	2 460,00
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
PC021	21	Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	70	0,00	0,00	80,00	5 600,00	80,00	5 600,00
		ÚPRAVA POVRCHU								
PC022	22	Provozovní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	20	0,00	0,00	24,00	480,00	24,00	480,00
		Zemní práce - celkem				7 435,00		39 680,00		47 115,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	23	Komunikace a zpevněné plochy rev.	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 23		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV05014		Seniorpark - Valašské Meziříčí II. ETAPA	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	680 715		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	680 715		
	HZS			
	ZRN+HZS	680 715		
	ZRN+ost.náklady+HZS	680 715		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	680 715 Kč
Základ pro DPH		%	142 950 Kč
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			823 665 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 23
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy rev.0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	301 531				
5 Komunikace	253 968				
8 Trubní vedení	66 483				
91 Doplňující práce na komunikaci	37 830				
96 Bourání konstrukcí	519				
99 Staveništní přesun hmot	19 927				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	457				
CELKEM OBJEKT	680 715				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II. ETAPA	Rozpočet: 23
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy rev.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU - OBRUBNÍK POLOŽEN V I. ETAPĚ:6 viz situace, zpráva:	m	6,00 6,00	41,50	249,00
2	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 zemina potřebná do násypů:590+40 odpočet zeminy z výkopů - schodiště :-(9-2) - op.zdi A,B,C,D (SO 25):- (75-60 + 45-35 + 85-15 + 200-37) viz odkop, násyp:	m3	365,00 630,00 -7,00 -258,00	42,90	15 658,50
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž :18*0,4*0,4 vpust:1*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	4,88 2,88 2,00	234,80	1 145,82
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m z výkopu na mezideponii - rýhy:4,8 z mezideponie zpět do násypů:590+40 viz situace, zpráva:	m3	634,80 4,80 630,00	34,50	21 900,60
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek drnu na skládku : (1910-976)*0,15 dovoz zeminy do násypů:365 viz situace, zpráva:	m3	505,10 140,10 365,00	162,00	81 826,20
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek drnu na skládku - dalších 5km:140*5 dovoz zeminy do násypů +5km:365*5 viz situace, zpráva:	m3	2 525,00 700,00 1 825,00	7,90	19 947,50
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek drnu na skládku :140 viz situace, zpráva:	m3	140,00 140,00	120,00	16 800,00
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS NÁSYPI - KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY:40 viz situace, zpráva:	m3	40,00 40,00	38,40	1 536,00
9	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS NÁSYPI HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 250mm:590 viz situace, zpráva:	m3	590,00 590,00	66,20	39 058,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přebytek drnu na skládku :140 viz situace, zpráva:	m3	140,00 140,00	14,50	2 030,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:145*1,1 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116*1,1 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, RAMPA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:91*1,1 TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	401,90 159,50 127,60 100,10 14,70	15,60	6 269,64
12	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení OCHRANA STROMŮ :6*4*2 viz situace, zpráva:	m2	48,00 48,00	285,00	13 680,00
13	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění OCHRANA STROMŮ :6*4*2 viz situace, zpráva:	m2	48,00 48,00	65,00	3 120,00
14	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví KÁCENÍ STROMŮ :27 viz situace, zpráva:	kus	27,00 27,00	1 080,00	29 160,00
15	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :1910*0,15	m3	286,50 286,50	154,80	44 350,20

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 23
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy rev.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		část uložení na meziskládku pro konečné ter.úpravy, přebytek drnu odvoz na skládku: viz situace, řezy, zpráva:				
16	1811-NC	Zkoušky hutnění zemní plně ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PLÁNĚ:1 viz řezy, zpráva:	kpl	1,00 1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za		1 Zemní práce				301 531,46
Díl:	5	Komunikace				
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA:145*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	152,25 152,25	87,60	13 337,10
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116*1,05 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, RAMPA - BETONOVÁ DLAŽBA:91*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	217,35 121,80 95,55	116,80	25 386,48
19	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+, do 3 m.tl. 7 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116 viz situace, řezy, zpráva:	m2	116,00 116,00	297,00	34 452,00
20	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116 viz situace, řezy, zpráva:	m2	116,00 116,00	199,00	23 084,00
21	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm ŠTĚRK ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU : PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA :145 viz situace, řezy, zpráva:	m2	145,00 145,00	220,00	31 900,00
22	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116 viz situace, řezy, zpráva:	m2	116,00 116,00	30,00	3 480,00
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116 viz situace, řezy, zpráva:	m2	116,00 116,00	11,00	1 276,00
24	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:116 viz situace, řezy, zpráva:	m2	116,00 116,00	198,00	22 968,00
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK PRO PĚŠÍ, RAMPA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:91 viz situace, řezy, zpráva:	m2	91,00 91,00	190,60	17 344,60
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:145 viz situace, řezy, zpráva:	m2	145,00 145,00	197,30	28 608,50
27	639571210R00	chodník z kačírku tl. 100 mm TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14 viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,00 14,00	129,00	1 806,00
28	59245030	Dlažba zámková 8 cm přírodní PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:145*1,02 odpočet dělicí čáry - červená :-62*0,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	141,70 147,90 -6,20	213,10	30 196,27
29	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní CHODNÍK PRO PĚŠÍ, RAMPA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:91*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	92,82 92,82	184,80	17 153,14
30	59245111	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená PARKOVACÍ STÁNÍ - : dělicí čáry - červená :-62*0,1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	6,32 6,32	470,60	2 976,07

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 23
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy rev.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				253 968,16
Díl: 8		Trubní vedení				
31	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm <u>DRENÁŽ DN 100 :18</u> viz situace, řezy, zpráva:	m	18,00 18,00	98,40	1 771,20
32	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 včetně dodávky roštu a žlabu <u>LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM - zatížení D400 :13</u> viz situace, řezy, zpráva:	m	13,00 13,00	2 984,00	38 792,00
33	597103010RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti s košíkem <u>LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM - zatížení D400 - 2x odtokový kus:2</u> viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,00 2,00	3 984,00	7 968,00
34	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m <u>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :36</u> viz situace, zpráva:	m	36,00 36,00	337,90	12 164,40
35	894411030RAA	Vpust' uliční z bet.dílčů D 600, s kal.košem,průtok DN 150, mříž litina 500x500 C 25t <u>ULIČNÍ VPUST:1</u> viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,00 1,00	5 787,00	5 787,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				66 482,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků IP12:1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	276,00	276,00
37	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. <u>NÁSTŘIK - V10f - znak O1:2,5</u> viz situace, zpráva:	m2	2,50 2,50	16,10	40,25
38	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů <u>NÁSTŘIK - V10f - znak O1:2,5</u> viz situace, zpráva:	m2	2,50 2,50	13,80	34,50
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :65 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP 20mm) :35 ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) :2 viz situace, řezy, zpráva:	m	102,00 65,00 35,00 2,00	212,60	21 685,20
40	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm <u>ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:6</u> viz situace, řez:	m	6,00 6,00	70,40	422,40
41	1116-NC	Pružná zálivková hmota viz spáry:6*0,25	l	1,50 1,50	340,00	510,00
42	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá IP + O1:1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	1 223,60	1 223,60
43	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou sloupek doprav.značení:1*3 viz situace, zpráva:	m	3,00 3,00	523,20	1 569,60
44	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	511,80	511,80

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 23
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy rev.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotvení doprav.značení:1 viz situace, zpráva:		1,00		
45	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) :2*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,04 2,04	80,50	164,22
46	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVYŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :65*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	66,30 66,30	116,10	7 697,43
47	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP 20mm) :35*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	35,70 35,70	103,50	3 694,95
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				37 829,95
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
48	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :6 viz situace, zpráva:	m	6,00 6,00	86,50	519,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				519,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	332,11	60,00	19 926,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 926,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,87	73,50	63,94
51	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	12,18	7,30	88,91
52	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,87	350,00	304,50
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				457,36

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	23S	TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "A", "B"	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 23		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV05014		Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	41 769			
Z PSV celkem				
R M práce celkem				
N M dodávky celkem				
ZRN celkem	41 769			
HZS				
ZRN+HZS	41 769			
ZRN+ost.náklady+HZS	41 769			

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	41 769 Kč
Základ pro DPH	%	8 771 Kč
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 540 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 23S
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "A", "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 464				
4	Vodorovné konstrukce	35 900				
99	Staveništní přesun hmot	4 405				
	CELKEM OBJEKT	41 769				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 23S
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "A", "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výkop pro schodiště : SCHODIŠTĚ "A" :0,3 SCHODIŠTĚ "B" :9 viz situace, řezy, zpráva:	m3	9,30	76,20	708,66
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,30	10,00	93,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m z výkopu na mezideponii SCHOD "A", "B" :0,3+9 z mezideponie zpět do násypů SCHOD "B":2 viz situace, zpráva:	m3	11,30		
4	167101101R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3 - výkop:0,3+9 - násyp:2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	11,30	34,50	389,85
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS SCHODIŠTĚ "B" :2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	2,00	66,20	132,40
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním základová spára SCHOD "A" + "B":6+3 viz situace, řezy:	m2	9,00	15,60	140,40
	Celkem za	1 Zemní práce				1 464,31
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného ŠP PODSYP 100mm: SCHODIŠTĚ "A":0,6 SCHODIŠTĚ "B":0,3 viz řez, situace :	m3	0,90	629,40	566,46
8	348942121R0C	Zábradlí ocel. s osazením MADLO ŽÁR. POZINK:1,7 viz situace, řezy, zpráva:	m	1,70	2 124,00	3 610,80
9	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "A" 9x165x300mm:3 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "B" 6x165x300mm:2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	5,00	2 584,00	12 920,00
10	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm SCHODIŠTĚ "A" :3*0,05 SCHODIŠTĚ "B" :2*0,05 viz situace, řezy, zpráva:	t	0,25	22 100,00	5 525,00
11	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení SCHODIŠTĚ "A" :3*1,55 SCHODIŠTĚ "B" :2*1,55 viz situace, řezy, zpráva:	m2	7,75	475,00	3 681,25
12	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,55	75,00	116,25
13	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 SCHODIŠTĚ "A" :9*2 SCHODIŠTĚ "B" :6*2 viz situace, řezy, zpráva:	m	30,00	225,00	6 750,00
14	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení SCHODIŠTĚ "A" :9*0,56 SCHODIŠTĚ "B" :6*0,56 viz situace, řezy, zpráva:	m2	8,40	275,00	2 310,00
15	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,40	50,00	420,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				35 899,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 23S
Objekt :	SO 23 Komunikace a zpevněné plochy	TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ "A", "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	18,51	238,00	4 404,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 404,63

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	24	Terénní a sadové úpravy	JKSO
Objekt			SKP
SO 24		Terénní a sadové úpravy	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZV05014		Seniorpark - Valašské Meziříčí II. ETAPA	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	282 558	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
M	práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	282 558	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	282 558	
	ZRN+ost.náklady+HZS	282 558	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	282 558 Kč
DPH	21,0	%	59 337 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			341 895 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 24
Objekt :	SO 24 Terénní a sadové úpravy	Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	282 558				
CELKEM OBJEKT	282 558				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 24
Objekt :	SO 24 Terénní a sadové úpravy	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :976 viz situace, řezy, zpráva:	m2	976,00 976,00	4,50	4 392,00
2	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :976 ornice z deponie sejmutá při přípravě území: viz situace, řezy, zpráva:	m2	976,00 976,00	69,50	67 832,00
3	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní chemické odplevelení, frézování, hnojení PŘÍPRAVA PRO OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :976 viz situace, řezy, zpráva:	m2	976,00 976,00	22,80	22 252,80
4	PC	Sadové úpravy Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet výsadby	kpl	1,00	188 081,10	188 081,10
Celkem za		1 Zemní práce				282 557,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	24A	Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 12	24A	Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014	Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	133 950	
Z	PSV celkem	54 131	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	188 081	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	188 081	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	188 081	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		188 081 Kč
DPH	21,0 %		39 497 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			227 578 Kč

Poznámka:

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet :	24A
Objekt :	SO 24 A Sadové úpravy		Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zahradnické práce	133 950	0	0	0	0
Zahradnický materiál		54 131	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 950	54 131	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 24A
Objekt :	SO 24 A Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	184 80-2111	Příprava pozemku				
		Chemické odplevelení pozemku	m2	2 690,00	1,45	3 900,50
		prostor realizace I. etapy		1 720,00		
		prostor realizace II. etapy		970,00		
2	183 10-1.. 183 10-1115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině				
		o objemu přes 0,125 do 0,4 m3	ks	11,00	295,00	3 245,00
		prostor realizace I. etapy		7,00		
		prostor realizace II. etapy		4,00		
3	183 10-41.. 183 10-4131	Hloubení rýh pro vysazování rostlin				
		do 600mm, hl. do 0,5 m	ks	33,00	255,00	8 415,00
		prostor realizace I. etapy		33,00		
4	184 10-21.. 184 10-2112 184 10-2115	Výsadba rostliny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím (s ukotvením)				
		o Ø balu 200-300 mm	ks	82,00	54,20	4 444,40
		prostor realizace I. etapy		82,00		
		o Ø balu 500-600 mm	ks	11,00	335,00	3 685,00
		prostor realizace I. etapy		7,00		
		prostor realizace II. etapy		4,00		
5	183 20-51... 183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin				
		V rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,00	9,50	313,50
		prostor realizace I. etapy		33,00		
6	184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl.100 až 150 mm	m2	44,00	35,00	1 540,00
		prostor realizace I. etapy		40,00		
		prostor realizace II. etapy		4,00		
7	PC	Mulčovací kůra vč. dopravy	m3	4,40	694,50	3 055,80
		prostor realizace I. etapy		4,00		
		prostor realizace II. etapy		0,40		
8	PC	Rostlinný materiál				
		Pyrus calleryana „Chanticleer“, km. 14-16 cm	ks	11,00	2 654,00	29 194,00
		prostor realizace I. etapy		7,00		
		prostor realizace II. etapy		4,00		
	PC	Carpinus betulus, 80/100 cm	ks	82,00	264,00	21 648,00
		prostor realizace I. etapy		82,00		
9	PC	Dodávka tabletové hnojiva vč. aplikace	ks	274,00	0,85	232,90
		prostor realizace I. etapy		234,00		
		prostor realizace II. etapy		40,00		
10	182 00-1111	Založení trávníku				
		Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu +-50 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 690,00	17,80	47 882,00
		prostor realizace I. etapy		1 720,00		
		prostor realizace II. etapy		970,00		
		Založení trávníku parkového výsevem	m2	2 690,00	22,50	60 525,00
		prostor realizace I. etapy		1 720,00		
		prostor realizace II. etapy		970,00		
Celkem za						188 081,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	25A	Opěrná zeď "A"	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 25		Opěrné zdi	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV05014		Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	688 582		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	688 582		
	HZS			
	ZRN+HZS	688 582		
	ZRN+ost.náklady+HZS	688 582		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	688 582 Kč
DPH	21,0 %	144 602 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		833 184 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 25A
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zed "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	27 234				
2	Základy a zvláštní zakládání	186				
3	Svislé a kompletní konstrukce	595 144				
8	Trubní vedení	16 626				
99	Staveništní přesun hmot	49 392				
	CELKEM OBJEKT	688 582				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25A
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "A"

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :75 viz situace, řez :	m3	75,00 75,00	76,20	5 715,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :75 viz situace, řez :	m3	75,00 75,00	10,00	750,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :38*1*2 viz řez, situace:	m2	76,00 76,00	76,40	5 806,40
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :76 viz řez, situace:	m2	76,00 76,00	22,50	1 710,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m op.zeď - výkop na meziskládku:75 - z deponie do násypů:60 viz situace, zpráva:	m3	135,00 75,00 60,00	34,50	4 657,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 op.zeď - výkop:75 - násyp:60 viz situace, řezy, zpráva:	m3	135,00 75,00 60,00	25,00	3 375,00
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS op.zeď - HUTNĚNÍ NÁSYPU:60 viz situace, řezy, zpráva:	m3	60,00 60,00	66,20	3 972,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním základová spára op.zdi :80 viz situace, řezy:	m2	80,00 80,00	15,60	1 248,00
	Celkem za	1 Zemní práce				27 233,90
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m prostup přes op.zeď :1 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,00 1,00	186,00	186,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				186,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :80*0,1 viz řez, situace :	m3	8,00 8,00	629,40	5 035,20
11	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:65 viz situace, řez :	m3	65,00 65,00	2 597,00	168 805,00
12	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:290 viz řezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	290,00 290,00	508,00	147 320,00
13	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď:290 viz řezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	290,00 290,00	105,00	30 450,00
14	327361040R00	Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí opěrná zeď :65*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S : VYTAŽENÍM KARI SÍŤI 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	3,25 3,25	25 800,00	83 850,00
15	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu opěrná zeď :65 viz situace, řez :	m3	65,00 65,00	656,00	42 640,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25A
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	348942112R0C	Zábradlí ocel. s osazením OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ na op.zdi PÁSOVINA 50x8mm, ŽÁROVÝ POZINK, H = 1,0m:38 viz situace, řez, zpráva:	m	38,00 38,00	2 124,00	80 712,00
17	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :4 viz řez, situace :	m3	4,00 4,00	2 668,00	10 672,00
18	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků izolace opěrné zdi :100 viz řez:	m2	100,00 100,00	157,40	15 740,00
19	931976112R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry DILATACE op.zdi - LEPENKA A500H:8 viz situace, řez, zpráva:	m2	8,00 8,00	274,00	2 192,00
20	28324250.A	fólie hydroizolační nopová 2,4x20 izolace opěrné zdi :100*1,05 viz řez:	m2	105,00 105,00	73,60	7 728,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				595 144,20
Díl: 8	Trubní vedení					
21	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 100 mm drenáž - opěrná zeď :38 viz situace, řez, odměřeno:	m	38,00 38,00	234,20	8 899,60
22	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m op.zeď - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150:3 viz situace, řez, zpráva:	m	3,00 3,00	864,00	2 592,00
23	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t op.zeď - drenážní šachtlice dod+mont:1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	5 134,00	5 134,00
Celkem za		8 Trubní vedení				16 625,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	207,53	238,00	49 391,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				49 391,94

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	25B	Opěrná zeď "B"	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 25	Opěrné zdi		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV05014	Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	276 082	
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
ZRN	celkem	276 082	
	HZS		
	ZRN+HZS	276 082	
	ZRN+ost.náklady+HZS	276 082	

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	276 082 Kč
DPH		21,0 %	57 977 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			334 059 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 25B
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	14 745				
2 Základy a zvláštní zakládání	186				
3 Svislé a kompletní konstrukce	229 850				
8 Trubní vedení	11 041				
99 Staveništní přesun hmot	20 260				
CELKEM OBJEKT	276 082				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25B
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :45 viz situace, řez :	m3	45,00 45,00	76,20	3 429,00
2	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :45 viz situace, řez :	m3	45,00 45,00	10,00	450,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :16*1*2 viz řez, situace:	m2	32,00 32,00	76,40	2 444,80
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :32 viz řez, situace:	m2	32,00 32,00	22,50	720,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m op.zeď - výkop na meziskládku:45 - z deponie do násypů:35 viz situace, zpráva:	m3	80,00 45,00 35,00	34,50	2 760,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 op.zeď - výkop:45 - násyp:35 viz situace, řezy, zpráva:	m3	80,00 45,00 35,00	25,00	2 000,00
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS op.zeď - HUTNĚNÍ NÁSYPU:35 viz situace, řezy, zpráva:	m3	35,00 35,00	66,20	2 317,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním základová spára op.zdi :40 viz situace, řezy:	m2	40,00 40,00	15,60	624,00
Celkem za		1 Zemní práce				14 744,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m prostup přes op.zeď :1 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,00 1,00	186,00	186,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				186,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :40*0,1 viz řez, situace :	m3	4,00 4,00	629,40	2 517,60
11	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:26 viz situace, řez :	m3	26,00 26,00	2 597,00	67 522,00
12	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:105 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	105,00 105,00	508,00	53 340,00
13	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď:105 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	105,00 105,00	105,00	11 025,00
14	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí opěrná zeď :26*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S VYTAŽENÍM KARI SÍŤI 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	1,30 1,30	25 800,00	33 540,00
15	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu opěrná zeď :20 viz situace, řez :	m3	20,00 20,00	656,00	13 120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25B
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	348942112R0C	Zábradlí ocel. s osazením	m	16,00	2 124,00	33 984,00
		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ na op.zdi PÁSOVINA 50x8mm, ŽÁROVÝ POZINK, H = 1,0m:16		16,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	2,00	2 668,00	5 336,00
		ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :2		2,00		
		viz řez, situace :				
18	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	38,00	157,40	5 981,20
		izolace opěrné zdi :38		38,00		
		viz řezy:				
19	931976112R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry	m2	2,00	274,00	548,00
		DILATACE op.zdi - LEPENKA A500H:2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	28324250.A	fólie hydroizolační nopová 2,4x20	m2	39,90	73,60	2 936,64
		izolace opěrné zdi :38*1,05		39,90		
		viz řezy:				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				229 850,44
Díl: 8		Trubní vedení				
21	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	16,00	234,20	3 747,20
		drenáž - opěrná zeď :16		16,00		
		viz situace, řez, odměřeno:				
22	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	2,50	864,00	2 160,00
		op.zeď - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150:2,5		2,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	5 134,00	5 134,00
		op.zeď - drenážní šachtice dod+mont:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 041,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	85,13	238,00	20 259,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 259,98

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	25C	Opěrná zeď "C"	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 25	Opěrné zdi		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV05014	Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	210 269	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
ZRN	celkem	210 269	
	HZS		
	ZRN+HZS	210 269	
	ZRN+ost.náklady+HZS	210 269	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	210 269 Kč
DPH		21,0 %	44 157 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			254 426 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 25C
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "C"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 861				
2 Základy a zvláštní zakládání	186				
3 Svislé a kompletní konstrukce	164 840				
8 Trubní vedení	10 375				
99 Staveništní přesun hmot	17 007				
CELKEM OBJEKT	210 269				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25C
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "C"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :85 viz situace, řez :	m3	85,00 85,00	76,20	6 477,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :85 viz situace, řez :	m3	85,00 85,00	10,00	850,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :15*1*2 viz řez, situace:	m2	30,00 30,00	76,40	2 292,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :30 viz řez, situace:	m2	30,00 30,00	22,50	675,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m op.zeď - výkop na meziskládku:85 - z deponie do násypů:15 viz situace, zpráva:	m3	100,00 85,00 15,00	34,50	3 450,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 op.zeď - výkop:85 - násyp:15 viz situace, řezu, zpráva:	m3	100,00 85,00 15,00	25,00	2 500,00
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS op.zeď - HUTNĚNÍ NÁSYPU:15 viz situace, řezu, zpráva:	m3	15,00 15,00	66,20	993,00
8	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním základová spára op.zdi :40 viz situace, řezu:	m2	40,00 40,00	15,60	624,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 861,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m prostup přes op.zeď :1 viz situace, řezu, zpráva:	kus	1,00 1,00	186,00	186,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				186,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :40*0,1 viz řez, situace :	m3	4,00 4,00	629,40	2 517,60
11	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:22 viz situace, řez :	m3	22,00 22,00	2 597,00	57 134,00
12	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:28 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	28,00 28,00	508,00	14 224,00
13	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď:28 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	28,00 28,00	105,00	2 940,00
14	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí opěrná zeď :22*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S : VYTAŽENÍM KARI SÍŤÍ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	1,10 1,10	25 800,00	28 380,00
15	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu opěrná zeď :20 viz situace, řez :	m3	20,00 20,00	656,00	13 120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25C
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "C"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	348942112R0C	Zábradlí ocel. s osazením	m	15,00	2 124,00	31 860,00
		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ na op.zdi PÁSOVINA 50x8mm, ŽÁROVÝ POZINK, H = 1,0m:15		15,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	2,00	2 668,00	5 336,00
		ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :2		2,00		
		viz řez, situace :				
18	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	38,00	157,40	5 981,20
		izolace opěrné zdi :38		38,00		
		viz řezy:				
19	931976112R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry	m2	1,50	274,00	411,00
		DILATACE op.zdi - LEPENKA A500H:1,5		1,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	28324250.A	fólie hydroizolační novová 2,4x20	m2	39,90	73,60	2 936,64
		izolace opěrné zdi :38*1,05		39,90		
		viz řezy:				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				164 840,44
Díl: 8	Trubní vedení					
21	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	15,00	234,20	3 513,00
		drenáž - opěrná zeď :15		15,00		
		viz situace, řez, odměřeno:				
22	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	2,00	864,00	1 728,00
		op.zeď - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150:2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	5 134,00	5 134,00
		op.zeď - drenážní šachtice dod+mont:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				10 375,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	71,46	238,00	17 006,97
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 006,97

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	25D Opěrná zeď "D"	JKSO	822.55
Objekt		SKP	
SO 25	Opěrné zdi	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	
ZV05014	Seniorpark - Valašské Meziříčí II. ETAPA	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	412 799		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	412 799		
HZS			
ZRN+HZS	412 799		
ZRN+ost.náklady+HZS	412 799		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	412 799 Kč
Základ pro DPH		%	86 688 Kč
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			499 487 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet : 25D
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "D"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 380				
3 Svislé a kompletní konstrukce	326 169				
8 Trubní vedení	12 951				
99 Staveništní přesun hmot	33 300				
CELKEM OBJEKT	412 799				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25D
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "D"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :200 viz situace, řez :	m3	200,00 200,00	76,20	15 240,00
2	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :200 viz situace, řez :	m3	200,00 200,00	10,00	2 000,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :27*1*2 viz řez, situace:	m2	54,00 54,00	76,40	4 125,60
4	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :54 viz řez, situace:	m2	54,00 54,00	22,50	1 215,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m op.zeď - výkop na meziskládku:200 - z deponie do násypů:37 viz situace, zpráva:	m3	237,00 200,00 37,00	34,50	8 176,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 op.zeď - výkop:200 - násyp:37 viz situace, řezy, zpráva:	m3	237,00 200,00 37,00	25,00	5 925,00
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS op.zeď - HUTNĚNÍ NÁSYPU:37 viz situace, řezy, zpráva:	m3	37,00 37,00	66,20	2 449,40
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním základová spára op.zdi :80 viz situace, řezy:	m2	80,00 80,00	15,60	1 248,00
Celkem za		1 Zemní práce				40 379,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :80*0,1 viz řez, situace :	m3	8,00 8,00	629,40	5 035,20
10	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:42 viz situace, řez :	m3	42,00 42,00	2 597,00	109 074,00
11	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:110 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	110,00 110,00	508,00	55 880,00
12	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď:110 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	110,00 110,00	105,00	11 550,00
13	327361040R00	Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí opěrná zeď :42*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S : VYTAŽENÍ KARI SÍŤ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	2,10 2,10	25 800,00	54 180,00
14	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jilu opěrná zeď :20 viz situace, řez :	m3	20,00 20,00	656,00	13 120,00
15	348942112R0C	Zábradlí ocel. s osazením OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ na op.zdi PÁSOVINA 50x8mm, ŽÁROVY POZINK, H = 1,0m:27 viz situace, řezy, zpráva:	m	27,00 27,00	2 124,00	57 348,00
16	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :4	m3	4,00 4,00	2 668,00	10 672,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: 25D
Objekt :	SO 25 Opěrné zdi	Opěrná zeď "D"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz řez, situace :				
17	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	35,00	157,40	5 509,00
		izolace opěrné zdi :35		35,00		
		viz řezy:				
18	931976112R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry	m2	4,00	274,00	1 096,00
		DILATACE op.zdi - LEPENKA A500H:4		4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	28324250.A	fólie hydroizolační novová 2,4x20	m2	36,75	73,60	2 704,80
		izolace opěrné zdi :35*1,05		36,75		
		viz řezy:				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				326 169,00
Díl: 8	Trubní vedení					
20	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	26,00	234,20	6 089,20
		drenáž - opěrná zeď :26		26,00		
		viz situace, řez, odměřeno:				
21	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	2,00	864,00	1 728,00
		op.zeď - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150:2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	5 134,00	5 134,00
		op.zeď - drenážní šachtice dod+mont:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 951,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	139,91	238,00	33 299,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 299,69

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka kanalizace dešťové	JKSO	827.29.A3
Objekt	Název objektu	SKP	
SO26	Přípojka kanalizace dešťové	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	18
	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Náklady na m.j.	3 675
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	66 153	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	66 153	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	66 153	
	ZRN+ost.náklady+HZS	66 153	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	66 153 Kč
DPH		21,0 %	13 892 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			80 045 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

- 01 Seznam příloh
- 02 Technická zpráva
- 03 Situace
- 04 Podélný profil
- 05 Revizní šachta
- 06 Uložení potrubí

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO26 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 233	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 319	0	0	0	0
8 Trubní vedení	39 709	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 991	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 153	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO26 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):16,91 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(0,95)	m3	19,10	10,00	191,05
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svisté, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadávky, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):16,91 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(0,95)	m3	19,10	124,50	2 378,51
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: "K5":17,80*0,95*2	m2	33,82	76,40	2 583,85
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: "K5":17,80*0,95*2	m2	33,82	22,50	760,95
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):16,91 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(0,95)	m3	19,10	20,00	382,09
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):16,91 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(0,95) - zásyp:-5,9468	m3	13,16	162,00	2 131,55
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	13,16	25,00	328,94

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO26 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	13,16	10,50	138,16
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):16,91 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(0,95) - revizní šachty : -3,14*0,62*0,62*(0,95) - lože pod potrubí a šachty:-2,2210 - obsyp potrubí:-9,7900	m3	5,95	78,50	466,82
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vyčištěná sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. viz podélný profil a uložení potrubí: DN 250:(17,80)*0,55*1,0	m3	9,79	305,00	2 985,95
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	13,16	120,00	1 578,92
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí:9,7900*2,0	T	19,58	271,00	5 306,18
Celkem za		1 Zemní práce				19 232,97
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*1 štěrkopískové lože pod potrubí: DN 250:(17,80)*0,1*1,0	m3	2,22	594,00	1 319,27
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 319,27
Díl: 8	Trubní vedení					
14	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250 viz situace, podélný profil a technická zpráva V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. DN 250:(17,80)*1,093	m	19,46	32,50	632,30
15	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz situace a podélný profil	kus	1,00	23,00	23,00
16	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	3,00	126,00	378,00
17	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	3 045,00	3 045,00
18	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	1,00	420,00	420,00
19	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, SN 8 viz situace a technická zpráva V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svisté přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuštěním. D7:9,45	m	9,45	624,00	5 896,80
20	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160, SN 8	m	5,50	752,00	4 136,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO26 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svlést přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šěrťkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šěrťkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuňněním.				
		<u>viz situace a technická zpráva:</u>				
		D6:5,50		5,50		
21	28611268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	4,00	3 043,00	12 172,00
22	28651712.A	Odbočka kanalizační 250/ 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	653,00	653,00
23	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t	kus	1,00	3 667,00	3 667,00
24	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 viz prefabrikovaná kanalizační š. rozměr 625/120/100 mm, dřive AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	2,00	251,00	502,00
25	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/625/580 mm, dřive SHM L 1000/625 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	1,00	1 284,00	1 284,00
26	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/600/200 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	1,00	6 900,00	6 900,00
		DN 250:1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				39 709,10
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
27	nc01	Napojení nové přípojky na stávající šachtu viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	1,00	2 900,00	2 900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 900,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	28,49	105,00	2 991,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 991,36

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka kanalizace splaškové	JKSO	827.29.A3
Objekt	Název objektu	SKP	
SO27	Přípojka kanalizace splaškové	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	15
	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Náklady na m.j.	5 133
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	76 994	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		76 994	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	76 994	
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 994	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	76 994 Kč
DPH		21,0 %	16 169 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 163 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

01 Seznam příloh

02 Technická zpráva

03 Situace

04 Podélný profil

05 Revizní šachta

06 Uložení potrubí

Stavba :	Dům pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO27 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 400	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	852	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 171	0	0	0	0
8 Trubní vedení	41 826	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 846	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 994	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO27 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	4,00	59,80	239,20
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	48,30	241,50
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	40,72	10,00	407,18
		viz Podélný profil a geologický posudek:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):33,21		33,21		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,25)		7,51		
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	40,72	124,50	5 069,33
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.				
		viz Podélný profil a geologický posudek:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):33,21		33,21		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,25)		7,51		
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	69,62	76,40	5 318,59
		Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"K6":15,30*((2,73+1,82)/2)*2		69,62		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	69,62	22,50	1 566,34
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"K6":15,30*((2,73+1,82)/2)*2		69,62		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,72	20,00	814,35
		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.				
		a) hloubení jam				
		objemu do 100 m3 100 %				
		objemu do 1000 m3 8 %				
		objemu do 10000 m3 3 %				
		objemu nad 10000 m3 2 %				
		b) hloubení rýh š. do 60 cm				
		bez ohledu na objem 100 %				
		c) hloubení rýh š. do 200 cm				
		objemu do 100 m3 100 %				
		objemu nad 100 m3 50 %				
		d) hloubení zářezů				
		objemu do 1000 m3 neoceňuje se				
		objemu do 10000 m3 neoceňuje se				
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):33,21		33,21		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,25)		7,51		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,31	162,00	2 318,03
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):33,21		33,21		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,25)		7,51		
		0				
		- zásyp:-26,4087		-26,41		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO27 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,31	25,00	357,72
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,31	10,50	150,24
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):33,21 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,25) - revizní šachty -3,14*0,62*0,62*(3,25) - lože pod potrubí a šachty:-1,9710 - obsyp potrubí:-8,4150	m3	26,41	78,50	2 073,08
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. viz podélný profil a uložení potrubí: DN 250:(15,30)*0,55*1,0	m3	8,42	305,00	2 566,58
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,31	120,00	1 717,06
14	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí:8,4150*2,0	T	16,83	271,00	4 560,93
Celkem za		1 Zemní práce				27 400,11
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
15	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: "K6":15,30 S4:5,85 S5:5,05	m	26,20	32,50	851,50
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				851,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*1 štěrkopískové lože pod potrubí: DN 250:(15,30)*0,1*1,0	m3	1,97	594,00	1 170,77
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 170,77
Díl: 8	Trubní vedení					
17	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250 viz situace, podélný profil a technická zpráva V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. DN 250:(15,30)*1,093	m	16,72	26,20	438,14
18	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz situace a podélný profil	kus	1,00	23,00	23,00
19	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	3,00	126,00	378,00
20	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.	kus	2,00	231,00	462,00
21	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	3 045,00	3 045,00
22	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	420,00	420,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val.Meziříčí-II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO27 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.				
23	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160, SN 8	m	10,90	752,00	8 196,80
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásepě na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC (varovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásep rýhy sypaninou se zhuňněním.				
		viz situace a technická zpráva:				
		S4:5,85		5,85		
		S5:5,05		5,05		
24	28611268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	4,00	3 043,00	12 172,00
25	28651712.A	Odbočka kanalizační 250/ 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	653,00	653,00
26	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t	kus	1,00	3 667,00	3 667,00
27	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	2,00	230,00	460,00
28	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/625/580 mm, dřívě SHM L 1000/625 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	1,00	1 284,00	1 284,00
29	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	691,00	691,00
30	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	1 126,00	1 126,00
31	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	1 910,00	1 910,00
32	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/600/200 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	1,00	6 900,00	6 900,00
		DN 250:1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				41 825,94
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
33	nc01	Napojení nové přípojky na stávající šachtu viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	1,00	2 900,00	2 900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	27,10	105,00	2 845,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 845,90

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO28 r0	OPLOCENÍ	JKSO
Objekt			SKP
SO 28	Oplocení		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZV05014	Seniorpark - Valašské Meziříčí II. ETAPA		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 613		
Z PSV celkem	39 543		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	41 156		
HZS			
ZRN+HZS	41 156		
ZRN+ost.náklady+HZS	41 156		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	41 156 Kč
DPH	21,0 %	8 643 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 799 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet :	SO28 r0
Objekt :	SO 28 Oplocení	OPLOCENÍ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 613				
767 Konstrukce zámečnické		39 543			
CELKEM OBJEKT	1 613	39 543			

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV05014 Seniorpark - Valašské Meziříčí II.ETAPA	Rozpočet: SO28 r0
Objekt :	SO 28 Oplocení	OPLOCENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky sloupků:(38+7)*0,06 viz situace, zpráva:	m3	2,70 2,70	563,00	1 520,10
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkop na meziskládku:2,7 viz hloubení:	m3	2,70 2,70	34,50	93,15
	Celkem za	1 Zemní práce				1 613,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 sloupky oplocení :38+7 viz situace, zpráva:	kus	45,00 45,00	225,00	10 125,00
4	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát oplocení :110 viz situace, zpráva:	m	110,00 110,00	72,50	7 975,00
5	31327503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 1600mm oplocení :110*1,02 viz situace, zpráva:	m	112,20 112,20	43,80	4 914,36
6	31478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm oplocení:3*110*1,05	m	346,50 346,50	2,90	1 004,85
7	31479012	Napínací strojek-PVC oplocení:3 viz situace, zpráva:	kus	3,00 3,00	12,80	38,40
8	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm oplocení :38 viz situace, zpráva:	kus	38,00 38,00	224,80	8 542,40
9	55346463	Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm oplocení :7 viz situace, zpráva:	kus	7,00 7,00	504,20	3 529,40
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,51	524,00	3 413,79
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 543,20

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. Etapa - dodávka stavby

Objekt	Rok	2014												2015											
	Měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen														
	Zahájení stavby	15.9.2014																							
PS 01	Zdravotnické pomůcky																								
SO 21	Ubytovací objekt																								
	HSV																								
	PSV																								
	ZTI																								
	ÚT																								
	Silnoproud																								
	SLP																								
	VZT																								
SO 22	Venkovní osvětlení																								
SO 23	Komunikace a zpevněné plochy																								
SO 24	Terénní a sadové úpravy																								
SO 25	Opěrné zdi																								
SO 26	Napojení kanalizace dešťové																								
SO 27	Napojení kanalizace splaškové																								
SO 28	Oplocení																								
	Předání protokolu o měření a zkouškách																								30.7.2015
	Dokončovací práce																								
	Ukončení stavby																								30.6.2015

Měsíční prostavěnost v tis. Kč bez DPH	894	2 867	3 214	2 981	4 215	3 759	3 918	4 662	4 815	2 664
Platební kalendář v tis. Kč bez DPH	9 956				11 892				12 141	

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 64533426-121719-140909092243, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 213 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

9.9.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



64533426-121719-140909092243

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.