

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

(„Objednatel“)

**Obec Smilovy Hory, Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory**

IČ: 002 52 913

DIČ: CZ00252913

bankovní spojení: KB Tábor

č.ú.: 4121301/0100

zástupce pro věci smluvní: Jana Králová, starostka obce

zástupce pro věci technické: Ing. Vítězslav Pavel

a

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

**RKV stavby s.r.o., Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice**

IČ: 191 47 074

DIČ: CZ19147074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 6555312339/0800

zástupce pro věci smluvní: Roman Kváš

zástupce pro věci technické: Roman Kváš

### II. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo s následující specifikací:

*Jedná se o výstavbu soustavy pěti zemních, hloubených tůní. Budou vytvořeny pomocí terénních úprav, které budou pozvolna navazovat na stávající terén a následně budou přirozeným vegetačním krytem začleněny do okolí.*

*Jednotlivé tůně se nachází v podmáčených terénních depresích ve vrcholové části povodí. Pod lokalitou je začátek bezejmenného drobného vodního toku. Jedná se o lesní pozemek, kde byl les postižen kůrovcovou kalamitou a došlo k jeho smýcení. Uvolněný prostor bude obohacen o nové biotopy tůní.*

*V průběhu stavby dojde k vyhloubení zdrží tůní. Veškeré práce budou mít charakter terénních úprav do hloubky 1,5 m. Celková výměra vodních ploch bude větší než 300 m<sup>2</sup>.*

2.2. Kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou
- c) soupisem prací
- d) nabídkou

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a seřízení. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

### III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Místem zhotovení díla je pozemek číslo 804/1, k.ú. Smilovy Hory [751065]

3.2. Práce budou zahájeny **od 01. 09. 2024**. Ukončení prací nejpozději **do 30. 10. 2024** – dle podmínek dotace.

3.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3.4. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch, zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

#### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>           | <b>375.291,80 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                | <b>78.811,28 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem s DPH činí</b> | <b>454.103,08 Kč</b> |

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.7.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

#### V. FINANCOVÁNÍ

5.1. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.2. Provedené práce budou fakturovány po dokončení díla. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **VI. STAVEBNÍ DENÍK**

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

## **VII. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:

- veškeré doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s příslušnými normami.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

## **VIII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

8.1. Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena M. Vaňková, která je oprávněna kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.5. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.8. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a občanů žijících v místě stavby a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

## **IX. ZÁRUKY**

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

9.2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-- Kč za každý

den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 15-ti dnů od doručení faktury.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 15-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.8. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

## **X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

10.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvo obce Smilovy Hory dne 23. 04. 2024 pod číslem usnesení 17/2024.

Ve Smilových Horách dne 24.04.2024

V Košeticích dne 27.4. 2024

OBEC SMILOVY HORY  
Smilovy Hory 70  
391 43 Mladá Vožice  
IČ 00252913 DIČ CZ00252913

*Kraňová*

starosta

**RKV stavby s.r.o.**

IČ 191 47 074  
DIČ CZ191 47 074  
Nad Rybníkem 335, Košetice 39422  
rkvstavby@seznam.cz  
721 992 149

jednatel společnosti

Příloha č. 1 = Oceněný výkaz výměr ze dne 15.04.2024

# APITULACE STAVBY

2022-8-2

ba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

SO:  
Místo: Smilovy Hory

CC-CZ:  
Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  
Smilovy Hory

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074  
DIČ: CZ19147074

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 375 291,80 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 375 291,80  | 78 811,28 |
|              | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 454 103,08 |
|------------|---|-----|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

**RKV stavby s.r.o.**  
IČ 191 47 074  
DIČ CZ191 47 074  
Nad Rybníkem 335, Košetice 39422  
rkvstavby@seznam.cz  
721 952 145

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                           |              |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Kód:        | 2022-8-2                                                  |              |                         |
| Stavba:     | Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory |              |                         |
| Místo:      | Smilovy Hory                                              | Datum:       | 15. 4. 2024             |
| Zadavatel:  | Smilovy Hory                                              | Projektant:  | VDG Projektování s.r.o. |
| Zhotovitel: | RKV stavby s.r.o.                                         | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel    |

| Kód                | Popis           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                 | 375 291,80         | 454 103,08       |
| 1                  | Tůň č.1         |                    |                  |
| 01                 | Přípravné práce | 22 379,30          | 27 078,95        |
| 02                 | Zemní práce     | 3 144,50           | 3 804,85         |
| 2                  | Tůň č.2         | 19 234,80          | 23 274,11        |
| 01                 | Přípravné práce | 16 111,50          | 19 494,92        |
| 02                 | Zemní práce     | 2 765,00           | 3 345,65         |
| 3                  | Tůň č.3         | 13 346,50          | 16 149,27        |
| 01                 | Přípravné práce | 122 515,92         | 148 244,26       |
| 02                 | Zemní práce     | 13 371,72          | 16 179,78        |
| 4                  | Tůň č.4         | 109 144,20         | 132 064,48       |
| 01                 | Přípravné práce | 116 444,92         | 140 898,35       |
| 02                 | Zemní práce     | 12 340,72          | 14 932,27        |
| 5                  | Tůň č.5         | 104 104,20         | 125 966,08       |
| 01                 | Přípravné práce | 97 840,16          | 118 386,59       |
| 02                 | Zemní práce     | 8 938,56           | 10 815,66        |
|                    |                 | 88 901,60          | 107 570,94       |

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tûní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

1 - Tûň č.1

Soupis:

**01 - Přípravné práce**

KSO:

Místo: Smilovy Hory

Zadavatel:

Smilovy Hory

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 3 144,50  |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 144,50    | 21,00%     | 660,35    |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 3 804,85  |
| v CZK        |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Soustava tůň na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

1 - Tůň č.1

Soupis:

## 01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy Hory

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Smilovy Hory

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

3 144,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 144,50

1 - Zemní práce

3 144,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 1 - Tůň č.1  
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy Hory Datum: 15. 4. 2024  
Zadavatel: Smilovy Hory Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 3 144,50

0 HSV Práce a dodávky HSV 3 144,50

0 1 Zemní práce 3 144,50

|   |   |           |                                                                                        |    |        |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 111111411 | Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 65,000 | 13,30    | 864,50   |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                        | Kč | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně               | m2 | 65,000 | 12,00    | 780,00   |

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

1 - Tůň č.1

Soupis:

**02 - Zemní práce**

KSO:

Místo: Smilovy Hory

Zadavatel:

Smilovy Hory

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**19 234,80**

DPH základní

Základ daně

19 234,80

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 039,31

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**23 274,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Soustava tůň na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 1 - Tůň č.1

Soupis: 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>19 234,80</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 19 234,80        |
| 1 - Zemní práce                 | 19 234,80        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

1 - Tůň č.1

Soupis:

## 02 - Zemní práce

Místo:

Smilovy Hory

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

Projektant:

VDG Projektování  
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

19 234,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 234,80

D 1

Zemní práce

19 234,80

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 42,000 | 186,00 | 7 812,00 |
| 2 | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně          | m3 | 42,000 | 149,00 | 6 258,00 |
| 3 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                         | m2 | 64,000 | 80,70  | 5 164,80 |

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

2 - Tůň č.2

Soupis:

01 - Přípravné práce

KSO:

Místo:

Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 765,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 2 765,00    | 21,00%     | 580,65    |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

3 345,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

R

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

vyba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 2 - Tůň č.2

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>2 765,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 2 765,00        |
| 1 - Zemní práce                 | 2 765,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 2 - Tůň č.2  
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy HoryDatum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Smilovy HoryProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem2 765,00

D HSVPráce a dodávky HSV2 765,00

D 1Zemní práce2 765,00

|   |   |           |                                                                                        |    |        |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 111111411 | Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 50,000 | 13,30    | 665,00   |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                        | Kč | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně               | m2 | 50,000 | 12,00    | 600,00   |

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt:  
2 - Tůň č.2  
Soupis:  
**02 - Zemní práce**

KSO:  
Místo: Smilovy Hory

CC-CZ:  
Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  
Smilovy Hory

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074  
DIČ: CZ19147074

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 13 346,50 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 13 346,50   | 21,00%     | 2 802,77  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 16 149,27 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

F

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Soustava tůň na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 2 - Tůň č.2

Soupis: 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 13 346,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 346,50 |
| 1 - Zemní práce           | 13 346,50 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

2 - Tůň č.2

Soupis:

## 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Smilovy Hory

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

13 346,50

D HSV Práce a dodávky HSV

13 346,50

D 1 Zemní práce

13 346,50

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 29,000 | 186,00 | 5 394,00 |
| 2 | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně          | m3 | 29,000 | 149,00 | 4 321,00 |
| 3 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                         | m2 | 45,000 | 80,70  | 3 631,50 |

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

3 - Tůň č.3

Soupis:

**01 - Přípravné práce**

KSO:

Místo:

Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**13 371,72**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 13 371,72   | 21,00%     | 2 808,06  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

**16 179,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

R

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
3 - Tůň č.3

Soupis: **01 - Přípravné práce**

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 371,72 |
| 1 - Zemní práce           | 13 371,72 |

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 3 - Tůň č.3  
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy HoryDatum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Smilovy HoryProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

13 371,72

D HSVPráce a dodávky HSV

13 371,72

D 1Zemní práce

13 371,72

|   |   |           |                                                                                                 |    |         |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | K | 111151421 | Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 406,000 | 8,62     | 3 499,72 |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                 | Kč | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně                        | m2 | 406,000 | 12,00    | 4 872,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůň na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

3 - Tůň č.3

Soupis:

**02 - Zemní práce**

KSO:

Místo: Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**109 144,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 109 144,20  | 21,00%     | 22 920,28 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

**132 064,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 3 - Tůň č.3  
Soupis:

## 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

109 144,20

HSV - Práce a dodávky HSV

109 144,20

1 - Zemní práce

109 144,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 3 - Tůň č.3  
Soupis:

02 - Zemní práce

Místo: Smilovy HoryDatum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Smilovy HoryProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                        |   |           |                                                                                                    |    |         |        |            |
|------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| Náklady soupisu celkem |   |           |                                                                                                    |    |         |        | 109 144,20 |
| D                      |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                |    |         |        | 109 144,20 |
| D                      |   | 1         | Zemní práce                                                                                        |    |         |        | 109 144,20 |
| 1                      | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 228,000 | 186,00 | 42 408,00  |
| 2                      | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně          | m3 | 228,000 | 149,00 | 33 972,00  |
| 3                      | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                         | m2 | 406,000 | 80,70  | 32 764,20  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

4 - Tůň č.4

Soupis:

01 - Přípravné práce

KSO:

Místo:

Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 340,72

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12 340,72   | 21,00%     | 2 591,55  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

14 932,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 4 - Tůň č.4  
Soupis:

## 01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

12 340,72

HSV - Práce a dodávky HSV

12 340,72

1 - Zemní práce

12 340,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 4 - Tůň č.4

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Smilovy Hory Datum: 15. 4. 2024  
Zadavatel: Smilovy Hory Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 12 340,72

D HSV Práce a dodávky HSV 12 340,72

D 1 Zemní práce 12 340,72

|   |   |           |                                                                                                 |    |         |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | K | 111151421 | Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 356,000 | 8,62     | 3 068,72 |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                 | Kč | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně                        | m2 | 356,000 | 12,00    | 4 272,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůňí na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

4 - Tůň č.4

Soupis:

**02 - Zemní práce**

KSO:

Místo: Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**104 104,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 104 104,20  | 21,00%     | 21 861,88 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**125 966,08**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soustava tůň na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt: 4 - Tůň č.4

Soupis: 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                           |            |
|---------------------------|------------|
|                           | 104 104,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 104 104,20 |
| 1 - Zemní práce           | 104 104,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 4 - Tůň č.4

Soupis: 02 - Zemní práce

Místo: Smilovy Hory Datum: 15. 4. 2024  
Zadavatel: Smilovy Hory Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 104 104,20

D HSV Práce a dodávky HSV 104 104,20

D 1 Zemní práce 104 104,20

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 225,000 | 186,00 | 41 850,00 |
| 2 | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně          | m3 | 225,000 | 149,00 | 33 525,00 |
| 3 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                         | m2 | 356,000 | 80,70  | 28 729,20 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

5 - Tůň č.5

Soupis:

**01 - Přípravné práce**

KSO:

Místo:

Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**8 938,56**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 8 938,56    | 21,00%     | 1 877,10  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

**10 815,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 5 - Tůň č.5  
Soupis: 01 - Přípravné práce

|             |                   |              |                         |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Místo:      | Smilovy Hory      | Datum:       | 15. 4. 2024             |
| Zadavatel:  | Smilovy Hory      | Projektant:  | VDG Projektování s.r.o. |
| Zhotovitel: | RKV stavby s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel    |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Náklady ze soupisu prací  |  | 8 938,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 8 938,56 |
| 1 - Zemní práce           |  | 8 938,56 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

5 - Tůň č.5

Soupis:

## 01 - Přípravné práce

Místo:

Smilovy Hory

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory

Projektant:

VDG Projektování  
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

8 938,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 938,56

D 1

Zemní práce

8 938,56

|   |   |           |                                                                                                 |    |         |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | K | 111151421 | Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 288,000 | 8,62     | 2 482,56 |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                 | Kč | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně                        | m2 | 288,000 | 12,00    | 3 456,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory

Objekt:

5 - Tůň č.5

Soupis:

**02 - Zemní práce**

KSO:

Místo:

Smilovy Hory

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Smilovy Hory,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**88 901,60**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 88 901,60   | 21,00%     | 18 669,34 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

**v CZK**

**107 570,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
projekt: 5 - Tůň č.5

Soupis: **02 - Zemní práce**

Místo: Smilovy Hory  
Zadavatel: Smilovy Hory  
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 15. 4. 2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**88 901,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

88 901,60

1 - Zemní práce

88 901,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustava tůní na pozemku parc.č.804/1 v k.ú. Smilovy Hory  
Objekt: 5 - Tůň č.5

Soupis: 02 - Zemní práce

|             |                   |              |                         |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Místo:      | Smilovy Hory      | Datum:       | 15. 4. 2024             |
| Zadavatel:  | Smilovy Hory      | Projektant:  | VDG Projektování s.r.o. |
| Zhotovitel: | RKV stavby s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 88 901,60

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |        |           |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-----------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                |    |         |        |           | 88 901,60 |
| D |   | 1         | Zemní práce                                                                                        |    |         |        |           | 88 901,60 |
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 196,000 | 186,00 | 36 456,00 |           |
| 2 | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně          | m3 | 196,000 | 149,00 | 29 204,00 |           |
| 3 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                         | m2 | 288,000 | 80,70  | 23 241,60 |           |