

Smlouva o dílo č. 201421130025

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Teplo Přerov a.s.**
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **PSS Přerovská stavební a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Frídlem** - místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 680 – Pod Skalkou, Přerov Předmostí

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov-Předmostí“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací:

- „Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov-Předmostí“ (z. č. 05213-001)

Zpracovatelem projektové dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o.

- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**
 - 2.1.4.10. **zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.**
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.
- 2.3. Geodetické zaměření díla
- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
 - 2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 2.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - 2.3.2.2. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí,
 - 2.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
 - 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
 - 3.1.3. Termín zahájení stavby „Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov-Předmostí“ je **25. 6. 2014**

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov-Předmostí“ v termínu nejpozději do **15. 8. 2014**
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **15. 8. 2014** formou předávacího protokolu.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je **Přerov Předmostí**.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **7 696 277,05 Kč bez DPH**.
- 4.1.2. **DPH ve výši 1 616 218,19 Kč**
- 4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 9 312 495,24 Kč**

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny

bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a bude zadavatelem uvolňováno následovně:

- 5% po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
- 3% po ukončení zkušebního provozu,
- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování případných závad a reklamovaných vad díla.

5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.6. Lhůty splatnosti:

5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí záro-

veň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 3.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení stavenišť
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však

jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. Pokyny Objednatele

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nesou Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

9.5.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatel v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu Objednatel. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti Zhotovitele po dobu záruční lhůty.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,

má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

- 16.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
- 16.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o 10 číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.
- 16.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 16.5. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
- 16.6. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 7. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 2.6.2014.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram


Za Objednatele:

26 -06- 2014


V Přerově dne

Za Zhotovitele:


V Přerově dne 24.6.2014


Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva

 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva

 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko. tepl. rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Datum: 9.5.2014

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
05213-001	Přerov									
a	Větev 1 - Stavební část	520 185,81		109 239,02	629 424,83		520 185,81			
b	Větev 1 - Potrubní část - teplá voda	294 427,98		61 829,88	356 257,86		294 427,98			
c	Větev 1 - Potrubní část - ústřední topení	460 883,46		96 785,53	557 668,99		460 883,46			
d	Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	311 368,31		65 387,35	376 755,66		311 368,31			
e	Větev 2 - Stavební část	2 268 556,48		476 396,86	2 744 953,34		2 268 556,48			
f	Větev 2 - Potrubní část - teplá voda	747 455,86		156 965,73	904 421,59		747 455,86			
g	Větev 2 - Potrubní část - ústřední topení	1 268 970,92		266 483,89	1 535 454,81		1 268 970,92			
h	Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	982 787,16		206 385,30	1 189 172,46		982 787,16			
i	Větev 4 - Stavební část	248 771,32		52 241,98	301 013,30		248 771,32			
j	Větev 4 - Potrubní část - teplá voda	143 957,17		30 231,01	174 188,18		143 957,17			
k	Větev 4 - Potrubní část - ústřední topení	235 368,21		49 427,32	284 795,53		235 368,21			
l	Větev 4 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	61 334,37		12 880,22	74 214,59		61 334,37			
m	Vedlejší rozpočtové náklady	152 210,00		31 964,10	184 174,10	152 210,00				
<u>Celkem</u>		<u>7 696 277,05</u>		<u>1 616 218,19</u>	<u>9 312 495,24</u>	<u>152 210,00</u>	<u>7 544 067,05</u>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	a - Větev 1 - Stavební část	Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	H140422101	22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	75 420,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	441 375,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	1 550,40				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	1 839,96				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		520 185,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		520 185,81
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	520 185,81	109 239,02
		Cena s DPH		629 424,83		
		E		Přípočty a odpochty		
		Dodá zadavatel				0,00
		Klouzavá doložka				0,00
		Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: a - Větev 1 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	75 420,21	441 375,24	516 795,45	179,313	78,898
1	Zemní práce	39 018,22	294 037,09	333 055,31	146,342	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	13 924,09	13 924,09	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	8 491,82	5 858,83	14 350,65	32,969	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	22,26	65 485,11	65 507,37	0,001	78,898
99	Přesun hmot	27 887,91	62 070,12	89 958,03	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	1 550,40	1 839,96	3 390,36	0,005	0,000
21-M	Elektromontáže	1 550,40	1 839,96	3 390,36	0,005	0,000
	Celkem	76 970,61	443 215,20	520 185,81	179,317	78,898

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: a - Větev 1 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

516 795,45 179,313

1 Zemní práce

333 055,31 146,342

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,100	226,00	1 830,60	0,070
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,400	182,00	4 076,80	0,827
3	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	30,500	327,00	9 973,50	0,000
4	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, nebo zdiva cihelného, dle skutečnosti	m3	8,590	5 170,00	44 410,30	0,000
5	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	209,700	345,00	72 346,50	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,910	490,00	18 575,90	0,000
7	132201201	m3	m3	23,648	312,00	7 378,18	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	107,350	86,40	9 275,04	0,090
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	107,350	14,60	1 567,31	0,000
10	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	162,024	69,30	11 228,26	0,114
11	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	162,024	19,80	3 208,08	0,000
12	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	209,700	37,40	7 842,78	0,096
13	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	209,700	7,91	1 658,73	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	271,258	64,10	17 387,64	0,000
15	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	271,258	76,60	20 778,36	0,000
17	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	271,258	51,80	14 051,16	0,000
16	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	271,258	76,60	20 778,36	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,380	75,10	23 084,24	0,000
19	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	36,122	285,40	10 309,22	72,244
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,451	295,00	10 753,05	0,000
21	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	72,902	309,20	22 541,30	72,902

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 924,09 0,000

22	342	Zazdění kanálů, vč. zaizolování	m2	1,770	517,00	915,09	0,000
23	343	Vybourání, zabetonování vstupů potrubí do objektů, vč. bednění, zaizolování, plasových chrániček a zapěnování	soub	4,000	3 100,00	12 400,00	0,000
37	345	Vybourání prostupu skrz příčku, zapravení, omítnutí, bílení, dle skutečnosti	kpl	1,000	609,00	609,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

14 350,65 32,969

24	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	17,437	823,00	14 350,65	32,969
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

65 507,37 0,001

25	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	106,000	29,80	3 158,80	0,001
35	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	2,851	597,00	1 702,05	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	76,000	456,00	34 656,00	0,000
29	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,672	2 090,00	20 214,48	0,000
30	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	50,667	114,00	5 776,04	0,000

99 Přesun hmot 89 958,03 0,000

31	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,974	233,00	13 973,94	0,000
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,896	10,10	2 422,95	0,000
33	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,974	465,00	27 887,91	0,000
34	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	147,333	310,00	45 673,23	0,000

M Práce a dodávky M 3 390,36 0,005

21-M Elektromontáže 3 390,36 0,005

38	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	228,000	8,07	1 839,96	0,000
39	283234210	fólie varovná šíře 30 cm s potiskem	m	228,000	6,80	1 550,40	0,005

Celkem 520 185,81 179,317

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	b - Větev 1 - Potrubní část - teplá voda	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	25391453
Projektant			CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval			27769585
			CZ27769585
Rozpočet číslo	k140422102	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	425,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	637,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	23 432,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	84 674,51	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	146 024,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	39 234,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		294 427,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		294 427,98	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem	
		snížená		15,0	0,00	0,00	
		základní		21,0	294 427,98	61 829,88	
		Cena s DPH		356 257,86			
		E		Přípočty a odpochty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: b - Větev 1 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	425,60	637,77	1 063,37	0,000	0,000
99	Přesun hmot	425,60	637,77	1 063,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	23 432,10	84 674,51	108 106,61	0,663	3,485
713	Izolace tepelné	5 385,60	10 805,83	16 191,43	0,148	1,691
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 046,50	70 938,68	88 985,18	0,514	1,794
764	Konstrukce klempířské	0,00	2 930,00	2 930,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	146 024,00	39 234,00	185 258,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	146 024,00	39 234,00	185 258,00	0,000	0,000
	Celkem	169 881,70	124 546,28	294 427,98	0,663	3,485

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: b - Větev 1 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 063,37 0,000

99 Přesun hmot

1 063,37 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,941	180,00	349,38	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,879	7,82	288,39	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,380	1 120,00	425,60	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

108 106,61 0,663

713 Izolace tepelné

16 191,43 0,148

4	713410813	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	178,000	36,90	6 568,20	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	22,000	89,00	1 958,00	0,008
6	631541110	<i>rohož pro technické izolace ALS, tl.40 mm</i>	m2	22,000	169,60	3 731,20	0,114
7	713470812	Demontáž izolace tepelné potrubí - povrchová úprava tepelné izolace (folie)	m2	95,000	7,20	684,00	0,000
8	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	22,000	144,00	3 168,00	0,026
9	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,147	558,00	82,03	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

88 985,18 0,514

11	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	61,000	47,90	2 921,90	0,000
12	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	89,000	59,50	5 295,50	0,000
13	722130806	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 100	m	28,000	66,70	1 867,60	0,000
14	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	2,000	16,60	33,20	0,000
15	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	2,000	24,00	48,00	0,000
17	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	4,000	419,00	1 676,00	0,015
18	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	20,000	532,00	10 640,00	0,122
19	722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 90 x 15,0 mm	m	16,500	881,00	14 536,50	0,378
21	72225308	Redukce přechodové - dle potřeby a skutečného stavu	kus	8,000	1 230,00	9 840,00	0,000
22	72225328	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 3"	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	0,000
23	72225329	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 2"	kus	4,000	577,00	2 308,00	0,000
24	72225330	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 6/4"	kus	2,000	394,00	788,00	0,000
27	72225333	Vypouštění z potrubí PPR (komplet, vč. odbočky atd.), DN 15	kus	4,000	480,00	1 920,00	0,000
28	72225334	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 2"	kus	4,000	523,00	2 092,00	0,000
40	72225337	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 3"	kus	4,000	1 360,00	5 440,00	0,000
31	722232052	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 2"	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	0,000
39	722232055	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 3"	kus	2,000	8 600,00	17 200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	880,867	1,02	898,48	0,000

764 Konstrukce klempířské 2 930,00 0,000

41	764351200	Žlab Pz hranatý š 450 mm	m	10,000	293,00	2 930,00	0,000
----	-----------	--------------------------	---	--------	--------	----------	-------

M Práce a dodávky M 185 258,00 0,000

23-M Montáže potrubí 185 258,00 0,000

42	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000
43	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	145 000,00	145 000,00	0,000
36	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	210,000	8,00	1 680,00	0,000
37	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	ks	14,000	111,00	1 554,00	0,000
38	423900000	ocel pro uložení a kotvení potrubí, vč. žlabu	kg	32,000	32,00	1 024,00	0,000

Celkem 294 427,98 0,663

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	c - Větev 1 - Potrubní část - ústřední topení	Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	k140422103	22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	963,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 261,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	9 187,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	13 456,80	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	262 103,41				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	173 910,90				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		460 883,46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH	460 883,46	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	460 883,46	96 785,53
		Cena s DPH		557 668,99		
		E		Přípočty a odpochty		
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: c - Větev 1 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	963,20	1 261,75	2 224,95	0,000	0,000
99	Přesun hmot	963,20	1 261,75	2 224,95	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9 187,40	13 456,80	22 644,20	0,187	1,307
713	Izolace tepelné	8 424,00	12 278,60	20 702,60	0,182	1,307
783	Dokončovací práce - nátěry	763,40	1 178,20	1 941,60	0,005	0,000
M	Práce a dodávky M	262 103,41	173 910,90	436 014,31	0,459	0,000
21-M	Elektromontáže	12 647,40	6 160,10	18 807,50	0,002	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	8 527,00	6 785,00	15 312,00	0,038	0,000
23-M	Montáže potrubí	240 929,01	160 965,80	401 894,81	0,420	0,000
	Celkem	272 254,01	188 629,45	460 883,46	0,646	1,307

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: c - Větev 1 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 224,95 0,000

99 Přesun hmot 2 224,95 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,840	180,00	691,20	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,960	7,82	570,55	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,860	1 120,00	963,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 22 644,20 0,187

713 Izolace tepelné 20 702,60 0,182

4	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	182,000	43,50	7 917,00	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	27,000	89,00	2 403,00	0,010
6	631541130	rohož pro technické izolace 65 ALS, tl.60 mm	m2	27,000	236,80	6 393,60	0,140
7	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	27,000	144,00	3 888,00	0,031
8	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,181	558,00	101,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 941,60 0,005

9	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	4,000	90,50	362,00	0,001
10	783241001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	22,000	71,80	1 579,60	0,004

M Práce a dodávky M 436 014,31 0,459

21-M Elektromontáže 18 807,50 0,002

11	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	85,000	33,50	2 847,50	0,000
12	345721091	lišta elektroinstalační vkladací z PVC 25x15 mm	m	85,000	23,00	1 955,00	0,000
13	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	85,000	7,00	595,00	0,000
14	283234210	fólie varovná PE šíře 30 cm s potiskem	m	85,000	6,00	510,00	0,002
15	210850187	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY C 8Px1 mm uložných volně	m	172,000	15,80	2 717,60	0,000
16	341235465	kabel sdělovací TCEKFY 8P 1,0 mm	m	172,000	59,20	10 182,40	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 15 312,00 0,038

17	2200615	Montáž kabel	m	12,000	20,00	240,00	0,000
18	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2	m	12,000	5,00	60,00	0,000
19	220061509	D+M izolační trubičky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	16,000	16,00	256,00	0,000
20	2200616	Montáž kabel	m	4,000	20,00	80,00	0,000
21	341408001	kabel NCYKFY 3Cx1,5	m	4,000	20,00	80,00	0,000
22	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	100,00	100,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	170,000	25,70	4 369,00	0,003
24	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	170,000	19,10	3 247,00	0,032
25	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	4,000	316,00	1 264,00	0,001
26	345714319	krabice se svorkovnicí	kus	4,000	195,00	780,00	0,000
27	220260101	Montáž krabicové rozvodky s 1 až 2 vývody	kus	4,000	119,00	476,00	0,001
28	345000001	krabice 6455-11	kus	4,000	90,00	360,00	0,000
29	345000002	D+M krabice pro přenosný měřicí přístroj	kus	8,000	500,00	4 000,00	0,000

23-M

Montáže potrubí

401 894,81

0,420

30	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	55 000,00	55 000,00	0,000
31	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	159 000,00	159 000,00	0,000
32	230011023	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 33,7 mm, tl 4 mm	m	2,000	50,40	100,80	0,000
33	141110160	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D 33,7 tl 4 mm	m	2,000	98,40	196,80	0,005
34	230011047	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 76 mm, tl 3,2 mm	m	12,500	78,60	982,50	0,000
35	141253210	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 3,2 mm	m	12,500	192,80	2 410,00	0,072
36	230011067	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 114,3 mm, tl 4,0 mm	m	30,000	121,00	3 630,00	0,001
37	141308500	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D114,3 tl 4,0 mm	m	30,000	344,80	10 344,00	0,309
38	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg	kus	16,000	88,70	1 419,20	0,000
39	3163053R0	odvzdušnění/vypouštění, včetně kulových kohoutů, DN 15	kus	16,000	48,00	768,00	0,000
40	230021024	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 33,7 mm tl 4,0 mm	kus	4,000	135,00	540,00	0,000
41	3163053R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 33,7 mm / 4 mm	kus	2,000	40,00	80,00	0,000
42	422300001	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 25	kus	2,000	880,00	1 760,00	0,000
43	230022050	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 76 mm tl 5,0 mm	kus	8,000	291,00	2 328,00	0,002
44	3163054R2	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 76,1 mm / 3,2 mm	kus	8,000	76,00	608,00	0,000
45	230022068	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 108 mm tl 4,5 mm	kus	30,000	317,00	9 510,00	0,008
46	3163053R6	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 114,3 mm / 4 mm	kus	20,000	140,00	2 800,00	0,000
47	3163054R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 45°, 114,3 mm / 4 mm	kus	2,000	140,00	280,00	0,000
48	3163153R5	tvarovka T - DN100/DN100	kus	2,000	720,00	1 440,00	0,000
49	3163153R3	redukce, DN 114, 3x4/108x4	kus	4,000	233,60	934,40	0,000
50	3163155R3	redukce, DN 108x4/76, 1x3,2	kus	2,000	156,00	312,00	0,000
51	230022077	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 133 mm tl 4,5 mm	kus	2,000	339,00	678,00	0,001
52	3163153R6	redukce, DN 133x4/76, 1x3,2	kus	2,000	142,40	284,80	0,000
53	230023047	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	4,000	310,00	1 240,00	0,001
54	551000002	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 65	kus	4,000	3 547,00	14 188,00	0,000
55	230023067	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm	kus	6,000	376,00	2 256,00	0,001
56	422300007	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 100	kus	6,000	6 276,00	37 656,00	0,000
57	230023088	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	2,000	462,00	924,00	0,001
58	3163154R3	redukce, DN 159x4,5/114,3x4	kus	2,000	317,60	635,20	0,000
59	230082066	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 4,0 mm	kus	74,000	152,00	11 248,00	0,011
60	230082076	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 133 mm, tl 4,5 mm	kus	10,000	154,00	1 540,00	0,002
61	230082087	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	37,333	158,00	5 898,61	0,006
62	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	105,000	27,50	2 887,50	0,000
63	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	100,000	32,10	3 210,00	0,000
64	230160002	RTG prozáření svaru DN do 100	ks	42,000	850,00	35 700,00	0,000
65	230170000	Hydraulické vyvážení stoupaček	sada	10,000	1 590,00	15 900,00	0,000
66	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	1 560,00	1 560,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
67	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	1 740,00	1 740,00	0,000
68	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	100,000	9,38	938,00	0,000
69	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	110,000	11,70	1 287,00	0,000
70	899911001	Přemístění topného tělesa	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
71	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	ks	14,000	112,00	1 568,00	0,000
72	423900000	<i>ocel pro uložení a kotvení potrubí</i>	kg	56,000	32,00	1 792,00	0,000
73	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	390,000	8,00	3 120,00	0,000

Celkem

460 883,46

0,646

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval		27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	H140422104	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	94 955,88	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	216 412,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		311 368,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		311 368,31			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		311 368,31		65 387,35	
		Cena s DPH						376 755,66	
		E		Přípočty a odpochty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	94 955,88	96 532,43	191 488,31	75,980	61,406
1	Zemní práce	839,90	38 760,20	39 600,10	0,075	61,406
5	Komunikace	51 265,90	23 345,80	74 611,70	57,530	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 646,20	5 536,80	30 183,00	18,375	0,000
99	Přesun hmot	18 203,88	28 889,63	47 093,51	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	119 880,00	119 880,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	119 880,00	119 880,00	0,000	0,000
	Celkem	94 955,88	216 412,43	311 368,31	75,980	61,406

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: d - Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

191 488,31

75,980

1 Zemní práce

39 600,10

0,075

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,000	31,70	380,40	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	87,000	41,70	3 627,90	0,000
44	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ing sítí	m2	28,000	356,00	9 968,00	0,000
43	113107041	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichých tl 50 mm při překopech ing sítí	m2	42,000	112,00	4 704,00	0,000
3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	99,000	80,80	7 999,20	0,000
7	113154113	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,000	157,00	785,00	0,000
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	30,000	45,10	1 353,00	0,000
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	32,10	1 926,00	0,000
10	182001114	Plošná úprava terénu + zatravnění	m2	110,000	51,70	5 687,00	0,000
11	184807111	Ochrana stromu bedněním zřízení	m2	8,000	316,00	2 528,00	0,075
12	184807112	Ochrana stromu bedněním odstranění	m2	8,000	80,20	641,60	0,000

5 Komunikace

74 611,70

57,530

13	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	99,000	68,20	6 751,80	20,038
14	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	14,000	179,00	2 506,00	5,408
15	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 150 mm	m2	14,000	113,00	1 582,00	3,919
16	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,000	281,00	3 934,00	1,846
18	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000	367,00	6 973,00	2,464
19	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	351,00	4 914,00	1,815
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	87,000	242,00	21 054,00	7,330
22	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	87,000	217,10	18 887,70	12,180
23	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,000	169,00	2 028,00	1,212
24	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	12,000	412,60	4 951,20	1,296
25	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	10,000	103,00	1 030,00	0,022

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 183,00

18,375

26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	213,00	6 390,00	4,662
27	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	30,000	156,10	4 683,00	2,463
28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	176,00	10 560,00	7,770
29	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	60,000	126,10	7 566,00	3,480
31	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	10,000	98,40	984,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Přesun hmot 47 093,51 0,000

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,406	38,30	2 351,85	0,000
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 166,714	10,40	12 133,83	0,000
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,406	135,00	8 289,81	0,000
35	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,230	258,00	8 831,34	0,000
36	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,756	1 240,00	5 897,44	0,000
37	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,420	155,00	3 475,10	0,000
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	40,491	151,00	6 114,14	0,000

Ostatní Ostatní 119 880,00 0,000

DOC Dočasné objekty 119 880,00 0,000

39	DOC002	Provizorní přechod pro chodce	ks	3,000	4 140,00	12 420,00	0,000
40	DOC003	Provizorní přemostění	ks	1,000	92 960,00	92 960,00	0,000
41	DOC006	Provizorní oplocení (přenosné dílce)	bm	100,000	145,00	14 500,00	0,000

Celkem 311 368,31 75,980

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	e - Větev 2 - Stavební část	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval		27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	H140422105	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	310 651,22	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 942 573,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	7 011,28				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	8 320,73				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 268 556,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		2 268 556,48			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		2 268 556,48		476 396,86	
		Cena s DPH						2 744 953,34	
		E		Přípočty a odpochty					
		Dodá zadavatel						0,00	
		Klouzavá doložka						0,00	
		Zvýhodnění						0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: e - Větev 2 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	310 651,22	1 942 573,25	2 253 224,47	621,247	351,982
1	Zemní práce	142 862,92	1 366 158,21	1 509 021,13	471,977	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	29 764,80	29 764,80	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	38 446,22	26 525,52	64 971,74	149,267	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	97,19	297 158,32	297 255,51	0,003	351,982
99	Přesun hmot	129 244,89	222 966,40	352 211,29	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	7 011,28	8 320,73	15 332,01	0,021	0,000
21-M	Elektromontáže	7 011,28	8 320,73	15 332,01	0,021	0,000
	Celkem	317 662,50	1 950 893,98	2 268 556,48	621,267	351,982

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: e - Větev 2 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 253 224,47 621,247

1 Zemní práce

1 509 021,13 471,977

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	214,00	1 070,00	0,043
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	151,060	182,00	27 492,92	5,575
3	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1 125,675	329,00	370 347,08	0,000
4	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, nebo zdiva cihelného, dle skutečnosti	m3	12,781	5 100,00	65 183,10	0,000
36	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 069,323	182,00	194 616,79	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,684	490,00	33 165,16	0,000
7	132201201	m3	m3	165,075	312,00	51 503,40	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	413,482	86,40	35 724,84	0,347
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	413,482	14,60	6 036,84	0,000
10	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	705,650	69,30	48 901,55	0,495
11	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	705,650	19,80	13 971,87	0,000
12	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 069,323	37,40	39 992,68	0,489
13	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 069,323	7,91	8 458,34	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 302,082	64,10	83 463,46	0,000
15	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	1 302,082	76,60	99 739,48	0,000
17	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 302,082	51,80	67 447,85	0,000
16	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	1 302,082	76,60	99 739,48	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 388,894	75,10	104 305,94	0,000
19	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	86,812	285,40	24 776,14	173,624
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	145,702	295,00	42 982,09	0,000
21	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	291,404	309,20	90 102,12	291,404

3 Svislé a kompletní konstrukce

29 764,80 0,000

22	342	Zazdění kanálů, vč. zaizolování	m2	3,600	518,00	1 864,80	0,000
23	343	Vybourání, zabetonování vstupů potrubí do objektů, vč. bednění, zaizolování, plasových chrániček a zapěnování	soub	7,000	3 100,00	21 700,00	0,000
37	344	Zasypání vnitřní šachty VST 680, doplnění a zapravení skladeb podlahy	m2	4,000	1 550,00	6 200,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

64 971,74 149,267

24	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	78,945	823,00	64 971,74	149,267
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

297 255,51 0,003

25	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	462,797	29,80	13 791,35	0,003
35	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	6,653	597,00	3 971,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	352,690	456,00	160 826,64	0,000
29	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	44,280	2 090,00	92 545,20	0,000
30	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	229,127	114,00	26 120,48	0,000

99 Přesun hmot 352 211,29 0,000

31	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	277,946	233,00	64 761,42	0,000
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 111,784	10,10	11 229,02	0,000
33	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	277,946	465,00	129 244,89	0,000
34	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	474,116	310,00	146 975,96	0,000

M Práce a dodávky M 15 332,01 0,021

21-M Elektromontáže 15 332,01 0,021

38	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	1 031,070	8,07	8 320,73	0,000
39	283234210	fólie varovná šíře 30 cm s potiskem	m	1 031,070	6,80	7 011,28	0,021

Celkem 2 268 556,48 621,267

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	f - Větev 2 - Potrubní část - teplá voda	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	25391453
Projektant		DIČ	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval			27769585
Rozpočet číslo	k140422106	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 635,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	2 646,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	13 574,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	177 255,75	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	541 376,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	10 968,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		747 455,86	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		747 455,86
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	747 455,86	156 965,73
		Cena s DPH		904 421,59		
		E		Přípočty a odpochty		
		Dodá zadavatel				0,00
		Klouzavá doložka				0,00
		Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: f - Větev 2 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 635,20	2 646,71	4 281,91	0,000	0,000
99	Přesun hmot	1 635,20	2 646,71	4 281,91	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	13 574,20	177 255,75	190 829,95	0,327	15,104
713	Izolace tepelné	4 651,20	35 106,37	39 757,57	0,128	7,572
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 923,00	142 149,38	151 072,38	0,199	7,533
M	Práce a dodávky M	541 376,00	10 968,00	552 344,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	541 376,00	10 968,00	552 344,00	0,000	0,000
	Celkem	556 585,40	190 870,46	747 455,86	0,327	15,104

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: f - Větev 2 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 281,91 0,000

99 Přesun hmot

4 281,91 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,055	180,00	1 449,90	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,045	7,82	1 196,81	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,460	1 120,00	1 635,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

190 829,95 0,327

713 Izolace tepelné

39 757,57 0,128

95	713410813	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	797,000	36,90	29 409,30	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	19,000	89,00	1 691,00	0,007
63	631541110	rohož pro technické izolace ALS, tl. 40 mm	m2	19,000	169,60	3 222,40	0,099
94	713470812	Demontáž izolace tepelné potrubí - povrchová úprava tepelné izolace (folie)	m2	365,000	7,20	2 628,00	0,000
11	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	19,000	144,00	2 736,00	0,022
12	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,127	558,00	70,87	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

151 072,38 0,199

85	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	72,000	40,90	2 944,80	0,000
86	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	275,000	47,90	13 172,50	0,000
87	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	364,000	59,50	21 658,00	0,000
88	722130806	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 100	m	86,000	66,70	5 736,20	0,000
90	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	8,000	16,60	132,80	0,000
89	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	8,000	24,00	192,00	0,000
67	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	18,000	314,00	5 652,00	0,046
66	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	21,000	419,00	8 799,00	0,076
65	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	5,000	532,00	2 660,00	0,031
64	722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 90 x 15,0 mm	m	2,000	881,00	1 762,00	0,046
91	722220877	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů a šroubením G 3	kus	9,000	39,30	353,70	0,000
68	722225308	Redukce přechodové - dle potřeby a skutečného stavu	kus	18,000	1 230,00	22 140,00	0,000
69	722225328	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 3"	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
70	722225329	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 2"	kus	2,000	577,00	1 154,00	0,000
71	722225330	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 6/4"	kus	7,000	394,00	2 758,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
72	722225331	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 5/4"	kus	6,000	279,00	1 674,00	0,000
73	722225332	Zaslepení demontovaných rozvodů 2-3"	kus	2,000	160,00	320,00	0,000
74	722225333	Vypouštění z potrubí PPR (komplet, vč. odbočky atd.), DN 15	kus	10,000	480,00	4 800,00	0,000
82	722225334	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 2"	kus	2,000	523,00	1 046,00	0,000
83	722225335	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 6/4"	kus	12,000	381,00	4 572,00	0,000
84	722225336	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 5/4"	kus	10,000	298,00	2 980,00	0,000
75	722232052	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 2"	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	0,000
76	722232053	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 6/4"	kus	6,000	3 800,00	22 800,00	0,000
77	722232054	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 5/4"	kus	5,000	3 300,00	16 500,00	0,000
93	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 495,470	1,02	1 525,38	0,000

M Práce a dodávky M 552 344,00 0,000

23-M Montáže potrubí 552 344,00 0,000

96	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	108,00	108,00	0,000
97	141000001	<i>dodávka předizolovaného potrubí</i>	soub	1,000	540 000,00	540 000,00	0,000
78	230040099	Osazení měření teploty do potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
81	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	820,000	8,00	6 560,00	0,000
79	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	ks	25,000	112,00	2 800,00	0,000
80	423900000	<i>ocel pro uložení a kotvení potrubí</i>	kg	43,000	32,00	1 376,00	0,000

Celkem 747 455,86 0,327

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	g - Větev 2 - Potrubní část - ústřední topení	Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	k140422107	22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	3 920,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 363,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 867,48	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	38 416,63	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	725 910,27				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	489 493,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 268 970,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH	1 268 970,92	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	1 268 970,92	266 483,89
		Cena s DPH		1 535 454,81		
		E		Přípočty a odpochty		
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: g - Větev 2 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 920,00	4 363,54	8 283,54	0,000	0,000
99	Přesun hmot	3 920,00	4 363,54	8 283,54	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 867,48	38 416,63	45 284,11	0,139	5,622
713	Izolace tepelné	6 240,00	37 291,27	43 531,27	0,135	5,622
783	Dokončovací práce - nátěry	627,48	1 125,36	1 752,84	0,004	0,000
M	Práce a dodávky M	725 910,27	489 493,00	1 215 403,27	0,483	0,000
21-M	Elektromontáže	29 232,00	9 645,84	38 877,84	0,009	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	21 832,40	29 472,80	51 305,20	0,188	0,000
23-M	Montáže potrubí	674 845,87	450 374,36	1 125 220,23	0,287	0,000
	Celkem	736 697,75	532 273,17	1 268 970,92	0,622	5,622

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: g - Větev 2 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 283,54 0,000

99 Přesun hmot 8 283,54 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,280	180,00	2 390,40	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,320	7,82	1 973,14	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,500	1 120,00	3 920,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 45 284,11 0,139

713 Izolace tepelné 43 531,27 0,135

4	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	783,000	43,50	34 060,50	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	20,000	89,00	1 780,00	0,008
6	631541130	<i>rohož pro technické izolace ALS, tl.60 mm</i>	m2	20,000	236,80	4 736,00	0,104
7	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	20,000	144,00	2 880,00	0,023
8	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,134	558,00	74,77	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 752,84 0,004

9	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	10,800	90,50	977,40	0,002
10	783241001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	10,800	71,80	775,44	0,002

M Práce a dodávky M 1 215 403,27 0,483

21-M Elektromontáže 38 877,84 0,009

11	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	432,000	5,87	2 535,84	0,000
12	283234210	<i>fólie varovná šíře 30 cm s potiskem</i>	m	432,000	6,00	2 592,00	0,009
13	210850187	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY C 8Px1 mm uložených volně	m	450,000	15,80	7 110,00	0,000
14	341235465	<i>kabel sdělovací TCEKFY 8P 1,0 mm</i>	m	450,000	59,20	26 640,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 51 305,20 0,188

15	2200615	Montáž kabel	m	24,000	20,00	480,00	0,000
16	341408230	<i>vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2</i>	m	24,000	5,00	120,00	0,001
17	220061509	D+M izolační trubičky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	32,000	10,00	320,00	0,000
18	2200616	Montáž kabel	m	2,000	20,00	40,00	0,000
19	341408001	<i>kabel NCYKFY 3Cx1,5</i>	m	2,000	20,00	40,00	0,000
20	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	100,00	100,00	0,000
21	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	864,000	25,70	22 204,80	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	864,000	19,10	16 502,40	0,164
23	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	14,000	316,00	4 424,00	0,004
24	345714319	krabice se svorkovnicí	kus	14,000	195,00	2 730,00	0,000
25	220260101	Montáž krabicové rozvodky s 1 až 2 vývody	kus	16,000	119,00	1 904,00	0,002
26	345000001	krabice 6455-11	kus	16,000	90,00	1 440,00	0,000
27	345000002	D+M krabice pro přenosný měřicí přístroj	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000

23-M

Montáže potrubí

1 125 220,23

0,287

28	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	169 000,00	169 000,00	0,000
29	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	580 000,00	580 000,00	0,000
30	230011023	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 33,7 mm, tl 4 mm	m	2,000	50,30	100,60	0,000
31	141110160	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D 33,7 tl 4 mm	m	2,000	98,40	196,80	0,005
32	230011045	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm	m	35,000	64,10	2 243,50	0,001
33	141208650	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D60,3 tl 2,9 mm	m	35,000	137,60	4 816,00	0,144
34	230011047	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 76 mm, tl 3,2 mm	m	2,200	78,60	172,92	0,000
35	141253210	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 3,2 mm	m	2,200	192,80	424,16	0,013
36	230011077	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 139,7 mm, tl 4,5 mm	m	2,000	187,00	374,00	0,000
37	142110840	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D139,7 tl 4,5 mm	m	1,905	622,40	1 185,67	0,032
38	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg	kus	12,000	88,70	1 064,40	0,000
39	3163053R0	odvzdušnění/vypouštění, včetně kulových kohoutů, DN 15	kus	12,000	480,00	5 760,00	0,000
40	230021024	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 33,7 mm tl 4,0 mm	kus	4,000	135,00	540,00	0,000
41	3163053R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 33,7 mm / 4 mm	kus	2,000	40,00	80,00	0,000
42	422300001	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 25	kus	2,000	1 234,00	2 468,00	0,000
43	230022045	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	12,000	229,00	2 748,00	0,001
44	422300004	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 50	kus	12,000	2 282,00	27 384,00	0,000
45	230021045	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	38,000	141,00	5 358,00	0,004
46	3163053R3	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 60,3 mm / 2,9 mm	kus	37,000	32,00	1 184,00	0,000
47	551172371	filtr závitový 2", vč. 2 šroubení	kus	1,000	880,00	880,00	0,000
48	230022050	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 76 mm tl 5,0 mm	kus	2,000	291,00	582,00	0,000
49	3163153R6	redukce, DN 65/50	kus	2,000	118,40	236,80	0,000
50	230022057	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	10,000	275,00	2 750,00	0,002
51	552000007	redukce DN80/50	kus	10,000	71,20	712,00	0,000
52	230022068	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 108 mm tl 4,5 mm	kus	2,000	317,00	634,00	0,001
53	3163153R5	redukce, DN 100/65	kus	2,000	155,20	310,40	0,000
54	230022089	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 159 mm tl 6,3 mm	kus	2,000	411,00	822,00	0,001
55	3163153R3	redukce, DN 150/125	kus	2,000	317,60	635,20	0,000
56	230023047	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	6,000	310,00	1 860,00	0,001
57	551000002	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 65	kus	2,000	3 547,00	7 094,00	0,000
58	3163054R2	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 76,1 mm /3,2 mm	kus	4,000	76,00	304,00	0,000
59	230023077	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 139,7 mm tl 4,5 mm	kus	4,000	428,00	1 712,00	0,001
60	3163054R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 139,7 mm /4,5 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	0,000
61	230024077	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 139,7 mm tl 4,5 mm	kus	2,000	548,00	1 096,00	0,001
62	422300008	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 125	kus	2,000	11 383,00	22 766,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	230040098	Úprava osazení filtru do správného směru	kus	1,000	160,00	160,00	0,000
64	230040099	Osazení měření teploty do potrubí vratu	kus	1,000	400,00	400,00	0,000
65	230170000	Hydraulické vyvážení stoupaček	sada	10,000	1 590,00	15 900,00	0,000
66	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	ks	24,000	112,00	2 688,00	0,000
67	423900000	ocel pro uložení a kotvení potrubí	kg	64,000	32,00	2 048,00	0,000
68	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	192,000	25,70	4 934,40	0,000
69	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	172,000	27,50	4 730,00	0,000
70	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	34,000	30,30	1 030,20	0,000
71	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	134,000	32,10	4 301,40	0,000
72	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	166,000	35,20	5 843,20	0,000
73	230160001	RTG prozáření svaru DN do 50	ks	60,000	500,00	30 000,00	0,000
74	230160002	RTG prozáření svaru DN do 100	ks	70,000	850,00	59 500,00	0,000
75	230160003	RTG prozáření svaru DN do 250	ks	36,000	1 100,00	39 600,00	0,000
76	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	3,000	1 560,00	4 680,00	0,000
77	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	3,000	1 740,00	5 220,00	0,000
78	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	370,000	9,38	3 470,60	0,000
79	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	340,000	11,70	3 978,00	0,000
80	230081046	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 76 mm, tl 3,2 mm	kus	83,333	106,00	8 833,30	0,009
81	230082056	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	175,333	147,00	25 773,95	0,026
82	230082066	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 4,0 mm	kus	111,333	152,00	16 922,62	0,017
83	230082076	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 133 mm, tl 4,5 mm	kus	58,667	154,00	9 034,72	0,009
84	230082087	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	114,667	158,00	18 117,39	0,018
85	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	1 180,000	8,00	9 440,00	0,000

Celkem

1 268 970,92

0,622

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422108	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	445 315,25	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	537 471,91	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		982 787,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		982 787,16			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		982 787,16		206 385,30	
		Cena s DPH		1 189 172,46					
		E		Přípočty a odpočty					
		Dodá zadavatel				0,00			
		Klouzavá doložka				0,00			
		Zvýhodnění				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	445 315,25	330 071,91	775 387,16	260,387	200,617
1	Zemní práce	3 259,85	140 920,10	144 179,95	0,301	200,617
5	Komunikace	277 279,00	83 061,30	360 340,30	209,067	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	69 117,93	14 278,02	83 395,95	51,019	0,000
99	Přesun hmot	95 658,47	91 812,49	187 470,96	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	207 400,00	207 400,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	207 400,00	207 400,00	0,000	0,000
	Celkem	445 315,25	537 471,91	982 787,16	260,387	200,617

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: h - Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

775 387,16 260,387

1 Zemní práce

144 179,95 0,301

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	220,000	31,70	6 974,00	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	21,000	41,70	875,70	0,000
44	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ing sítí	m2	37,000	356,00	13 172,00	0,000
43	113107041	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 50 mm při překopech ing sítí	m2	55,500	112,00	6 216,00	0,000
3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	406,000	80,80	32 804,80	0,000
5	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	165,000	74,40	12 276,00	0,000
6	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	165,000	140,00	23 100,00	0,000
7	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,500	157,00	1 177,50	0,000
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	13,500	45,30	611,55	0,000
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	255,000	32,10	8 185,50	0,000
10	182001114	Plošná úprava terénu + zatravnění	m2	505,000	51,70	26 108,50	0,000
11	184807111	Ochrana stromu bedněním zřízení	m2	32,000	316,00	10 112,00	0,301
12	184807112	Ochrana stromu bedněním odstranění	m2	32,000	80,20	2 566,40	0,000

5 Komunikace

360 340,30 209,067

13	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	406,000	68,20	27 689,20	82,174
14	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	18,500	179,00	3 311,50	7,146
15	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,500	113,00	2 090,50	5,179
16	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,500	281,00	5 198,50	2,440
17	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	165,000	560,00	92 400,00	43,520
18	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000	367,00	9 542,00	3,371
19	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,500	351,00	6 493,50	2,399
20	578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	165,000	452,00	74 580,00	12,118
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	242,00	5 082,00	1,769
22	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	21,000	217,10	4 559,10	2,940
23	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	220,000	169,00	37 180,00	22,220
24	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	220,000	412,60	90 772,00	23,760
25	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	14,000	103,00	1 442,00	0,031

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

83 395,95 51,019

26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,500	213,00	2 875,50	2,098
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	13,500	156,10	2 107,35	1,108
28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,000	176,00	44 880,00	33,022
29	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	255,000	126,10	32 155,50	14,790
31	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	14,000	98,40	1 377,60	0,000

99 Přesun hmot 187 470,96 0,000

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	200,617	38,30	7 683,63	0,000
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 925,723	10,40	40 827,52	0,000
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	206,617	135,00	27 893,30	0,000
35	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,530	258,00	19 228,74	0,000
36	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	52,430	1 240,00	65 013,20	0,000
37	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	73,655	155,00	11 416,53	0,000
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,040	151,00	15 408,04	0,000

Ostatní Ostatní 207 400,00 0,000

DOC Dočasné objekty 207 400,00 0,000

39	DOC002	Provizorní přechod pro chodce	ks	5,000	4 140,00	20 700,00	0,000
40	DOC003	Provizorní přemostění	ks	1,000	92 450,00	92 450,00	0,000
41	DOC006	Provizorní oplocení (přenosné dílce)	bm	200,000	145,00	29 000,00	0,000
42	DOC008	Provizorní chodník	m2	45,000	1 450,00	65 250,00	0,000

Celkem 982 787,16 260,387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	i - Větev 4 - Stavební část	Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	H140422109	22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	29 928,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	217 579,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	578,34				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	685,50				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		248 771,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		248 771,32			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		248 771,32		52 241,98	
		Cena s DPH						301 013,30	
		E		Přípočty a odpochty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: i - Větev 4 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	29 928,31	217 579,17	247 507,48	50,117	31,642
1	Zemní práce	12 961,22	154 834,45	167 795,67	37,237	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	14 851,44	14 851,44	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	3 313,55	2 286,14	5 599,69	12,865	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 696,53	26 769,65	28 466,18	0,015	31,642
99	Přesun hmot	11 957,01	18 837,49	30 794,50	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	578,34	685,50	1 263,84	0,002	0,000
21-M	Elektromontáže	578,34	685,50	1 263,84	0,002	0,000
	Celkem	30 506,65	218 264,67	248 771,32	50,119	31,642

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: i - Větev 4 - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

247 507,48

50,117

1 Zemní práce

167 795,67

37,237

2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	36,900	182,00	6 715,80	1,362
3	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	95,851	327,00	31 343,28	0,000
4	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, nebo zdiva cihelného, dle skutečnosti	m3	5,437	5 170,00	28 109,29	0,000
42	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	71,045	475,00	33 746,38	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,806	490,00	12 154,94	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,768	86,40	2 571,96	0,025
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,768	14,60	434,61	0,000
10	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	39,690	69,30	2 750,52	0,028
11	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	39,690	19,80	785,86	0,000
12	151101301	Zřízení rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	71,045	37,40	2 657,08	0,032
13	151101311	Odstranění rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	71,045	7,91	561,97	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	95,851	64,10	6 144,05	0,000
15	162301102a	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii	m3	95,851	76,60	7 342,19	0,000
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	95,851	51,80	4 965,08	0,000
16	162301102b	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie	m3	95,851	76,60	7 342,19	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,952	75,10	7 656,60	0,000
19	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m3	6,101	285,40	1 741,23	12,202
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,794	295,00	3 479,23	0,000
21	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	23,588	309,20	7 293,41	23,588

3 Svislé a kompletní konstrukce

14 851,44

0,000

22	342	Zazdění kanálů, vč. zaizolování	m2	0,720	502,00	361,44	0,000
23	343	Vybourání, zabetonování vstupů potrubí do objektů, vč. bednění, zaizolování, plasových chrániček a zapěnování	soub	2,000	3 110,00	6 220,00	0,000
37	344	Zasypání vnitřní šachty VST 680, doplnění a zapravení skladeb podlahy	m2	2,000	1 550,00	3 100,00	0,000
43	345	Probourání skladeb podlahy, výkop, obetonování výkopu, zakrytí	soub	1,000	5 170,00	5 170,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

5 599,69

12,865

24	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	6,804	823,00	5 599,69	12,865
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 466,18

0,015

40	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	51,20	3 584,00	0,015
25	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	45,360	29,80	1 351,73	0,000
35	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	1,560	597,00	931,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	28,350	456,00	12 927,60	0,000
29	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,173	2 090,00	8 721,57	0,000
30	972012412	Vybourání otvorů ve dnu kanálu	kus	8,333	114,00	949,96	0,000

99 Přesun hmot 30 794,50 0,000

31	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,714	233,00	5 991,36	0,000
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,856	10,10	1 038,85	0,000
33	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,714	465,00	11 957,01	0,000
34	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	38,088	310,00	11 807,28	0,000

M Práce a dodávky M 1 263,84 0,002

21-M Elektromontáže 1 263,84 0,002

38	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	85,050	8,06	685,50	0,000
39	283234210	fólie varovná šíře 30 cm s potiskem	m	85,050	6,80	578,34	0,002

Celkem 248 771,32 50,119

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov j - Větev 4 - Potrubní část - teplá voda	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
k140422110		22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	168,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	259,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 632,90	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	59 688,69	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	48 704,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	13 504,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		143 957,17	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 143 957,17			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	143 957,17	30 231,01
								Cena s DPH			174 188,18
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: j - Větev 4 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	168,00	259,58	427,58	0,000	0,000
99	Přesun hmot	168,00	259,58	427,58	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	21 632,90	59 688,69	81 321,59	0,592	1,254
713	Izolace tepelné	5 630,40	6 417,13	12 047,53	0,155	0,627
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 002,50	48 111,56	64 114,06	0,438	0,627
764	Konstrukce klempířské	0,00	5 160,00	5 160,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	48 704,00	13 504,00	62 208,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	48 704,00	13 504,00	62 208,00	0,000	0,000
	Celkem	70 504,90	73 452,27	143 957,17	0,592	1,254

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: j - Větev 4 - Potrubní část - teplá voda

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 427,58 0,000

99 Přesun hmot 427,58 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,790	180,00	142,20	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,010	7,82	117,38	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,150	1 120,00	168,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 81 321,59 0,592

713 Izolace tepelné 12 047,53 0,155

95	713410813	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	66,000	36,90	2 435,40	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	23,000	89,00	2 047,00	0,009
63	631541110	rohož pro technické izolace ALS, tl. 40 mm	m2	23,000	169,60	3 900,80	0,120
94	713470812	Demontáž izolace tepelné potrubí - povrchová úprava tepelné izolace (folie)	m2	37,000	7,20	266,40	0,000
11	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	23,000	144,00	3 312,00	0,027
12	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,154	558,00	85,93	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 64 114,06 0,438

86	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	33,000	47,90	1 580,70	0,000
87	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	33,000	59,50	1 963,50	0,000
65	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	25,500	532,00	13 566,00	0,156
96	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	19,000	602,00	11 438,00	0,282
91	722220877	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 3	kus	5,000	39,30	196,50	0,000
68	722225308	Redukce přechodové - dle potřeby a skutečného stavu	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	0,000
69	722225328.1	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 2 1/2"	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
70	722225329	Šroubení přechodové s kovovým vnitřním závitem (připojení PPR-PEX), 2"	kus	1,000	577,00	577,00	0,000
73	722225332	Zaslepení demontovaných rozvodů 2-3"	kus	2,000	160,00	320,00	0,000
74	722225333.1	Vypouštění z potrubí PPR (komplet, vč. odbočky atd.), DN 20	kus	4,000	480,00	1 920,00	0,000
82	722225334	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 2"	kus	3,000	523,00	1 569,00	0,000
98	722225337	Připojení kohoutů, přechodka s kovovým závitem vnějším, 2 1/2"	kus	3,000	912,00	2 736,00	0,000
75	722232052	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 2"	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	0,000
97	722232055	Kohout kulový nerezový, závitový PN6, 2 1/2"	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	0,000
93	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	634,667	1,02	647,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764 Konstrukce klempířské 5 160,00 0,000

99	764351200	Žlab Pz hranatý š 150 mm	m	30,000	172,00	5 160,00	0,000
----	-----------	--------------------------	---	--------	--------	----------	-------

M Práce a dodávky M 62 208,00 0,000

23-M Montáže potrubí 62 208,00 0,000

100	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	11 600,00	11 600,00	0,000
##	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	46 400,00	46 400,00	0,000
81	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	70,000	8,00	560,00	0,000
79	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	ks	12,000	112,00	1 344,00	0,000
80	423900000	ocel pro uložení a kotvení potrubí	kg	72,000	32,00	2 304,00	0,000

Celkem 143 957,17 0,592

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	k - Větev 4 - Potrubní část - ústřední topení	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval		27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	k140422111	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	425,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	568,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 474,25	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 361,45	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	121 177,59				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	83 361,21				18 VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		235 368,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		235 368,21			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		235 368,21		49 427,32	
		Cena s DPH						284 795,53	
		E		Přípočty a odpochty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: k - Větev 4 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	425,60	568,11	993,71	0,000	0,000
99	Přesun hmot	425,60	568,11	993,71	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	16 474,25	13 361,45	29 835,70	0,345	0,560
713	Izolace tepelné	15 840,00	12 452,00	28 292,00	0,341	0,560
783	Dokončovací práce - nátěry	634,25	909,45	1 543,70	0,004	0,000
M	Práce a dodávky M	121 177,59	83 361,21	204 538,80	0,597	0,000
21-M	Elektromontáže	1 950,00	677,00	2 627,00	0,001	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	2 927,80	2 878,60	5 806,40	0,013	0,000
23-M	Montáže potrubí	116 299,79	79 805,61	196 105,40	0,583	0,000
	Celkem	138 077,44	97 290,77	235 368,21	0,943	0,560

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: k - Větev 4 - Potrubní část - ústřední topení

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 993,71 0,000

99 Přesun hmot 993,71 0,000

1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,729	180,00	311,22	0,000
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,851	7,82	256,89	0,000
3	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,380	1 120,00	425,60	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 29 835,70 0,345

713 Izolace tepelné 28 292,00 0,341

4	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	78,000	43,50	3 393,00	0,000
5	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	48,000	89,00	4 272,00	0,018
6	631541130	<i>rohož pro technické izolace ALS, tl. 60 mm</i>	m2	48,000	236,80	11 366,40	0,250
7	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	63,000	144,00	9 072,00	0,073
8	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,338	558,00	188,60	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 543,70 0,004

9	783241001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	21,500	71,80	1 543,70	0,004
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

M Práce a dodávky M 204 538,80 0,597

21-M Elektromontáže 2 627,00 0,001

10	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	29,000	7,00	203,00	0,000
11	283234210	<i>fólie varovná šíře 30 cm s potiskem</i>	m	29,000	6,00	174,00	0,001
12	210850187	Montáž měděných kabelů sdělovacích TCEKFY C 8Px1 mm uložených volně	m	30,000	15,80	474,00	0,000
13	341235465	<i>kabel sdělovací TCEKFY 8P 1,0 mm</i>	m	30,000	59,20	1 776,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 5 806,40 0,013

14	2200615	Montáž kabel	m	6,000	20,00	120,00	0,000
15	341408230	<i>vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2</i>	m	6,000	5,00	30,00	0,000
16	220061509	D+M izolační trubičky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	2,000	10,00	20,00	0,000
17	2200616	Montáž kabel	m	2,000	20,00	40,00	0,000
18	341408001	<i>kabel NCYKFY 3Cx1,5</i>	m	2,000	20,00	40,00	0,000
19	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	100,00	100,00	0,000
20	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	58,000	25,70	1 490,60	0,001
21	345713500	<i>trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040</i>	m	58,000	19,10	1 107,80	0,011
22	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	2,000	316,00	632,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	345714319	krabice se svorkovnicí	kus	2,000	195,00	390,00	0,000
24	220260101	Montáž krabicové rozvodky s 1 až 2 vývody	kus	4,000	119,00	476,00	0,001
25	345000001	krabice 6455-11	kus	4,000	90,00	360,00	0,000
26	345000002	D+M krabice pro přenosný měřicí přístroj	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000

23-M

Montáže potrubí

196 105,40

0,583

27	230000001	Montáž potrubí předizolovaného	soub	1,000	21 000,00	21 000,00	0,000
28	141000001	dodávka předizolovaného potrubí	soub	1,000	63 000,00	63 000,00	0,000
29	230011023	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 33,7 mm, tl 4 mm	m	15,000	50,40	756,00	0,000
30	141110160	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D 33,7 tl 4 mm	m	15,000	98,40	1 476,00	0,036
31	230011057	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 89 mm, tl 3,6 mm	m	70,000	96,10	6 727,00	0,002
32	141253910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 3,6 mm	m	70,000	254,40	17 808,00	0,531
33	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg	kus	4,000	88,70	354,80	0,000
34	3163053R0	odvzdušnění/vypouštění, včetně kulových kohoutů, DN 15	kus	4,000	480,00	1 920,00	0,000
35	230021024	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 33,7 mm tl 4,0 mm	kus	12,000	135,00	1 620,00	0,001
36	3163053R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 33,7 mm / 4 mm	kus	6,000	40,00	240,00	0,000
37	422300001	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 25	kus	6,000	1 234,00	7 404,00	0,000
38	230022057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	24,000	275,00	6 600,00	0,004
39	3163154R2	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 88,9 mm / 3,6 mm	kus	20,000	103,20	2 064,00	0,000
40	552000017	redukce DN125/80	kus	4,000	224,00	896,00	0,000
41	230023057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	4,000	339,00	1 356,00	0,001
42	422300018	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, PN 25, DN 80	kus	4,000	4 533,00	18 132,00	0,000
43	230170000	Hydraulické vyvážení stoupaček	sada	5,000	1 590,00	7 950,00	0,000
44	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	ks	4,000	112,00	448,00	0,000
45	423900000	ocel pro uložení a kotvení potrubí	kg	22,000	32,00	704,00	0,000
46	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	120,000	30,30	3 636,00	0,000
47	230160002	RTG prozáření svaru DN do 100	ks	24,000	850,00	20 400,00	0,000
48	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	1 560,00	1 560,00	0,000
49	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	120,000	9,38	1 125,60	0,000
50	230082076	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 133 mm, tl 4,5 mm	kus	52,000	154,00	8 008,00	0,008
51	23008206	Demontáž uložení do šrotu	kg	115,000	8,00	920,00	0,000

Celkem

235 368,21

0,943

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	I - Větev 4 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422112	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 064,66	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	38 269,71	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 334,37	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 61 334,37																			
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>61 334,37</td><td>12 880,22</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>74 214,59</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	61 334,37	12 880,22	Cena s DPH			74 214,59
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
				snížená	15,0	0,00	0,00																
				základní	21,0	61 334,37	12 880,22																
				Cena s DPH			74 214,59																
E Přípočty a odpočty																							
Dodá zadavatel			0,00																				
Klouzavá doložka			0,00																				
Zvýhodnění			0,00																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: I - Větev 4 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	23 064,66	24 569,71	47 634,37	22,574	19,620
1	Zemní práce	0,00	7 898,00	7 898,00	0,000	19,620
5	Komunikace	14 170,50	9 558,00	23 728,50	19,199	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 573,80	864,00	5 437,80	3,375	0,000
99	Přesun hmot	4 320,36	6 249,71	10 570,07	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	13 700,00	13 700,00	0,000	0,000
DOC	Dočasné objekty	0,00	13 700,00	13 700,00	0,000	0,000
	Celkem	23 064,66	38 269,71	61 334,37	22,574	19,620

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: I - Větev 4 - Úpravy povrchů+dočasné objekty

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 634,37 22,574

1 Zemní práce 7 898,00 0,000

2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	45,000	41,70	1 876,50	0,000
3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	45,000	80,80	3 636,00	0,000
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	18,000	32,00	576,00	0,000
10	182001114	Plošná úprava terénu + zatravnění	m2	35,000	51,70	1 809,50	0,000

5 Komunikace 23 728,50 19,199

13	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	45,000	68,20	3 069,00	9,108
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	242,00	10 890,00	3,791
22	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	45,000	217,10	9 769,50	6,300

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 437,80 3,375

28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	176,00	3 168,00	2,331
29	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	18,000	126,10	2 269,80	1,044

99 Přesun hmot 10 570,07 0,000

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,620	38,30	751,45	0,000
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	78,480	10,40	816,19	0,000
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,620	135,00	2 648,70	0,000
35	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,420	258,00	3 204,36	0,000
37	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,200	155,00	1 116,00	0,000
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným	t	13,466	151,00	2 033,37	0,000

Ostatní Ostatní 13 700,00 0,000

DOC Dočasné objekty 13 700,00 0,000

39	DOC002	Provizorní přechod pro chodce	ks	1,000	4 130,00	4 130,00	0,000
41	DOC006	Provizorní oplocení (přenosné dílce)	bm	66,000	145,00	9 570,00	0,000

Celkem 61 334,37 22,574

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov	EČO	
Název části	m - Vedlejší rozpočtové náklady	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422113	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	152 210,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		152 210,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			152 210,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	152 210,00	31 964,10
			Cena s DPH			184 174,10
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: m - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00	152 210,00	152 210,00	0,000	0,000
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	146 960,00	146 960,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	5 250,00	5 250,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	152 210,00	152 210,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 1 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Část: m - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 152 210,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady 146 960,00 0,000

1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	32 000,00	32 000,00	0,000
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	38 000,00	38 000,00	0,000
3	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	76 960,00	76 960,00	0,000

00 Ostatní náklady 5 250,00 0,000

4	090001000	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	5 250,00	5 250,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

Celkem 152 210,00 0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko. tepl. rozvodů VST 680 Pod Skalkou, Přerov

Datum: 9.5.2014

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
05213-001	Přerov									
a	Větev 1 - Stavební část	520 185,81		109 239,02	629 424,83		520 185,81			
b	Větev 1 - Potrubní část - teplá voda	294 427,98		61 829,88	356 257,86		294 427,98			
c	Větev 1 - Potrubní část - ústřední topení	460 883,46		96 785,53	557 668,99		460 883,46			
d	Větev 1 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	311 368,31		65 387,35	376 755,66		311 368,31			
e	Větev 2 - Stavební část	2 268 556,48		476 396,86	2 744 953,34		2 268 556,48			
f	Větev 2 - Potrubní část - teplá voda	747 455,86		156 965,73	904 421,59		747 455,86			
g	Větev 2 - Potrubní část - ústřední topení	1 268 970,92		266 483,89	1 535 454,81		1 268 970,92			
h	Větev 2 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	982 787,16		206 385,30	1 189 172,46		982 787,16			
i	Větev 4 - Stavební část	248 771,32		52 241,98	301 013,30		248 771,32			
j	Větev 4 - Potrubní část - teplá voda	143 957,17		30 231,01	174 188,18		143 957,17			
k	Větev 4 - Potrubní část - ústřední topení	235 368,21		49 427,32	284 795,53		235 368,21			
l	Větev 4 - Úpravy povrchů+dočasné objekty	61 334,37		12 880,22	74 214,59		61 334,37			
m	Vedlejší rozpočtové náklady	152 210,00		31 964,10	184 174,10	152 210,00				
<u>Celkem</u>		<u>7 696 277,05</u>		<u>1 616 218,19</u>	<u>9 312 495,24</u>	<u>152 210,00</u>	<u>7 544 067,05</u>			

Časový harmonogram stavby

2014										
Rekonstrukce teplovodních rozvodů okruh VST 680	ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ								
	25.6.2014	15.8.2014	26.lýden	27.lýden	28.lýden	29.lýden	30.lýden	31.lýden	32.lýden	33.lýden
část 1			červenec							
			červen	srpen						
Okruh VST 680 Pod skalkou										
1. Větev 1 -stavební část										
2. Větev1-Potrubní část-teplá voda										
3. Větev 1-Potrubní část-úst.topení										
4. Větev 1-Úpravy povrchů+doč. objekty										
5. Větev 2 -stavební část										
6. Větev2-Potrubní část-teplá voda										
7. Větev 2-Potrubní část-úst.topení										
8. Větev 2-Úpravy povrchů+doč. objekty										
9. Větev 4 -stavební část										
10. Větev4-Potrubní část-teplá voda										
11. Větev 4-Potrubní část-úst.topení										
12. Větev 4-Úpravy povrchů+doč. objekty										
13. Vedlejší rozpočtové náklady										

V Přerově dne 24.6.2014

Ing.Aleš Fridl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

Časový a finanční harmonogram stavby "Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod skalkou, Přerov-Předmostí"

2014

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod skalkou, Přerov-Předmostí	ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	2014										
			26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden		
Část 1			červenec										
			červen										
Okruh VST 680 Pod skalkou													
1. Větev 1 -stavební část			150 000,00	180 000,00		200 000,00		60 000,00	130 185,81				
2. Větev1 -Potrubní část-teplá voda									94 427,98				
3. Větev 1-Potrubní část-úst.topení						330 000,00			130 883,46				
4. Větev 1-Úpravy povrchů+doč.objekty			20 000,00	50 000,00				30 000,00	858 556,48				
5. Větev 2 -stavební část			80 000,00	1 300 000,00		480 000,00			267 455,86				
6. Větev2-Potrubní část-teplá voda						750 000,00			518 970,92				
7. Větev 2-Potrubní část-úst.topení									822 787,16				
8. Větev 2-Úpravy povrchů+doč.objekty			10 000,00	150 000,00		170 000,00			78 771,32				
9. Větev 4 -stavební část							100 000,00		43 957,17				
10. Větev4-Potrubní část-teplá voda							140 000,00		95 368,21				
11. Větev 4-Potrubní část-úst.topení								10 000,00	41 334,37				
12. Větev 4-Úpravy povrchů+doč.objekty						20 000,00			124 210,00				
13. Vedlejší rozpočtové náklady			8 000,00										
Celkem			268 000,00			3 980 000,00			3 448 277,05				

V Přerově dne 24.6.2014

Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

ni :
80
ní
ací
ný
vis
řác
o
S
ro

hu

iku