

Smlouva o dílo č. 201421130028

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Teplo Přerov a.s.**
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **PSS Přerovská stavební a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Frídlem** - místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady (Chemik), Přerov

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady (Chemik), Přerov**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací:

- „Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady (Chemik), Přerov“ (z. č. 00614-001)

Zpracovatelem projektové dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o.

[Handwritten signature]

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**
- 2.1.4.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

2.3. Geodetické zaměření díla

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:

- 2.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- 2.3.2.2. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí,
- 2.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.

3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.1.3. Termín zahájení stavby „Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady (Chemik), Přerov“ je **25. 6. 2014**

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady (Chemik), Přerov“ v termínu nejpozději do **25. 7. 2014**

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **25. 7. 2014** formou předávacího protokolu.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je **Přerov, Velké Novosady**.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **479 826,36 Kč bez DPH**.

4.1.2. **DPH ve výši 100 763,54 Kč**

4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 580 589,90 Kč**

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnu-

telné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotoviteli fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a bude zadavatelem uvolňováno následovně:

- 5% po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
- 3% po ukončení zkušebního provozu,
- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování případných závad a reklamovaných vad díla.

- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.6. Lhůty splatnosti:

- 5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. Pokyny Objednatele

- 9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

- 9.5.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl.č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu Objednatelem. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti Zhotovitele po dobu záruční lhůty.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
- 16.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o 10 číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.
- 16.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 16.5. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.


- 16.6. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 7. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 2.6.2014.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram

Za Objednatele:

V Přerově dne**2.6 -06- 2014**


Mgr. Josef Kulíšek,
předseda představenstva

 **TEPLO** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva


 **TEPLO** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 23.6.2014


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady	EČO	
Název části	a - Stavební část	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	25391453
Projektant		DIČ	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
H140422401		22.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 377,61	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	281 208,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 031,47	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		291 617,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 291 617,56																			
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>291 617,56</td><td>61 239,69</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>352 857,25</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	291 617,56	61 239,69	Cena s DPH			352 857,25
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
				snížená	15,0	0,00	0,00																
				základní	21,0	291 617,56	61 239,69																
				Cena s DPH			352 857,25																
E Přípočty a odpočty																							
Dodá zadavatel			0,00																				
Klouzavá doložka			0,00																				
Zvýhodnění			0,00																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady
Část: a - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
Místo: Přerov

Zpracoval:
Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	3 085,44	112 175,91	115 261,35	0,615	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	14 520,00	14 520,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	2 183,25	1 508,34	3 691,59	9,668	0,000
5	Komunikace	1 500,00	8 178,00	9 678,00	6,072	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní	158,80	467,20	626,00	0,091	0,000
8	Trubní vedení	439,12	1 514,48	1 953,60	0,008	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	3 216,00	3 216,00	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11,00	1 590,66	1 601,66	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	79 546,57	79 546,57	0,000	113,952
99	Staveništní přesun hmot	0,00	13 898,24	13 898,24	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	2 874,67	2 874,67	0,000	0,000
784	Malby	0,00	156,80	156,80	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	23 843,08	23 843,08	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	18 250,00	18 250,00	0,000	0,000
	Celkem	7 377,61	284 239,95	291 617,56	16,454	113,952

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady
Část: a - Stavební část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce

115 261,35

0,615

1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,600	198,00	910,80	0,040
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	11,500	160,00	1 840,00	0,424
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,926	318,00	9 516,47	0,000
4	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	61,295	302,00	18 511,09	0,000
5	131301201T00	Příplatek za hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	30,650	547,00	16 765,55	0,000
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	78,503	75,80	5 950,53	0,066
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	78,503	12,80	1 004,84	0,000
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	61,300	56,20	3 445,06	0,000
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	129,900	104,00	13 509,60	0,000
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	129,960	45,50	5 913,18	0,000
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vytěženou zeminou	m3	68,658	82,60	5 671,15	0,000
12	175101103T00	Obsyp potrubí pískem, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	23,009	771,00	17 739,94	0,000
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,000	14,30	1 144,00	0,000
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	91,185	11,10	1 012,15	0,000
15	181620013T00	Úprava terénu v přírodní hornině 3, srovnání pozemku do původního stavu, ruční vyrovnaní	m2	91,190	31,80	2 899,84	0,000
16	181301102R00	Rozprostření zeminy (ornice), rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	80,000	28,80	2 304,00	0,000
17	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	9,000	277,00	2 493,00	0,085
18	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	9,000	70,40	633,60	0,000
19	181101111T00	Hutnění zásypů rýh po vrstvách v tl. po 150 mm	m2	91,190	40,80	3 720,55	0,000
20	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,400	115,00	276,00	0,000

2 Základy a zvláštní zakládání

14 520,00

0,000

21	230180067T00	Montáž (položení) + dodávka chrániček HDPE 40	m	88,000	165,00	14 520,00	0,000
----	--------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 500,00

0,000

22	343000000	Zabetonování (zazdění vstupů potrubí do objektů vč. bednění, zaizolování, plastových chrániček, a zapěnování	komplet	2,000	1 250,00	2 500,00	0,000
----	-----------	--	---------	-------	----------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce

3 691,59

9,668

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	451572111R K7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Olomoucký	m3	5,113	722,00	3 691,59	9,668

5 Komunikace 9 678,00 6,072

24	564251111R0	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,000	88,90	1 778,00	6,072
25	596811111R T2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl. 50 mm, včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	20,000	395,00	7 900,00	0,000

61 Upravy povrchů vnitřní 626,00 0,091

26	612401391R T2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,000	313,00	626,00	0,091
----	------------------	--	-----	-------	--------	--------	-------

8 Trubní vedení 1 953,60 0,008

27	899721111R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm oranžová (červená)	m	44,000	13,60	598,40	0,008
28	899711122R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, zelená	m	88,000	15,40	1 355,20	0,000

91 Doplnující práce na komunikaci 3 216,00 0,000

29	916561111R T4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 8	m	16,000	201,00	3 216,00	0,000
----	------------------	--	---	--------	--------	----------	-------

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavebách 1 601,66 0,000

30	952903112R0	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	61,132	26,20	1 601,66	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	----------	-------

96 Bourání konstrukcí 79 546,57 0,000

31	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,000	27,90	558,00	0,000
32	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	28,10	449,60	0,000
33	120901121R0	Bourání konstrukcí z prostého betonu, nebo zdiva cihelného - dle skutečnosti	m3	2,602	3 950,00	10 277,90	0,000
34	963015151R0	Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 1,0 t	kus	140,000	400,00	56 000,00	0,000
35	965043341R0	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,909	1 830,00	8 983,47	0,000
36	972012411T0	Vybourání otvorů ve dnu kanálů prefa, rozm. 100 x 100 mm v tl. dle skladby dna kanálů vč podkl.maz.	kus	28,000	98,20	2 749,60	0,000
37	961111001	Demontáž poklopů větracích šachet	ks	2,000	136,00	272,00	0,000
38	961111002	demontáž větracích žaluzií	ks	2,000	128,00	256,00	0,000

99 Staveništní přesun hmot 13 898,24 0,000

39	998272201R0	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	56,960	244,00	13 898,24	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	-----------	-------

711 Izolace proti vodě 2 874,67 0,000

40	711140101R0	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	74,141	11,80	874,86	0,000
41	711482020R Z1	Izolační systém, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků	m2	3,200	221,00	707,20	0,000
42	711150014R AA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP	m2	3,200	222,00	710,40	0,000
43	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,002	564,00	1,13	0,000
44	979990121R0	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,361	1 090,00	393,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,361	332,00	119,85	0,000
46	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	5,055	13,40	67,74	0,000

784 Malby 156,80 0,000

47	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	4,000	39,20	156,80	0,000
----	--------------	------------------------	----	-------	-------	--------	-------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 843,08 0,000

48	979990001R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,711	408,00	12 122,09	0,000
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,711	332,00	9 864,05	0,000
50	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	148,555	12,50	1 856,94	0,000

VN Vedlejší náklady 18 250,00 0,000

51	005121 R	Provizorní přechod 2x ,ochranné hrzení výkopu,osvětlení, uzavěrka chodníku a , vozovky	Soubor	1,000	18 250,00	18 250,00	0,000
----	----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 291 617,56 16,454

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady	EČO	
Název části	b - Potrubní část	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.		
Zpracoval		27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	k140422402	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	784,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	2 692,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	6 464,34	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	4 000,21	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	20 616,39				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	137 051,38				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		171 608,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		171 608,80			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		171 608,80		36 037,85	
		Cena s DPH						207 646,65	
		E		Přípočty a odpochty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady
Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
Místo: Přerov

Zpracoval:
Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	784,20	2 692,28	3 476,48	0,003	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	381,00	267,00	648,00	0,003	0,000
99	Přesun hmot	403,20	2 425,28	2 828,48	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 464,34	4 000,21	10 464,55	0,023	0,976
713	Izolace tepelné	6 358,10	3 826,65	10 184,75	0,022	0,976
783	Dokončovací práce - nátěry	106,24	173,56	279,80	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	20 616,39	137 051,38	157 667,77	0,106	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	3 289,00	3 549,00	6 838,00	0,020	0,000
23-M	Montáže potrubí	17 090,24	133 267,03	150 357,27	0,082	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	237,15	235,35	472,50	0,004	0,000
	Celkem	27 864,93	143 743,87	171 608,80	0,132	0,976

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů
Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady
Část: b - Potrubní část

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 476,48 0,003

3 Svislé a kompletní konstrukce 648,00 0,003

1	334791113	Chráníčka z plastových trub DN do 160	m	3,000	216,00	648,00	0,003
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

99 Přesun hmot 2 828,48 0,000

2	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,161	180,00	2 368,98	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,200	7,82	56,30	0,000
4	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,360	1 120,00	403,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 10 464,55 0,023

713 Izolace tepelné 10 184,75 0,022

5	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	180,000	15,80	2 844,00	0,000
6	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	19,500	58,00	1 131,00	0,004
7	631545720	pouzdro potrubní izolační ALS 34/40 mm	m	1,000	81,60	81,60	0,001
8	631545710	pouzdro potrubní izolační ALS 27/40 mm	m	4,500	77,50	348,75	0,003
9	631545750	pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm	m	14,000	103,20	1 444,80	0,012
10	713471212	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip	kus	6,000	21,10	126,60	0,000
11	283776500	izolace pro uzavírací ventily 150 V DN25	kus	2,000	669,00	1 338,00	0,001
12	283776520	izolace pro uzavírací ventily 150 V DN50	kus	2,000	766,00	1 532,00	0,002
13	283776499	izolace pro uzavírací ventily 150 V DN 15	kus	2,000	669,00	1 338,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 279,80 0,001

14	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	0,500	90,50	45,25	0,000
15	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	0,500	38,30	19,15	0,000
16	783241001	Nátěry reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	3,000	71,80	215,40	0,001

M Práce a dodávky M 157 667,77 0,106

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 6 838,00 0,020

17	2200615	Montáž kabel	m	18,000	20,00	360,00	0,000
18	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2	m	18,000	5,00	90,00	0,000
19	220061509	D+M izolační trubičky 068-1,5x0,3, bílá+červená	m	18,000	10,00	180,00	0,000
20	2200616	Montáž kabel	m	6,000	20,00	120,00	0,000
21	341408001	kabel NCYKFY 3Cx1,5	m	6,000	20,00	120,00	0,000
22	220081000	Montáž smršťovací spojky	B	1,000	100,00	100,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	90,000	25,70	2 313,00	0,002
24	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	90,000	19,10	1 719,00	0,017
25	220260101	Montáž krabicové rozvodky s 1 až 2 vývody	kus	4,000	119,00	476,00	0,001
26	345000001	krabice	kus	4,000	90,00	360,00	0,000
27	345000002	D+M krabice pro přenosný měřicí přístroj	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000

23-M Montáže potrubí

150 357,27 0,082

28	230000000	D+M předizolované potrubí	kpl	1,000	85 400,00	85 400,00	0,000
29	230011009	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 21,3 mm, tl 2,9 mm	m	4,500	38,20	171,90	0,000
30	141108900	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D21,3 tl 2,9 mm	m	4,500	49,40	222,30	0,005
31	230011020	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 33,7 mm, tl 2,6 mm	m	1,000	41,90	41,90	0,000
32	141110100	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D33,7 tl 2,6 mm	m	1,000	74,10	74,10	0,002
33	230011045	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm	m	13,000	64,10	833,30	0,000
34	141208650	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D60,3 tl 2,9 mm	m	13,000	137,60	1 788,80	0,053
35	230021009	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 21,3 mm tl 2,9 mm	kus	6,000	92,30	553,80	0,000
36	422300005	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, DN 15	kus	2,000	1 029,00	2 058,00	0,000
37	3163053R	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 21,3 mm / 2,9 mm	kus	4,000	11,20	44,80	0,000
38	230021020	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 33,7 mm tl 2,6 mm	kus	6,000	101,00	606,00	0,000
39	3163053R1	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 33,7 mm / 2,6 mm	kus	4,000	14,40	57,60	0,000
40	422300001	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, DN 25	kus	2,000	1 234,00	2 468,00	0,000
41	230021045	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	13,000	141,00	1 833,00	0,001
42	3163053R3	oblouk trubkový R=1,5DN, 90°, 60,3 mm / 2,9 mm	kus	11,000	32,00	352,00	0,000
43	422300004	kulový kohout přivařovací s ruční pákou, DN 50	kus	2,000	2 282,00	4 564,00	0,000
44	230021057	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 1 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	4,000	179,00	716,00	0,001
45	3163153R7	redukce PN40, DN 65/50	kus	4,000	112,00	448,00	0,000
46	230022045	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 3 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm	kus	2,000	229,00	458,00	0,000
47	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	27,000	23,10	623,70	0,002
48	423924713	zařezávání potrubí-ocelové profily U,I, vč. kotev	kg	27,000	60,00	1 620,00	0,000
49	230081026	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 38 mm, tl 2,6 mm	kus	28,667	101,00	2 895,37	0,003
50	230081044	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm	kus	28,667	103,00	2 952,70	0,003
51	230082056	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	68,000	147,00	9 996,00	0,010
52	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	100,000	25,70	2 570,00	0,000
53	230160002	RTG prozáření svarů DN 50-150	kus	27,000	850,00	22 950,00	0,000
54	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,000	1 560,00	3 120,00	0,000
55	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	100,000	9,38	938,00	0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

472,50 0,004

56	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 30 cm	m	45,000	10,50	472,50	0,004
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Celkem

171 608,80 0,132

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů	JKSO	
Název objektu	ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady	EČO	
Název části	c - Vedlejší a ostatní náklady	Místo	Přerov
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25391453	CZ25391453
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo	H140422403	Dne	22.04.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	16 600,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		16 600,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			16 600,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	16 600,00	3 486,00
			Cena s DPH			20 086,00
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady

Část: c - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00	16 600,00	16 600,00	0,000	0,000
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	14 600,00	14 600,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	16 600,00	16 600,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 4 - Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady

Část: c - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 22.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 16 600,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady 14 600,00 0,000

1	020001000	Průzkumné geodetické a projektové práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000

00 Ostatní náklady 2 000,00 0,000

3	090001000	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

Celkem 16 600,00 0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce potrubních rozvodů Velké Novosady

Datum: 9.5.2014

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
00614-001	Novosady									
a	Stavební část+povrchy	291 617,56		61 239,69	352 857,25		291 617,56			
b	Potrubní část	171 608,80		36 037,85	207 646,65		171 608,80			
c	Vedlejší a ostatní náklady	16 600,00		3 486,00	20 086,00	16 600,00				
<u>Celkem</u>		<u>479 826,36</u>		<u>100 763,54</u>	<u>580 589,90</u>	<u>16 600,00</u>	<u>463 226,36</u>			

Časový a finanční harmonogram stavby "Rekonstrukce teplovodních rozvodů"

Rekonstrukce potrubních rozvodů		ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	2014				
Velké Novosady (Chemik), Přerov		25.6.2014	25.7.2014	26.lýden	27.lýden	28.lýden	29.lýden	30.lýden
Část 4				červen		červenec		25.7
Okruh Velké Novosady								
1. Stavební část+povrchy								
2. Potrubní část				90 000,00		201 617,56		
4. VRN							171 608,80	
Celkem				5 000,00	5 000,00			
				95 000,00				
						384 826,36		
								479 826,36

V Přerově dne 23.6.2014

Ing. Aleš Fridl

místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová

člen představenstva

Časový harmonogram stavby

Rekonstrukce teplovodních rozvodů Velké Novosady				ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	2014				
	Část 4	25.6.2014	25.7.2014	26.červen	27.červen	28.červen	29.červen	30.červen	25.7.	
				červenec						
	Okruh Velké Novosady									
	Stavební část+povrchy									
1.	Potrubní část									
2.	VRN									
4.										

V Přerově dne 23.6.2014

Ing. Aleš Frídl

místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová

člen představenstva