

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **SBD, spol.s r.o.**
Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

Zapsán v obch. rejstříku: v Brně oddíl C, vložka 48767
Zastoupený: Pavlem Dvorským
IČ: 26967731
DIČ: CZ 26967731

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr.Milanem Lúčkou starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

- zhotovitele: - Pavol Dvorský
- objednatele: - Ing. Jaroslav Hortvík vedoucí odboru IaÚ
- Ing. Martina Janíková (dále jen jako technický dozor objednatele)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul – venkovní objekty**
Místo: Hodonín, stavební parcela p.č. 2616/2 a pozemková parcela p.č. 3234/1
Generální projektant: Ing. Ilona Janíková

3. Předmět smlouvy

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul – venkovní objekty**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou firmou Ing. Ilona Janíková s.r.o., Újezd u Boskovic č. 118, 680 01 Boskovice – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.6. Předmětem smlouvy jsou venkovní objekty ke stavbě **B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul.**
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| prací | do 5 dní od předání staveniště |
| ukončení prací | do 30.6. 2017 |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 1 týden od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 6.2.2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

- 6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 335 272,-	Kč	bez DPH
350 291,-	Kč	DPH 15 %
2 685 563,-	Kč	vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
-----	-----	-----

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hraří ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směrech, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamac

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamac nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamac nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo

dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlžení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlžení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlžení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlžení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlžení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlžení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlžení a počínaje 15 dnem prodlžení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlžení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 17.3.2017

Objednatel

Razítko:

Podpis:



r. z. 
Mgr. Milan Lúčka
Starosta města

V Hodoníně dne 15.3.2017

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:


SBD, SPOL. S R.O.
U Elektrárny 1/3030 ③
695 23 Hodonín
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

.....
Pavol Dvorský

B.j. 20 PB -KODUS Hodonín- venkovní objekty

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu		ZRN	VRN	Cena (Kč)		Objekt celkem
					Cena bez DPH	DPH 15%	
					721 448	108 217	829 665
SO.02	Venkovní objekty	a) stavba			63 300	9 495	72 795
		b) elektroinstalace			855 665	128 350	984 015
SO.03	Zpevněné plochy	a) stavba			272 137	40 821	312 958
		b) elektroinstalace			96 000	14 400	110 400
SO.04	Demolice				326 722	49 008	375 730
SO.06	Sadové úpravy						
CELKEM					2 335 272 Kč	350 291 Kč	2 685 563 Kč

SBD, spol. s r.o.
 U Elektrárny 13030 ③
 695 23 Hodonín
 IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	Venkovní objekty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
580	B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	302 515	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	418 933	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	721 448	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	721 448	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	721 448	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
			SBD, spol. s r.o. U Elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731		
Základ pro DPH			15,0 %		721 448 Kč
DPH			15,0 %		108 217 Kč
Základ pro DPH			0,0 %		0 Kč
DPH			0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					829 665 Kč

Poznámka :

Stavba : 580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
 Objekt : 02 Venkovní objekty

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	2 363	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	12 238	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 715	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	4 027	0	0	0	0
27 Základy	46 978	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	79 325	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	9 202	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	18 469	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	35 789	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 104	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	36 513	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 053	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	20 696	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 043	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 970	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	67 534	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	44 513	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 900	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	98 486	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 349	0	0	0
781 Obklady keramické	0	39 236	0	0	0
783 Nátěry	0	8 044	0	0	0
799 Ostatní	0	88 900	0	0	0
799VN Vedlejší náklady	0	1	0	0	0
CELKEM OBJEKT	302 515	418 933	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	694 337	0
Oborová přírážka	0	0,0	694 337	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	694 337	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	694 337	0
Zařízení staveniště	0	0,0	694 337	0
Provoz investora	0	0,0	694 337	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	694 337	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	694 337	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 7,7*4,0*0,3*0,5+4,6*4,0*(0,6+0,4)*0,5	m3	13,82	156,00	2 155,92
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 13,82*0,5	m3	6,91	30,00	207,30
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				2 363,22
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávек, urovnání dna výkopu. Kólařna: sklad:(2,5+7,2)*0,5*0,7+(2,5+1,6)*0,5*0,4+1,6*0,5*0,6+(1,6+2,5)*0,5*0,8 oplocení - východ:(0,54+3,19)*0,4*1,05 oplocení - západ:2,4*0,4*0,9	m3	8,77	480,00	4 207,49
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 8,7656*0,5	m3	4,38	198,00	867,79
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 soused:7,2*0,5*0,7+1,6*0,5*0,4+1,6*0,5*0,6+1,6*0,5*0,8 odskok:4,0*0,5*0,6 oplocení - východ:(0,54+3,19)*0,4*0,3 oplocení - západ:(0,45+1,1)*0,4*0,9 zelené stěny:0,3*0,3*0,6*3*8	m3	7,46	960,00	7 163,14
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				12 238,42
Díl: 16		Přemístění výkopku				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,7656+7,4616-2,2095	m3	14,02	240,00	3 364,25
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	m3	14,02	25,00	350,44
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				3 714,69
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zaspávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci. 3,1*0,5*0,6+4,0*0,3*0,6 (0,54+3,19)*0,5*0,3	m3	2,21	300,00	662,85
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,02	240,00	3 364,25
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				4 027,10
Díl: 27		Základy				
10	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 12/15 Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně. (0,65+3,2)*0,4	m2	1,54	1 050,00	1 617,00
11	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 12/15 Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí.	m2	5,88	1 050,00	6 174,00

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně. (7,1+4,3+3,3)*2*0,2				
				5,88		
12	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	m2	0,76	1 300,00	988,00
		Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně. 3,8*0,2				
				0,76		
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	1,96	2 300,00	4 501,56
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. oplocení: (12,0+3,0)*2*0,5*0,1+3,0*0,5*0,1+(0,54+3,19)*0,4*0,1				
				1,80		
				0,16		
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	9,44	2 500,00	23 590,25
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. kolárna, sklad: (7,2*2+3,0)*0,5*0,505+(4,3*2+3,0)*0,5*0,305+4,0*0,5*0,605				
				7,37		
				0,64		
				1,42		
15	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,36	2 500,00	3 402,00
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. zelené stěny: 0,3*0,3*0,6*3*8*1,05				
				1,36		
16	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál	m2	5,76	475,00	2 736,00
		0,3*4*0,2*3*8		5,76		
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,76	85,00	489,60
18	275353101R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	24,00	145,00	3 480,00
		3*8		24,00		
Celkem za		27 Základy				46 978,41
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
19	311112125RT1	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 12/15	m2	8,88	1 050,00	9 324,00
		Ztracené bednění z betonových tvárnic a závluka betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně. oplocení - východ: (0,55+0,5*2)*1,8+2,1*0,6				
				4,05		
				4,83		
20	311238115R00	Zdivo cihelné 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	67,96	980,00	66 600,80
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příchách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. Ztrátne cihel je kalkulováno ve výši 2 %. 11,8*(2,0+0,75)+3,4*(2,75+2,0)*0,5+3,4*2*(3,25+2,0)*0,5+(0,5+0,3*2+4,8)*2,0-2,15*2,1				
				65,66		
				2,30		
21	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm	kus	4,00	850,00	3 400,00
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.				

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.				
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				79 324,80
Díl: 34		Stěny a příčky				
22	342248114R00	Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	9,75	600,00	5 850,00
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení tvárnic, provázení svisle olovnici, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. . Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.				
		atika: $(11,8+3,85*2)*0,5$		9,75		
23	345232113RT1	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm včetně destiček 50 x 26 x 6 cm, šedých	m	7,15	320,00	2 288,00
		východ: $0,55+3,1$		3,65		
		západ: $0,3+2,2+1,0$		3,50		
24	346244811R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	1,60	485,00	776,00
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Příplatek -5995 nebo 5999 se použije (rozpočtuje) vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.				
		$4,0*0,4$		1,60		
25	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	1,60	180,00	288,00
		Příplatek se použije (rozpočtuje) vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.				
	Celkem za	34 Stěny a příčky				9 202,00
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
26	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,53	2 750,00	6 963,00
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.				
		$(11,8+3,4)*2*0,3*0,2+11,8*0,3*0,2$		2,53		
27	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	17,00	260,00	4 420,00
		$(11,8+4,0+11,2+3,4)*2*0,2+(11,8+0,3)*2*0,2$		17,00		
28	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	17,00	75,00	1 275,00
29	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,19	30 170,00	5 810,74
		R10: $(11,8+4,0+11,2+3,4)*2*2*0,617*0,001*1,08$		0,08		
		$11,8*4*0,617*0,001*1,08$		0,03		
		R6: $(11,8+3,4)*2*4*1,0*0,222*0,001*1,08$		0,03		
		$11,8*4*1,0*0,001*1,08$		0,05		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				18 468,74
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
30	612451253R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, ocelí hlazená	m2	88,51	365,00	32 306,15
		$101:6,9*3,15+(0,2+0,3)*2*2,2+3,4*(2,2+3,15)*0,5*2+0,2*2,2*6$		44,77		
		$102:4,0*(2,7+3,65)+3,4*(2,7+3,65)*0,5*2-2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2$		43,75		
31	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	88,51	20,00	1 770,20
		měří se v m2 plochy				
32	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,26	185,00	1 713,10
		Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.				
		$(6,9+4,0+3,4*2)*2*0,2+(6,9+4,0)*0,2$		9,26		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				35 789,45
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
33	622143003R00	Mtž omítkový rohový profil	m	37,65	27,00	1 016,55

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	622421121R00	3,5+2,5+1,915*2+2,07+2,1*6+3,0+2,15+2,1*2+3,8 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená SV:4,0*(3,5+2,5)*0,5 JV:(0,25+0,3*2)*2,1+4,8*(2,3+3,0)*0,5 JZ:4,0*(3,0+3,8)*0,5-2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,1 soused:5,0*(1,5+1,0)*0,5	m2	37,65 42,48 12,00 14,51 9,72 6,25	190,00	8 070,25
35	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou oplocení - východ:((0,55+0,5*2)*1,8+2,1*0,6)*2+0,25*1,8*3+0,25*1,2*2 oplocení - západ:((0,3+0,5*2+1,0)*1,8+1,15*0,6)*2+0,25*1,8*4+0,25*1,2*2	m2	22,11 10,05 12,06	245,00	5 416,95
36	28343190.A	Profil rohový z PVC se síťovinou Lišta s integrovanou skelnou tkaninou pro zpevnění rohů objektu a ostění otvorů ve fasádě. Dodává se v délce 2,5 m.	m	40,00	15,00	600,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				15 103,75
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
37	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. 101:(6,9*3,4+1,915*0,2+2,07*0,2)*0,06 102:(4,0*3,4+2,15*0,2)*0,06	m3	2,30 1,46 0,84	2 700,00	6 202,44
38	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. 11,8*4,0*0,1	m3	4,72 4,72	2 850,00	13 452,00
39	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem.	m3	4,72	440,00	2 076,80
40	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva. Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	4,72	140,00	660,80
41	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení (11,8+4,0*2)*0,15	m2	2,97 2,97	250,00	742,50
42	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	2,97	65,00	193,05
43	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg. 4,4*47,2*0,001*1,2	t	0,25 0,25	27 500,00	6 853,00
44	631571002R00	Násyp z kameniva těženého 8-32 mm Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu. (6,8+4,0)*3,4*0,1+(6,8+4,0+3,4)*2*0,15*0,1	m3	4,10 4,10	1 150,00	4 712,70
45	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm Položka je určena pro vyrovnávací potěr z cementové malty provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, dřevěným hladítkem. atika:(11,8+3,85*2)*0,15	m2	2,93 2,93	205,00	599,63
46	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm	m2	2,13	480,00	1 020,00

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro dlažbu vnitřní nebo vnější při objektu vodorovnou nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování. Úprava podkladu dlažeb se oceňuje zvlášť. V položce je zakalkulována i dodávka dlaždic.				
		4,25*0,5		2,13		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				36 512,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
47	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,70	75,00	1 102,50
		(6,9+2,8*2)*0,6		7,50		
		12,0*0,6		7,20		
48	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,56	90,00	950,40
		(4,0+2,8*2)*0,6		5,76		
		4,0*0,6*2		4,80		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 052,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
49	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm	m2	12,00	200,00	2 400,00
		12,0*1,0		12,00		
50	931981121R00	Vložky do dilatačních spár, dřevocem. deska tl. 15mm	m2	33,69	200,00	6 738,00
		Položka je určena pro vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí /např. přibitím, maltovými terčí.				
		5,0*(2,0+2,5)*0,5+6,8*(2,5+4,1)*0,5		33,69		
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,20	15,00	708,00
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.				
		11,8*4,0		47,20		
52	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 2 m	100 m	0,22	50 000,00	10 850,00
		Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m.				
		21,7/100		0,22		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 696,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
53	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	106,95	150,00	16 042,70
		Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárníc. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 042,70
Díl: 711		Izolace proti vodě				
54	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	50,28	28,00	1 407,84
		Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 t/m2.				

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kolárna, sklad:47,2		47,20		
		oplocení:(0,55+3,2+0,45+2,4+1,1)*0,4		3,08		
55	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035 t/m2. (12,0+4,0)*2*0,3+4,0*0,5	m2	11,60	35,00	406,00
56	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. modifik. pásu Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.	m2	50,28	250,00	12 570,00
57	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.	m2	11,60	285,00	3 306,00
58	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,37	750,00	279,79
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				17 969,63
Díl:	762	Konstrukce tesarské				
59	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy Příplatek za práce na střeších, na konstrukcích krovů, který je určen i pro práci bez pevné pracovní podlahy.	m	75,20	7,00	526,40
60	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m Příplatek za práce na střeších, na konstrukcích krovů, který je určen i pro práci bez pevné pracovní podlahy. 43,6+6,62+53,07	m2	103,29	20,00	2 065,80
61	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel Položka je určena pro montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. 13*2	kus	26,00	125,00	3 250,00
62	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%. vaznice:11,5*2 krokve:4,35*12	m	75,20	170,00	12 784,00
63	762341220R00	M. bedn. střež rovn. z aglomer. desek šroubováním V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000. (6,9+4,0)*4,0	m2	43,60	85,00	3 706,00
64	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm 12,2*0,4+4,35*0,2*2	m2	6,62	450,00	2 979,00
65	762342203RT4	Montáž laťování střež, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm 12,2*4,35	m2	53,07	110,00	5 837,70
66	762342204RT4	Montáž laťování střež, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	53,07	35,00	1 857,45
67	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střežy Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů. 75,2*0,12*0,14+43,6*0,018+6,62*0,019+53,07*(0,00733+0,00264)	m3	2,70	175,00	473,03
				2,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1x). 75,2*(0,12+0,14)*2+0,12*0,14*28 4,35*12*(0,04+0,06)*2+12,2*14*(0,04+0,06)+0,04*0,06*(24+28)	m2	67,22	17,00	1 142,73
				39,57		
				27,64		
69	765901111R00	Fólie izolační podstřešní difúzně otevřená Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.	m2	53,07	52,00	2 759,64
70	31175131	Úhelník kotvení do betonu P150, d14	kus	26,00	140,00	3 640,00
71	60515841	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x140mm l=5m Stavební masivní dřevo KVH Vizuálně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou prony z jehličnatého dřeva (prevazne smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce 75,2*0,12*0,14*1,1	m3	1,39	12 800,00	17 788,16
				1,39		
72	60721520	Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 18mm Deska vícevrstvá, oboustranně broušená s vysokým nárokem na jakost, přidrżnost povrchu a přesnější tloušťkovou toleranci formát: 2840 x 1830 mm emisní třída E1 43,6*1,1	m2	47,96	135,00	6 474,60
				47,96		
73	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,96	1 150,00	2 249,59
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				67 534,09
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
74	764171431U00	Závětná lišta rš 180, poplast. plech 9/K:9,0	m	9,00	240,00	2 160,00
				9,00		
75	764721113U00	Dolní lemování atiky rš 200, poplast. plech 5/K:12,5	m	12,50	187,00	2 337,50
				12,50		
76	764721115U00	Okapnice rš 300, poplast. plech 8/K:12,5	m	12,50	260,00	3 250,00
				12,50		
77	764721116U00	Oplechování říms rš 350 poplast. plech 6/k:5,5	m	5,50	310,00	1 705,00
				5,50		
78	764721118U00	Horní lemování atiky rš 600, poplast. plech 7/K:7,0	m	7,00	405,00	2 835,00
				7,00		
79	764731115R00	Oplechování zdí rš 500, poplast. plech 3/K:5,5	m	5,50	420,00	2 310,00
				5,50		
80	764901101R00	Tašková tabule ,na dřevo,do 30° poplast. plech Dodávka a montáž krytiny z taškových tabulí na dřevo, z žárově zinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm o rozměru š.1000xdl.540-6140 mm. Povrchová úprava polyester. Položka obsahuje taškové tabule v barvě cihlové červené a hnědé, kotvicí materiál, správkovou barvu a těsnění. 4/K:55,0	m2	55,00	410,00	22 550,00
				55,00		
81	764908101R00	Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 125 mm poplast. plech Žlabový kotlík 125 mm, ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou. Barva hnědá. 1/K:1	kus	1,00	320,00	320,00
				1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	764908104R00	Žlab podokapní půlkruhový , velikost 125 mm poplast. plech Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v barvě hnědé. 1/K:12,5	m	12,50	360,00	4 500,00
83	764908110R00	Odpadní trouby kruhové D 120 mm Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímk a správkové barvy. Prvky jsou v barvě hnědé. 2/K:2,5	m	2,50	820,00	2 050,00
84	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 000,00	495,46
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				44 512,96
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
85	01	D+M vrat 2 kř. otev. 2070/2105 mm vč. rámu kování	kus	1,00	7 100,00	7 100,00
86	02	D+M vrat 2 kř. otev. 2150/2105 mm vč. rámu kování	kus	1,00	7 800,00	7 800,00
87	03	D+M stěn 1915/2105 mm vč. rámu kování	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				28 900,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
88	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel 2+4	kus	6,00	28,00	168,00
89	767649195R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	3,00	430,00	1 290,00
90	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg zelené stěny:550,16+150,53	kg	700,69	38,00	26 626,22
91	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg oplocení východ:37,0+32,34+19,8+22,94+14,17	kg	126,25	28,00	3 535,00
92	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg oplocení západ:21,15+17,71+19,8+22,94+14,17+46,95+84,11+50,51+120,6	kg	397,94	24,00	9 550,56
93	767-PC1	Příplatek za žárové zinkování oplocení:126,25+397,94 zelené stěny:550,16+150,53	kg	1 224,88	20,00	24 497,60
94	767-PC2	Příplatek za el. pohon na dálkové ovládání vjezdové brány	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
95	13211502	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 25 mm hmotnost 3,85 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 425510, ČSN 420138 TYČ KRUHOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5510.11, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 TYČ KRUHOVÁ VÁLC. ZA TEPLA EN 10060, EN 10025-2, zn. S235JR (32,34+14,17+17,71+14,17+50,51)*0,001*1,08	t	0,14	19 750,00	2 749,20
96	13227802	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 6 mm hmotnost 2,36 kg/m TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 (37,0+22,94+21,15+22,94+84,11)*0,001*1,08	t	0,20	18 450,00	3 749,04
97	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5570 - Rozměry V tyčích délky 12 m, hmotnost 13,40 kg/m.	t	0,13	19 500,00	2 538,90

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TYČ TVAROVÁ U VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5570, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 120,6*0,001*1,08		0,13		
98	14587272	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm hmotnost 5,29 kg/m Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH 550,16*0,001*1,08	t	0,59	20 720,00	12 311,82
99	14587756	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x3 mm hmotnost 4,35 kg/m Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 (19,8*2+46,95)*0,001*1,08	t	0,09	21 450,00	2 005,58
100	30900702	Šroub přesný 02 1101 M10x140 mm šroub přesný se šestihrannou hlavou ČSN 02 1101 ISO 4014 DIN 931 materiál ocel třída pevnosti 5.8/8.8 8,8 16/1000	1000 k	0,02	15 300,00	244,80
101	31110713	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10	kus	16,00	0,50	8,00
102	31390019.A	Síť svařovaná d 6,0 oka 150/150 KH20 KH 20 6-150 rozměr 2 x 3 m 1,5*1,9*2*8*1,1	m2	50,16	65,00	3 260,40
103	54914597	Klika a knoflík se štitem	kus	3,00	430,00	1 290,00
104	767-M1	Závěs stavitelný	kus	6,00	165,00	990,00
105	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,38	850,00	1 170,92
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				98 486,04
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
106	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm tmel Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění dlaždic, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka obsahuje dodávku lepícího tmele. 101:6,9*3,4+1,915*0,2+2,07*0,2 102:4,0*3,4+2,15*0,2	m2	38,29	350,00	13 400,45
					24,26	
					14,03	

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	02 Venkovní objekty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	59247370	Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá	m2	42,00	260,00	10 920,00
108	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,94	350,00	1 029,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 349,45
Díl:	781	Obklady keramické				
109	781735010R00	Montáž cihelných pásků 240x71x10 mm, do tmele Montáž vnějších cihelných obkladů z pásků do mrazuvzdorného tmele včetně spárování. Cihelný pásek 240x71x10 mm, šířka spár 10 mm. Cena neobsahuje dodávku cihelných obkladů.	m2	42,48	650,00	27 608,75
		SV:4,0*(3,5+2,5)*0,5			12,00	
		JV:(0,25+0,3*2)*2,1+4,8*(2,3+3,0)*0,5			14,51	
		JZ:4,0*(3,0+3,8)*0,5-2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,1			9,72	
		soused:5,0*(1,5+1,0)*0,5			6,25	
110	59777100	Obklad. fasádní glazovaný 240x71x10 mm	m2	45,00	250,00	11 250,00
111	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,02	368,00	377,04
Celkem za		781 Obklady keramické				39 235,79
Díl:	783	Nátěry				
112	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	18,57	160,00	2 971,55
113	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	18,57	55,00	1 021,47
		50/6:(1,12*14+1,62*6+1,12*8+1,62*6+1,62*22)*(0,05+0,006)*2			8,93	
		tyč kruhová:(2,1*4+0,92*4+1,15*4+0,92*4+1,64*8)*Pi*0,025			2,63	
		60/40/3:(4,42*2+5,24*2)*(0,06+0,04)*2			3,86	
		U 120:2,25*4*(0,12+0,055)*2			3,15	
114	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	40,51	100,00	4 051,05
		palubky:6,62			6,62	
		vrata, stěny:(1,915*2+2,07+2,15)*2,105*2			33,89	
Celkem za		783 Nátěry				8 044,07
Díl:	799	Ostatní				
115	01	Dřevěný altán 4x 4 m - smrk, sloupky 12x12 cm bednění MDF deska tl. 18 mm Viditelné prvky hoblovány, nátěr lazurovacím lakem, střešní krytina asfaltový šindel, šroubovací kotvy, oplechování. Konstrukce altánu bude kotvena pomocí systémových žárově zinkovaných zemních vrutů.	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
116	02	Lavečka - bočnice - hliník + prášková vypalovací barva, sedák -dub	kus	8,00	4 000,00	32 000,00
117	03	Odpadový koš - žárově zinkovaná ocel + prášková vypalovací barva, obklad - dub, objem 35l	kus	3,00	2 300,00	6 900,00
Celkem za		799 Ostatní				88 900,00
Díl:	799VN	Vedlejší náklady				
118	VN01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1,00	1,00
Celkem za		799VN Vedlejší náklady				1,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
03	Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
580	B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	855 665	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	855 665	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	855 665	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	855 665	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		SBD, s.r.o. U Elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731	
Základ pro DPH	15,0 %		855 665 Kč
DPH	15,0 %		128 350 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			984 015 Kč

Poznámka :

Stavba : 580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
 Objekt : 03 Zpevněné plochy

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	29 335	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	78 226	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	90 260	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	17 024	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	720	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	183 196	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	230 829	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	166 932	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 143	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	855 665	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	758 984	0
Oborová přírážka	0	0,0	758 984	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	758 984	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	758 984	0
Zařízení staveniště	0	0,0	758 984	0
Provoz investora	0	0,0	758 984	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	758 984	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	758 984	0
CELKEM VRN		0,0	758 984	0

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	03 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 parkoviště a zpev. plocha:315,0*0,7 chodník - dlažba:(155,0-17,43-2,2)*0,26 chodník - šotolina:196,4*0,23	m3	300,87 220,50 35,20 45,17	85,00	25 573,80
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 300,8682*0,5	m3	150,43 150,43	25,00	3 760,85
Celkem za	12	Odkopávky a prokopávky				29 334,65
Díl: 16		Přemístění výkopku				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	300,87	240,00	72 208,37
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	m3	300,87	20,00	6 017,36
Celkem za	16	Přemístění výkopku				78 225,73
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	300,87	300,00	90 260,46
Celkem za	17	Konstrukce ze zemin				90 260,46
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.	m2	315,00	15,00	4 725,00
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně 155,0+196,4	m2	351,40 351,40	35,00	12 299,00
Celkem za	18	Povrchové úpravy terénu				17 024,00
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				
8	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.	kus	1,00	145,00	145,00
9	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	2,50	230,00	575,00
Celkem za	33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky				720,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	564801111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 3 cm 0-4 mm	m2	196,40	45,00	8 838,00
11	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm 4-8 mm	m2	196,40	75,00	14 730,00
12	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 315,0+155,0+196,4	m2	666,40 666,40	145,00	96 628,00
13	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	315,00	200,00	63 000,00
Celkem za	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				183 196,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm Od CU 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.	m2	155,00	220,00	34 100,00
15	596215025R00	Příplatek za řezání dlažby tl. 6cm V položce jsou zakalkulovány náklady na zvýšený podíl řezání dlaždic při provádění malých ploch.	m2	155,00	15,00	2 325,00
16	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	315,00	175,00	55 125,00
17	59245025	Dlažba zámková - haklíková skladba ve formátech 20x20 až 60x30, v.6 cm, pískovo-žlutý melír 155,0*1,01	m2	156,55 156,55	280,00	43 834,00
18	59-M1	Dlažba s distančníky 20x20x8 cm 315,0*1,01	m2	318,15 318,15	300,00	95 445,00
Celkem za	59	Dlažby a předlažby komunikací				230 829,00

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	03 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu <i>V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.</i>	kus	1,00	420,00	420,00
20	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm <i>1,0*2</i>	m2	2,00 2,00	400,00	800,00
21	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou <i>5,0*7</i>	m	35,00 35,00	25,00	875,00
22	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	35,00	4,00	140,00
23	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	36,00	72,00
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>silniční:105,0</i> <i>přechodový:2,8</i> <i>chodníkový:411,0</i>	m	518,80 105,00 2,80 411,00	178,00	92 346,40
25	40445050.A	Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG7letá <i>Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích.</i> <i>EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1</i> <i>HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2</i> <i>IP - Informativní dopravní značka provozní</i> <i>štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky</i> <i>retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>	kus	1,00	900,00	900,00
26	40445141.A	Značka dopr dodat E1 500/500 fóli 1, EG 7letá <i>Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích.</i> <i>E - Dopravní značka - dodatková tabulka</i> <i>EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1</i> <i>štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky</i> <i>retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>	kus	1,00	780,00	780,00
27	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	500,00	500,00
28	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 14	kus	1,00	18,00	18,00
29	40445977.A	Dopravní příslušenství, objímka Zn - VO	kus	3,00	65,00	195,00
30	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 <i>411,0*1,01</i>	kus	415,11 415,11	130,00	53 964,30
31	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 <i>105,0*1,01</i>	kus	106,05 106,05	140,00	14 847,00
32	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 <i>2,8*1,01</i>	kus	2,83 2,83	380,00	1 074,64
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				166 932,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	591,43	100,00	59 142,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59 142,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
04	Demolice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
580	B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	83 781	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	12 218	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	96 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	96 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	96 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: SBD, spol. s r.o. U Elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		96 000 Kč
DPH	15,0 %		14 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 400 Kč

Poznámka :

Stavba : 580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
 Objekt : 04 Demolice

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	12 258	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 979	0	0	0	0
98 Demolice	11 605	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 218	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	44 939	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 781	12 218	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	134 977	0
Oborová přírážka	0	0,0	134 977	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	134 977	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	134 977	0
Zařízení staveniště	0	0,0	134 977	0
Provoz investora	0	0,0	134 977	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	134 977	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	134 977	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	04 Demolice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic. stůl na stolní tenis: 4,1*5,8 zpev. plochy: (9,7+10,1+7,0)*1,5+1,8*1,8+5,0*2,3	m2	78,72	25,00	1 968,00
						23,78
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm 17,43+10,94	m2	28,37	100,00	2 837,00
						28,37
3	113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm 5,9*2,7+1,0*1,5	m2	17,43	100,00	1 743,00
						17,43
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm 2,2*1,0+3,8*2,3	m2	10,94	250,00	2 735,00
						10,94
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých pískoviště: (3,4+2,5)*2 zpev. plochy: (9,7+10,1+7,0+5,9)*2+1,0+5,0+1,8	m	85,00	35,00	2 975,00
						11,80
						73,20
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce					12 258,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. garáž do -0,30 m: (5,0+2,5)*2*0,5*0,3 přístřešek do -0,30 m: (5,1+3,4)*2*0,5*0,3 patky branek: 0,3*0,3*0,3*4 patky oplocení a koše: 0,3*0,3*0,3*11 stůl na stolní tenis: 2,0*0,3*0,3*2	m3	5,57	2 300,00	12 799,50
						2,25
						2,55
						0,11
						0,30
						0,36
7	962032314R00	Bourání pilířů cihelných oplocení: 0,7*0,8*2,2	m3	1,23	950,00	1 170,40
						1,23
8	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. stůl na stolní tenis: 0,85/2,4	m3	0,35	2 850,00	1 009,47
						0,35
Celkem za	96 Bourání konstrukcí					14 979,37
Díl: 98		Demolice				
9	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizace, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva a z tvárnic na MV, MVC. Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055. přístřešek: 4,4*5,1*2,75	m3	61,71	100,00	6 171,00
						61,71
10	981014314R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizace, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva a z tvárnic na MV, MVC. Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055. garáž: 3,5*5,0*2,3	m3	40,25	135,00	5 433,75
						40,25
Celkem za	98 Demolice					11 604,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
11	767911822R0X	Demontáž drátěného pletiva výšky do 5,0 m 16,1+16,2	m	32,30	85,00	2 745,50
						32,30
12	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m ocelové brány 8,3+3,8	m	12,10	80,00	968,00
						12,10
13	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg sloupky oplocení: 5,0*5,16 25,8*9 sloupek na basket. koš: 4,0*5,16	kg	278,64	25,00	6 966,00
						25,80
						232,20
						20,64

Položkový rozpočet

Stavba :	580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	04 Demolice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	MJ			
		branky na fotbal:(3,0+2,5*2)*9,618	kg	153,89	10,00	1 538,88
		76,944		76,94		
				76,94		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				12 218,38
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,88	150,00	13 481,81
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	898,79	15,00	13 481,81
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	89,88	200,00	17 975,75
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				44 939,37

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 02 - Venkovní objekty (kolárna, sklad)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálů a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

63 300,15 Kč

SBD, SPOL. S R.O.

U Elektrárny 1/3030
695 23 Hodonín
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

Krycí list soupisu

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce: B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 02 - Venkovní objekty (kolárna, sklad)
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Obsah : D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika
Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

63 300,15 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 02 - Venkovní objekty (kolárna, sklad)

**Stupeň
dokumentace:**

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah :

D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika

Investor:

Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 300,15

Kabely, vodiče a příslušenství	7 785,00
Úložný materiál, krabice a příslušenství	480,00
Ukončovací prvky a svorkovnice	98,00
Materiál zemních a stavebních prací	600,00
Hromosvody a uzemnění	990,70
Barvy a nátěry	25,20
Rozvaděče, skříně a příslušenství	15 000,00
Spínače, zásuvky a vidlice	775,00
Svítlidla	5 200,00
Světelné zdroje a přísl. svítidel	460,00
Montáže dle ceníku M741	13 469,90
Stavební práce při elektromontážích - 846-9	9 944,00
Vedlejší rozpočtové náklady	8 472,35

Vypracoval: Petr Winkler

Soupis prací

Akce: B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
Stupeň SO 02 - Venkovní objekty (kolárna, sklad)
Obsah : Dokumentace pro provádění stavby
Investor: D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika
Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	M	H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	5	M	25,00 Kč	125,00 Kč	OBIS 2015
	PP		VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY					
	VV		v.č.EL-01					
2	M	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	5				
	PP		FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 251	20	M	1,50 Kč	30,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
3	M	1-YY-J1X25	VODIC 1-YY-J 1x25 ZELENOLUTY	20				
	PP		VODIC 1-YY-J 1x25 ZELENOLUTY	40	M	70,00 Kč	2 800,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
4	M	CYKY-J5X6	KABEL CYKY-J 5x6	40				
	PP		KABEL CYKY-J 5x6	40	M	72,00 Kč	2 880,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
5	M	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	40				
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5	70	M	11,00 Kč	770,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
6	M	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	70				
	PP		KABEL CYKY-J 3x2,5	50	M	18,00 Kč	900,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
7	M	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	50				
	PP		KABEL CYKY-J 5x2,5	10	M	28,00 Kč	280,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
Úložný materiál, krabice a příslušenství								
8	M	E000000554660	VICKO 26-110 KO 68 VELKE			celkem	7 785,00 Kč	
	PP		VICKO 26-110 KO 68 VELKE	5	KS	4,00 Kč	20,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
9	M	KF09075	TRUBKA KOPOFLEX 75	5				
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 75	20	M	23,00 Kč	460,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
Ukončovací prvky a svorkovnice								
10	M	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM			celkem	480,00 Kč	
	PP		SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	30	KS	2,00 Kč	60,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
11	M	25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	30				
	PP		OKO KABELOVE 25X8 KU-L	2	KS	12,00 Kč	24,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
12	M	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	2				
	PP		OKO KABELOVE 10X8 KU-L	2	KS	7,00 Kč	14,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
Materiál zemních a stavebních prací								
13	M	VLZ000010	Písek kopaný			celkem	98,00 Kč	
	PP		Písek kopaný	3	m3	200,00 Kč	600,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
Hromosvody a uzemnění								
14	M	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)			celkem	600,00 Kč	
	PP		PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	26,6	KG	28,00 Kč	744,80 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-02					
	VV			26,6				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	M	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	3,1	KG	29,00 Kč	89,90 Kč	OBIS 2015
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			3,1				
16	M	SR2B	SVORKA SPOJOVACI SR2B	4	KS	16,00 Kč	64,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SVORKA SPOJOVACI SR2B					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			4				
17	M	SR03A	SVORKA SPOJOVACI SR3A	4	KS	23,00 Kč	92,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SVORKA SPOJOVACI SR3A					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			4				
			Barvy a nátěry			celkem	990,70 Kč	
18	M	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	0,2	kg	120,00 Kč	24,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			0,2				
19	M	VLB000380	Benzin technický	0,04	l	30,00 Kč	1,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Benzin technický					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			0,04				
			Rozvaděče, skříňové a příslušenství			celkem	25,20 Kč	
20	M		Rozvaděč RS	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Rozvaděč RS					
	VV		v.č.EL-03					
	VV			1				
			Spínače, zásuvky a vidlice			celkem	15 000,00 Kč	
21	M	5518N-C02510B	ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+	5	KS	90,00 Kč	450,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			5				
22	M	3558N-C01510B	SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+	2	KS	90,00 Kč	180,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			2				
23	M	D1960933	ZASUVKA 416RS6 16A,5P.,415V	1	KS	145,00 Kč	145,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA 416RS6 16A,5P.,415V					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			1				
			Svitidla			celkem	775,00 Kč	
24	M	E-16KN83/PC08	typ svítidla B; TITAN 2 PC 26W IP44	1	KS	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		typ svítidla B; TITAN 2 PC 26W IP45					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			1				
25	M	52054	typ svítidla A; SVITIDLO VIPET-I-PS-WR-EP	4	KS	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		typ svítidla A; SVITIDLO VIPET-I-PS-WR-EP					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			4				
			Světelné zdroje a přísl. svítidel			celkem	5 200,00 Kč	
26	M	DD/E26/21-840	ZARIVKA 26W 840 G24Q3 4P	2	KS	70,00 Kč	140,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZARIVKA 26W 840 G24Q3 4P					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			2				
27	M	8,7115E+12	ZARIVKA 36W 840 T8	8	KS	40,00 Kč	320,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZARIVKA 36W 840 T9					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			8				
			Montáže dle ceníku M741			celkem	460,00 Kč	
28	D	746212160	Ukončení vodičů na svorkov 25 mm2	2	kus	40,00 Kč	80,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 25 mm3					
	VV			2				
29	D	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	4	kus	110,00 Kč	440,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm3					
	VV			4				
30	D	746212140	Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2	2	kus	23,00 Kč	46,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 10 mm3					
	VV			2				
31	D	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	100	kus	12,00 Kč	1 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm3					
	VV			100				
32	D	746212130	Ukončení vodičů na svorkov 6mm2	10	kus	17,00 Kč	170,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 6mm3					
	VV			10				
33	D	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	2	kus	90,00 Kč	180,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól					
	VV			2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	D PP VV	748122113	mtz svit zariv prum str pris 2zdroj mtz svit zariv prum str pris 2zdroj	4	kus	210,00 Kč	840,00 Kč	OBIS 2015
35	D PP VV	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh	4 0,2	m	7,00 Kč	1,40 Kč	OBIS 2015
36	D PP VV	748122112	mtz svit zariv pru str pris 1zdkryt mtz svit zariv pru str pris 1zdkryt	0,2 1	kus	195,00 Kč	195,00 Kč	OBIS 2015
37	D PP VV	747161523	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	1 5	kus	100,00 Kč	500,00 Kč	OBIS 2015
38	D PP VV	747162411	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164. Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164.	5 1	kus	90,00 Kč	90,00 Kč	OBIS 2015
39	D PP VV	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	1 40	m	20,00 Kč	800,00 Kč	OBIS 2015
40	D PP VV	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm3	40 30	kus	9,00 Kč	270,00 Kč	OBIS 2015
41	D PP VV	743419110	Otevření krabic víčkem na závit Otevření krabic víčkem na závit	30 5	kus	1,50 Kč	7,50 Kč	OBIS 2015
42	D PP VV	742221110	Montáž rozváděč sestav do 50 kg Montáž rozváděč sestav do 50 kg	5 1	kus	420,00 Kč	420,00 Kč	OBIS 2015
43	D PP VV	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	1 10	hod	150,00 Kč	1 500,00 Kč	OBIS 2015
44	D PP VV	740999910	Zabezpečení pracoviště Zabezpečení pracoviště	10 10	hod	150,00 Kč	1 500,00 Kč	OBIS 2015
45	D PP VV	743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	10 28	m	30,00 Kč	840,00 Kč	OBIS 2015
46	D PP VV	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	28 45	m	20,00 Kč	900,00 Kč	OBIS 2015
47	D PP VV	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	45 130	m	20,00 Kč	2 600,00 Kč	OBIS 2015
48	D PP VV	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	130 4	kus	80,00 Kč	320,00 Kč	OBIS 2015
49	D PP VV	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm- Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	4 5	m	70,00 Kč	350,00 Kč	OBIS 2015
50	D PP VV	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	5 4	kus	55,00 Kč	220,00 Kč	OBIS 2015
Stavební práce při elektromontážích - 846-9						celkem	13 469,90 Kč	
51	D PP VV	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	20	m	35,00 Kč	700,00 Kč	OBIS 2015
52	D PP VV	451572230	Lože pískové 10cm,kryt cihl š.45cm Lože pískové 10cm,kryt cihl š.45cm	20 20	m	32,00 Kč	640,00 Kč	OBIS 2015
53	D PP VV	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	20 17	m	40,00 Kč	680,00 Kč	OBIS 2015
54	D PP VV	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě Vytyč vedení podzem v zástavbě	17 0,02	km	1 200,00 Kč	24,00 Kč	OBIS 2015
55	D PP VV	132311522	Rýhy ručně š.50 cm, hl.120 cm, tř.3 Rýhy ručně š.50 cm, hl.120 cm, tř.4	0,02 20	m	285,00 Kč	5 700,00 Kč	OBIS 2015
56	D PP VV	174311522	Zásyp rýh ručně š.50cm,hl.120cm,tř3 Zásyp rýh ručně š.50cm,hl.120cm,tř4	20 20	m	110,00 Kč	2 200,00 Kč	OBIS 2015
						celkem	9 944,00 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
57	K		Podružný materiál	6	%	28 500,00 Kč	1 710,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Podružný materiál					
58	K		Podíl přidružené výroby	3	%	50 145,00 Kč	1 504,35 Kč	OBIS 2015
	PP		Podíl přidružené výroby					
59	K		Revize a zkoušky	5	%	20 100,00 Kč	1 005,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Revize a zkoušky					
60	K		Mimostaveništní doprava	2	%	29 850,00 Kč	597,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Mimostaveništní doprava					
61	K		Náklady na umístění stavby	1	%	50 100,00 Kč	501,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Náklady na umístění stavby					
62	K		Oprava projektové dokumentace	2	%	5 250,00 Kč	105,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Oprava projektové dokumentace					
63	K		Montážní stroje a mechanismy	10	%	30 500,00 Kč	3 050,00 Kč	
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
celkem							8 472,35 Kč	

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 03 - Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, úprava vjezdu na pozemek)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

272 137,46 Kč

SBD, spol. s r. o.

U Elektriáry 1/5030

695 23 Hodonín

IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

Krycí list soupisu

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

B. j. 20 PB - KODUS Hodonín

SO 03 - Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, úprava vjezdu na pozemek)

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah :

D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám.

695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

272 137,46 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 03 - Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky,
úprava vjezdu na pozemek)

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah :

D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika

Investor:

Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

272 137,46

Svítidla	85 800,00
Materiál zemních a stavebních prací	13 330,00
Ukončovací prvky a svorkovnice	6 620,00
Světelné zdroje a přísl. svítidel	1 665,00
Kabely, vodiče a příslušenství	18 545,00
Hromosvody a uzemnění	3 639,20
Úložný materiál, krabice a příslušenství	4 140,00
Barvy a nátěry	1 740,00
Montáže dle ceníku M741	45 095,00
Stavební práce při elektromontážích - 846-9	59 817,30
Vedlejší rozpočtové náklady	31 745,96

Vypracoval: Petr Winkler

Soupis prací

Akce: B. j. 20 PB - KODUS Hodonín
SO 03 - Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, úprava vjezdu na pozemek)
Stupeň Dokumentace pro provádění stavby
Obsah : D.1.4 d) silnoproudá elektrotechnika
Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Světidla								
1	D	Z1	SVÍTIDLO SIDONIA 50W	3	KS	3 300,00 Kč	9 900,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SVÍTIDLO SIDONIA 50W					
	VV		v.č.EL-01					
2	D	E000008791600	STOZAR SB5 BRNO ZZ TERMOPLAST	3				
	PP		STOZAR SB5 BRNO ZZ TERMOPLAST	9	KS	4 100,00 Kč	36 900,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
3	D	NMB545/50W	SVÍTIDLO PARKOVE 50W	9				
	PP		SVÍTIDLO PARKOVE 50W	6	KS	6 500,00 Kč	39 000,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			6				
						celkem	85 800,00 Kč	
4	D	VLZ213890	Materiál zemních a stavebních prací SP250/1500 st.pouz.PVC pro stož. J, JL	9	ks	820,00 Kč	7 380,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SP250/1500 st.pouz.PVC pro stož. J, JL					
	VV		v.č.EL-01					
5	D	VLZ000110	Betonová směs C15	9				
	PP		Betonová směs C16	0,5	m3	1 900,00 Kč	950,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
6	D	VLZ000010	Písek kopaný	0,5				
	PP		Písek kopaný	25	m3	200,00 Kč	5 000,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			25				
						celkem	13 330,00 Kč	
7	D	H426220	Ukončovací prvky a svorkovnice VYZBROJ STOZAROVA SV-B-9.35.4	3	KS	535,00 Kč	1 605,00 Kč	OBIS 2015
	PP		VYZBROJ STOZAROVA SV-B-9.35.5					
	VV		v.č.EL-01					
8	D	H451120	VYZBROJ STOZAR. SV-B-9.10.5	3				
	PP		VYZBROJ STOZAR. SV-B-9.10.6	6	KS	425,00 Kč	2 550,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
9	D	25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	6				
	PP		OKO KABELOVE 25X8 KU-L	20	KS	12,00 Kč	240,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
10	D	BMHM1001-4B1	SPOJKA KABELOVA	20				
	PP		SPOJKA KABELOVA	1	KS	2 225,00 Kč	2 225,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			1				
						celkem	6 620,00 Kč	
11	D	8,7115E+12	Světelné zdroje a přísl.svítidel VYBOJK 50W E27 SON-T PIA PLUS	9	KS	185,00 Kč	1 665,00 Kč	OBIS 2015
	PP		VYBOJK 50W E27 SON-T PIA PLUS					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			9				
						celkem	1 665,00 Kč	
12	D	CYKY-J4X25	Kabely,vodiče a příslušenství KABEL CYKY-J 4x25 KS	60	M	220,00 Kč	13 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-J 4x25 KS					
	VV		v.č.EL-01					
13	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	60				
	PP		FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 251	190	M	1,50 Kč	285,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
14	D	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	190				
	PP		KABEL CYKY-J 3x2,5	50	M	18,00 Kč	900,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
15	D	CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4	50				
	PP		KABEL CYKY-J 3x4	130	M	32,00 Kč	4 160,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			130				
						celkem	18 545,00 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Hromosvody a uzemnění								
16	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	105,4	KG	28,00 Kč	2 951,20 Kč	OBIS 2015
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		v.č.EL-01					
17	D	SR03A	SVORKA SPOJOVACÍ SR3A	105,4				
	PP		SVORKA SPOJOVACÍ SR3A	26	KS	23,00 Kč	598,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
18	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP	26				
	PP		SVORKA PRIPOJOVACÍ SP	9	KS	10,00 Kč	90,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			9				
							celkem	3 639,20 Kč
Úložný materiál, krabice a příslušenství								
19	D	KF09075	TRUBKA KOPOFLEX 75	180	M	23,00 Kč	4 140,00 Kč	OBIS 2015
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 75					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			180				
							celkem	4 140,00 Kč
Barvy a nátěry								
20	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	15	kg	110,00 Kč	1 650,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		v.č.EL-01					
21	D	VLB000380	Benzin technický	15				
	PP		Benzin technický	3	l	30,00 Kč	90,00 Kč	OBIS 2015
	VV		v.č.EL-01					
	VV			3				
							celkem	1 740,00 Kč
Montáže dle ceníku M741								
22	M	746212160	Ukončení vodičů na svorkov 25 mm2	24	kus	42,00 Kč	1 008,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 25 mm3					
	VV			24				
23	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	20	kus	110,00 Kč	2 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm3					
	VV			20				
24	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	54	kus	12,00 Kč	648,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm3					
	VV			54				
25	M	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	36	kus	14,00 Kč	504,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 4mm3					
	VV			36				
26	M	746511125	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	1	kus	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x241					
	VV			1				
27	M	748741000	mtz elvyzbroje stozaru 1 okruh	9	kus	310,00 Kč	2 790,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 1 okruh					
	VV			9				
28	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	15	m	7,00 Kč	105,00 Kč	OBIS 2015
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy					
	VV			15				
29	M	748132112	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	9	kus	205,00 Kč	1 845,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt					
	VV			9				
30	M	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	9	kus	365,00 Kč	3 285,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz stozaru osvet parkov ocelovych					
	VV			9				
31	M	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	210	m	30,00 Kč	6 300,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-4kg					
	VV			210				
32	M	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	20	hod	150,00 Kč	3 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Koordinace postupu práce s ostatními profesemi					
	VV			20				
33	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	50	hod	150,00 Kč	7 500,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV			50				
34	M	740999901	Práce na stávající instalaci	5	hod	150,00 Kč	750,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Práce na stávající instalaci					
	VV			5				
35	M	740999904	Nezměřitelné mont.práce	10	hod	150,00 Kč	1 500,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Nezměřitelné mont.práce					
	VV			10				
36	M	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	170	m	25,00 Kč	4 250,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě					
	VV			170				
37	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	180	m	20,00 Kč	3 600,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	VV			180				
38	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	60	m	26,00 Kč	1 560,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg					
	VV			60				
39	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	26	kus	55,00 Kč	1 430,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby					
	VV			26				
40	M	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	9	kus	80,00 Kč	720,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby					
	VV			9				
							celkem	45 095,00 Kč

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Stavební práce při elektromontážích - 846-9								
41	M	181411000	Založení trávníku výsevem na rovině	54	m2	8,00 Kč	432,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Založení trávníku výsevem na rovině					
	VV			54				
42	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	0,5	m3	100,00 Kč	50,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	VV			0,5				
43	M	174311522	Zásyp rýh ručně š.50cm, hl.120cm, tř.3	30	m	100,00 Kč	3 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Zásyp rýh ručně š.50cm, hl.120cm, tř.3					
	VV			30				
44	M	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3	69	m2	23,00 Kč	1 587,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3					
	VV			69				
45	M	451572230	Lože pískové 10cm, kryt cihl š.45cm	30	m	32,00 Kč	960,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Lože pískové 10cm, kryt cihl š.45cm					
	VV			30				
46	M	596211000	Proviz dlažby z dlaždic beton 4hran	15	m2	45,00 Kč	675,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Proviz dlažby z dlaždic beton 4hran					
	VV			15				
47	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	180	m	38,00 Kč	6 840,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	VV			180				
48	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š. do 65 cm	160	m	24,00 Kč	3 840,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š. do 65 cm					
	VV			160				
49	M	113111320	Rozeb dlaždic do písku spár živici	15	m2	30,00 Kč	450,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Rozeb dlaždic do písku spár živici					
	VV			15				
50	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	9	kus	732,00 Kč	6 588,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	VV			9				
51	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,19	km	1 120,00 Kč	212,80 Kč	OBIS 2015
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě					
	VV			0,19				
52	M	111311000	Sejmutí dmu	54	m2	35,00 Kč	1 890,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Sejmutí dmu					
	VV			54				
53	M	132311522	Rýhy ručně š.50 cm, hl.120 cm, tř.3	30	m	285,00 Kč	8 550,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Rýhy ručně š.50 cm, hl.120 cm, tř.3					
	VV			30				
54	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	160	m	50,00 Kč	8 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3					
	VV			160				
55	M	131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	1,5	m3	495,00 Kč	742,50 Kč	OBIS 2015
	PP		Jámy ostatních konstrukcí tř.3					
	VV			1,5				
56	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	160	m	100,00 Kč	16 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	VV			160				
						celkem	59 817,30 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady								
57	K		Podružný materiál	6	%	125 800,00 Kč	7 548,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Podružný materiál					
58	K		Podíl přidružené výroby	3	%	235 412,00 Kč	7 062,36 Kč	OBIS 2015
	PP		Podíl přidružené výroby					
59	K		Revize a zkoušky	5	%	98 452,00 Kč	4 922,60 Kč	OBIS 2015
	PP		Revize a zkoušky					
60	K		Mimostaveništní doprava	2	%	115 255,00 Kč	2 305,10 Kč	OBIS 2015
	PP		Mimostaveništní doprava					
61	K		Náklady na umístění stavby	1	%	235 425,00 Kč	2 354,25 Kč	OBIS 2015
	PP		Náklady na umístění stavby					
62	K		Montážní stroje a mechanismy	5	%	115 745,00 Kč	5 787,25 Kč	OBIS 2015
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
63	K		Oprava projektové dokumentace	0,8	%	220 800,00 Kč	1 766,40 Kč	OBIS 2015
	PP		Oprava projektové dokumentace					
						celkem	31 745,96 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	SO 06 Sadové úpravy		JKSO :
Stavba :	B.j. PB - KODUS HODONIN - VENKOVNI OBJEKTY		SKP :
Projektant :			Počet měrných jednotek :
Objednatel :			Náklady na MJ :
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Pořizovací přírážka - výsadbový a ost. materiál	0
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	326 722	
	RN II.a III.hlavy	326 722	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
			0

Vypracoval 	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis :	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---	--	--

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	326 722,00
DPH	15 % činí :	49 008,30
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		375 730,30

Poznámka :

Stavba :	B.j. - 20 PB - KODUS HODONIN - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Objekt :	Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
111 Výsadbový a ostatní materiál			0		
CELKEM OBJEKT	0		0		0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pořizovací přírážka - výsadbový a ost. materiál		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 20 PB - KODUS HODONÍN - VENKOVNÍ OBJEKTY
Objekt :	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181111121R00	Plošná úprava terénu +/-100-150mm, v rov.	m2	1 265,00	25,00	31 625,00
2	183402121R00	Rozrušení půdy na hloubku 50 - 150 mm v rov.	m2	1 265,00	15,00	18 975,00
3	182303111R00	Rozprostření zeminy do 0,10 m v rov.	m2	1 265,00	5,00	6 325,00
4	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	1 265,00	11,00	13 915,00
5	183403113R00	Obdělání půdy frézováním, v rovině, 2x	m2	2 530,00	1,00	2 530,00
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině, 2x	m2	2 530,00	2,00	5 060,00
7	183403132R00	Obdělání půdy rytím v rovině, zemina tř. 3	m2	93,00	25,00	2 325,00
8	183403152R00	Obdělání půdy vláčením v rov.,	m2	1 265,00	0,60	759,00
9	183205112R00	Založení záhonu v rovině, zemina tř. 3	m2	270,00	12,00	3 240,00
10	183101211R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	474,00	9,00	4 266,00
11	183101213R00	Hloubení jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3	kus	4,00	40,00	160,00
12	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	20,00	350,00	7 000,00
13	184102111R00	Výsadba dřevin s balem prům. od 10 do 20 cm, v rovině	kus	205,00	30,00	6 150,00
14	184102112R00	Výsadba dřevin s balem prům. od 20 do 30 cm, v rovině	kus	4,00	50,00	200,00
15	184102115R00	Výsadba dřevin s balem prům. od 50 do 60 cm, v rovině	kus	20,00	300,00	6 000,00
16	183211322R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč od 8 do 12 cm	kus	269,00	12,00	3 228,00
17	184215132R00	Ukotvení dřeviny 3 kůly D 6 cm, dl. 1 - 2 m	kus	20,00	120,00	2 400,00
18	184215122R00	Ukotvení dřeviny 2 kůly D 6 cm, dl. 1 - 2 m	kus	4,00	85,00	340,00
19	184215411R00	Zhotovení závlahové mísy o prům. do 0,5 m*	kus	4,00	30,00	120,00
20	184802111R00	Chem. odplevelení půdy před založením kultury postřikem	m2	1 265,00	1,00	1 265,00
21	184911311R00	Položení mulčovací textilie**	m2	177,00	18,00	3 186,00
22	184911421R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina**	m2	177,00	20,00	3 540,00
23	181411131R00	Založení trávníku park. výsevem	m2	995,00	15,00	14 925,00
24	185802113R00	Hnojení půdy umělým hnojivem naširoko (65 g/m2)***	t	0,08	4 000,00	320,00
25	R položka	Položení zahr. plast. obrubníku, výška 60 mm	m	190,00	40,00	7 600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				145 454,00
Díl: 111		Specifikace				
26	SPC.01.RAA	Výsadbový materiál (viz. specifikace)	kompl.	1,00	105 000,00	105 000,00
27	SPC.02.RAB	Substrát výsadbový (výměna půdy) - keře	m3	2,50	800,00	2 000,00
28	SPC.02.RBB	Substrát zahradnický (75 l) - záhony květin a růží	kus	25,00	140,00	3 500,00
29	SPC.02.RCB	Rašelina zahradní (250 l) - hortenzie	kus	2,00	330,00	660,00
30	SPC.03.RAC	Textilie netkaná vč. kotvicích prvků	m2	177,00	10,00	1 770,00
31	SPC.04.RAD	Kůra mulčovací	m3	9,00	850,00	7 650,00
32	SPC.05.RAE	Kůl dřevěný, prům. 6 cm, délka 2 m	kus	68,00	80,00	5 440,00
33	SPC.05.RBE	Příčka dřevěná, délky do 0,5 m	kus	60,00	25,00	1 500,00
34	SPC.05.RCE	Fixační úvazek ke kůlu	kus	132,00	15,00	1 980,00
35	SPC.06.RAF	Travní osivo - směs parková, 30g/m2 + 10% dosev	kg	33,00	110,00	3 630,00
36	SPC.07.RAG	Zemina (ornice)	m3	70,00	350,00	24 500,00
37	SPC.08.RAH	Umělé hnojivo (65 g/m2) granulované (např. Cererit)	kg	80,00	48,00	3 840,00
38	SPC.09.RAI	Herbicide (0,3l/100m2)	l	3,80	310,00	1 178,00
39	SPC.10.RAJ	Plastový obrubník, 1000 x 60 mm, vč. 3 hřebů	kus	190,00	98,00	18 620,00
	Celkem za	111 Specifikace				181 268,00

Poznámka: *) jen solitérní stromy a keře v trávníku

**) jen záhony keřů; záhony trvalek, travin a růží zůstávají bez textilie i bez mulče

***) při zpracování půdy v záhonech a těsně před založením trávníku - tzv. startovací dávka

****) pořizovací přírůstek (16% z ceny materiálů) kryje náklady na dopravu, manipulaci s mat. včetně dočasného uskladnění a ošetřování (závlivka, hlídací služby apod.)