

Smlouva o dílo č. TU / 003 / 2013 / GD

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Teplo Přerov a.s.**
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1839
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **TUZAMO spol. s r. o.**
zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl C, vložka 17409.
zastoupený: Jiřím Slavíkem – jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Slavík
IČ: 25385399
DIČ: CZ25385399
daňový režim: Přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: KB Přerov
č. účtu: 27-1618090217 / 0100
(dále jen **Zhotovitel**)

Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově



2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy :

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově**“.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací:

„ Zateplení Hotelu Zimní stadion Petřivalského 5 v Přerově “. Zpracovatelem projektové dokumentace je ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o.

2.1.3. Součástí dodávky díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP oprávněnou osobou (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vypracování plánu BO ZP

2.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

2.1.4.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.4.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.4.8. odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.4.9. uvedení všech povrchů dotčených při realizaci díla do původního stavu,

2.1.4.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**

- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.1.3. Termín zahájení díla „ Zateplení Hotelu Zimní stadion Petřivalského 5 v Přerově “ je: **od 11.10.2013**
- 3.2. Termín dokončení
- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „ Zateplení Hotelu Zimní stadion Petřivalského 5 v Přerově “ v termínu nejpozději do: **12.11.2013**
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **12.11.2013** formou předávacího protokolu.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je **Přerov, ul. Petřivalského – lokalita areálu Zimního stadionu**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **3.113.825,55,- Kč bez DPH.**
- 4.1.2. **DPH ve výši 653.903,36,- Kč**
- 4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 3.767.728.91,-Kč**
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se demontovaným zařízením a materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být demontované zařízení (materiál) nebo vybourané hmoty odvezeno, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy


- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla **a bude zadavatelem uvolňováno 10 %** po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu.



- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 5.6. Lhůty splatnosti:
- 5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud Zhotovitel nedodrží požadované termíny dokončení díla dle odstavce 3.2.1. této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Technický dozor objednatel

9.1. Technický dozor

- 9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 9.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 9.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

9.2. Oprávnění Technického dozoru

- 9.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 9.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 9.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

- 9.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.
- 9.3. Omezení činnosti Technického dozoru
- 9.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
- 9.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.
- 9.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- 9.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- 9.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- 10.1. Pokyny a požadavky Objednatele
- 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.1.3. Zhotovitel si je vědom nutné koordinace prací se souběžnou realizací stavby „Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově“, Zhotovitel náklady s tímto spojené započítal do ceny díla.
- 10.1.4. Zhotovitel si je vědom možné koordinace prací s realizací stavby „Relaxační a regenerační objekt“, s plánovanou výstavbou od 10/2013. Zhotovitel náklady s tímto spojené započítal do ceny díla.
- 10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.4. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

10.4.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl.č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10.5. Provádění díla pomocí subdodavatelů

10.5.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách Objednatel stanoví, že Zhotovitel nesmí prostřednictvím subdodavatelů provádět žádné části díla s výjimkou:

- a) dodávky a montáže výplní otvorů (výplněmi otvorů se rozumí: vnější okna, dveře, prosklené stěny, apod.); a
- b) položek označených v soupisech prací, dodávek a služeb takto:

Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově	
a - Stavební část	
1	Zemní práce
2	Zakládání
5	Komunikace
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
751	Vzduchotechnika
762	Konstrukce tesařské
781	Dokončovací práce - obklady keramické
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby a tapety
21-M	Elektromontáže

V případě porušení závazku uvedeného v tomto bodě Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 11.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 11.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu objednatelům. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti zhotovitele po dobu záruční lhůty.

12. Záruka za jakost díla

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Na dodané výrobky a materiál je záruční lhůta stanovena dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Počátek běhu záruční lhůty
- 12.2.1. Záruční lhůta počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednateli.

12.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

12.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Zajištění závazků zhotovitele

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

14.1.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH

14.1.2. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 313 obchodního zákoníku

14.1.3. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.

14.1.4. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

14.1.5. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

14.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

14.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

14.2.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH.

- 14.2.2. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.
- 14.2.3. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 14.2.4. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 14.2.5. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 14.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 14.2.7. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu.

15. Pojištění díla

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- 18.2. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) na další subjekt pohledávky vůči Objednateli. Pokud takto učiní, bude tento převod (postoupení) neplatné.
- 18.3. Zhotovitel předloží Objednateli:
- a) seznam všech subdodavatelů podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), seznam subdodavatelů doručí nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, právo na náhradu případné škody tím není dotčeno.
 - b) má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesáhne 10 % základního kapitálu, seznam bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů, v případě, že žádný ze subdodavatelů majících formu akciové společnosti nemá akcionáře nad zákonem stanovený limit, uvede do přílohy seznamu subdodávek "bez vlastníků akcií nad zákonem stanovenou hodnotu",
 - c) pro strukturu údajů platí § 147a odst. 8 ZVZ.
- 18.4. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
- 18.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
- 18.6. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 18.7. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 18.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 14. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 14.9.2013.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č. 1 – položkový rozpočet


příloha č. 2 – rekapitulace ceny - Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově


příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

příloha č. 4 – harmonogram prací na dny

Za Objednatele:

V Přerově dne 11. 10. 2013


Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva


Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva
příloha č. 2 smlouvy


PREROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


PREROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 11. 10. 2013


Jiří Slavík
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově

Místo:

Datum: 20.08.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu pro zhotovení nabídkové ceny je projektová dokumentace. Použité podklady nemusí odpovídat skutečnému stavu, zejména u zakrytých konstrukcí.

Cena bez DPH

3 113 825,55

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

3 113 825,55
0,00

653 903,36
0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 767 728,91

TUZAMO spol. s r.o.
K Moštěm 201/7a
750 02 Přerov VI. Újezdlec
IČO 25385399 DIČ CZ25385399

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově

Místo:

Datum:

20.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 113 825,55	3 767 728,91	
a	Stavební část	3 102 875,55	3 754 479,41	STA
b	Vedlejší a ostatní náklady	10 950,00	13 249,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
Objekt: a - Stavební část

KSO: 801 71

Místo:

Zadavatel:

Datum: 20.08.2013

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 102 875,55

DPH základní	21,00%	ze	3 102 875,55	651 603,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 754 479,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
Objekt: a - Stavební část

Místo:

Datum: 20.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 102 875,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 390 658,06

1 - Zemní práce

68 160,87

2 - Zakládání

1 330,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 040,75

5 - Komunikace

68 972,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

950 517,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

237 635,21

99 - Přesun hmot

63 075,90

PSV - Práce a dodávky PSV

1 699 017,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 963,17

712 - Povlakové krytiny

269 919,71

713 - Izolace tepelné

689 865,89

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 020,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

751 - Vzduchotechnika

1 500,00

762 - Konstrukce tesařské

19 260,43

764 - Konstrukce klempířské

181 860,93

766 - Konstrukce truhlářské

432 567,98

767 - Konstrukce zámečnické

48 238,03

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

3 071,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 375,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 375,00

M - Práce a dodávky M

13 200,00

21-M - Elektromontáže

13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
 Objekt: a - Stavební část

Místo:

Datum: 20.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 102 875,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 390 658,06

1 - Zemní práce

42	K	113106121	Rozebrání okapového a přístupového chodníku 89*0,5 18,5*1+7*1,22 Součet	m2	71,540	37,20	2 661,29	CS ÚRS 2013 01
172	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	46,150	59,50	2 745,93	CS ÚRS 2013 01
174	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	46,150	76,20	3 516,63	CS ÚRS 2013 01
173	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	46,150	139,50	6 437,93	CS ÚRS 2013 01
168	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "chodník dvorního traktu"39*0,5	m3	19,500	125,60	2 449,20	CS ÚRS 2013 01
32	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "izolace základu" 1*0,5*(62,26+19,74+62,26-4,2-9,1)	m3	65,480	690,00	45 181,20	CS ÚRS 2013 01
169	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,500	55,10	1 074,45	CS ÚRS 2013 01
70	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,500	15,20	296,40	CS ÚRS 2013 01
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp kolem izolovaného základu"65,48	m3	65,480	58,00	3 797,84	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

76	K	278381541	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I "VZT STŘECHA" 1,05*0,2*0,75*2	m3	0,315	4 225,00	1 330,88	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17	K	311231135	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm pevnosti P 20 na SMS 5 MPa "doplnění prostupů v atikách, cca 0,5m na výšku, upřesnit dle skut. stavu" 0,5*0,26*(19*1,2+3*2,4+7,2) "rezerva na případné výplně po odkrytí oplechování v kovových rámech-dle 3 Součet	m3	7,836	4 860,00	38 082,96	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	50,015	519,00	25 957,79	CS ÚRS 2013 01

"dozdívky po vytrhaných panelech"

"1np"

1,1*(2,995+24*1,2+0,6+0,45+0,95+1,5+0,3+0,3)

39,485

0,6*3,6

2,160

"2np"

0,9*(6*1,2+1,5+0,6)

8,370

Součet

50,015

5 - Komunikace

68 972,62

177	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	46,150	67,20	3 101,28	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

"vstup do šaten"

5,4*1

5,400

"zadní část objektu"

40,75

40,750

Součet

46,150

164	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	39,000	169,00	6 591,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"podkladní vrstva dlažby dvorního traktu"39

39,000

163	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	39,000	85,90	3 350,10	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

"dlažba dvorního traktu"39

39,000

178	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	46,150	410,00	18 921,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

"vstup do šaten"

5,4*1

5,400

"zadní část objektu"

40,75

40,750

Součet

46,150

179	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,150	380,00	17 537,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

"vstup do šaten"

5,4*1

5,400

"zadní část objektu"

40,75

40,750

Součet

46,150

161	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,000	201,00	7 839,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

"zámková dlažba dvorního traktu"

15*2,6

39,000

162	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	39,780	193,00	7 677,54	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

39*1,02 Přepočtené koeficientem množství

39,780

176	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	38,400	103,00	3 955,20	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

950 517,73

216	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,130	137,00	4 949,81	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

"přetažení rámu okna k ostění"

"P1"

(1+1,8+1)*22+(0,9+1,8+0,9)

87,200

"P3"

(1+4,8+1)*5+(0,9+4,8+0,9)*3

53,800

"P6"

(0,9+3,3+0,9)*1

5,100

"P7"

(0,9+2,4+0,9)*1

4,200

"P4"

0,9*3*5

13,500

(1+0,9+1)*3

8,700

"P5"

0,6*3

1,800

"P2"

2,6+1,15+2,6

6,350

Mezisoučet

180,650

180,65*0,2

36,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "dozdívky po vytrhaných panelech" "1np" 1,1*(2,995+24*1,2+0,6+0,45+0,95+1,5+0,3+0,3) 0,6*3,6 "2np" 0,9*(6*1,2+1,5+0,6) Součet	m2	50,015	193,00	9 652,90	CS ÚRS 2013 01
217	K	613181002	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních ostění - přetažení do ztracena "přetažení rámu okna k ostění" "P1" (1+1,8+1)*22+(0,9+1,8+0,9) "P3" (1+4,8+1)*5+(0,9+4,8+0,9)*3 "P6" (0,9+3,3+0,9)*1 "P7" (0,9+2,4+0,9)*1 "P4" 0,9*3*5 (1+0,9+1)*3 "P5" 0,6*3 "P2" 2,6+1,15+2,6 Mezisoučet 180,65*0,3	m2	54,195	165,00	8 942,18	
265	K	621211021	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm "pás u bývalých boletických panelů" 0,35*(24+20,7+30,3)	m2	26,250	310,00	8 137,50	CS ÚRS 2013 01
278	M	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm 26,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	26,775	195,00	5 221,13	CS ÚRS 2013 01
263	K	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm "pás u bývalých boletických panelů" 0,35*26	m2	9,100	325,00	2 957,50	CS ÚRS 2013 01
264	M	631515290	deska minerální izolační tl. 120 mm 9,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	9,282	270,00	2 506,14	CS ÚRS 2013 01
103	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů "pás podhledu u bývalých boletických panelů" 0,35*(24+20,7+30,3)*EPS 0,35*26*minerální vlna Součet	m2	35,350	234,00	8 271,90	CS ÚRS 2013 01
112	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "podklad přístřešku" 3,6*2 9,6*1,4 Součet	m2	20,640	137,00	2 827,68	CS ÚRS 2013 01
85	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů "nová okna" "P1" (1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2 "P3" (4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3 "P6" (3,3+0,9)*2*1 "P7" (2,4+0,9)*2*1 "P4" 0,9*4*5 (0,9+1)*2*3 "P5"	m	450,350	19,50	8 781,83	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Mezisoučet		273,950			
			"stávající okna"					
			(1,2+1,8)*2*18		108,000			
			(2,4+1,8)*2*4		33,600			
			(0,9+1,2)*2		4,200			
			(0,9+3,6)*2		9,000			
			0,9*4		3,600			
			(7,2+1,8)*2		18,000			
			Mezisoučet		176,400			
			Součet		450,350			
86	M	590514760	profil okenní s tkaninou	m	450,350	28,00	12 609,80	CS ÚRS 2013 01
108	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	45,126	185,00	8 348,31	CS ÚRS 2013 01
			"boky pilířů"					
			9*2*0,29*2		10,440			
			"vodorovná plocha - před boletickými panely - předběžně, dle skut. stavu"					
			23,9*0,16*2		7,648			
			0,35*(26+31,5+19,75)		27,038			
			Součet		45,126			
279	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	2,301	1 548,00	3 561,95	CS ÚRS 2013 01
			45,126*0,05*1,02		2,301			
110	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	672,481	210,00	141 221,01	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení soklu výška cca 40 cm"					
			15,5"východ"		15,500			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Mezisoučet		48,384			
			"dozdívky po vytrhaných panelech"					
			"1np"					
			1,1*(2,995+19*1,36+1,66+0,3+0,3)		34,205			
			0,6*3,6		2,160			
			"2np"					
			0,9*(5*1,36+1,66)		7,614			
			Mezisoučet		43,979			
			"východní fasáda"					
			21,26*3,25		69,095			
			25,08*3,75		94,050			
			4,3*1,3		5,590			
			-0,9*(21,26+24)		-40,734			
			"západní fasáda"					
			62,57*7		437,990			
			-0,9*(20,62+31,35)		-46,773			
			-1,2*1,8*15		-32,400			
			-2,4*1,8*2		-8,640			
			-4,2*2,1		-8,820			
			-1,2*0,9		-1,080			
			"jižní fasáda"					
			19,5*7		136,500			
			-0,9*10,6		-9,540			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-7,2*1,8		-12,960			
			Mezisoučet		580,118			
			Součet		672,481			
280	M	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	636,579	175,00	111 401,33	CS ÚRS 2013 01
			624,097*1,02		636,579			
36	M	283763820	polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm	m2	49,352	230,00	11 350,96	CS ÚRS 2013 01
			"sokl"					
			48,384		48,384			
			48,384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,352			
220	K	622212000	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	273,950	115,00	31 504,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"zateplení spáry mezi rámem okna a ostěním+současné přetažení rámu okna k "cca 10+10 cm, dle skutečnosti na místě provedení"273,95		273,950			
219	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	45,460	45,00	2 045,70	CS ÚRS 2013 01
			"vyplnění spáry odsazeného rámu a ostění"					
			"P1"					
			(1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2		128,600			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3		92,200			
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*5		18,000			
			(0,9+1)*2*3		11,400			
			"P5"					
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Mezisoučet		273,950			
			"přetažení rámu okna k ostění"					
			"P1"					
			(1+1,8+1)*22+(0,9+1,8+0,9)		87,200			
			"P3"					
			(1+4,8+1)*5+(0,9+4,8+0,9)*3		53,800			
			"P6"					
			(0,9+3,3+0,9)*1		5,100			
			"P7"					
			(0,9+2,4+0,9)*1		4,200			
			"P4"					
			0,9*3*5		13,500			
			(1+0,9+1)*3		8,700			
			"P5"					
			0,6*3		1,800			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Mezisoučet		180,650			
			Součet		454,600			
			(273,95+180,65)*0,1		45,460			
126	K	622212061	Montáž zateplení ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	328,490	155,00	50 915,95	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení ostění oken"					
			"P1"					
			(1,8+1)*2*19		106,400			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*6		69,600			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*4		14,400			
			"ostění již vyměněných oken"					
			(1,2+1,8)*2*20		120,000			
			(1,2+3,6)*2		9,600			
			0,9*0,9		0,810			
			1,2*0,9		1,080			
			Součet		328,490			
281	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	3,285	1 548,00	5 085,18	CS ÚRS 2013 01
			328,49*0,2*0,05"dle skut. stavu		3,285			
116	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	6,560	351,00	2 302,56	CS ÚRS 2013 01
			"boky vystouplých zděných pilířů požárního úseku"					
			0,28*2*3		1,680			
			0,2*1,1*2		0,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vodorovná plocha - před boletickými panely - předběžně, dle skut. stavu" 27,75*0,16		4,440			
			Součet		6,560			
117	M	631515190	deska minerální izolační tl.50 mm	m2	6,691	180,00	1 204,38	CS ÚRS 2013 01
			6,56*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,691			
261	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	198,171	290,00	57 469,59	CS ÚRS 2013 01
			"požární izolace - dvorní část"					
			"zateplení soklu výška cca 40 cm"					
			17,25"východ"		17,250			
			"dozdívky po vytrhaných panelech"					
			"1np"					
			1,1*(5*1,36+0,76+0,63+1,05)		10,164			
			"2np"					
			0,9*(1,36+0,76)		1,908			
			"1np - dvorní část"					
			27,87*2,6		72,462			
			-26*1,1"vytrhané panely"		-28,600			
			"2np - dvorní část"					
			32,67*4,5		147,015			
			-10,7*0,9"vytrhané panely"		-9,630			
			-0,6*0,6		-0,360			
			-1,2*1,8*4		-8,640			
			-0,9*0,9		-0,810			
			-1,15*2,25		-2,588			
			Součet		198,171			
262	M	631515290	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	202,134	230,00	46 490,82	CS ÚRS 2013 01
			196,171*1,02 Přepočtené koeficientem množství		202,134			
267	K	622222061	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m	110,150	180,00	19 827,00	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení ostění oken požárního úseku"					
			"P1"					
			(1,8+1)*2*4		22,400			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*2		23,200			
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P4"					
			0,9*4*4		14,400			
			"P5"					
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			"ostění již vyměněných oken"					
			(1,2+1,8)*2*4		24,000			
			(0,9+3,6)*2		9,000			
			Součet		110,150			
275	M	631515190	deska minerální izolační tl.50 mm	m2	22,030	175,00	3 855,25	CS ÚRS 2013 01
			110,15*0,2"dle skut. stavu		22,030			
91	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	146,900	68,00	9 989,20	CS ÚRS 2013 01
			144,26+2,64		146,900			
271	M	590514200	lišta základací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	144,260	55,00	7 934,30	CS ÚRS 2013 01
			(62,26+19,74+62,26)		144,260			
272	M	590516280	lišta základací LO 53 mm tl 1,0 mm	m	2,640	28,00	73,92	CS ÚRS 2013 01
			0,12*22		2,640			
92	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	545,050	34,50	18 804,23	CS ÚRS 2013 01
			129,25+213+188+14,8		545,050			
87	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	129,250	38,50	4 976,13	CS ÚRS 2013 01
			1,8*23		41,400			
			4,8*8		38,400			
			0,9*8		7,200			
			3,3		3,300			
			1,2*18		21,600			
			2,4*3		7,200			
			7,2		7,200			
			1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6		0,600			
			"dveře"					
			1,15		1,150			
			Součet		129,250			
119	M	590514880	robovník natavený ve svítku 10/10 cm bar. 20	m	213,000	11,10	2 364,30	CS ÚRS 2013 01
			"ostění oken"					
			0,9*43*2		77,400			
			1,8*22*2		79,200			
			0,6*2		1,200			
			"dveře"					
			2,6*2		5,200			
			"hrany vystouplého zdiva"					
			2*22		44,000			
			3*2		6,000			
			Součet		213,000			
88	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	188,000	45,10	8 478,80	CS ÚRS 2013 01
			"dle výpisů K"					
			42+31,6+1,4+77+22+14		188,000			
89	M	590515030	lišta dilatační univerzální PVC 2 m	m	14,800	169,00	2 501,20	CS ÚRS 2013 01
			7,4*2		14,800			
135	K	622325101	Oprava nerovností vnějších stěn v rozsahu cca 5%	m2	925,946	19,50	18 055,95	CS ÚRS 2013 01
			925,946*silikon		925,946			
273	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	925,946	234,00	216 671,36	CS ÚRS 2013 01
			"dozdívky po vytrhaných panelech"					
			"1np"					
			1,1*(2,995+19*1,36+1,66+0,3+0,3)		34,205			
			0,6*3,6		2,160			
			"2np"					
			0,9*(5*1,36+1,66)		7,614			
			Mezisoučet		43,979			
			"východní fasáda"					
			21,26*3,25		69,095			
			25,08*3,75		94,050			
			4,3*1,3		5,590			
			-0,9*(21,26+24)		-40,734			
			"západní fasáda"					
			62,57*7		437,990			
			-0,9*(20,62+31,35)		-46,773			
			-1,2*1,8*15		-32,400			
			-2,4*1,8*2		-8,640			
			-4,2*2,1		-8,820			
			-1,2*0,9		-1,080			
			"jižní fasáda"					
			19,5*7		136,500			
			-0,9*10,6		-9,540			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-7,2*1,8		-12,960			
			Mezisoučet		580,118			
			"požární izolace - minerální vlna - dvorní část"					
			"dozdívky po vytrhaných panelech"					
			"1np"					
			1,1*(5*1,36+0,76+0,63+1,05)		10,164			
			"2np"					
			0,9*(1,36+0,76)		1,908			
			Mezisoučet		12,072			
			"fasáda - minerální vlna"					
			"1np - dvorní část"					
			27,87*2,6		72,462			
			-26*1,1"vytrhané panely"		-28,600			
			"2np - dvorní část"					
			32,67*4,5		147,015			
			-10,7*0,9"vytrhané panely"		-9,630			
			-0,6*0,6		-0,360			
			-1,2*1,8*4		-8,640			
			-0,9*0,9		-0,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,15*2,25		-2,588			
			Mezisoučet		168,849			
			"boky pilířů"					
			9*2*0,29*2"EPS		10,440			
			0,28*2*3"minerální vlna		1,680			
			0,2*1,1*2"minerální vlna		0,440			
			Mezisoučet		12,560			
			"ostění"					
			328,49*0,2"EPS"		65,698			
			110,15*0,2"minerální vlna		22,030			
			Mezisoučet		87,728			
			"pohled a boky přístřešku"					
			3,6*2		7,200			
			9,6*1,4		13,440			
			Mezisoučet		20,640			
			Součet		925,946			
274	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	991,580	16,00	15 865,28	CS ÚRS 2013 01
			925,946+65,634		991,580			
160	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC 65*0,5	m2	32,500	530,00	17 225,00	CS ÚRS 2013 01
					32,500			
184	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	38,80	77,60	CS ÚRS 2013 01
185	K	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	4,000	48,60	194,40	
186	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2013 01
187	M	553414131	průvětrník mřížový s klapkami 35x35 cm	kus	4,000	125,00	500,00	
188	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,000	19,40	116,40	CS ÚRS 2013 01
191	M	286113240	trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN4	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2013 01
192	M	286113010	trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
98	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	14,800	67,50	999,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,015	139,00	6 952,09	CS ÚRS 2013 01
			"dozdívky po vytrhaných panelech - pod zateplovák"					
			"1np"					
			1,1*(2,995+24*1,2+0,6+0,45+0,95+1,5+0,3+0,3)		39,485			
			0,6*3,6		2,160			
			"2np"					
			0,9*(6*1,2+1,5+0,6)		8,370			
			Součet		50,015			
43	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	65,634	185,00	12 142,29	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání podkladu pro zaizolování soklu výška cca 40 cm"					
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Součet		65,634			
49	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších	m2	65,634	491,00	32 226,29	CS ÚRS 2013 01
			"sokl cca 40 cm"					
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Součet		65,634			
94	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	m2	93,410	18,00	1 681,38	CS ÚRS 2013 01
			83,31+7,11+2,99		93,410			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

175	K	919735113	Rezaní stávajícího zdivka na krytu tl 100 mm	m	38,400	115,00	4 416,00	CS ÚRS 2013 01
			27*6+5,4		38,400			
165	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,200	224,00	492,80	CS ÚRS 2013 01
			2,2"dvorní trakt"		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	592270010	žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2013 01
167	M	592270200	rošt můstkový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř. zatíží. A15	kus	2,200	500,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 01
141	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 062,150	36,10	38 343,62	CS ÚRS 2013 01
			(62+21,5+62)*7,3		1 062,150			
142	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	63 729,000	0,85	54 169,65	CS ÚRS 2013 01
			1062,15*60 'Přepočtené koeficientem množství		63 729,000			
147	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 062,150	21,20	22 517,58	CS ÚRS 2013 01
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 062,150	7,20	7 647,48	CS ÚRS 2013 01
143	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	63 729,000	0,35	22 305,15	CS ÚRS 2013 01
			1062,15*60 'Přepočtené koeficientem množství		63 729,000			
148	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 062,150	2,50	2 655,38	CS ÚRS 2013 01
171	K	952903113	Vyčištění objektů dvorní šachty	ks	1,000	34,70	34,70	
197	K	968062353	Vybourání rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	98,910	195,00	19 287,45	
			0,9*0,9*(34+4+14+14)"spodní pás		53,460			
			1,2*0,9*(3+3+1+3)"spodní pás		10,800			
			0,9*(0,9+10,8+24)"horní pás		32,130			
			0,6*0,6*7"malá kovová		2,520			
			Součet		98,910			
202	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,990	200,50	599,50	CS ÚRS 2013 01
			1,15*2,6		2,990			

99 - Přesun hmot

63 075,90

137	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	52,747	206,00	10 865,88	CS ÚRS 2013 01
138	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,747	255,50	13 476,86	CS ÚRS 2013 01
139	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,476	14,80	3 115,04	CS ÚRS 2013 01
140	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,619	350,00	18 416,65	CS ÚRS 2013 01
136	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	67,990	253,00	17 201,47	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 699 017,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 963,17

44	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	65,634	17,90	1 174,85	CS ÚRS 2013 01
			"zaizolování soklu výška cca 40 cm"					
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Součet		65,634			
45	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,023	24 000,00	552,00	CS ÚRS 2013 01
			65,634*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,023			
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	65,634	88,80	5 828,30	CS ÚRS 2013 01
			"zaizolování soklu výška cca 40 cm"					
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Součet		65,634			
47	M	628321340	pás těžký asfaltovaný typ S	m2	78,761	82,20	6 474,15	CS ÚRS 2013 01
			65,634*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		78,761			
158	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	144,260	69,20	9 982,79	CS ÚRS 2013 01
			"ochrana zateplení základu"					
			1*(62,26+19,74+62,26)		144,260			
159	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) 215 g/m2	m2	151,473	17,50	2 650,78	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					151,473			
48	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,385	780,00	300,30	CS ÚRS 2013 01
712 - Povlakové krytiny							269 919,71	
246	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše "izolace atiky ze strany střechy až pod oplechování" (17 4+30,00 2+30,44 4) (0,3+0,3+0,1+0,40+0,1 2)	m2	293,336	50,00	14 666,80	CS ÚRS 2013 01
247	M	283220410	fólie střešní mPVC tl. 1,5 mm 273,336 1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	337,336	219,00	73 876,58	CS ÚRS 2013 01
244	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy "izolace atiky ze strany střechy až pod oplechování" (17 4+30,00 2+30,44 4) (0,3+0,3+0,1+0,40+0,1 2)	m2	293,336	31,80	9 328,08	CS ÚRS 2013 01
245	M	6931110199	textilie separační 273,336 1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	308,003	17,50	5 390,05	
232	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm 19*30,88 19*30,22 Součet	m2	1 160,900 586,720 574,180 1 160,900	9,90	11 492,91	CS ÚRS 2013 01
231	M	583374020	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/22 1160,9*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství	t	95,774 95,774	480,00	45 971,52	CS ÚRS 2013 01
235	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé " izolace atiky+cca 0,5m střechy v místech dozdvíky atik" (0,7+0,5)*(55+11+12)	m2	93,600 93,600	13,10	1 226,16	CS ÚRS 2013 01
233	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP "oprava původní izolace atiky+cca 0,5m střechy v místech dozdvíky atik" (0,7+0,5)*(55+11+12)	m2	93,600 93,600	95,00	8 892,00	CS ÚRS 2013 01
234	M	628361100	pás těžký asfaltovaný 93,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	m2	112,320 112,320	148,00	16 623,36	CS ÚRS 2013 01
254	K	712941963	Provedení údrby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP "izolace komínků"38	kus	38,000 38,000	103,00	3 914,00	CS ÚRS 2013 01
255	M	628361100	pás těžký asfaltovaný	m2	38,000	148,00	5 624,00	CS ÚRS 2013 01
248	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	97,219	750,00	72 914,25	CS ÚRS 2013 01
713 - Izolace tepelné							689 865,89	
249	K	713131140	Montáž izolace tepelné - atiky "zateplení horní hrany atiky pod oplechováním" 0,46*(62,38+19+19)*2	m2	92,350 92,350	115,00	10 620,25	
250	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 60 mm "zateplení seříznuté ve spádu 3%" 92,35*1,02	m2	94,197 94,197	105,00	9 890,69	CS ÚRS 2013 01
34	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením - celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "zateplení základu" 1*(62,26+19,74+62,26)	m2	144,260 144,260	93,40	13 473,88	CS ÚRS 2013 01
35	M	283763810	polystyren extrudovaný XPS tl. 80 mm 144,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2	147,145 147,145	210,00	30 900,45	CS ÚRS 2013 01
238	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců 19*30,88 19*30,22 Součet	m2	1 160,900 586,720 574,180 1 160,900	18,20	21 128,38	CS ÚRS 2013 01
283	M	283763851	polystyren extrudovaný XPS tl. 140 mm 1160,9*0,14*1,02	m3	165,777 165,777	3 010,00	498 988,77	
242	K	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých - atika "zateplení atiky ze strany střechy" (19*4+30,88*2+30,22*2)*0,5	m2	99,100 99,100	128,00	12 684,80	CS ÚRS 2013 01
284	M	283763852	polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm	m3	8,280	2 320,00	19 209,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(19*4+30,88*2+30,22*2)*0,5*0,1		9,910			
			-32,6*0,5*0,1		-1,630			
			Součet		8,280			
266	M	631515270	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	16,626	290,00	4 821,54	CS ÚRS 2013 01
			"požární úsek"					
			32,6*0,5*1,02		16,626			
251	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	198,200	11,60	2 299,12	CS ÚRS 2013 01
			(19*4+30,88*2+30,22*2)		198,200			
252	M	283723009	atikové klíny	bm	200,000	86,00	17 200,00	
240	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	1 160,900	22,20	25 771,98	CS ÚRS 2013 01
241	M	693112550	geotextilie netkaná (polypropylen) 150	m2	1 276,990	13,50	17 239,37	CS ÚRS 2013 01
			1160,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 276,990			
40	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,722	730,00	5 637,06	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							11 020,00	
256	K	721233210	Střešní vpust' - dodávka a montáž nástavce, nerezová šachta a ochranný koš (dle skutečnosti)	kus	4,000	2 755,00	11 020,00	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
751 - Vzduchotechnika							1 500,00	
193	K	751514510	Demontáž, nastavení a zpětná montáž prostupů potrubí VZT - dle skutečného stavu	kus	3,000	500,00	1 500,00	
762 - Konstrukce tesařské							19 260,43	
253	K	762511211	Montáž a dodávka OSB desky tl 12 mm pod oplechování atiky	m2	92,350	199,00	18 377,65	
			"zateplení horní hrany atiky pod oplechováním"					
			0,46*(62,38+19+19)*2		92,350			
134	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,723	1 221,00	882,78	CS ÚRS 2013 01
764 - Konstrukce klempířské							181 860,93	
199	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	142,360	25,50	3 630,18	CS ÚRS 2013 01
			(20,1+30,34+8,4+21+24,3)"spodní pás		104,140			
			(0,9+10,8+24)"horní pás		35,700			
			0,6*0,6*7"malá kovová		2,520			
			Součet		142,360			
259	K	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 600 mm	m	200,520	18,50	3 709,62	CS ÚRS 2013 01
			62,26*2+19*4		200,520			
198	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	5,000	19,10	95,50	CS ÚRS 2013 01
201	K	764452204	Montáž Pz odpadní trouby čtvercové strana 150 mm	m	5,000	93,00	465,00	CS ÚRS 2013 01
225	K	764711113	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 220 mm	m	42,000	217,00	9 114,00	CS ÚRS 2013 01
226	K	764711114	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 260 mm	m	31,600	247,00	7 805,20	CS ÚRS 2013 01
227	K	764711115	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 320 mm	m	1,400	299,00	418,60	CS ÚRS 2013 01
12	K	764711116	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 380 mm	m	77,000	315,00	24 255,00	CS ÚRS 2013 01
228	K	764711117	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 550 mm	m	22,000	415,00	9 130,00	CS ÚRS 2013 01
229	K	764711118	K - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 670 mm	m	14,000	481,00	6 734,00	CS ÚRS 2013 01
221	K	764731117	K1 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 750 mm	m	143,000	590,00	84 370,00	CS ÚRS 2013 01
222	K	764731118	K2 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 1040 mm	m	20,000	750,00	15 000,00	
223	K	764731119	K3 - Oplechování atiky z poplastovaného plechu rš 940 mm	m	20,000	690,00	13 800,00	
224	K	764731120	K4 - Oplechování betonového základu z poplastovaného plechu rš 640 mm	m	2,200	481,00	1 058,20	
37	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,711	1 330,00	2 275,63	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							432 567,98	
183	K	766421823	Demontáž truhlářského obložení podhledů, vč. izolace	m2	42,655	135,00	5 758,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"nad okenními pásy"					
			(20,62+31,35+18,6+5+21+25,3)*0,35		42,655			
205	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	83,310	345,00	28 741,95	CS ÚRS 2013 01
			"P1"					
			1,8*1*22+1,8*0,9		41,220			
			"P3"					
			4,8*1*5+4,8*0,9*3		36,960			
			"P6"					
			3,3*0,9*1		2,970			
			"P7"					
			2,4*0,9*1		2,160			
			Součet		83,310			
207	M	611000P12	P1a - okno plastové dvoukřídlové OS, 1800*1000 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	22,000	6 900,00	151 800,00	
208	M	611000P13	P1b - okno plastové dvoukřídlové OS, 1800*900 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	
209	M	611000P14	P3a - okno plastové čtyřkřídlové OS, 4800*1000 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	5,000	11 450,00	57 250,00	
210	M	611000P15	P3b - okno plastové čtyřkřídlové OS, 4800*900 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	3,000	11 410,00	34 230,00	
211	M	611000P16	P6 - okno plastové tříkřídlové OS, 3300*900 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	10 870,00	10 870,00	
212	M	611000P17	P7 - okno plastové tříkřídlové OS, 2400*900 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
206	K	766621612	Montáž oken plochy do 1 m2 dvojitých otevíravých do zdiva	kus	7,110	345,00	2 452,95	CS ÚRS 2013 01
			"P4"					
			0,9*0,9*5		4,050			
			0,9*1*3		2,700			
			"P5"					
			0,6*0,6		0,360			
			Součet		7,110			
213	M	611000P18	P4a - okno plastové jednokřídlové OS, 900*1000 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	3,000	4 300,00	12 900,00	
214	M	611000P19	P4b - okno plastové jednokřídlové OS, 900*900 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	5,000	15 100,00	75 500,00	
215	M	611000P20	P5 - okno plastové jednokřídlové OS, 600*600 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
82	K	766629216	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - těsnění, paro a	m	273,950	28,00	7 670,60	
			"P1"					
			(1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2		128,600			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3		92,200			
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*5		18,000			
			(0,9+1)*2*3		11,400			
			"P5"					
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Součet		273,950			
84	K	766629217	Těsnění styků okna s vnitřním ostěním	m	273,950	39,00	10 684,05	
			"P1"					
			(1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2		128,600			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3		92,200			
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*5		18,000			
			(0,9+1)*2*3		11,400			
			"P5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Součet		273,950			
203	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
204	M	611000P11	P2 - dveře plastové vchodové s nadsvětlikem, 1150x2600 mm, vč. kování, dle PD	kus	1,000	13 100,00	13 100,00	
69	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,850	3 200,00	5 920,00	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

48 238,03

196	K	767134832	Demontáž obložení stěn profilovaným plechem, OSB desky, vč. případné tepelné izolace	m2	107,430	135,00	14 503,05	
			1,4*1*24+7,4*1		41,000			
			1,4*1,5*24+7,4*1,5		61,500			
			1,7*2,9		4,930			
			Součet		107,430			
195	K	767141801	Demontáž rámu boletických panelů, vč. mříží	m2	93,726	85,00	7 966,71	
			0,9*(20,1+30,34+8,4+21+24,3)		93,726			
180	K	767712850	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž zastřešení vstupu ve dvoře, dle PD	m2	5,551	574,00	3 186,27	
			4,55*1,22		5,551			
181	K	767712851	Demontáž a zpětná montáž železných vrat, dle PD	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
182	K	767712852	Úprava rozvodné skříně elektro, dle PD	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
258	K	767996806	Přesun fotovoltaických panelů	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
			"dle skutečnosti"					
			"předpoklad - součástí přesunu bude dodávka a položení podlažek na sousední střechu + manipulační pás"					
			"přesun demontovaných panelů na podlažky"					
			"po zhotovení skladby střechy budou přeneseny panely zpět na původní místo"1		1,000			
194	K	767996809	Demontáž ventilačních mřížek	ks	6,000	50,00	300,00	
72	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,300	340,00	782,00	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

3 071,35

22	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	86,274	35,60	3 071,35	CS ÚRS 2013 01
			"pro zaizolování soklu výška cca 40 cm"					
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Mezisoučet		65,634			
			"obklad přístřešku"					
			3,6*2		7,200			
			9,6*1,4		13,440			
			Mezisoučet		20,640			
			Součet		86,274			

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 375,00

257	K	783522221	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m2	19,000	125,00	2 375,00	CS ÚRS 2013 01
			"nátěry vent. hlavic"					
			0,5*38		19,000			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 375,00

105	K	784321030	Dvojnásobné malba bílá disperzní	m2	250,000	49,50	12 375,00	
			"bílení kolem oken předběžně"200		200,000			
			"bílení dozdívek mezi okny"50		50,000			
			Součet		250,000			

M - Práce a dodávky M

13 200,00

21-M - Elektromontáže

13 200,00

1	K	2102203AP	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. revize	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
 Objekt: b - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 20.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 950,00

DPH základní
 snížená

21,00%
 15,00%

ze
 ze

10 950,00
 0,00

2 299,50
 0,00

Cena s DPH

v CZK

13 249,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově

Objekt:

b - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

20.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

10 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 950,00

00 - Ostatní náklady

2 000,00

8 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
 Objekt: b - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 20.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

10 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	070001000	Provozní vlivy-časové omezení užíváním zařízení	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01

00 - Ostatní náklady

8 950,00

8	K	090001000	Finanční náklady spojené s pojištěním	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	090001001	Finanční náklady spojené s bankovními zárukami	Kč	1,000	0,00	0,00	
10	K	090001002	Náklady na zajištění informační tabule a pamětní desky, dle pokynů poskytovatele	Kč	1,000	1 950,00	1 950,00	
11	K	090001003	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
12	K	090001004	Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP oprávněnou osobou	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	

Rekapitulace ceny

Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově

Položka	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč vč. DPH
cena dle soupisu prací – stavební část	3.102.875,55 Kč	3.754.479,41 Kč
cena dle soupisu prací – vedlejší a ostatní náklady	10.950,00 Kč	13.249,00 Kč
Cena celkem	3.113.825,55 Kč	3.767.728,91 Kč


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Přerově dne.....

11 -10- 2013

V Přerově dne 11. 10. 2013


Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslava 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslava 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


TUZAMO spol. s r.o.
K Moštěnic 291/7a
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453
Jiří Slavík
jednatel společnosti

příloha č. 3 smlouvy

Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově

Subdodavatelské schéma

pořadové číslo subdodávky	IČ	název nebo obchodní firma/u fyzické osoby jméno, příjmení subdodavatele	země sídla, místo podnikání nebo bydliště subdodavatele	popis částí předmětu plnění subdodavatelem	finanční objem subdodávky
1.	60724862	RI OKNA a. s.	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec	D+M plastových výrobků	400.000,00
2.	29395895	SCASERV a. s.	Lihovarská 663 / 38, Ostrava	Pronájem a montáž lešení	147.000,00
celkový podíl subdodávek v Kč :					547.000,00

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 11. 10. 2013

V Přerově dne 11. 10. 2013

TEPLO
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva

TEPLO
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva

Jiří Slavík
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453



Harmonogram

Akce: Zateplení hotelu ZS, Petřivalského 5, Přerov

Termín: 11.10.2013 - 12.11.2013

Soupis prováděných prací		11.10.2013	12.10.2013	13.10.2013	14.10.2013	15.10.2013	16.10.2013	17.10.2013	18.10.2013	19.10.2013	20.10.2013	21.10.2013	22.10.2013	23.10.2013	24.10.2013	25.10.2013	26.10.2013	27.10.2013	28.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	31.10.2013	1.11.2013	2.11.2013	3.11.2013	4.11.2013	5.11.2013	6.11.2013	7.11.2013	8.11.2013	9.10.2013	10.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	
Zemní práce																																			
Zakládání																																			
Svislé a kompletní konstrukce																																			
Komunikace																																			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																			
Ostatní konstrukce a práce - bourání																																			
Přesun hmot																																			
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																			
Povlakové krytiny																																			
Izolace tepelné																																			
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																			
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla																																			
Vzduchotechnika																																			
Konstrukce tesařské																																			
Konstrukce klempířské																																			
Konstrukce truhlářské																																			
Konstrukce zámečnické																																			
Dokončovací práce - obklady keramické																																			
Dokončovací práce - nátěry																																			
Dokončovací práce - malby a tapety																																			
Elektromontáže																																			