

Smlouva o dílo č. TU / 004 / 2013 / GD

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Teplo Přerov a.s.

adresa:

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1839

zastoupená:

Mgr. Josefem Kulíškem - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva

IČ:

25391453

DIČ:

CZ25391453

bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Přerov

č. účtu:

153172938/0300

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

TUZAMO spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě - oddíl C, vložka 17409

zastoupený:

Jiřím Slavíkem – jednatelem společnosti

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Slavík

IČ:

25385399

DIČ:

CZ25385399

daňový režim:

Přenesená daňová povinnost

bankovní spojení:

KB Přerov

č. účtu:

27-1618090217 / 0100

(dále jen **Zhotovitel**)

Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Zateplení sportovní haly Petřivalského 3 v Přerově**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací: „ Zateplení sportovní haly Petřivalského 3 v Přerově “. Zpracovatelem projektové dokumentace je ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o.
- 2.1.3. Součástí dodávky díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP oprávněnou osobou (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vypracování plánu BO ZP
 - 2.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porizení protokolů),
 - 2.1.4.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 2.1.4.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.8. odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.4.9. uvedení všech povrchů dotčených při realizaci díla do původního stavu,
 - 2.1.4.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.

- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.1.3. Termín zahájení díla „Zateplení sportovní haly Petřivalského 3 v Přerově“ je: **od 14.10.2013**
- 3.1.4. Objednatel požaduje provádět výměnu oken a provádění zateplení východní fasády haly (do ulice Petřivalského) pouze v dopoledních hodinách (do 14h) tak, aby byl zajištěn odpolední sportovní provoz haly. Zhotovitel bere toto omezení na vědomí a zohlednil jej ve své nabídkové ceně.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Zateplení sportovní haly Petřivalského 3 v Přerově“ v termínu nejpozději do: **15.11.2013**
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **15.11.2013** formou předávacího protokolu.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je **Přerov, ul. Petřivalského – lokalita areálu Zimního stadionu**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **1.707.779,55,- Kč bez DPH.**
- 4.1.2. **DPH ve výši 358.633,80,- Kč**
- 4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 2.066.413,35,-Kč**

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se demontovaným zařízením a materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být demontované zařízení (materiál) nebo vybourané hmoty odvezeno, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je

součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.

- 5.3. Zádržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a **bude zadavatelem uvolňováno 10 %** po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 5.6. Lhůty splatnosti:
5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.8.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.1.4. Pokud Zhotovitel nedodrží požadované termíny dokončení díla dle odstavce 3.2.1. této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Technický dozor objednatel

9.1. Technický dozor

- 9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 9.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 9.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

9.2. Oprávnění Technického dozoru

- 9.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 9.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či

- sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 9.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 9.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.
- 9.3. Omezení činnosti Technického dozoru
- 9.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
 - 9.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.
 - 9.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
 - 9.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
 - 9.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- 10.1. Pokyny a požadavky Objednatele
 - 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 10.1.3. Zhotovitel si je vědom nutné koordinace prací se souběžnou realizací stavby „Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově“, Zhotovitel náklady s tímto spojené započítal do ceny díla.
 - 10.1.4. Zhotovitel si je vědom možné koordinace prací s realizací stavby „Relaxační a regenerační objekt“, s plánovanou výstavbou od 10/2013. Zhotovitel náklady s tímto spojené započítal do ceny díla.
- 10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 10.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo

vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.4. Ustanovení pro změnu subdodavatelů

10.4.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl.č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10.5. Provádění díla pomocí subdodavatelů

10.5.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách Objednatel stanoví, že Zhotovitel nesmí prostřednictvím subdodavatelů provádět žádné části díla s výjimkou:

- a) dodávky a montáže výplní otvorů (výplněmi otvorů se rozumí: vnější okna, dveře, prosklené stěny, apod.); a
- b) položek označených v soupisech prací, dodávek a služeb takto:

Zateplení vnější obálky sportovní haly - Petřivalského 2884-3	
a - Stavební část	
1	Zemní práce
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
762	Konstrukce tesařské
764	Konstrukce klempířské
781	Dokončovací práce - obklady keramické
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby a tapety
21-M	Elektromontáže

V případě porušení závazku uvedeného v tomto bodě Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 11.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 11.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu objednatelům. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti zhotovitele po dobu záruční lhůty.

12. Záruka za jakost díla

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Na dodané výrobky a materiál je záruční lhůta stanovena dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud

tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Zajištění závazků zhotovitele

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

14.1.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH

14.1.2. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 313 obchodního zákoníku

14.1.3. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.

14.1.4. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

14.1.5. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

14.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

14.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

14.2.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH.

14.2.2. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.

14.2.3. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.

- 14.2.4. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 14.2.5. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 14.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 14.2.7. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu.

15. Pojištění díla

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- 18.2. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) na další subjekt pohledávky vůči Objednateli. Pokud takto učiní, bude tento převod (postoupení) neplatné.
- 18.3. Zhotovitel předloží Objednateli:
- a) seznam všech subdodavatelů podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), seznam subdodavatelů doručí nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, právo na náhradu případné škody tím není dotčeno.
 - b) má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesáhne 10 % základního kapitálu, seznam bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů, v případě, že žádný ze subdodavatelů majících formu akciové společnosti nemá akcionáře nad zákonem stanovený limit, uvede do přílohy seznamu subdodávek "bez vlastníků akcií nad zákonem stanovenou hodnotu",
 - c) pro strukturu údajů platí § 147a odst. 8 ZVZ.
- 18.4. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
- 18.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
- 18.6. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 18.7. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 18.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 14. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 17.9.2013.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č. 1 – položkový rozpočet

příloha č. 2 – rekapitulace ceny - Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově


příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

příloha č. 4 – harmonogram prací na dny

Za Objednatele:

14 -10- 2013

V Přerově dne.....




Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Za Zhotovitele:

V Přerově dne 14.10.2013


UZAMO spol. s r.o.
K Moštěnic 21/7a
750 02 Přerov VI - Újezdec
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Jiří Slávik
jednatel společnosti


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3

Místo:

Datum: 02.08.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

IČ: 25385399
DIČ: CZ25385399

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu pro zhotovení nabídkové ceny je projektová dokumentace. Použité podklady nemusí odpovídat skutečnému stavu, zejména u zakrytých konstrukcí.

Cena bez DPH				1 707 779,55
DPH základní	21,00%	ze	1 707 779,55	358 633,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 066 413,35
v CZK				

TUZAMO spol. s r.o.
K Moštěnic 291/7a
750 02 Písek
IČO 25385399 DIČ CZ25385399

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3

objekt: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3

Datum: 02.08.2013

dávatel:

Projektant:

hazec: TUZAMO spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 707 779,55	2 066 413,35	
a	Stavební část	1 696 679,55	2 052 982,35	STA
b	Vedlejší a ostatní náklady	11 100,00	13 431,00	STA

REKAPITULACE KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3
Objekt: a - Stavební část

KSO: 802 21
Místo:

Datum: 02.08.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 TUZAMO spol. s r. o.

IČ: 25385399
DIČ: CZ25385399

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 696 679,55
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 696 679,55	356 302,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 052 982,26
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petržalského 2884-3
Objekt: a - Stavební část
Místo:
Datum: 02.08.2013
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 696 679,55

HSV - Práce a dodávky HSV

924 708,49

1 - Zemní práce	25 296,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 556,25
4 - Vodorovné konstrukce	7 734,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	703 684,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	168 437,19
99 - Přesun hmot	24 877,50

PSV - Práce a dodávky PSV

769 451,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 220,78
713 - Izolace tepelné	21 820,06
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
762 - Konstrukce tesařské	31 292,02
763 - Konstrukce suché výstavby	59 290,00
764 - Konstrukce klempířské	53 320,07
766 - Konstrukce truhlářské	450 254,28
767 - Konstrukce zámečnické	124 948,02
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	949,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 630,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 726,65

M - Práce a dodávky M

2 520,00

21-M - Elektromontáže	2 520,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3
 Objekt: a - Stavební část

Místo: Datum: 02.08.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 696 679,55

HSV - Práce a dodávky HSV

924 708,49

1 - Zemní práce

25 296,00

1	K	113106121	Rozebrání okapového chodníku 60*0,5	m2	30,000	37,20	1 116,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3 "odkop kolem budovy pro zaizolování základů(mimo přístavbu)" 1*0,5*60	m3	30,000	690,00	20 700,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	60,000	58,00	3 480,00	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 556,25

4	K	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC "zazdívka otvorů po oknech" 3,75*3,5	m2	13,125	1 490,00	19 556,25	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

4 - Vodorovné konstrukce

7 734,36

5	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 "v zazdívce otvorů" 3,75*0,45*0,25	m3	0,422	3 150,00	1 329,30	CS ÚRS 2013 01
6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 3,75*0,25*2	m2	1,875	287,50	539,06	CS ÚRS 2013 01
7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,875	60,80	114,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,200	28 760,00	5 752,00	CS ÚRS 2013 01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

703 684,69

9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 3,75*3,5"omítka dozdivaných otvorů	m2	13,125	193,00	2 533,13	CS ÚRS 2013 01
10	K	613323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních ostění tl do 5 mm nanášená ručně "vnitřní ostění" 168,8*0,26	m2	43,888	270,00	11 849,76	CS ÚRS 2013 01
145	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	19,10	2 865,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlasy s podélnou orientací vláken tl do 40 mm 1,2"U1"	m2	1,200	544,00	652,80	CS ÚRS 2013 01
12	M	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm 1,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	1,224	188,00	230,11	CS ÚRS 2013 01
13	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlasy s podélnou orientací vláken tl do 160 mm "U1"3,4	m2	3,400	647,00	2 199,80	CS ÚRS 2013 01
14	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm 3,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	3,468	469,00	1 626,49	CS ÚRS 2013 01
15	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů "vstup zázemí+U1"3,4+1,2"vata "vstup zázemí"16"vata "A"pohledová fasáda" "východ"5,4*1,6*4+3,65*3,8+0,235*7 "západ"2,7*6,78*3-2,5*0,9*3-2,5*1,8*2-2,5*2,8 "sever"243,9 "B - fasáda zakrytá budovou SO 01" 0	m2	439,451	234,00	102 831,53	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vnější ostění"					
			65,7*0,36		23,652			
			"detail 4"					
			3*0,5"EPS 100mm		1,500			
			"detail 4"					
			0,4*3"vata 50mm		1,200			
			"detail 5"					
			0,93*7,15"vata 50mm		6,650			
			"detail 4"					
			0,57*3+0,21*3"vata 100mm		2,340			
			"detail 5"					
			0,57*4,15"vata 100mm		2,366			
			"čela a boky sloupů"					
			55		55,000			
			Součet		439,451			
16	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	31,500	153,00	4 819,50	CS ÚRS 2013 01
			"podhled římsy průčelí"					
			63*0,5		31,500			
17	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	165,489	30,30	5 014,32	CS ÚRS 2013 01
			"2. vrstva antivandal vstup zázemí"					
			16		16,000			
			"B - fasáda zakrytá budovou SO 01"					
			5,6*2*5,75		64,400			
			(4,935+2,6+2,7+2,7)*7,1		91,839			
			-2,7*2,5		-6,750			
			Součet		165,489			
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,000	137,00	2 192,00	CS ÚRS 2013 01
			"2. vrstva antivandal vstup zázemí"					
			16		16,000			
19	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů	m	232,700	23,30	5 421,91	CS ÚRS 2013 01
			2*(2,42+0,9)		6,640			
			2*(2,57+0,9)*2		13,880			
			2*(2,42+1,8)		8,440			
			2*(2,57+1,8)		8,740			
			2*(5,5+6,75)		24,500			
			2*(5,5+4,8)*4		82,400			
			2*(5,55+4,8)		20,700			
			2*(5,55+3,8)*2		37,400			
			2*(1,85+3,8)		11,300			
			2*(5,55+3,8)		18,700			
			Součet		232,700			
20	M	590514760	profil okenní s tkaninou	m	232,700	28,00	6 515,60	CS ÚRS 2013 01
21	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	24,622	419,00	10 316,62	CS ÚRS 2013 01
			"čela piliřů zázemí"					
			2*0,5*7,15		7,150			
			"boky piliřů západní fasády v úrovni oken"					
			4,8*0,52*7		17,472			
			Součet		24,622			
22	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	1,231	1 648,00	2 028,69	CS ÚRS 2013 01
			24,622*0,05		1,231			
23	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	68,908	431,00	29 699,35	CS ÚRS 2013 01
			"boky sloupů"					
			5,45*0,375*7		14,306			
			7,15*0,57*4		16,302			
			Mezisoučet		30,608			
			"detail 4"					
			3*0,5		1,500			
			"zateplení soklu"					
			0,4*92		36,800			
			Součet		68,908			
24	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	3,061	1 648,00	5 044,53	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			30,608*0,1		3,061			
25	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	1,500	165,00	247,50	CS ÚRS 2013 01
			3*0,5"detail 4"		1,500			
26	M	283763820	polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm	m2	24,000	280,00	6 720,00	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení soklu"					
			0,4*60		24,000			
27	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	475,632	435,00	206 899,92	CS ÚRS 2013 01
			"A"pohledová fasáda"					
			"východ"5,4*1,6*4+3,65*3,8+0,235*7		50,075			
			"západ"2,7*6,78*3-2,5*0,9*3-2,5*1,8*2-2,5*2,8		32,168			
			"sever"243,9		243,900			
			"B - fasáda zakrytá budovou SO 01"					
			5,6*2*5,75		64,400			
			(4,935+2,6+2,7+2,7)*7,1		91,839			
			-2,7*2,5		-6,750			
			Součet		475,632			
28	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	485,145	179,00	86 840,96	CS ÚRS 2013 01
			475,632*1,02 přepočtené koeficientem množství		485,145			
29	K	622212061	Montáž zateplení ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	30,310	184,00	5 577,04	CS ÚRS 2013 01
			"vnější parapet"					
			2,36+2,5		4,860			
			5,4*3+1,75+2,5*3		25,450			
			Součet		30,310			
30	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	0,530	1 648,00	873,44	CS ÚRS 2013 01
			30,31*0,35*0,05"vnější parapet"		0,530			
31	K	622212071	Montáž zateplení ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 120 mm	m	235,500	180,00	42 390,00	CS ÚRS 2013 01
			"vnitřní ostění"					
			"DTTO APU lišty"					
			2*(2,42+0,9)		6,640			
			2*(2,57+0,9)*2		13,880			
			2*(2,42+1,8)		8,440			
			2*(2,57+1,8)		8,740			
			2*(5,5+6,75)		24,500			
			2*(5,6+4,8)*4		83,200			
			2*(5,65+4,8)		20,900			
			2*(5,55+3,8)*2		37,400			
			2*(1,85+3,8)		11,300			
			2*(5,55+3,8)		18,700			
			"- spodní hrany"					
			-2,42-2,57*2-2,42-2,57-5,5*9-1,85		-63,900			
			Mezisoučet		169,800			
			"vnější ostění"					
			169,8		169,800			
			-2*(5,6+4,8)*4		-83,200			
			-2*(5,65+4,8)		-20,900			
			Mezisoučet		65,700			
			Součet		235,500			
32	M	283761620	deska fasádní polystyrénová EPS 0,032W/mK formát 1000 x 500 mm	m3	2,300	1 648,00	3 790,40	CS ÚRS 2013 01
			65,7*0,35*0,1"vnější ostění"		2,300			
33	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	24,505	154,00	3 773,77	CS ÚRS 2013 01
			"vnitřní ostění"					
			2*(2,42+0,9)*0,26		1,726			
			2*(2,57+0,9)*2*0,26		3,609			
			2*(2,42+1,8)*0,26		2,194			
			2*(2,57+1,8)*0,26		2,272			
			2*(5,5+6,75)*0,16		3,920			
			2*(5,55+3,8)*2*0,16		5,984			
			2*(1,85+3,8)*0,16		1,808			
			2*(5,55+3,8)*0,16		2,992			
			Součet		24,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	34,353	85,00	2 920,01	CS ÚRS 2013 01
			"ostění vnitřního zateplení					
			2*(5,6+4,8)*4*0,33		27,456			
			2*(5,65+4,8)*0,33		6,897			
			Součet		34,353			
34	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	7,850	451,00	3 540,35	CS ÚRS 2013 01
			"detail 4"					
			0,4*3		1,200			
			"detail 5"					
			0,93*7,15		6,650			
			Součet		7,850			
35	M	631515190	deska minerální izolační tl.50 mm	m2	8,007	190,00	1 521,33	CS ÚRS 2013 01
			7,85*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,007			
36	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	20,706	452,00	9 359,11	CS ÚRS 2013 01
			"vstup zázemí"					
			16		16,000			
			"detail 4"					
			0,57*3+0,21*3		2,340			
			"detail 5"					
			0,57*4,15		2,366			
			Součet		20,706			
37	M	631515270	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	21,120	260,00	5 491,20	CS ÚRS 2013 01
			20,706*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,120			
38	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	87,200	76,10	6 635,92	CS ÚRS 2013 01
			2,7+2,7+0,62+2,5+0,62*2+2,5		12,260			
			27,125		27,125			
			0,235*8+3*5,4+3*5,6		34,880			
			4,935+2,6+2,7+2,7		12,935			
			Součet		87,200			
39	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm	m	83,460	65,00	5 424,90	CS ÚRS 2013 01
			2,7+2,7+2,5+2,5		10,400			
			27,125		27,125			
			3*5,4+3*5,6		33,000			
			4,935+2,6+2,7+2,7		12,935			
			Součet		83,460			
40	M	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	3,740	79,00	295,46	CS ÚRS 2013 01
			0,62*3		1,860			
			0,235*8		1,880			
			Součet		3,740			
41	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	268,820	44,50	11 962,49	CS ÚRS 2013 01
			"okapničky"					
			5,4*4+2,36+2,5+2,5+1,75+2,5*3		38,210			
			"parapet"					
			2,36+2,5		4,860			
			5,4*3+1,75+2,5*3		25,450			
			"dilatační lišta"					
			9,5*2		19,000			
			"hrany sloupů, ostění oken, vstupů"					
			"pilíře zázemí"					
			6*7,15		42,900			
			"pilíře haly"					
			7*2*6,5		91,000			
			5,45*8		43,600			
			"hrana okna P9"					
			3,8		3,800			
			Součet		268,820			
42	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	38,210	59,00	2 254,39	CS ÚRS 2013 01
			"okapničky"					
			5,4*4+2,36+2,5+2,5+1,75+2,5*3		38,210			
43	M	590514880	rolovník natavený ve svítku 10/10 cm bar.20	m	181,300	31,00	5 620,30	CS ÚRS 2013 01
			"hrany sloupů, ostění oken, vstupů"					
			"pilíře zázemí"					
			6*7,15		42,900			
			"pilíře haly"					
			7*2*6,5		91,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,45*8 "hrana okna P9"		43,600			
			3,8 Součet		3,800 181,300			
44	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	30,310	68,00	2 061,08	CS ÚRS 2013 01
			"parapet"					
			2,36+2,5 5,4*3+1,75+2,5*3 Součet		4,860 25,450 30,310			
45	M	590515030	lišta dilatační univerzální PVC 2 m	m	19,000	360,00	6 840,00	CS ÚRS 2013 01
			9,5*2		19,000			
46	K	622325101	Oprava nerovností vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	588,940	24,10	14 193,45	CS ÚRS 2013 01
			"vstup zázemí+U1"3,4+1,2"vata "vstup zázemí"16"vata "A"pohledová fasáda "východ"5,4*1,6*4+3,65*3,8+0,235*7 "západ"2,7*6,78*3-2,5*0,9*3-2,5*1,8*2-2,5*2,8 "sever"243,9 "B - fasáda zakrytá budovou SO 01" 5,6*2*5,75 (4,935+2,6+2,7+2,7)*7,1 -2,7*2,5 "vnější ostění" 65,7*0,36 "detail 4" 3*0,5"EPS 100mm "detail 4" 0,4*3"vata 50mm "detail 5" 0,93*7,15"vata 50mm "detail 4" 0,57*3+0,21*3"vata 100mm "detail 5" 0,57*4,15"vata 100mm "čela a boky sloupů" 55 Součet		4,600 16,000 50,075 32,168 243,900 64,400 91,839 -6,750 23,652 1,500 1,200 6,650 2,340 2,366 55,000 588,940			
146	K	622000001	Zatažení styků silikonem	bm	171,600	60,00	10 296,00	
			"vnější pohled oken nezateplené fasády" (5,6+4,8)*2*4 (5,65+4,8)*2 "styk vnitřního zateplení a piliře" 10*6,75 Součet		83,200 20,900 67,500 171,600			
148	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení "I - piliře západní fasády po úroveň parapetů" (0,375+0,5+0,375)*6*1,925 "g - jižní fasáda" 26,6 Součet	m2	41,038	139,00	5 704,28	CS ÚRS 2013 01
47	K	623111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších piliřů nebo sloupů betonových nebo železobetonových "boky piliřů" "čela piliřů" 55	m2	55,000	79,40	4 367,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	623142001	Potažení čel vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 7*0,6*6,5 4*0,6*5,45 Součet	m2	40,380	167,00	6 743,46	CS ÚRS 2013 01
49	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedení v pásu (2,36+2,5+5,4*8+1,75+2,5*3)*0,2"vyrovnání pod parapety vnitřní"	m2	11,462	190,00	2 177,78	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	19,000	67,50	1 282,50	CS ÚRS 2013 01
51	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	13,125	139,00	1 824,38	CS ÚRS 2013 01
			13,125"vnější omítky dozdivaných otvorů		13,125			
52	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	24,000	199,00	4 776,00	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání soklů"					
			0,4*60		24,000			
53	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších "sokl"	m2	24,000	480,00	11 520,00	CS ÚRS 2013 01
			0,4*60		24,000			
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	306,541	21,00	6 437,36	CS ÚRS 2013 01
			"provizorní zakrytí vybouraných otvorů"255,451*1,2		306,541			
55	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zajišťovací lišty	m2	255,451	15,00	3 831,77	CS ÚRS 2013 01
			2,42*0,9		2,178			
			2,57*0,9*2		4,626			
			2,42*1,8		4,356			
			2,57*1,8		4,626			
			5,5*6,75		37,125			
			5,5*4,8*4		105,600			
			5,55*4,8		26,640			
			5,55*3,8*2		42,180			
			1,85*3,8		7,030			
			5,55*3,8		21,090			
			Součet		255,451			
56	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	30,000	455,00	13 650,00	CS ÚRS 2013 01
			60*0,5		30,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

168 437,19

57	K	7481221AP	Demontáž a zpětná montáž v závětrí vstupu	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
			"stropní svítidlo"					
			"nástenka"					
			"2x číslo popisné"1		1,000			
58	K	936124115	Demontáž, 2x přesun a zpětná montáž diváckých lavic	hod	90,000	210,00	18 900,00	
			6*15"dle skutečnosti		90,000			
59	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	489,980	36,10	17 688,28	CS ÚRS 2013 01
			"VÝCHOD"					
			(1+36,45+1)*3,9		149,955			
			(1+9)*5,6		56,000			
			"ZÁPAD"					
			(1+9+1)*5,6		61,600			
			"SEVER"					
			27,125*8,2		222,425			
			Součet		489,980			
60	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	29 398,800	0,85	24 988,98	CS ÚRS 2013 01
			489,98*60		29 398,800			
61	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	489,980	21,20	10 387,58	CS ÚRS 2013 01
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	489,980	7,20	3 527,86	CS ÚRS 2013 01
			489,98		489,980			
63	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	29 398,800	0,35	10 289,58	CS ÚRS 2013 01
64	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	489,980	2,50	1 224,95	CS ÚRS 2013 01
65	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	10,000	74,40	744,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	600,000	1,80	1 080,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	10,000	34,80	348,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	272,000	36,10	9 819,20	CS ÚRS 2013 01
			34*42"vnitřní v hale		272,000			
69	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 160,000	0,85	6 936,00	CS ÚRS 2013 01
			272,000*30		8 160,000			
70	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	272,000	21,20	5 766,40	CS ÚRS 2013 01
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000	36,50	2 737,50	CS ÚRS 2013 01
			2,5*3*6"pomocné lešení v zázemí		45,000			
			30"lešení k vnitřnímu zateplení"		30,000			
			Součet		75,000			
72	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm	m2	57,000	164,00	9 348,00	CS ÚRS 2013 01
			3*19"sportovní hala-SO02"		57,000			
73	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	7,290	82,80	603,61	CS ÚRS 2013 01
			2,7*0,9*3*5"		7,290			
74	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	254,904	70,30	17 919,75	CS ÚRS 2013 01
			6,75*5,6*3"		37,800			
			2,6*1,8*5"		4,680			
			2,7*1,8*5"		4,860			
			5,6*4,825*3*4"		81,060			
			5,6*3,765*6*4"		126,504			
			Součet		254,904			

99 - Přesun hmot

75	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	19,491	206,00	4 015,15	CS ÚRS 2013 01
76	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,491	255,50	4 979,95	CS ÚRS 2013 01
77	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,336	14,80	1 544,17	CS ÚRS 2013 01
			26,084*4		104,336			
78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,491	350,00	6 821,85	CS ÚRS 2013 01
79	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	29,709	253,00	7 516,38	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	24,000	17,90	429,60	CS ÚRS 2013 01
			"zaizolování soklu"					
			0,4*60		24,000			
81	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	24 000,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
			24*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	24,000	88,80	2 131,20	CS ÚRS 2013 01
			"zaizolování soklu"					
			0,4*60		24,000			
83	M	628321340	pás těžký asfaltovaný typ S	m2	28,800	82,20	2 367,36	CS ÚRS 2013 01
			24*1,2 Přepočtené koeficientem množství		28,800			
84	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,129	780,00	100,62	CS ÚRS 2013 01

713 - Izolace tepelné

85	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	60,000	59,00	3 540,00	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení základů"					
			1*60		60,000			
86	M	693111010	textilie ochranná pestrá 300 g/m3	m2	61,200	20,35	1 245,42	CS ÚRS 2013 01
			60*1,02 Přepočtené koeficientem množství		61,200			
87	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení základů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*60	60,000				
88	M	283763810	polystyren extrudovaný XPS tl. 80 mm	m2	61,200	180,00	11 016,00	CS ÚRS 2013 01
			60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	61,200				
89	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,568	730,00	414,64	CS ÚRS 2013 01
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
762 - Konstrukce tesařské							31 292,02	
90	K	762420014	Obložení podbití z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	31,500	435,00	13 702,50	CS ÚRS 2013 01
			63*0,5"průčelí"	31,500				
91	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	46,500	310,00	14 415,00	CS ÚRS 2013 01
			63*0,5"průčelí"	31,500				
			30*0,5"štit"	15,000				
			Součet	46,500				
92	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	78,000	17,50	1 365,00	CS ÚRS 2013 01
93	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,482	1 221,00	1 809,52	CS ÚRS 2013 01
763 - Konstrukce suché výstavby							59 290,00	
149	K	763123110	SDK stěna představená - vnitřní zateplovací systém, vč. bílení	m2	53,900	1 100,00	59 290,00	
			"zateplení z EPS desek tl. 160 mm s integrovanou SDK deskou tl. 12,5 mm, dle PD"					
			"lepení na zdivo akrylátovým lepidlem, vč. disperzní malby"					
			5,6*1,925*5	53,900				
764 - Konstrukce klempířské							53 320,07	
94	K	764331321	K1 - Lemování Al tl. 1,5 mm zateplení u dveří rš 200 mm, vč. povrchové úpravy	m	6,000	169,00	1 014,00	
95	K	764331322	K1 - Lemování Al tl. 1,5 mm zateplení u dveří rš 220 mm, vč. povrchové úpravy	m	3,000	158,00	474,00	
96	K	764352820	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 500 mm do 30"	m	72,000	24,50	1 764,00	CS ÚRS 2013 01
97	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	84,250	27,30	2 300,03	CS ÚRS 2013 01
			5,45*11	59,950				
			2,7*9	24,300				
			Součet	84,250				
98	K	764454804	Demontáž trouby kruhové průměr 200 mm	m	18,000	25,50	459,00	CS ÚRS 2013 01
99	K	764456855	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 200 mm	kus	3,000	25,50	76,50	CS ÚRS 2013 01
100	K	764711116	K2 - Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	52,000	349,00	18 148,00	CS ÚRS 2013 01
101	K	764721120	K3 - Oplechování říms z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	63,000	312,00	19 656,00	
102	K	764731121	K4 - Rozšíření oplechování z poplastovaného plechu závětrné lišty rš 200 mm	m	30,000	99,50	2 985,00	
103	K	764752113	Montáž odpadní trouby kruhové rovné D přes 120 mm	m	12,000	169,00	2 028,00	CS ÚRS 2013 01
104	K	764752133	Montáž odpadní koleno D přes 120 mm	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2013 01
106	K	764762111	Montáž žlaby podokapní	m	60,000	56,00	3 360,00	CS ÚRS 2013 01
107	K	764762131	Montáž kotlík	kus	2,000	57,50	115,00	CS ÚRS 2013 01
108	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,438	1 330,00	582,54	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							450 254,28	
109	K	7664112ap	Dodávka a montáž obložení stěn, stropu a ostění okna VIP, vč. povrchové úpravy	m2	40,000	750,00	30 000,00	
110	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek "v rozích, dle potřeby"	m2	28,800	118,00	3 398,40	CS ÚRS 2013 01
			7,2*1*4	28,800				
111	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	28,800	19,00	547,20	CS ÚRS 2013 01
112	K	766411823	Demontáž truhlářského obložení stěn a stropu VIP	m2	30,000	110,00	3 300,00	
113	K	766411824	Demontáž truhlářského obložení stěn a stropu - podkladových roštů	m2	30,000	21,00	630,00	
114	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	28,800	146,00	4 204,80	CS ÚRS 2013 01
			"v rozích, použít původní obklad"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			7,2*1*4		28,800			
115	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	86,400	71,50	6 177,60	CS ÚRS 2013 01
			28,800*3		86,400			
116	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,238	5 645,00	1 343,51	CS ÚRS 2013 01
			86,400*0,05*0,05*1,1		0,238			
117	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	89,000	85,00	7 565,00	CS ÚRS 2013 01
			"demontáž dřevěného obkladu římsy"					
			74*1"průčeli"		74,000			
			30*0,5"štit"		15,000			
			Součet		89,000			
118	K	766621221	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu	m2	6,804	445,00	3 027,78	CS ÚRS 2013 01
			2,42*0,9		2,178			
			2,57*0,9*2		4,626			
			Součet		6,804			
119	M	611000P3	P3 - okno plastové tříkřídlové sklápěcí 2420*900 mm, vč. parapetu a pákových	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
120	M	611000P4	P4 - okno plastové tříkřídlové sklápěcí 2570*900 mm, vč. parapetu a pákových	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	
121	K	766621222	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámu	m2	8,982	325,00	2 919,15	CS ÚRS 2013 01
			2,42*1,8		4,356			
			2,57*1,8		4,626			
			Součet		8,982			
122	M	611000P1	P1 - okno plastové tříkřídlové otvíravé a sklápěcí 2420*1800 mm, vč. parapetu, dle PD	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
123	M	611000P2	P2 - okno plastové tříkřídlové otvíravé a sklápěcí 2570*1800 mm, vč. parapetu, dle PD	kus	1,000	7 240,00	7 240,00	
124	K	766621223	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů a ocel rámu	m2	239,665	250,00	59 916,25	CS ÚRS 2013 01
			5,5*6,75		37,125			
			5,5*4,8*4		105,600			
			5,55*4,8		26,640			
			5,55*3,8*2		42,180			
			1,85*3,8		7,030			
			5,55*3,8		21,090			
			Součet		239,665			
125	M	611000P5	P5 - prosklená plastová stěna s dveřmi 5600*6750 mm, vč. kování, paník, kování,	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	
126	M	611000P6	P6 - prosklená plastová stěna se sklopnými okny 5650*4800 mm, vč. parapetu a pákových ovladačů, dle PD	kus	4,000	29 500,00	118 000,00	
127	M	611000P7	P7 - prosklená plastová stěna se sklopnými okny 5550*4800 mm, vč. parapetu a pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	28 400,00	28 400,00	
128	M	611000P8	P8 - prosklená plastová stěna se sklopnými okny 5550*3800 mm, vč. parapetu a pákových ovladačů, dle PD	kus	2,000	23 800,00	47 600,00	
129	M	611000P9	P9 - prosklená plastová stěna se sklopným oknem 1850*3800 mm, vč. parapetu a pákového ovladače, dle PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
130	M	611000P10	P10 - prosklená plastová stěna se sklopnými okny 5550*3800 mm, vč. parapetu a pákových ovladačů, dle PD	kus	1,000	23 800,00	23 800,00	
131	K	766629216	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - těsnění, paro a	m	232,700	28,00	6 515,60	
			2*(2,42+0,9)		6,640			
			2*(2,57+0,9)*2		13,880			
			2*(2,42+1,8)		8,440			
			2*(2,57+1,8)		8,740			
			2*(5,5+6,75)		24,500			
			2*(5,5+4,8)*4		82,400			
			2*(5,55+4,8)		20,700			
			2*(5,55+3,8)*2		37,400			
			2*(1,85+3,8)		11,300			
			2*(5,55+3,8)		18,700			
			Součet		232,700			
132	K	766629217	Těsnění styků okna s vnitřním ostěním	m	232,700	39,00	9 075,30	
			2*(2,42+0,9)		6,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(2,57+0,9)*2		13,880			
			2*(2,42+1,8)		8,440			
			2*(2,57+1,8)		8,740			
			2*(5,5+6,75)		24,500			
			2*(5,5+4,8)*4		82,400			
			2*(5,55+4,8)		20,700			
			2*(5,55+3,8)*2		37,400			
			2*(1,85+3,8)		11,300			
			2*(5,55+3,8)		18,700			
			Součet		232,700			
133	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	57,310	99,00	5 673,69	CS ÚRS 2013 01
			"dodávka parapetu je součástí dodávky oken "					
			2,36+2,5		4,860			
			5,4*8+1,75+2,5*3		52,450			
			Součet		57,310			
134	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,850	3 200,00	5 920,00	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							124 948,02	
135	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
136	K	767662120	Z1, Z2 - Montáž mříží pevných přivařených, vč. nového kotvení	m2	7,969	400,00	3 187,60	CS ÚRS 2013 01
			1,74*2,24+1,74*2,34		7,969			
137	K	767712899	Demontáž a zkrácení stavajících mříží pro další použití - Z1, Z2	m2	9,048	246,00	2 225,81	
			1,74*2,55+1,74*2,65		9,048			
138	K	767995119	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, vč. vrtání zdíva a kotvení	kg	1 812,000	29,00	52 548,00	
			"DLE PD"					
			"Z3"332		332,000			
			"Z4"180*4		720,000			
			"Z5"184		184,000			
			"Z6"180*3		540,000			
			"Z7"36		36,000			
			Součet		1 812,000			
139	M	14562146	zhotovení a dodávka ocelových nosných rámu sestav oken, vč. kotev a povrchové úpravy	t	1,812	35 000,00	63 420,00	
			1812*0,001		1,812			
140	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 159,394	2,30	2 666,61	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							949,18	
141	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,908	50,20	949,18	CS ÚRS 2013 01
			"demontáž soklů"					
			0,3*(3,5+6*4+27,125+0,375*8)		17,288			
			0,4*(1,8+0,375*6)		1,620			
			Součet		18,908			
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 630,00	
142	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	78,000	85,00	6 630,00	CS ÚRS 2013 01
			"rošt podbití"					
			63*1+30*0,5		78,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							15 726,65	
143	K	784321030	Dvojnásobné malba bílá disperzní	m2	300,127	52,40	15 726,65	
			"vnitřní podélné stěny a sloupy haly"					
			3,75*5,75		21,563			
			35,65*1,925		68,626			
			0,6*10*5,65		33,900			
			30*1,925		57,750			
			0,6*10*5,65		33,900			
			"zázemí"					
			2,7*3*5		40,500			
			"vnitřní ostění"					
			168,8*0,26		43,888			
			Součet		300,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

M - Práce a dodávky M

2 520,00

21-M - Elektromontáže

2 520,00

144	K	2102203AP	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. revize	bm	14,000	180,00	2 520,00	
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petržalského 2884-3

Objekt: b - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 02.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	11 100,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	11 100,00	2 331,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 431,00
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3
b - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

02.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

11 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

00 - Ostatní náklady

7 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02613-001a - Zateplení vnější obálky sportovní haly-Petřivalského 2884-3
 Objekt: b - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 02.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 11 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy-časové omezení užíváním zařízení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01

00 - Ostatní náklady 7 600,00

3	K	090001000	Finanční náklady spojené s pojištěním	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	090001001	Finanční náklady spojené s bankovními zárukami	Kč	1,000	0,00	0,00	
5	K	090001002	Náklady na zajištění informační tabule a pamětní desky, dle pokynů poskytovatele	Kč	1,000	1 900,00	1 900,00	
6	K	090001003	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	090001004	Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP oprávněnou osobou	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00	

Rekapitulace ceny

Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově

Položka	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč vč. DPH
cena dle soupisu prací – stavební část	1.696.679,55	2.052.982,35
cena dle soupisu prací – vedlejší a ostatní náklady	11.100,00	13.431,00
Cena celkem	1.707.779,55	2.066.413,35


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Přerově dne.....

14.10.2013


V Přerově dne 14.10.2013


Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva

 **TEPLA**
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

 **TUZAMO spol. s r.o.**
K Moštěnci 291/7
750 02 Přerov VI. - Újezdec
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Jiří Slavík
jednatel společnosti


Ing. Jiří Lajtoch
Místopředseda představenstva

 **TEPLA**
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

příloha č. 3 smlouvy

Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově

Subdodavatelské schéma

pořadové číslo subdodávky	IČ	název nebo obchodní firma/u fyzické osoby jméno, příjmení subdodavatele	země sídla, místo podnikání nebo bydliště subdodavatele	popis části předmětu plnění subdodavatelem	finanční objem subdodávky
1.	27826511	J.H. Kokory – střechy s. r. o.	Č. p. 169, 751 05 Kokory	Klempířské práce	53.000,00
2.	60724862	RI OKNA a. s.	Úkolky 1055, 969 81 Bzenec	D+M plastových výrobků	386.000,00
celkový podíl subdodávek v Kč:					439.000,00

Za Objednatele:

V Přerově dne 14 -10- 2013

TEPLO
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Mgr. Josef Kulíšek

předseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 14.10.2013

TEPLO
K Moštěm 291/7a
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Jiří Slavík

jednatel společnosti

Ing. Jiří Lajtoch

místopředseda představenstva



Harmonogram

Akce: Zateplení vnější obálky sportovní haly, Petřivalského 5, Přerov
Termín: 14.10.2013 - 15.11.2013

Soupis prováděných prací	14.10.2013	15.10.2013	16.10.2013	17.10.2013	18.10.2013	19.10.2013	20.10.2013	21.10.2013	22.10.2013	23.10.2013	24.10.2013	25.10.2013	26.10.2013	27.10.2013	28.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	31.10.2013	1.11.2013	2.11.2013	3.11.2013	4.11.2013	5.11.2013	6.11.2013	7.11.2013	8.11.2013	9.11.2013	10.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	15.11.2013		
Zemní práce																																			
Svislé a kompletní konstrukce																																			
Vodorovné konstrukce																																			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																			
Ostatní konstrukce a práce - bourání																																			
Přesun hmot																																			
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																			
Izolace tepelné																																			
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla																																			
Konstrukce tesařské																																			
Konstrukce suché výstavby																																			
Konstrukce klempířské																																			
Konstrukce truhlářské																																			
Konstrukce zámečnické																																			
Dokončovací práce - obklady keramické																																			
Dokončovací práce - nátěry																																			
Dokončovací práce - malby a tapety																																			
Elektromontáže																																			