



„Chodník v Nerudově ulici“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Chodník v Nerudově ulici“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Vlachovo Březí
Sídlem: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený: Lubomírem Dragounem – starostou města
IČ: 00250821

a

1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.
Sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený: Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva
Telefon: 388 310 465
E-mail: princv@post.cz
IČ: 60071346
DIČ: CZ60071346
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:2642920/0300

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Lubomír Dragoun – starosta města
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ
ve věcech technických: Ing. Ivo Grabmüller
ve věcech řízení stavby: Ing. Ivo Grabmüller

„Chodník v Nerudově ulici“

2. Předmět díla

Projekt řeší novostavbu jednostranného chodníku v ulici Nerudově ve Vlachovo Březí, vlevo ve směru staničení (tj. při pohledu směrem do města). Chodník bude sloužit k provozu chodců a bude zajišťovat bezpečnou chůzi v prostoru komunikace, oddělenou od vozidlové dopravy. V současné době v řešeném úseku není komunikace pro pěší a z důvodů absence krajnic se chodci pohybují po komunikaci určené pro motorová vozidla. Kvůli značnému pohybu chodců danou lokalitou je tato situace značně nebezpečná. Realizace projektu vyřeší stávající nevyhovující situaci.

Stavba je členěna na dva stavební objekty SO 101 – Pozemní komunikace – chodník a SO 201 – Opěrné zdi – gabiony.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště

Požadovaný termín dokončení díla do 10 měsíců od předání staveniště

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Vzhledem k uznatelnosti nákladů, zadavatel požaduje dvojí fakturaci k uznatelným a neuznatelným výdajům zvlášť.

SO 101 – Pozemní komunikace - chodník	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	4 976 529,- Kč
DPH v %	1 045 071,- Kč
Celková cena včetně DPH	6 021 600,- Kč

SO 201 – Opěrné zdi – gabiony	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	969 953,- Kč
DPH v %	203 690,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 248 761,- Kč

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	5 946 482,- Kč
DPH v %	1 248 761,- Kč
Celková cena včetně DPH	7 195 243,- Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.



„Chodník v Nerudově ulici“

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

- 3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 3.2. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Vzhledem k uznatelnosti nákladů, zadavatel **požaduje dvojí fakturaci** k uznatelným a neuznatelným výdajům zvlášť. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.
- 3.3. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
- 3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce

- 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

- 5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.



„Chodník v Nerudově ulici“

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 8.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo převjímací nebo nepřevjímací
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- 8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
 - min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem



„Chodník v Nerudově ulici“

- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Ve Vlachově Březí, dne: 29.9.2017

Ve Vlachově Březí, dne: 29.9.2017

Za objednatele:


MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3

Lubomír Dragoun

.....

Lubomír Dragoun - starosta města

Za zhotovitele:


RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

.....

Ing. Václav Princ – předseda představenstva

Smlouva byla schválena Radou města Vlachovo Březí dne 21.8.2014 č. usnesení 34/2014

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba :

Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :


RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 946 482,00
DPH	21 %	1 248 761,00
Cena celkem za stavbu		7 195 243

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Pozemní komunikace-chodník	6 021 600	0	4 976 529	1 045 071	83,7
SO 201 Opěrné zdi	1 173 643	0	969 953	203 690	16,3
Celkem za stavbu	7 195 243	0	5 946 482	1 248 761	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	Proj Pozemní komunikace-chodník	6 021 600	0	4 976 529	1 045 071	83,7
SO 201	Proj Opěrné zdi - gabiony	1 173 643	0	969 953	203 690	16,3
Celkem za stavbu		7 195 243	0	5 946 482	1 248 761	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj	Pozemní komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101		Pozemní komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 976 529		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	4 976 529			
HZS	0			
ZRN+HZS	4 976 529	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 976 529	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 %	4 976 529 Kč
DPH	21,0 %	1 045 071 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 021 601 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet : Proj
Objekt :	SO 101 Pozemní komunikace-chodník	Pozemní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	585 737	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	258 420	0	0	0	0
5 Komunikace	1 881 802	0	0	0	0
8 Trubní vedení	334 760	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	994 804	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 478	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	612 910	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	143 118	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	162 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 976 529	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	SO 101 Pozemní komunikace-chodník	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	810,00	38,00	30 780,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	810,00	7,00	5 670,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	7,00	484,00	3 388,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	7,00	320,00	2 240,00
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	7,00	462,00	3 234,00
6	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	7,00	279,00	1 953,00
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	495,60	244,00	120 926,40
8	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	495,60	11,00	5 451,60
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	495,60	37,00	18 337,20
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	424,80	58,00	24 638,40
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	283,20	162,00	45 878,40
12	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	7,00	165,00	1 155,00
13	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	7,00	997,00	6 979,00
14	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	7,00	405,00	2 835,00
15	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	7,00	32,00	224,00
16	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	7,00	81,00	567,00
17	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	7,00	47,00	329,00
18	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	810,00	54,00	43 740,00
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	708,00	60,00	42 480,00
20	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	212,40	18,00	3 823,20
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	283,20	15,00	4 248,00
22	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,00	182,00	1 274,00
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	1 770,00	9,00	15 930,00
24	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	1 770,00	18,00	31 860,00
25	181050010RA0	Terénní modelace	m2	2 124,00	24,00	50 976,00
26	182300010RAD	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	2 124,00	55,00	116 820,00
	Celkem za	1 Zemní práce				585 737,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
27	212810010RAE	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 200 mm	m	708,00	365,00	258 420,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				258 420,00
Díl: 5		Komunikace				
28	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 10 cm	m2	354,00	92,00	32 568,00
29	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	257,22	141,00	36 268,02
30	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 25 cm	m2	1 291,60	224,00	289 318,40
31	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	354,00	215,00	76 110,00
32	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	257,22	215,00	55 302,30
33	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	708,00	10,00	7 080,00
34	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	354,00	10,00	3 540,00
35	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	708,00	290,00	205 320,00
36	577161124RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	354,00	530,00	187 620,00
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 548,82	239,00	370 167,98
38	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	1 548,82	19,00	29 427,58
39	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	1 548,82	32,00	49 562,24
40	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	45,36	659,00	29 894,88
41	59245266R	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	237,58	357,00	84 815,35
42	592453093R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	1 420,76	299,00	424 807,24
	Celkem za	5 Komunikace				1 881 801,98

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	SO 101 Pozemní komunikace-chodník	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
43	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	15,00	7 200,00	108 000,00
44	831350013RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 2,0 m	m	45,00	1 998,00	89 910,00
45	894431311RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	17,00	8 050,00	136 850,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				334 760,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
46	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	708,00	122,00	86 376,00
47	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	177,00	440,00	77 880,00
48	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	177,00	7,00	1 239,00
49	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vedící proužky	m	708,00	1,00	708,00
50	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 14 - 10, 100/10/25	m	708,00	288,00	203 904,00
51	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15, 100/15/25	m	708,00	305,00	215 940,00
52	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	84,96	2 250,00	191 160,00
53	919443111R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	2,00	28 820,00	57 640,00
54	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	708,00	44,00	31 152,00
55	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	708,00	110,00	77 880,00
56	919794441R00	Úprava ploch kolem objektů v živ.krytech do 2 m2	kus	15,00	1 500,00	22 500,00
57	899231111R00	Výšková úprava vstupu objektu v komunikaci do 20 c poklapy, uzávěry, vpustí, hydranty	kus	15,00	1 895,00	28 425,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				994 804,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
58	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	354,00	6,00	2 124,00
59	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	354,00	1,00	354,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 478,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
60	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	354,00	390,00	138 060,00
61	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	708,00	175,00	123 900,00
62	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	354,00	230,00	81 420,00
63	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách	m3	5,00	1 250,00	6 250,00
64	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	5,00	1 650,00	8 250,00
65	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	5,00	3 900,00	19 500,00
66	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	12,00	6 500,00	78 000,00
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	315,06	92,00	28 985,52
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	315,06	154,00	48 519,24
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 835,54	11,00	31 190,94
70	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	315,06	140,00	44 108,40
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	315,06	15,00	4 725,90
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				612 910,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
72	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 044,54	55,00	112 449,52
73	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	2 044,54	15,00	30 668,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				143 117,58
Díl: VN		Vedlejší náklady				
74	ON0001	Geodetické práce - vytýčení stavby	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
75	ON0002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení s	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
76	ON0003	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
77	ON0008	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	SO 101 Pozemní komunikace-chodník	Pozemní komunikace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	ON0010	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
79	ON0011	DIO - projekt, pronájem značení, realizace, vyřízení	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
80	ON0012	Dmtz, přesun, mtz stávajícího dopravního značení	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				162 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj	Opěrné zdi - gabiony	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 201	Opěrné zdi		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	969 953	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	969 953		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	969 953	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	969 953	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			

Základ pro DPH	21,0 %	969 953 Kč
DPH	21,0 %	203 690 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 173 644 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet : Proj
Objekt :	SO 201 Opěrné zdi	Opěrné zdi - gabiony

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	144 797	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	32 281	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	744 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	969 953	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Nerudova ul., Město Vlachovo Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	SO 201 Opěrné zdi	Opěrné zdi - gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	251,00	252,00	63 252,00
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	251,00	8,00	2 008,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	126,00	59,00	7 434,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	126,00	22,00	2 772,00
5	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	126,00	79,00	9 954,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	251,00	37,00	9 287,00
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	251,00	58,00	14 558,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	126,00	162,00	20 412,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	126,00	60,00	7 560,00
10	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	126,00	18,00	2 268,00
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	126,00	15,00	1 890,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	126,00	9,00	1 134,00
13	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	126,00	18,00	2 268,00
	Celkem za	1 Zemní práce				144 797,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	25,50	550,00	14 025,00
15	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	326,00	56,00	18 256,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				32 281,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	327216132RT2	Opěr.zed' gabion.š.patý 1m,v.2m,2vrst,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene	m3	248,00	3 000,00	744 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				744 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,20	2 250,00	13 950,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				13 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	453,57	60,00	27 214,20
19	998152193R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příplatek do 1 km	t	453,57	17,00	7 710,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 924,89