

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

„Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obec Jaroměřice

se sídlem: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

IČO: 00276758

DIČ: CZ00276758

neregistrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3123591/0100

zastoupené: Mgr. Ivetou Glacovou, starostkou obce

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

Letostav, spol. s r.o.

vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 1859

se sídlem: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice

IČO: 16343794



DIČ: CZ16343794

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

Ing. Roman Jež, jednatel

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo na zhotovení stavby

„Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“

ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

dále jen jako „smlouva“

I. Úvodní ustanovení

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odvodu splaškové vody.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

III. Cena díla

Cena díla činí:



cena bez DPH	15 294 001,90 Kč
DPH 15 %	2 294 100,29 Kč
cena celkem vč. DPH	17 588 102,20 Kč

IV. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce, dodávky a služby **do 365 kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace Díla.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran jsou dále vymezeny ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku obchodními podmínkami stanovenými Objednatelem pro stavbu „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“. Odchylná ujednání v této smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

2. Přílohami této smlouvy jsou:

příloha č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky pro stavbu „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“

příloha č. 2 smlouvy: Poddodavatelské schéma

příloha č. 3 smlouvy: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

příloha č. 4 smlouvy: Harmonogram prací a dodávek

příloha č. 5 smlouvy: Finanční harmonogram (platební kalendář)

příloha č. 6 smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 7 smlouvy: Realizační tým Zhotovitele



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích dne 10. 9. 2018

V Letovicích dne 10. 9. 2018

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Mgr. Iveta Glocová
starostka obce

Letos
STAVEBNÍ
Nádražní 12, 679 61
tel.: 516 474 742, DIČ:

Ing. Roman J...
jednatel



příloha č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

stanovené objednatelem
ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
pro stavbu

„Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku určily obsah jejich práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané Smlouvy o dílo na základě odkazu.
- 1.2. Obsah Smluvních podmínek se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o dílo. K úmyslu jednajícího lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o dílo, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o dílo se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o dílo, přihlíží.

2. PRIORITA DOKUMENTŮ

- 2.1. Smluvní strany stanovují pro účely výkladu a aplikace Smluvních podmínek následující sestupné pořadí dokumentů:
 - 2.1.1. Smlouva o dílo;
 - 2.1.2. Obchodní podmínky;
 - 2.1.3. ostatní přílohy Smlouvy o dílo;
 - 2.1.4. zadávací dokumentace k veřejné zakázce na zhotovení stavby; a
 - 2.1.5. Projektová dokumentace.



- 2.2. V případě rozporu jednotlivých dokumentů mají přednost ta ustanovení, která jsou obsažena v dokumentu s vyšší prioritou podle předchozího odstavce.

3. VYMEZENÍ POJMŮ

- 3.1. **Smlouva o dílo** – písemně uzavřená smlouva na plnění veřejné zakázky mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to prostřednictvím jejich oprávněných zástupců, včetně všech jejích příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou Smluvními stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.
- 3.2. **Smluvní podmínky** – souhrn platných a účinných smluvních ujednání tvořených Smlouvou o dílo, všemi jejími přílohami a dokumenty, na které Smlouva o dílo a její přílohy odkazují.
- 3.3. **Objednatel** – zadavatel veřejné zakázky po uzavření Smlouvy o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo též osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako „objednatel“.
- 3.4. **Zhotovitel** – dodavatel, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo též osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako „zhotovitel“.
- 3.5. **Smluvní strany** – souhrnné označení Zhotovitele a Objednatele.
- 3.6. **Dílo** – zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby, tedy provedení Objednatelem požadovaných stavebních prací. Dílo je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci.
- 3.7. **Staveniště** – prostory (plochy) určené v Projektové dokumentaci a pravomocném územním a stavebním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení Staveniště.
- 3.8. **Místo stavby** – prostor určený k provedení stavby Projektovou dokumentací.
- 3.9. **Obchodní podmínky** – písemná příloha Smlouvy o dílo, jenž na základě odkazu ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku stanoví s přihlédnutím k obchodním zvyklostem v oblasti přípravy a realizace staveb obsah práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a to jak jim vzájemných, tak vůči třetím osobám.
- 3.10. **Podzhotovitel** nebo též **poddodavatel** – poddodavatel zhotovitele po uzavření Smlouvy o dílo, resp. právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.
- 3.11. **Vada** – odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části oproti podmínkám stanovených Projektovou dokumentací, Smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- 3.12. **Příslušná dokumentace** nebo též **Projektová dokumentace** – dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (*vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění*).



- 3.13. **Položkový rozpočet** – Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezená množství.
- 3.14. **Den** – kalendářní den.
- 3.15. **Soupis provedených prací** – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených za příslušné časové období.
- 3.16. **Méněpráce** – stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich Cena ve sjednané Ceně a Smluvní strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 3.17. **Vícepráce** – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách stavby a splňují podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A DORUČOVÁNÍ

- 4.1. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 4.2. Nestanoví-li Smlouva o dílo výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 4.3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 4.4. Adresou pro doručování písemností Objednateli je:
 - 4.4.1. adresa datové schránky: 3hca4s6;
 - 4.4.2. e-mailová adresa: obecjaromerice@cmail.cz;
 - 4.4.3. poštovní adresa: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice.
- 4.5. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - 4.5.1. adresa datové schránky: rexicmn;
 - 4.5.2. e-mailová adresa: jezr@letostav nebo tuslaj@letostav.cz; nebo
 - 4.5.3. poštovní adresa: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice.

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.



II. PŘEDMĚT DÍLA

5. DÍLO

- 5.1. Dílem je dodávka stavby „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202, č. p. 200“, a to dle Projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných Ing. Radomírem Grillem se sídlem Jílová 2027/5, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 10644890, ev. č. autorizace ČKAIT 1200894 (vyjma části elektro) a Jaromírem Achilísem se sídlem Jiráskova 90/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 70602514 (část elektro) z 01-04/2018, zakázkové číslo 201703, které byly Zhotoviteli při uzavření Smlouvy o dílo Objednatelem předány.
- 5.2. Dílo dále zahrnuje i
- 5.2.1. geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zákresu do katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno zadavateli 5x v tištěné a 5x v elektronické formě (na CD);
 - 5.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (6x tištěná verze + 3x CD);
 - 5.2.3. zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - 5.2.4. provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených.
- 5.3. Zhotovitel od Objednatele převzal Projektovou dokumentaci pro povolení a provedení stavby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných Ing. Radomírem Grillem se sídlem Jílová 2027/5, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 10644890, ev. č. autorizace ČKAIT 1200894 (vyjma části elektro) a Jaromírem Achilísem se sídlem Jiráskova 90/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 70602514 (část elektro) z 01-04/2018, zakázkové číslo 201703. Za její úplnost odpovídá Objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.



- 5.5. Stavba je realizována v rozsahu soupisu prací postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

6. VLASTNICTVÍ K DÍLU

- 6.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.

7. MĚNĚPRÁCE

- 7.1. Měněpráce představují určitou část Díla, která je z předmětu díla vyjmuta na základě souhlasného projevu Smluvních stran, ačkoliv měla být dle Projektové dokumentace provedena.
- 7.2. Za měněpráce je mimo jiné považován přesun hmot na kratší vzdálenost, než je určeno nebo práce prováděné jinou technologií bez souhlasu Objednatele.
- 7.3. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, budou oceněny jednotkovými cenami z Položkového rozpočtu.
- 7.4. Zhotovitel zpracuje písemný soupis prací, dodávek a služeb, které mají být vypuštěny či nahrazeny včetně jeho ocenění.
- 7.5. Cena měněprací bude z Ceny Díla odečtena.

III. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. Lhůta pro předání Staveniště: **5 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k plnění.
- 8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: **10 kalendářních dnů** ode dne předání Staveniště.
- 8.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb je **stanovena ve Smlouvě o dílo**.
- 8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.



9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy o dílo.

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu:
- 10.1.1. se Smlouvou o dílo;
 - 10.1.2. s Projektovou dokumentací;
 - 10.1.3. s technickými podmínkami;
 - 10.1.4. se zadávací dokumentací; a
 - 10.1.5. svou nabídkou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 10.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy o dílo, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.5. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení plnění části kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým podzhotovitelem a po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 10.6. Zhotovitel pověřuje realizací hlavních činností při provádění díla přípraváře výroby, stavbyvedoucího, svářeče termoplastů a manažera jakosti, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy o dílo. Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.



11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.
- 11.3. Kontrolní dny:
 - 11.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 11.4. Zásady kontroly:
 - 11.4.1. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - 11.4.2. Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - 11.4.3. Kontroly dle Projektové dokumentace.
- 11.5. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 11.6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 11.7. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 11.8. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.
- 11.9. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru.
- 11.10. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 12.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem



na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.

- 12.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 12.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

13. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 13.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 13.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 13.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 13.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.



- 13.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 13.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 13.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

14. STAVEBNÍ DENÍK

- 14.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník.
- 14.2. Obsahové náležitosti stavebního deníku jsou dány přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění.
- 14.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 14.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, obsahovat také následující údaje:
 - 14.4.1. název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 14.4.2. název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 14.4.3. název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - 14.4.4. název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - 14.4.5. jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - 14.4.6. seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - 14.4.7. změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - 14.4.8. zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.



- 14.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 14.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 14.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 14.8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k návrhům na změny, které jsou Zhotovitelem uváděny v zápisech ve stavebním deníku nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem nesouhlasí. Návrh změny provádění Díla musí Zhotovitel současně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu.
- 14.9. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 15.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
- 15.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
- 15.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepiše Objednatel a bude obsahovat:
 - 15.3.1. označení Díla;
 - 15.3.2. označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - 15.3.3. číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - 15.3.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - 15.3.5. prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - 15.3.6. datum a místo sepsání zápisu;
 - 15.3.7. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - 15.3.8. seznam převzaté dokumentace;



- 15.3.9. soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
- 15.3.10. termín vyklizení Staveniště; a
- 15.3.11. datum ukončení záruky na Dílo.
- 15.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 15.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 15.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

16. CENA DÍLA

- 16.1. Cena za provedení celého Díla je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě o dílo. Podrobný rozpad Ceny Díla obsahuje Položkový rozpočet.
- 16.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve Smlouvě o dílo.
- 16.3. Ceny uvedené Zhotovitelem v Položkovém rozpočtu (příloha smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 16.4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla
- 16.5. V případě, že dojde k prodlení z předání Díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je Cena neměnná až do doby skutečného ukončení Díla.
- 16.6. Ke změně Ceny může dojít v případě, že:
 - 16.6.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla,
 - 16.6.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,
 - 16.6.3. se při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, nebo
 - 16.6.4. se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.).



17. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 17.1. Objednatel zálohy Zhotoviteli neposkytuje.
- 17.2. Objednatel uhradí provedené stavební práce, dodávky a služby na základě daňových dokladů – faktur – vystavených měsíčně, a to dle finančního harmonogram (platební kalendář), který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. Datem uznatelného zdanitelného plnění je poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce.
- 17.3. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat povinné náležitosti a přílohy. Každý daňový doklad bude vystaven a doručen Objednateli ve dvou originálech a v jedné kopii.
- 17.4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen vyznačit na faktuře i tyto náležitosti:
- 17.4.1. předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny; a
- 17.4.2. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu.
- Přílohou faktury bude Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlasený Objednatelem.
- 17.5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- 17.6. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
- 17.7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle Stavebního deníku a přímo na Staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
- 17.8. Lhůta splatnosti faktur činí 15 dnů od jejich doručení Objednateli.
- 17.9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s Projektovou dokumentací či ustanovením Smlouvy o dílo.
- 17.10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 17.11. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 17.12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.



18. OCENĚNÍ PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ

- 18.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb za použití stejných položek a jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací, který byl v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení (položkový rozpočet).
- 18.2. V případě, že jednotková cena položky v položkovém rozpočtu dle předcházející věty bude vyšší než jednotková cena této položky dle cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny, použije se jednotková cena této položky dle cenové soustavy.
- 18.3. Pokud se položky stavebních prací, dodávek a služeb víceprací nenacházejí v položkovém rozpočtu Zhotovitele, pak bude k ocenění vícepráce použito jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny.
- 18.4. Pokud se položky nenalézají ani v položkovém rozpočtu Zhotovitele, ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., bude postupováno následovně:
- 18.4.1. u prací prováděných Zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9;
- 18.4.2. u prací prováděných Podzhotovitelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na základě faktur Podzhotovitele vynásobené koeficientem 1,05;
- 18.4.3. u dodávek (materiálu) bude jednotková cena dané dodávky stanovena na základě fakturace a dodacího listu předložených Zhotovitelem vynásobené koeficientem 1,13.
- 18.5. V případě, že Zhotovitel ocení položku víceprací za použití jednotkových cen dle soustavy ÚRS Praha, a.s. a tato položka má charakter nižší pracnosti nebo typu než položka s vyšší pracností nebo typu nacházející se v položkovém rozpočtu Zhotovitele, nemůže být jednotková cena položky nižší pracnosti nebo typu vyšší než jednotková cena položky vyšší pracnosti nebo typu.

V. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

19. JAKOST DÍLA

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.



19.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

19.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

20. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

20.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (poddodavatele), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění.

21. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

21.1. Dílo má Vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.

21.2. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době předání.

21.3. Zhotovitel odpovídá za Vady Díla, které se vyskytly v záruční době.

21.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

21.5. Za Vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

21.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

21.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

21.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu řádně užívat.

21.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle Vada nebránící provozu Díla, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

21.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

21.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.

21.12. Vada (její oznámení) bude Objednatel uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.

21.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.



- 21.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 21.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 21.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 21.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 21.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

22. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 22.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 22.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 22.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 22.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 22.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

23. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 23.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými stavebně montážními pracemi na místě pojištění a musí zahrnovat i pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel). Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit



kopii pojistné smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění, a to pod pokutou 50.000,- Kč za každý den prodlení.

24. FINANČNÍ ZÁRUKA

- 24.1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy poskytuje záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 500.000,- Kč. Finanční záruka kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitele (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy o dílo (zejména týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí 12 měsíců ze záruční doby. Po této době Objednatel vrátí finanční záruku Zhotoviteli v plné výši, v případě uplatnění finančních nároků pak její poměrnou část. Finanční záruku Zhotovitel poskytuje složením částky na účet Objednatele nebo bankovní zárukou.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

25. UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SMLUVNÍ POKUTU NEBO ÚROK Z PRODLENÍ

- 25.1. Je-li podle Smlouvy o dílo sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 25.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu Díla.
- 25.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatелеm vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v těchto Obchodních podmínkách.

26. SMLUVNÍ POKUTY

- 26.1. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 26.2. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 26.3. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.



- 26.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 26.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou o dílo a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 27. SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ**
- 27.1. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury a Objednatel je povinen smluvní úrok z prodlení uhradit.

VII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 28.1. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 28.2. Změnit Smlouvu o dílo mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 28.3. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
- 28.3.1. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - 28.3.2. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele; nebo
 - 28.3.3. vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

29. UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

- 29.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 29.2. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž
- 29.2.1. výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli



- 29.2.2. je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla;
- 29.2.3. je Objednatel oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět i před započatím plnění ze strany Zhotovitele.
- 29.2.4. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení a odsouhlasení konečného vyúčtování;
- 29.3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 29.4. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 29.5. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

30. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 30.1. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy o dílo.
- 30.2. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují aplikaci právní úpravy smlouvy uzavírané adhezním způsobem obsaženou v ustanoveních § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 30.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vysvětlili a pro žádnou Smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.
- 30.4. Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 30.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo primárně smírnou cestou.
- 30.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis Zhotovitel.
- 30.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 30.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že Smlouva o dílo obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
- 30.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si



sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.

- 30.10. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
- 30.11. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích dne 10.9.2018

V Letovicích dne 10.9.2018

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276753

Mgr. Iveta Glacová
starostka obce

Letostre
SPOL
STAVEBNÍ ČINN
Nádražní 12, 679 61 LET
tel.: 616 474 742, DIČ: CZ16

Ing. Roman Jež
jednatel



Poddodavatelské schéma

pořadové číslo poddodávky	popis částí předmětu plnění poddodavatelem
1.	Elektro
2.	Plyn, ÚT
3.	ZTI

Za Objednatele:

V Jaroměřicích dne 10.9.2018
OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Mgr. Ivetta Glacová, starostka obce

Zhotovitel/Za Zhotovitele:

V Letovicích dne 16.8.2018

Ing. Roman Jež, jednatel společnosti

Letovice
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 81 LETOVICE
tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794



příloha č. 3 smlouvy: Položkový rozpočet



Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p.		Objednatel:	
Druh stavby:		202 a 200		Doba výstavby:	
Lokalita:		Rekonstrukce Jaroměřice		Začátek výstavby:	
JKSO:		Jaroměřice		Konec výstavby:	
		Zpracováno dne: 15.04.2018		Zhotovitel:	
				Zpracoval:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
A		Hlavní objekt	267 494,93	707 207,52	974 702,45
A	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	164,50	164,50
A	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 162,00	3 162,00
A	16	Přemístění výkopku	0,00	430,50	430,50
A	17	Konstrukce ze zemin	0,00	120,90	120,90
A	27	Základy	84 035,65	12 973,35	77 009,00
A	31	Zdi podpěrné a volné	28 107,49	12 064,51	40 172,00
A	004V	Podfyzání zdíva	4 000,00	0,00	4 000,00
A	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stolky	10 500,90	2 264,10	12 765,00
A	34	Stěny a příčky	1 066,61	675,39	1 742,00
A	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	51 660,10	3 561,90	55 222,00
A	43	Schodiště	11 126,86	14 503,14	25 630,00
A	44	Zastřešení	489,27	697,73	1 187,00
A	61	Úprava povrchů vnitřní	233,93	858,57	1 092,50
A	62	Úprava povrchů vnější	1 127,82	515,68	1 643,50
A	63	Podlahy a podlahové konstrukce	30 130,25	8 215,25	38 345,50
A	64	Výplně otvorů	6 472,94	9 102,08	15 575,00
A	711	Izolace proti vodě	11,34	1 048,31	1 059,65
A	713	Izolace tepelné	1 186,47	1 256,43	2 442,90
A	762	Konstrukce tesařské	8 204,96	2 383,04	10 588,00
A	764	Konstrukce klempířské	5 830,43	3 260,37	9 090,80
A	766	Konstrukce truhlářské	40 672,74	454 016,26	494 689,00
A	771	Podlahy z dlaždic	1 105,56	1 571,94	2 677,50
A	776	Podlahy povlakové	360,00	858,50	1 218,50
A	781	Obklady (keramické)	946,02	1 119,48	2 065,50
A	783	Nátěry	43,16	308,34	351,50
A	784	Malby	17,80	55,00	72,80
A	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1,45	99,05	100,50
A	96	Bourání konstrukcí	163,18	16 765,42	16 928,60
					283,96

A	002V	Demolice		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
A	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0,00	177,30	177,30	91,51	
A	H01	Budovy občanské výstavby		0,00	682,00	682,00	0,00	
A	S	Přesuny sítí		0,00	4 296,50	4 296,50	0,00	
EI		ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		0,00	1 557 343,00	1 557 343,00	0,00	
EI	M00	Elektroinstalace		0,00	1 557 343,00	1 557 343,00	0,00	
Plyn		Objekt plyn		10 685,74	67 008,76	77 674,50	5,16	
Plyn	13	Hloubené výkopávky		0,00	590,00	590,00	0,00	
Plyn	16	Přemístění výkopku		0,00	430,50	430,50	0,00	
Plyn	17	Konstrukce ze zemin		0,00	881,50	881,50	0,00	
Plyn	31	Zdi podpěrné a volné		0,00	122,00	122,00	0,00	
Plyn	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)		645,74	398,26	1 044,00	2,32	
Plyn	71VC	Vnitřní plynovod		10 020,00	50 500,00	60 520,00	0,14	
Plyn	723	Vnitřní plynovod		0,00	13 930,00	13 930,00	2,63	
Plyn	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0,00	156,50	156,50	0,07	
UT		Objekt UT		206 711,00	31 282,00	237 993,00	7,58	
UT	731	Kotelny		0,00	10 038,00	10 038,00	0,47	
UT	733	Rozvod potrubí		0,00	3 402,00	3 402,00	3,85	
UT	734	Armatury		0,00	2 652,00	2 652,00	0,04	
UT	735	Otopná tělesa		0,00	5 602,00	5 602,00	0,00	
UT	73VC	Kotelny		65 676,00	8 148,00	73 824,00	1,14	
UT	75VC	Otopná tělesa		140 952,00	1 440,00	142 392,00	2,06	
UT	79VC	Tepečná izolace		83,00	0,00	83,00	0,01	
ZTI		Objekt ZTI		61 542,00	56 044,00	117 586,00	39,11	
ZTI	13	Hloubené výkopávky		0,00	4 226,00	4 226,00	0,00	
ZTI	16	Přemístění výkopku		0,00	278,00	278,00	0,00	
ZTI	17	Konstrukce ze zemin		0,00	404,00	404,00	18,33	
ZTI	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)		0,00	744,00	744,00	8,47	
ZTI	721	Vnitřní kanalizace		0,00	8 046,00	8 046,00	1,45	
ZTI	722	Vnitřní vodovod		0,00	13 404,00	13 404,00	4,25	
ZTI	725	Zařizovací předměty		0,00	11 789,00	11 789,00	0,70	
ZTI	72VC	Vnitřní vodovod		8 614,00	1 306,00	9 920,00	0,05	
ZTI	76VC	Zařizovací předměty		36 106,00	0,00	36 106,00	0,42	
ZTI	771	Podlahy z dlaždic		0,00	437,00	437,00	2,16	
ZTI	79VC	Tepečná izolace		403,00	0,00	403,00	0,00	
ZTI	81	Potrubí z trub betonových		0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	
ZTI	85	Potrubí z trub litinových		0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	
ZTI	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a dřevěných		0,00	3 266,00	3 266,00	0,02	
ZTI	89	Ostatní konstrukce		0,00	2 959,00	2 959,00	2,51	
ZTI	89VC	Vedení trubní		16 270,00	3 814,00	20 084,00	0,48	
ZTI	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		0,00	230,00	230,00	0,00	
ZTI	99	Přesun hmot		149,00	0,00	149,00	0,27	
Celkem:								2 965 299,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Rekonstrukce			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Jaroměřice			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		15.04.2018					
Zpracoval:												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
A	12		Hlavní objekt				267 494,93	707 207,52	974 702,45			1 176,23
A	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	164,50	164,50			0,00
1	A	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 129*0,2	m3	25,80	164,50	0,00	164,50	4 244,10	0,00	0,00	0,00
A	13		Hloubené výkopávky				0,00	3 162,00	3 162,00			0,00
2	A	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 60 m3,STROJNĚ 31,42*0,9*0,8	m3	25,51	586,00	0,00	586,00	14 948,86	0,00	0,00	0,00
			1,7*1,7*0,5*2		2,89							
3	A	132301182R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3 25,51	m3	25,51	745,00	0,00	745,00	19 004,95	0,00	0,00	0,00
4	A	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 1,85*0,3*0,5 4,625*0,6*0,5 6,3*0,6*0,8 2,945*0,5*0,8 330,05*0,3	m3	104,89 0,28 1,39 3,02 1,18 99,02	1 831,00	0,00	1 831,00	192 053,59	0,00	0,00	0,00
A	16		Přemístění výkopku				0,00	430,50	430,50			0,00
5	A	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 130,4	m3	130,40	105,50	0,00	105,50	13 757,20	0,00	0,00	0,00
6	A	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 130,4	m3	130,40	40,00	0,00	40,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00
7	A	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 130,4*5	m3	652,00	129,50	0,00	129,50	84 434,00	0,00	0,00	0,00
8	A	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 130,4*1,8	t	234,72	140,00	0,00	140,00	32 860,80	0,00	0,00	0,00
9	A	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 130,4	m3	130,40	15,50	0,00	15,50	2 021,20	0,00	0,00	0,00
A	17		Konstrukce ze zemín				0,00	120,90	120,90			0,00
10	A	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 31,42*0,8*0,3	m3	7,54	109,00	0,00	109,00	821,86	0,00	0,00	0,00
11	A	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, se zhutněním 129	m2	129,00	11,90	0,00	11,90	1 535,10	0,00	0,00	0,00
A	27		Základy				64 035,65	12 973,35	77 009,00			93,80
12	A	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 31,42*0,8*2	m2	53,67	510,00	153,45	356,55	27 371,70	0,04	2,10	0,00
			1,7*4*0,5		3,40							
13	A	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 53,6	m2	53,60	107,50	0,00	107,50	5 762,00	0,00	0,00	0,00
14	A	274313711R00	Belon základových pasů prostý C 25/30 31,42*0,6*0,8 1,7*1,7*0,5*2	m3	23,39 15,08 2,89	2 560,00	2 308,78	251,22	59 878,40	2,53	59,06	0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Jaroměřice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
15 A	273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 1,85*0,3*0,5 5,045*0,5*0,8 4,625*0,6*0,06 6,2*0,6*0,8 12,05*5,55*0,1 5,6*3,4*0,1	m3 2 560,00	251,96 2 308,04 21 990,40 2,53 21,69
16 A	273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 31,42*0,2	m2 694,00	532,39 161,61 4 358,32 0,04 0,25
17 A	273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 6,28	m2 107,50	107,50 0,00 675,10 0,00 0,00
18 A	275121111R00 Osazení prefab. patek ze ŽB hmotností do 5 t	kus 2,00	4 605,09 144,91 9 500,00 0,10 0,19
19 A	271531111R00 Polštář základu z kamenná hr. drceného 16-63 mm 31,42*0,9*0,1 1,7*1,7*0,1 1,85*0,3*0,1 5,045*0,5*0,1 10,925*0,6*0,1	m3 4,09 2,83 0,29 0,06 0,25 0,66 0,58 0,58 2,00 0,20 0,20	458,80 856,20 1 315,00 144,91 1 973,78 2 225,00 1 290,50 2,53 1,46
20 A	273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 1,7*1,7*0,1	m3 2 225,00	251,22 1 973,78 1 290,50 2,53 1,46
21 A	001VD Práha patka s kalichem 1700/1700/1300	ks 30 000,00	0,00 30 000,00 60 000,00 0,00 0,00
22 A	279361921RT3 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí 0,2	t 32 180,00	6 051,12 28 128,88 6 436,00 1,05 0,21
23 A	311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm. Dodavatel m2 33,7-2,58	31,12 31,12	12 064,51 28 107,49 40 172,00 71,80
24 A	311238263R00 Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi P8, tl. 400 mm. Dodavatel m2 114,53-8,77 38,81+32,55+8,14+9,2	180,00 194,46 105,76 88,70	1 800,00 781,36 35 539,04 9,39
25 A	317168112R00 Peklád POROTHERM plochý 115x71x1250 mm. Dodavatel může i kus 6+13	292,00 19,00	125,12 168,88 5 548,00 0,02 0,43
26 A	317168111R00 Peklád POROTHERM plochý 115x71x1000 mm. Dodavatel může i kus 10+6	211,50 16,00	91,09 120,41 3 384,00 0,02 0,28
27 A	317168128R00 Peklád POROTHERM plochý 145x71x3000 mm. Dodavatel může i kus 2	647,00 2,00	189,27 457,73 1 294,00 0,06 0,11
28 A	317168131R00 Peklád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm. Dodavatel může kus 4	377,00 4,00	98,69 278,31 1 508,00 0,05 0,18
29 A	317168132R00 Peklád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm. Dodavatel může kus 9+5	434,50 14,00	101,62 332,88 6 083,00 0,05 0,76
30 A	311231282R00 Zdivo nosné cihelné z CV 29 P15 na MVC 2,5 0,6*0,9*0,9 0,8*2,6*0,6 0,925*0,5*2,1	m3 2,71 0,49 1,25 0,97	1 445,15 3 269,85 4 715,00 1,50 4,06
31 A	311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm. Dodavatel m2 8,7+2,2	988,00 10,90 10,90	318,27 669,73 10 769,20 0,25 2,76

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
32	A	317944313RT4	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů (42,7*18,8)/1000	0,80	28 120,00	20 972,38	7 147,62	22 496,00	1,09	0,87
33	A	317168134RT2	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm. Dodavatel můž kus	4,00	884,00	548,55	117,45	2 656,00	0,07	0,29
34	A	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm. Dodavař m2	9,58	781,00	511,41	269,59	7 481,98	0,17	1,67
			9,58							
A	004VD	Podřezání zdiva				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
35	A	004VD	Podřezání zdiva včetně naražení plechů	m2	45,50	4 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
			45,5							
A	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stožáry				10 500,90	2 264,10	12 765,00	0,98	0,98
36	A	331125002R00	Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 4 t	kus	2,00	2 785,00	2 264,10	5 530,00	0,49	0,98
37	A	002VD	Přeta sloupky 300/300/3750	ks	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
A	34	Stěny a příčky				1 066,61	675,39	1 742,00	17,80	17,80
38	A	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm. Dodavatel může m2	119,87	508,00	291,92	216,08	60 893,96	0,09	11,03
			81,86-14,32							
			52,325							
39	A	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm. Dodavatel n m2	52,33	598,00	371,99	226,01	7 409,22	0,12	1,45
			12,39							
40	A	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm. Dodavatel mů m2	36,24	636,00	402,70	233,30	23 048,64	0,14	5,12
			31,72-2,88							
			7,4							
A	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				51 660,10	3 561,90	55 222,00	177,23	177,23
41	A	411117152R00	Strop Nord, tl. 25 cm (20 + 5), nosník 2,6-3,9 m. Dodavatel může ni m2	323,00	1 576,00	943,98	632,02	509 048,00	0,39	124,78
42	A	413125003R00	Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t	kus	1,00	2 300,00	2 212,68	2 300,00	0,07	0,07
43	A	417320042RAA	Zlužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 cm	m	162,00	1 346,00	717,20	218 052,00	0,32	52,39
			162							
44	A	003VD	Přeta průvlak 500/500/8600	ks	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
A	43	Schodiště				11 126,86	14 503,14	25 630,00	11,75	11,75
45	A	430320040RAD	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m3	3,80	25 630,00	14 503,14	97 394,00	3,09	11,75
			3,8							
A	44	Zastřešení				489,27	697,73	1 187,00	7,36	7,36
46	A	447113134RZ1	Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI tl.15	m2	448,18	1 187,00	697,73	531 989,66	0,02	7,36
A	61	Úprava povrchů vnitřní				233,93	858,57	1 092,50	154,21	154,21
47	A	611421133R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	727,80	463,50	384,88	337 335,30	0,05	37,29
			727,8							
48	A	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2 257,94	330,50	285,47	746 249,17	0,05	107,61
			2428,03							
			-76,985							
			-16-77,1							
49	A	60201112RT5	Omlítka jádrová Cemix 082, ručně. Dodavatel může nabídnout i rovi m2	m2	265,95	298,50	188,42	79 386,08	0,04	9,31
			265,95							
A	62	Úprava povrchů vnější				1 127,82	515,68	1 643,50	11,45	11,45
50	A	622319335RT3	Zatepl. Webertherm elastic,fasáda,EPS F šedý 160mm. Dodavatel m2	701,75	1 282,00	766,32	515,68	899 643,50	0,01	9,68
			653,17+48,58							
51	A	283762321	Deska EPS s grafiem GreyWall Plus 1000x500x160 mm. Dodavatel m2	736,84	361,50	361,50	0,00	266 367,66	0,00	1,77

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200				Objednatel:			
Druh stavby:	Rekonstrukce				Projektant:			
Lokalita:	Jaroměřice				Zhotovitel:			

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:	Rekonstrukce				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	Jaroměřice				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
72 A	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	448,18	79,50	5,43	74,07	35 630,31	0,00	0,10
73 A	631508607	Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3000x1200 tl.200mm. Dodavač 448,18+27,87	m2	523,66 476,06	221,00	221,00	0,00	115 728,86	0,00	1,26
74 A	631508603	Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 5000x1200 tl.120mm. Dodavač 448,18+27,87	m2	523,63 476,03	132,50	132,50	0,00	69 380,98	0,00	0,75
75 A	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	27,87	37,30	0,00	37,30	1 039,55	0,00	0,00
76 A	7131111231RO2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů	m2	27,87	65,10	7,07	58,03	1 814,34	0,00	0,00
77 A	283759207	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm. Dodavatel můž m2	m2	8,22 7,83	212,50	212,50	0,00	1 746,75	0,00	0,02
78 A	283759208	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 160 mm. Dodavatel můž m2	m2	8,22 7,83	242,50	242,50	0,00	1 993,35	0,00	0,02
79 A	28376060	Deska izolační křebojová EPS T 4000 tl. 20-2 mm. Dodavatel můž m2	m2	37,38 35,6	33,50	33,50	0,00	1 252,23	0,00	0,01
80 A	28376064	Deska izolační křebojová EPS T 4000 tl. 40-3 mm. Dodavatel můž m2	m2	306,86 292,25	66,90	66,90	0,00	20 528,93	0,00	0,25
81 A	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá	m2	14,61 327,85	33,20	0,00	33,20	10 884,62	0,00	0,00
82 A	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,50 4,501	917,00	0,00	917,00	4 126,50	0,00	0,00
A	762	Konstrukce tesařské		8 204,96	2 363,04	10 588,00		17,99		
83 A	762330010RA1	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2	m	624,00 624,00	257,00	88,01	168,99	160 368,00	0,00	0,79
84 A	762330112RA1	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.	m	648,00 196+165+209+78	369,00	147,88	221,12	239 112,00	0,00	1,18
85 A	762330114RA1	Konstrukce krovu z řeziva plochy 288 cm2, impregn.	m	46,00	558,00	262,24	293,76	25 576,00	0,00	0,10
86 A	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	17,20	1 198,00	1 198,00	0,00	20 605,80	0,02	0,41
87 A	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím	m2	537,27 537,27	22,80	0,00	22,80	12 249,78	0,00	0,78
88 A	762342202RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	537,27	86,20	0,00	86,20	46 312,67	0,01	3,55
89 A	762341911R00	Výřezání otvorů střech, v latování pl. do 1 m2	m2	13,00	100,50	3,83	96,67	1 306,50	0,00	0,03
90 A	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z tošen	m2	33,35	141,50	0,00	141,50	4 719,03	0,02	0,75
91 A	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	17,36 17,364	1 352,00	0,00	1 352,00	23 470,72	0,00	0,00
92 A	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I	m3	18,92	6 505,00	6 505,00	0,00	123 074,60	0,55	10,41

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
	17,2		17,20			
	Ztrátové 10%, 1,72		1,72			
A 764	Konstrukce klempířské				5 830,43	3 260,37
93 A	764902323RT2 Lindab, Safety, sněhové zábrany trubkové, l= 3,0 m. Dodavatel můž kus		34,00	2 175,00	1 879,59	9 090,80
	2+2+3+3+1+3+5+5+2+5+3		537,27		295,41	73 950,00
94 A	764901101R00 Lindab, lašková tabule Topline,na dřevo,do 30°. Dodavatel může m m2		110,17	453,00		0,01
	(11,65*7,1)+(6,18*3,85)+(3,85*0,95)		113,04		102,66	243 383,31
	(11*7,1)+(6,18*4,9)+(0,95*4,9)		90,82			
	(4,7*5,8)+(3,4*3,45)+(1,6*3,45)+(5,8*3,71)+(1,61*4,9)+(4,9*3,45)		223,24			
95 A	764901202RT1 Lindab, užlabní plech RD. Dodavatel může nabídnout i rovnocenné m		7,60	796,00	360,00	0,02
	5+2,6		7,60			
96 A	764901203RT1 Lindab šlitové lemování vrchní. Dodavatel může nabídnout i rovnoc m		94,72	351,00	108,53	0,12
	7,1*2		14,20			
	5,8+1,6+3,4		10,80			
	5+0,8+2,6+5,7		14,10			
	3,7*4		14,80			
	3,45*2		6,90			
	6,18*4		24,72			
	2,1*7,1		9,20			
97 A	764901204RT1 Lindab šlitové lemování spodní. Dodavatel může nabídnout i rovnoc m		89,82	432,00	108,53	0,11
	(7,1*2)+5		19,20			
	5,8+1,61+3,45		10,86			
	6,8*3		20,40			
	3,7*4		14,80			
	6,14*4		24,56			
98 A	764901302RT1 Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30°. Dodavatel může nabídn m		45,70	624,00	74,58	0,06
	8,4+21,4+15,9		45,70			
99 A	764901205RT1 Lindab, okapový plech FOTP. Dodavatel může nabídnout i rovnoca m		89,56	253,00	44,47	0,08
	19,1+12,35+16,7+15,9+8,15+8,61+4,9+3,85		89,56			
100 A	765901122R00 Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140. Dodavatel může nat m2		537,27	68,80	46,04	0,09
	537,27		537,27			
101 A	764908104RT2 Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm. Dodavatel m m		89,56	440,00	109,38	0,18
	89,56		89,56			
102 A	764908110RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm. Dodavatel může m		42,90	1 034,00	144,23	0,15
	2*5		10,00			
	2*6,5		13,00			
	2,7		2,70			
	4,3*4		17,20			
103 A	764908109RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm. Dodavatel může m		15,40	716,00	118,54	0,05
	2*2,2		4,40			
	1,75*2		3,50			
	1,5*5		7,50			
104 A	998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t		4,22	1 748,00	1 748,00	0,00
	4,221		4,22			

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčetový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
A	706	Konstrukce truhlářské					
105 A	766620052RA0	Okno sřešní Velux 78 x 118 cm. Dodavatel může nabídnout i rovné kus	13,00	15 910,00	40 672,74	454 016,26	494 689,00
		13	13,00		14 402,88	1 507,12	206 830,00
106 A	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus		150,26	776,74	59 328,00
		64	64,00				0,12
107 A	61160501	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 80x197 lak A	kus		1 673,00	0,00	50 190,00
		30	30,00				0,02
108 A	61160126	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus		1 302,00	0,00	26 040,00
		20	20,00				0,01
109 A	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A	kus		1 302,00	0,00	1 302,00
		1	1,00				0,02
110 A	61160405	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 2kř. 125x197 bílé	kus		3 270,00	0,00	3 270,00
		1	1,00				0,03
111 A	61160186	Dveře vnitřní atyp. hladké plně 1 kříd. 80x150 lak A	kus		1 302,00	0,00	1 302,00
		1	1,00				0,02
112 A	61165603	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie	kus		3 105,00	0,00	31 050,00
		10	10,00				0,03
113 A	61169701	Dveře posuvné do pouzdra 1100/2000 mm	kus		3 300,00	0,00	3 300,00
		1	1,00				0,05
114 A	61250023	Schody skládací dřevěné 110x70 cm EW60 zateplené	kus		9 270,00	0,00	9 270,00
		1	1,00				0,04
115 A	766624052R00	Montáž střešního výjezu rozměr 46/61 cm	kus		721,00	714,40	721,00
		1	1,00				0,00
116 A	553448276	Střešní výjez plochý, polykarbonát, Al tl. 0,6 mm	kus		1 589,00	0,00	1 589,00
		1	1,00				0,01
117 A	001VD	D+M okenní a dveřní PVC výplně poz. č.1 až 20d	soub.		0,00	450 000,00	450 000,00
118 A	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t		0,00	1 018,00	2 015,64
		1,978	1,98				0,00
A	771	Podlahy z dlaždic			1 105,56	1 571,94	2 677,50
119 A	771575024RAH	Dlažba s izolací Schönbürg 30 x 30 cm. Dodavatel může nabídnout m2	79,80	737,00	212,53	524,47	58 812,60
		79,8	79,80				0,37
120 A	771575024RAH	Dlažba s izolací Schönbürg 30 x 30 cm. Dodavatel může nabídnout m2	33,35	737,00	212,53	524,47	24 578,95
		33,35	33,35				0,15
121 A	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t		0,00	523,00	1 527,16
		2,915	2,92				0,00
122 A	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm. Dodavatel může nabídnout m2	79,80	218,00	218,00	0,00	19 136,04
		79,8	79,80				1,69
123 A	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm. Dodavatel může nabídnout m2	33,35	462,50	462,50	0,00	16 969,13
		33,35	33,35				0,02
		zitravné 10%; 7,98	7,98				0,70
A	776	Podlahy povlakové			360,00	859,50	1 218,50
124 A	776520120RA0	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, stěrka	m2	400,00	0,00	400,00	293 720,00
		734,3	734,30				0,01
125 A	28410310	Podlaha lepená na korku Vinyí Concept 4 mm. Dodavatel může nabídnout m2	771,02	360,00	360,00	0,00	277 567,20
							0,01
							4,63

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Rekonstrukce				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Jaroměřice				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
				734,30				
				36,72				
				10,88				
				10,88				
126 A	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	458,50	0,00	458,50	4 988,48	0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
			15,3*0,05		0,77		
139 A	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2 415,00	0,00	2 415,00	2,20
		(186,85+143,2)*0,05					36,30
140 A	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	318,50	27,85	290,65	0,08
		22*1,6					2,72
141 A	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,70	0,00	13,70	0,00
		16+6					0,00
142 A	965082923R00	Odsíranění náspy tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	343,00	0,00	343,00	1,40
		234,1*0,135					44,24
143 A	963065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého	m3	2 285,00	0,00	2 285,00	0,57
		237,85*0,23					31,18
144 A	963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	1 651,00	0,00	1 651,00	0,55
		24,95					13,75
145 A	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	24,60	0,00	24,60	0,00
		234,1*0,135					0,00
146 A	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	190,00	23,81	166,19	0,07
		4					0,27
147 A	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,20	0,00	8,20	0,00
148 A	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	16,40	0,00	16,40	0,00
149 A	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	128,50	23,81	104,69	0,03
		8,3					0,27
150 A	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	105,50	21,90	83,60	0,03
		9,09					0,25
151 A	968062247R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2	m2	88,00	19,56	68,44	0,02
152 A	711140101R00	Odst. izolace proti vlhk. vodor. pásy přílav., 1 vrst	m2	15,20	0,00	15,20	0,00
		(186,85+143,2)					1,61
153 A	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně list	m2	79,60	0,00	79,60	0,02
		248,4					4,97
A	002VD	Demolice	kpl	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
154 A	002VD	Demolice kompletní střešní konstrukce postupným rozebíráním	kpl	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
A	97	Priorizace otvorů a ostatní bourací práce		177,30	0,00	177,30	91,51
155 A	978011191R00	Oliubění omítek vnitřních vápených stropů do 100%	m2	90,00	0,00	90,00	0,05
		265,4					13,27
156 A	978015241R00	Oliubění omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	16,40	0,00	16,40	0,02
		701,75					11,23
157 A	978013191R00	Oliubění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	70,90	0,00	70,90	0,05
		1 456,80					67,01
A	H01	Budovy občanské výstavby		682,00	0,00	682,00	0,00
158 A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	682,00	0,00	682 051,50	0,00
		970,745					0,00
A	S	Přesun sutí		4 296,50	0,00	4 296,50	0,00
159 A	979081111RT3	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	100,00	0,00	20 046,00	0,00
		200,456					0,00
160 A	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	257,00	0,00	51 518,22	0,00
		200,456					0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
161 A	979012212R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot na H do 4 m	200,46	214,50	0,00	214,50	0,00
162 A	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	200,46	50,00	0,00	50,00	0,00
163 A	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	200,46	5,00	0,00	5,00	0,00
164 A	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	1,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00
165 A	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	50,85	800,00	0,00	800,00	0,00
166 A	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	148,00	200,00	0,00	200,00	0,00
167 A	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	1,61	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00
ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNI							
EI	M003VD	Elektroinstalace	0,00	1 557 343,00	0,00	1 557 343,00	0,00
168 EI	003VD	ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNI	1,00	1 557 343,00	0,00	1 557 343,00	0,00
Plyn	13	Objekt plyn	10 665,74	67 008,76	0,00	67 008,76	5,16
169 Plyn	132201101R00	Hloubené výkopové	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	0,6**1,1*2	230,50	0,00	230,50	0,00
		0,6**1,1*20,6	13,68				
			1,32				
170 Plyn	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	12,36	236,50	0,00	236,50	0,00
		13,68*0,5	6,84				
171 Plyn	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	6,84	123,00	0,00	123,00	0,00
		1**1,1	1,10				
Plyn	16	Přemístění výkopku	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
172 Plyn	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	14,78	105,50	0,00	105,50	0,00
		13,68+0,55	14,23				
173 Plyn	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	1,36	221,50	0,00	221,50	0,00
174 Plyn	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	1,36	103,50	0,00	103,50	0,00
Plyn	17	Konstrukce ze zemin	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00
175 Plyn	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	8,80	109,00	0,00	109,00	0,00
		14,23-5,43	8,80				
176 Plyn	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	4,07	485,00	0,00	485,00	0,00
		0,6**0,3*22,6	4,07				
177 Plyn	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	4,07	287,50	0,00	287,50	0,00
Plyn	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
178 Plyn	311101212R00	Vývoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech	4,00	122,00	0,00	122,00	0,00
Plyn	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozove	645,74	398,26	0,00	398,26	2,32
179 Plyn	451541111R00	Lože pod potrubí ze šitérností 0 - 63 mm	1,36	1 044,00	845,74	398,26	1,70
		0,6**0,1*22,6	1,36				
Plyn	71VD	vnitřní plynovod	10 020,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,14
180 Plyn	710SVD	Revizní zpráva, protokol	8,00	500,00	0,00	500,00	0,08
181 Plyn	7124VD	Nerezová dvířka pro HUP a regulátor tlaku plynu	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
182 Plyn	7107VD	Ocelová dvířka s rámem 1000x500 mm	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
183 Plyn	7120VD	Kompletní napojení plynovodní přípojky na NTL uliční řad s umístěním soubor		1,00	50 000,00	0,00	50 000,00
184 Plyn	7190VD	Výstražná fólie pro plyn VF-220P		50,00	20,00	20,00	0,00
Plyn		Vnitřní plynovod				0,00	13 930,00
185 Plyn	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20		86,00	310,00	0,00	0,01
186 Plyn	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25		85,00	312,00	0,00	0,01
187 Plyn	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32		1,00	385,00	0,00	0,01
188 Plyn	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40		3,00	398,00	0,00	0,02
189 Plyn	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25		20,00	26,00	0,00	0,00
190 Plyn	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9		5,00	368,00	0,00	0,01
191 Plyn	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochazu G 1		10,00	1 002,00	0,00	0,00
192 Plyn	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1		10,00	268,00	0,00	0,00
193 Plyn	723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1		1,00	72,00	0,00	0,00
194 Plyn	723190252R00	Vvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20		22,00	192,00	0,00	0,00
195 Plyn	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí		4,00	21,00	0,00	0,00
196 Plyn	723190907R00	Ozdrušení a napuštění plynového potrubí		236,00	18,00	0,00	0,00
197 Plyn	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí		15,00	157,00	0,00	0,00
198 Plyn	723190917R00	Navážení odbočky na plynové potrubí DN 50		1,00	226,00	0,00	0,00
199 Plyn	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada		1,00	127,00	0,00	0,00
200 Plyn	723234221R00	Regulátor středotlaký, bez armatur		2,00	6 000,00	0,00	0,00
201 Plyn	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4		11,00	220,00	0,00	0,00
202 Plyn	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1		30,00	289,00	0,00	0,00
203 Plyn	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3 (chránička)		1,00	769,00	0,00	0,01
204 Plyn	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 48,4/3,5 (chránička)		2,00	368,00	0,00	0,01
205 Plyn	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,5		5,00	306,00	0,00	0,01
206 Plyn	723230822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 - 12 m		2,63	2 116,00	0,00	0,00
Plyn		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	156,50
207 Plyn	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. nad 15 cm		9,00	156,50	0,00	0,01
UT		Objekt UT			206 711,00		
UT		Kotelny				0,00	7,58
208 UT	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23		22,00	54,00	0,00	0,00
209 UT	731200823R00	Demontáž kotle ocel./plyn., do 25 kW		2,00	480,00	0,00	0,23
210 UT	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření		1,00	1 200,00	0,00	0,00
211 UT	731249321R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína		5,00	1 200,00	0,00	0,00
212 UT	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření		5,00	1 200,00	0,00	0,00
213 UT	731890802R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m		0,47	5 904,00	0,00	0,00
UT		Rozvod potrubí				0,00	3,85
214 UT	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15		128,00	70,00	0,00	0,00
215 UT	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm. Dodavatel může nabídnout i m		191,00	236,00	0,00	1,21
216 UT	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm. Dodavatel může nabídnout i m		170,00	259,00	0,00	1,10
217 UT	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm. Dodavatel může nabídnout i m		197,00	388,00	0,00	1,30
218 UT	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32		40,00	17,00	0,00	0,13
219 UT	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50		20,00	36,00	0,00	0,11
220 UT	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20		22,00	104,00	0,00	0,00
221 UT	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m		3,85	2 292,00	0,00	0,00
UT		Armatury				0,00	0,04
UT		Armatury				0,00	0,04

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:	Rekonstrukce			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	Jaroměřice			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
222 UT	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	4,00	133,00	0,00	133,00	532,00	0,00	0,00
223 UT	734200823R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	6,00	181,00	0,00	181,00	1 086,00	0,00	0,01
224 UT	734200824R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 2	kus	4,00	218,00	0,00	218,00	872,00	0,00	0,01
225 UT	7342009103RT3	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 1/2	kus	22,00	27,00	0,00	27,00	594,00	0,00	0,00
226 UT	7342009114RT2	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	22,00	108,00	0,00	108,00	2 376,00	0,00	0,01
227 UT	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,04	1 877,00	0,00	1 877,00	75,08	0,00	0,01
228 UT	7342009114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	11,00	108,00	0,00	108,00	1 188,00	0,00	0,00
UT	735	Otopná tělesa				0,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00
229 UT	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11. Dodavatel může nabí kus	kus	17,00	151,00	0,00	151,00	2 567,00	0,00	0,00
230 UT	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22. Dodavatel může nabí kus	kus	35,00	277,00	0,00	277,00	9 695,00	0,00	0,00
231 UT	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33. Dodavatel může nabídn kus	kus	5,00	418,00	0,00	418,00	2 090,00	0,00	0,00
232 UT	735179110R00	Montáž otopných těles koupelových (žebříků)	kus	7,00	392,00	0,00	392,00	2 744,00	0,00	0,00
233 UT	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	17,00	361,00	0,00	361,00	6 137,00	0,00	0,00
234 UT	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	21,00	393,00	0,00	393,00	8 253,00	0,00	0,00
235 UT	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	8,00	424,00	0,00	424,00	3 392,00	0,00	0,00
236 UT	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	6,00	482,00	0,00	482,00	2 892,00	0,00	0,00
237 UT	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	1,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
238 UT	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	5,00	471,00	0,00	471,00	2 355,00	0,00	0,00
239 UT	735181901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	118,00	55,00	0,00	55,00	6 490,00	0,00	0,00
240 UT	735181903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	118,00	12,00	0,00	12,00	1 416,00	0,00	0,00
241 UT	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	1,00	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00
UT	73VD	kotelny				63 676,00	8 148,00	73 824,00	1,14	0,88
242 UT	7301VD	Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 + VIH Q 75 B. Dodá ks	ks	11,00	54 000,00	0,00	54 000,00	594 000,00	0,08	0,00
243 UT	7312VD	Topná zkouška, vyregulování ventilů otopných těles	hod	70,00	396,00	0,00	396,00	27 720,00	0,00	0,00
244 UT	7326VD	Ekvitermiální regulátor calorMATIC 350. Dodavatel může nabídnout i ks	ks	11,00	1 800,00	0,00	1 800,00	19 800,00	0,00	0,01
245 UT	7313VD	Koleno 87° s revizním otvorem, 60/100 mm	ks	4,00	1 080,00	0,00	1 080,00	4 320,00	0,00	0,01
246 UT	7311VD	Koleno 87°, 60/100 mm, PP	ks	4,00	708,00	0,00	708,00	2 832,00	0,00	0,00
247 UT	7328VD	Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 60/100 mm	ks	8,00	1 608,00	0,00	1 608,00	12 864,00	0,01	0,06
248 UT	735VD	Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 80 mm	ks	4,00	468,00	0,00	468,00	1 872,00	0,00	0,01
249 UT	7322VD	Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, 60/100 mm, PP	ks	4,00	576,00	0,00	576,00	2 304,00	0,00	0,00
250 UT	7332VD	Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, 80 mm	ks	3,00	240,00	0,00	240,00	720,00	0,00	0,00
251 UT	733VD	Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 80/125 mm	ks	2,00	1 944,00	0,00	1 944,00	3 888,00	0,00	0,00
252 UT	7361VD	Sféřní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem	ks	6,00	1 716,00	0,00	1 716,00	10 296,00	0,01	0,03
253 UT	7331VD	Svislé odkouření včetně střešního nástavce, 60/100 mm	ks	6,00	2 052,00	0,00	2 052,00	12 312,00	0,01	0,06
254 UT	7306VD	Připojení na komín, šachtu, 60/100 mm, PP	ks	5,00	1 800,00	0,00	1 800,00	9 000,00	0,00	0,02
255 UT	7308VD	Sada prodloužení (7,5 m), odvod spalin (PP) 80 mm, trubky 3x2 m ks	ks	2,00	1 800,00	0,00	1 800,00	3 600,00	0,02	0,04
256 UT	7314VD	Krýt komína, šachty	ks	6,00	2 184,00	0,00	2 184,00	13 104,00	0,00	0,01
257 UT	7334VD	Revizní otvor, 0,25 m, 80/125 mm	ks	2,00	1 248,00	0,00	1 248,00	2 496,00	0,00	0,00
258 UT	7333VD	Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, 80 mm	ks	3,00	204,00	0,00	204,00	612,00	0,00	0,00
UT	75VD	otopná tělesa				140 952,00	1 440,00	142 392,00	2,06	0,06
259 UT	7507VD	Deskové otopné těleso RADIK VK 11VK/600/400. Dodavatel může ks	ks	7,00	2 544,00	0,00	2 544,00	17 808,00	0,01	0,01
260 UT	7508VD	Deskové otopné těleso RADIK VK 20VK/600/400. Dodavatel může ks	ks	1,00	3 192,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,01	0,01
261 UT	7509VD	Deskové otopné těleso RADIK VK 20VK/600/500. Dodavatel může ks	ks	1,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,01	0,01
262 UT	750VD	Deskové otopné těleso RADIK VK, 20VK/600/800. Dodavatel může ks	ks	1,00	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,02	0,02
263 UT	7510VD	Deskové otopné těleso RADIK VK, 21VK/600/400. Dodavatel může ks	ks	2,00	2 808,00	0,00	2 808,00	5 616,00	0,01	0,02

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200				Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Rekonstrukce				Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:	Jaroměřice				Konec výstavby:	Zhotovitel:			
300 ZTI	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,6*0,6*3,14*1,5	1,70	353,00	0,00	353,00	600,10	0,00	0,00
301 ZTI	133201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.3 1,7*0,5	0,85	16,00	0,00	16,00	13,60	0,00	0,00
302 ZTI	16	Přemístění výkopku			0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
302 ZTI	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 87,87*1,7	89,57	80,00	0,00	80,00	7 165,60	0,00	0,00
303 ZTI	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 89,57-72,61	16,96	198,00	0,00	198,00	3 358,08	0,00	0,00
304 ZTI	17	Konstrukce ze zemin			0,00	404,00	404,00	18,33	18,33
304 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 89,57-10,78-4,48-(3,14*0,6*0,6*1,5)	72,61	94,00	0,00	94,00	6 825,34	0,00	0,00
305 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny (33*0,5*0,7)-(3,14*0,15*0,15*33) (7,1*0,4*0,6)-(3,14*0,08*0,08*7,1)	10,78 9,22 1,56	310,00	0,00	310,00	3 341,80	1,70	18,33
306 ZTI	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovce Lože pod potrubí ze šléřkopísku do 63 mm (2,2*1+3,9+5,6+5,5)*0,1*0,6 18,7*0,1*1,5 7,3*0,1*0,8	4,48 1,09 2,81 0,58	744,00	0,00	744,00	744,00	1,89	8,47
307 ZTI	721	Vnitřní kanalizace			0,00	8 046,00	8 046,00	1,45	1,45
307 ZTI	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	20,00	86,00	0,00	86,00	1 720,00	0,03	0,53
308 ZTI	7211140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	30,00	171,00	0,00	171,00	5 130,00	0,01	0,45
309 ZTI	721117803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	20,00	11,00	0,00	11,00	220,00	0,00	0,04
310 ZTI	721117808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	20,00	21,00	0,00	21,00	420,00	0,00	0,04
311 ZTI	721117809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	20,00	31,00	0,00	31,00	620,00	0,00	0,05
312 ZTI	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	12,00	155,00	0,00	155,00	1 860,00	0,00	0,00
313 ZTI	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	27,00	178,00	0,00	178,00	4 806,00	0,00	0,01
314 ZTI	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	32,00	192,00	0,00	192,00	6 144,00	0,00	0,02
315 ZTI	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	10,00	471,00	0,00	471,00	4 710,00	0,00	0,02
316 ZTI	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	7,00	257,00	0,00	257,00	1 799,00	0,00	0,00
317 ZTI	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	60,00	358,00	0,00	358,00	21 480,00	0,00	0,05
318 ZTI	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	36,00	385,00	0,00	385,00	13 860,00	0,00	0,05
319 ZTI	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	13,00	138,00	0,00	138,00	1 794,00	0,00	0,01
320 ZTI	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	13,00	364,00	0,00	364,00	4 732,00	0,00	0,03
321 ZTI	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	49,00	589,00	0,00	589,00	28 861,00	0,00	0,12
322 ZTI	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	10,00	476,00	0,00	476,00	4 760,00	0,00	0,04
323 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	11,00	48,00	0,00	48,00	528,00	0,00	0,00
324 ZTI	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	36,00	48,00	0,00	48,00	1 728,00	0,00	0,00
325 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	20,00	52,00	0,00	52,00	1 040,00	0,00	0,00
326 ZTI	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	11,00	80,00	0,00	80,00	880,00	0,00	0,00
327 ZTI	721273200RT2	Ventilační střešní souprava HL	3,00	843,00	0,00	843,00	2 529,00	0,00	0,00
328 ZTI	721273150RT1	Hlavice ventilací přivětrávací HL905	5,00	1 626,00	0,00	1 626,00	8 130,00	0,00	0,00
329 ZTI	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	253,00	43,00	0,00	43,00	10 879,00	0,00	0,00
330 ZTI	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	19,00	48,00	0,00	48,00	912,00	0,00	0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Víceúseľový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200		Doba výstavby:		Objednatel:		Projektant:		Zhotovitel:			
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:									
Lokalita:		Jaroměřice		Konec výstavby:									
331 ZTI	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	33,00	48,00	0,00	48,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 ZTI	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,45	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	1 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZTI	722	Vnitřní vodovod				0,00	13 404,00	0,00	13 404,00	0,00	4,25	4,25	
333 ZTI	722110815R00	Demontáž potrubí z litin. trub přírubových DN 125	m	25,00	342,00	0,00	342,00	0,00	8 550,00	0,05	1,20	1,20	
334 ZTI	722110818R00	Demontáž potrubí z litin. trub přírubových DN 200	m	10,00	337,00	0,00	337,00	0,00	3 370,00	0,08	0,76	0,76	
335 ZTI	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00	43,00	0,00	43,00	0,00	2 150,00	0,00	0,11	0,11	
336 ZTI	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,00	49,00	0,00	49,00	0,00	980,00	0,00	0,10	0,10	
337 ZTI	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	10,00	59,00	0,00	59,00	0,00	590,00	0,01	0,07	0,07	
338 ZTI	722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	10,00	74,00	0,00	74,00	0,00	740,00	0,00	0,01	0,01	
339 ZTI	722170914R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky DN 63	kus	1,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,01	0,01	0,01	
340 ZTI	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	59,00	182,00	0,00	182,00	0,00	10 738,00	0,00	0,23	0,23	
341 ZTI	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	85,00	198,00	0,00	198,00	0,00	16 830,00	0,00	0,34	0,34	
342 ZTI	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	41,00	187,00	0,00	187,00	0,00	7 667,00	0,00	0,16	0,16	
343 ZTI	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	73,00	203,00	0,00	203,00	0,00	14 819,00	0,00	0,29	0,29	
344 ZTI	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	141,00	219,00	0,00	219,00	0,00	30 879,00	0,00	0,52	0,52	
345 ZTI	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	32,00	289,00	0,00	289,00	0,00	9 248,00	0,00	0,12	0,12	
346 ZTI	722175214R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40	m	21,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7 980,00	0,00	0,09	0,09	
347 ZTI	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 50	m	5,00	407,00	0,00	407,00	0,00	2 035,00	0,00	0,02	0,02	
348 ZTI	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	395,00	31,00	0,00	31,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	
349 ZTI	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	21,00	37,00	0,00	37,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	
350 ZTI	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	5,00	42,00	0,00	42,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
351 ZTI	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	50,00	11,00	0,00	11,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
352 ZTI	722182096R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80	kus	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
353 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	103,00	150,00	0,00	150,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	
354 ZTI	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	4,00	150,00	0,00	150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
355 ZTI	722212330R00	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	2,00	546,00	0,00	546,00	0,00	1 092,00	0,00	0,01	0,01	
356 ZTI	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	2,00	166,00	0,00	166,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	
357 ZTI	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	2,00	201,00	0,00	201,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	
358 ZTI	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00	11,00	0,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
359 ZTI	722220852R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4	kus	3,00	16,00	0,00	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
360 ZTI	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závití G 3/4	kus	6,00	19,00	0,00	19,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
361 ZTI	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závití G 5/4	kus	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00	144,00	0,00	0,01	0,01	
362 ZTI	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závití G 6/4	kus	4,00	27,00	0,00	27,00	0,00	108,00	0,00	0,01	0,01	
363 ZTI	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	
364 ZTI	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	31,00	64,00	0,00	64,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	
365 ZTI	722254201RT4	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi	kus	4,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	25 468,00	0,02	0,06	0,06	
366 ZTI	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,01	0,01	0,01	
367 ZTI	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednot., suchob. G1/2"	kus	10,00	235,00	0,00	235,00	0,00	2 350,00	0,00	0,02	0,02	
368 ZTI	722269114R00	Montáž vodoměru závitového jednot., suchob. G5/4"	kus	1,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	
369 ZTI	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	452,00	37,00	0,00	37,00	0,00	16 724,00	0,00	0,08	0,08	
370 ZTI	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí DN 100	m	44,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 848,00	0,00	0,01	0,01	
371 ZTI	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	496,00	16,00	0,00	16,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	
372 ZTI	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	4,25	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	5 686,50	0,00	0,00	0,00	
ZTI	725	Zařizovací předměty				0,00	11 789,00	0,00	11 789,00	0,00	0,70	0,70	
373 ZTI	725014131R00	Kolzet závěsný, LYRA PLUS 8.26338.0.000.00. 1+ sedátko nebrzdě soubor		11,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	12 364,00	0,02	0,18	0,18	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200	Doba výstavby:	Objednatel:		Projektant:	
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Zhotovitel:			
Lokalita:	Jaroměřice	Konec výstavby:				
374 ZTI	725017142R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1427.1, 55 cm, bílé. Dodavatel může na soubor	11,00	530,00	0,00	5 830,00
375 ZTI	725017148R00	Kýl sifonu umyvadel LYRA 1427.1 až 1427.2, bílý. Dodavatel může na soubor	11,00	439,00	0,00	4 829,00
376 ZTI	725017371R00	Umyvadlo na šrouby MIO 8.1571.1, 45 cm, bílé. Dodavatel může na soubor	5,00	615,00	0,00	3 075,00
377 ZTI	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	5,00	187,00	0,00	935,00
378 ZTI	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	6,00	102,00	0,00	612,00
379 ZTI	725249101R00	Montáž sprchových boxů	2,00	1 562,00	0,00	3 124,00
380 ZTI	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	8,00	1 054,00	0,00	8 432,00
381 ZTI	725249103R00	Montáž sprchových boxů	2,00	1 562,00	0,00	3 124,00
382 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	11,00	984,00	0,00	10 824,00
383 ZTI	725590812R00	Přesun výb. hmot, zařizovací předměty H 12 m	0,73	1 209,00	0,00	882,57
384 ZTI	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	10,00	706,00	0,00	7 060,00
385 ZTI	725860182RM1	Sifon pračkových HL405, DN 40/50	20,00	1 059,00	0,00	21 180,00
386 ZTI	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	10,00	105,00	0,00	1 050,00
387 ZTI	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	10,00	64,00	0,00	640,00
388 ZTI	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	27,00	487,00	0,00	13 149,00
ZTI	72VD	vnitřní vodovod		8 614,00	1 306,00	9 920,00
389 ZTI	7202VD	Kulový kohout mosaz DN 3/4"	20,00	134,00	0,00	2 680,00
390 ZTI	7265VD	Rohový kulový kohout pro pračku, myčku DN 1/2"x3/4"	31,00	95,00	0,00	2 945,00
391 ZTI	7262VD	Kulový kohout mosaz DN 5/4"	5,00	253,00	0,00	1 265,00
392 ZTI	7223VD	Domovní vodoměr MN "XN" Qn 2,5, DN 3/4"	1,00	546,00	0,00	546,00
393 ZTI	7215VD	Redukční ventil D06F DN 2"	1,00	7 116,00	0,00	7 116,00
394 ZTI	7203VD	Kulový kohout mosaz DN 2"	2,00	663,00	0,00	1 326,00
395 ZTI	7207VD	Zpětná klapka mosaz DN 2"	1,00	760,00	0,00	760,00
396 ZTI	7222VD	Bytový vodoměr ZENNER ETKD-M 2,5-110-1/2". Dodavatel může r ks	10,00	353,00	0,00	3 530,00
ZTI	76VD	zařizovací předměty		36 106,00	0,00	36 106,00
397 ZTI	76101VD	Sprchová páková baterie bez sprchové sady LYRA PLUS. Dodávat ks	10,00	663,00	0,00	6 630,00
398 ZTI	76102VD	Sprchová sada, ruční sprcha 3 funkce, tyč, hadice 1,7 m chrom	10,00	706,00	0,00	7 060,00
399 ZTI	7621VD	Podomítkový modul pro závěsná WC	11,00	4 269,00	0,00	46 959,00
400 ZTI	76104VD	Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku, myčku HL404.1	12,00	840,00	0,00	10 080,00
401 ZTI	7618VD	Sprchový box do rohu kruhový, posuvný, šestiúhelní 90x90 cm, ASBK ks	2,00	16 585,00	0,00	33 170,00
402 ZTI	764VD	Sprchová vanička čtvercová Angela - 90 PU white. Dodavatel může ks	8,00	3 167,00	0,00	25 336,00
403 ZTI	7668VD	Sprchové dveře dvoudílné CSDL2-90 Transparent RAVAK CHROM KS	8,00	8 614,00	0,00	68 912,00
404 ZTI	766VD	Dřezová baterie stojánková Polar New PN 05. Dodavatel může nab ks	10,00	631,00	0,00	6 310,00
405 ZTI	76001VD	Umyvadlová baterie stojánková Polar New PN21. Dodavatel může ks	17,00	631,00	0,00	10 727,00
ZTI	771	Podlahy z dlaždic		0,00	437,00	437,00
406 ZTI	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	34,00	437,00	0,00	14 858,00
ZTI	79VD	Tepeiná izolace		403,00	0,00	403,00
407 ZTI	79VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 18x9	41,00	42,00	0,00	1 722,00
408 ZTI	790VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 20x9	85,00	42,00	0,00	3 570,00
409 ZTI	791VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 25x9	141,00	47,00	0,00	6 627,00
410 ZTI	792VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 32x13	32,00	51,00	0,00	1 632,00
411 ZTI	793VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 40x13	21,00	60,00	0,00	1 260,00
412 ZTI	794VD	Termoizolační trubice pro teplou vodu 18x13	59,00	45,00	0,00	2 655,00
413 ZTI	795VD	Termoizolační trubice pro teplou vodu 20x13	69,00	49,00	0,00	3 381,00
414 ZTI	7903VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 50x13	5,00	67,00	0,00	335,00
ZTI	79VD	Tepeiná izolace		403,00	0,00	403,00
407 ZTI	79VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 18x9	41,00	42,00	0,00	1 722,00
408 ZTI	790VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 20x9	85,00	42,00	0,00	3 570,00
409 ZTI	791VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 25x9	141,00	47,00	0,00	6 627,00
410 ZTI	792VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 32x13	32,00	51,00	0,00	1 632,00
411 ZTI	793VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 40x13	21,00	60,00	0,00	1 260,00
412 ZTI	794VD	Termoizolační trubice pro teplou vodu 18x13	59,00	45,00	0,00	2 655,00
413 ZTI	795VD	Termoizolační trubice pro teplou vodu 20x13	69,00	49,00	0,00	3 381,00
414 ZTI	7903VD	Termoizolační trubice pro studenou vodu 50x13	5,00	67,00	0,00	335,00

příloha č. 4 smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



HARMONOGRAM

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200	Doba výstavby:	Obec Jaroměřice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projekt ant:
Lokalita:	Jaroměřice	Konec výstavby:	Zhotoví tel:
JKSO:		Zpracován o dne:	Letostav, spol. s r.o. Ing. Roman Jež

Objekt	Kód	Zkrácený popis	měsíc											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	12	Předání a převzetí staveníště												
A	13	Odkopávky a prokopávky												
A	16	Hloubené vykopávky												
A	17	Premístění výkopku												
A	27	Konstrukce ze zemin												
A	31	Základy												
A	33	Zdi podpěrné a volné												
A	004V	Podřezání zdiva												
A	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky												
A	34	Stěny a příčky												
A	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)												
A	43	Schodiště												
A	44	Zastřešení												
A	61	Uprava povrchů vnitřní												
A	62	Uprava povrchů vnější												
A	63	Podlahy a podlahové konstrukce												
A	64	Výplně otvorů												
A	711	Izolace proti vodě												
A	713	Izolace tepelné												
A	762	Konstrukce tesařské												
A	764	Konstrukce klempířské												
A	766	Konstrukce truhlářské												
A	771	Podlahy z dlaždic												
A	776	Podlahy povlakové												
A	781	Obklady (keramické)												
A	783	Nátěry												
A	784	Malby												
A	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách												
A	96	Bourání konstrukcí												
A	002V	Demolice												
A	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
A	H01	Budovy občanské výstavby												
A	S	Přesuny sutí												
EI	M21	Elektroinstalace												
Pln	723	Plyn												
UT	731	UT												
ZTI	720	ZTI												
		Předání a převzetí celého díla												

Letostav

SPOL. S R.O.

STAVEBNÍ ČINNOST

Nádražní 12, 679 61 LETOVICE

tel.: 616 474 742, DIČ: CZ16343794

příloha č. 5 smlouvy: Finanční harmonogram (platební kalendář)



FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Jaroměřice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Jaroměřice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracován o dne: 10.07.2018	Zpracoval: Ing. Roman Jež

měsíc	popis prací dodávek a služeb	fakturovaná částka v daném měsíci bez DPH	fakturovaná částka v daném měsíci s DPH	poznámka
1	Bourání	0,00	0,00	
2	Bourání, odkopávky, prokopávky, přesun hmot	374 560,00	453 217,60	
3	Vykopávky, přemístění, zeminy, základy, podřezání zdiva, bourání, přesun hmot, el., ZTI	494 250,00	598 042,50	
4	vykopávka, přemístění výkopku, násypy, základy, zdivo, podřezání zdiva, výplně otvorů, bourání, demolice, přesun hmot, přesun suti	895 840,00	1 083 966,40	
5	přemístění výkopku, zdivo, bourání, demolice, přesun hmot, přesun suti	1 287 650,00	1 558 056,50	
6	zdivo, sloupy, příčky, stropy, přesun hmot	1 142 300,00	1 382 183,00	
7	příčky, stropy, schodiště, izolace proti vodě, izolace tepelné, přesun hmot, el, ZTI, UT, plyn	1 345 170,00	1 627 655,70	
8	základy, zastřešení, omítky vnitřní, podlahy, výplně otvorů, izolace tepelné, kce tesařské, přesun hmot, ZTI, UT, el, Plyn	1 447 850,00	1 751 898,50	
9	vykopávky, zastřešení, omítky vnitřní, fasáda, izolace tepelné, kce tesařské, kce klempířské, přesun hmot	1 308 400,00	1 583 164,00	
10	vykopávky, přemístění zeminy, zastřešení, omítky vnitřní, fasáda, izolace tepelné, kce klempířské, podlahy z dlaždic, obklady, přesun hmot,	1 684 750,00	2 038 547,50	
11	fasáda, kce truhlářské, podlahy z dlaždic, podlahy povlakové, obklady keramické, nátěry, malby, přesun hmot, el, UT, ZTI, plyn	1 548 210,00	1 873 334,10	
12	kce truhlářské, dlažby, obklady, povlakové podlahy, nátěry, malby, vyčištění budov, el, UT, ZTI, plyn	1 825 040,00	2 208 298,40	
13		1 939 981,90	2 347 378,10	

Letostav
SPOL.
STAVEBNÍ ČINN.
Nádražní 12, 678 61 LETOŠTICE
tel.: 516 474 742, DIČ: CZ163

příloha č. 6 smlouvy: Plán kontrol a zkoušek



Plán kontrol

Název stavby:	Víceúčelový objekt Jaroměřice, č.p. 202 a 200	Doba výstavby:	365	Objednatel:	Obec Jaroměřice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	do 15 dnů od výzvy	Projektant:	
Lokalita:	Jaroměřice	Konec výstavby:	365 dnů od zahájení prací	Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	10.07.2018	Zpracoval:	Ing. Roman Jež

Kontrolní den stavby se bude konat pravidelně každý týden - 1 x

týden	popis kontroly
1	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
2	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
3	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
4	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
5	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
6	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
7	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
8	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
9	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
10	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola, kontrola podřezání zdiva
11	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
12	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
13	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
14	konstrukcí
15	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
16	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola, kontrola provedení izolace proti vodě
17	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
18	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
19	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
20	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
21	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
22	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
23	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
24	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
25	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
26	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
27	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
28	Tlaková zkouška kanalizace, tlaková zkouška rozvodů vody a topení
29	Tlaková zkouška rozvodu plynu, průběžná kontrola
30	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
31	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
32	vody a kanalizace
33	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
34	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola
35	průběžná kontrola stavby, vizuelní kontrola

příloha č. 7 smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:	Ing. Roman Jež
-------------------	----------------

B. Přípravář stavby

Jméno a příjmení:	Josef Tušla
-------------------	-------------

C. Instalatér vytápění

Jméno a příjmení:	Jiří Dosedla
-------------------	--------------

D. Instalatér zdravotně-technické instalace

Jméno a příjmení:	Ing. František Reitschmied
-------------------	----------------------------

E. Elektrikář

Jméno a příjmení:	Zdeněk Kosmák
-------------------	---------------

F. Plynář

Jméno a příjmení:	Jiří Dosedla
-------------------	--------------

G. Manažer jakosti

Jméno a příjmení:	Anna Nováková
-------------------	---------------



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Jaroměřicích dne 10.9.2018

V Letovicích dne 10.9.2018

OBEC JAROMĚŘICE

569 44 Jaroměřice 1

IČ: 00276758



Ing. Iveta Gluchová

starostka obce


Letost

SPR

STAVEBNÍ ČIN

Nádražní 12, 679 61 LE

tel.: 516 474 742, DIČ: CZ1



Ing. Roman Jez

jednatel

