

Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 2020-12/MP

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Turkem, starostou obce

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce, tel. 724 188 850

- ve věcech technických:

Ing. Petra Málková, stavební technik, tel. 604 477 703

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú : 156930562/0300

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W, s. r. o.

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „**Obnova vodovodu a kanalizace Lomená I. etapa**“
2.2 Objekt : SO 01 – Vodovod
 SO 02 - Kanalizace
2.3 Místo: Chotoviny, ul. Lomená
2.4 Okres: Tábor

3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:
3.2 Obnova vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v uličním profilu místní komunikace „Lomená“, kanalizační stoka „A“ DN 400 v délce 150 m , stoka „B“ DN 300 v délce 40m a vodovodní řad „A“ d110 v délce 151,4m a vodovodní řad „B“ d90 v délce 35,4m s připojením stávajících domovních přípojek.

4. Sjednaná doba pro provedení díla.

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto termínu:

zahájení prací:	01.04. 2021
dokončení stavby:	30.06. 2021

- 4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje přejmout staveniště pro provedení díla nejpozději do 30. 03. 2020. Dřívější plnění díla je možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Zhotovitel má ke zhotovované věci vlastnické právo až do okamžiku zaplacení díla nebo jeho části.

6. Cena za dílo.

- 6.1 Dohodnutá cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2.560.000,- Kč
- Vodovod	960.000,- Kč
- Kanalizace	1.600.000,-Kč
DPH:	537.600,- Kč
CELKEM včetně DPH:	3.097.600,- Kč

DPH bude účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a zákona číslo 235/2004 Sb o DPH.
Tato cena je nejvýše přípustná za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

6.2 Dohodnutá cena byla určena na základě

- zadávací dokumentace poskytnuté objednatelem
- výkazu výměr

V ceně jsou zahrnuty veškeré položky dle výkazu výměr stanoveného projektantem.

Nabídka včetně kompletního výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy.

6.3 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který leží na straně objednatele
- dojde-li ke změně platebních podmínek uvedených v bodě 7.1.
- dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění

7. Financování a placení.

7.1 Objednatel se zavazuje proplácet měsíční skutečně provedené práce a to na základě soupisu provedených prací formou daňových dokladů.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel po odsouhlasení předávacího protokolu.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- datum vystavení a splatnosti
- bankovní spojení
- předmět a název díla, číslo smlouvy
- cenu díla – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých záloh
- částku k úhradě
- razítko a podpis

7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do **14 kalendářních dnů** od doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotoviteli.

7.4 Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která

měla být fakturována správně.

- 7.5** Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

8. Způsob provádění díla.

- 8.1** Způsob provádění díla a norma kvality se řídí zákonnými ustanoveními a projektovými podklady.
- 8.2** Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 8.3** Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.
- 8.4** Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.5** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupce objednatele a zhotovitele.
- 8.6** Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.7** Je-li na stavbě jen občasný technický dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zástupci objednatele průpis zápisů v deníku. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu, je povinen odeslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli do 3 dnů od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.8** Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.9** Technický a autorský dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10** Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí techn. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

9. Staveniště.

- 9.1** Objednatel se zavazuje, že nedá souhlas třetí osobě, která by svou činností narušila průběh prací zhotovitele.

10. Vady díla.

- 10.1** Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla na **60 měsíců** tato počíná běžet předáním díla, nebo jednotlivého stavebního objektu ve smyslu čl. 3.1.a to za podmínky, že budou dodrženy veškeré technické parametry určující způsob užívání a údržby vybudovaného díla.
- 10.2** Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla nejpozději do 7 kalendářních dnů nebo v dohodnutém termínu po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 20 dnů od jejich oznámení, pokud se strany nedohodly jinak. Případná dohoda musí mít písemnou formu. Jestliže zhotovitel záruční vadu v uvedených nebo dohodnutých termínech neodstraní, je objednatel oprávněn závadu nechat odstranit odbornou firmu na náklady zhotovitele a náklady uplatnit proti zádržnému popřípadě bankovní záruce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- 11.1** Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty nebo úroky:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla, které jsou uvedeny v bodě 4.1 a 4.3 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - za prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla ve výši smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z neuhrazené faktury, když zákonný úrok z prodlení je v tomto sjednaném úroku z prodlení již obsažen.
- Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, je přípustné.
- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na niž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

12. Jiná ujednání.

- 12.1** Jestliže z důvodů, které leží na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 11.1 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.
- 12.2** Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 12.3** Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku se sjednává, že dílo je řádně dokončeno podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
- 12.4** Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, jako jsou např. války, živelné pohromy, stávky v oboru apod.
- Jakákoli strana ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než do 3 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na

takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené.

- 12.5** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení.
- 12.6** Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.
- 12.7** Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvní povinnosti a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné. Vícepráce budou oceněny podle skutečně provedených prací na podkladě výkazu výměr realizační dokumentace a při použití jednotkových cen prací a dodávek použitých pro ocenění nabídky upravených cenovými indexy ČSÚ.
- 12.8** Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Vícepráce jsou specifikovány na číslovaných změnových listech. Změnové listy jsou evidovány ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací bez podpisu změnového listu oběma smluvními stranami.

Změnový list bude obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Podpis rozsahu změny díla včetně výkazu výměr
- d) Ocenění výkazu výměr v jednotkových cenách použitých pro ocenění výkazu výměr pro stanovení ceny za dílo
- e) Změnu termínu dokončení díla oproti SOD (případně oproti již uzavřeným dodatkům)
- f) Závazek objednatele a zhotovitele uzavřít na základě tohoto změnového listu dodatek k SOD
- g) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat
- h) Náklady na předvýrobní a výrobní přípravu související s požadovanou změnou
- i) Celková cena změny díla a celková cena díla.

Odsouhlasení a podpis změnového listu oběma smluvními stranami je pro smluvní strany závazný k uzavření dodatku k této SOD nebo nové smlouvy o dílo.

V případě, že objednatel bude požadovat neprovedení prací, které byly zahrnuty do oceněného předmětu plnění a způsob dohodnuté ceny umožní změnu ceny za dílo, bude změnový list obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Ocenění dodávky, kterou objednatel nechce provést

d) Stanovení nákladů zhotovitele, které mu vznikly v souvislosti s přípravou realizace díla dle původní SOD

e) Výše odpočtů z ceny za dílo (bod c - bod d)

f) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat


- 12.9** V případě, že se zjistí během provádění díla, že věci určené k provádění díla jsou vadné či neúplné, je zhotovitel povinen na tyto vady upozornit s povinností přerušit práce do doby odstranění vad věcí určených k provedení díla.
- 12.10** Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků.
- 12.11** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 12.12** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.13** Přílohami této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele
- 12.14** Tato smlouva zůstává v platnosti, i když přestala platit jednotlivá její ustanovení. Příslušné ustanovení je v takovém případě nutno interpretovat tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo původně zamýšleného ekonomického a právního účelu.

13. Změny smlouvy.

- 13.1** Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 13.2** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Chotovinách dne 8.3.2021

Objednatel: Obec Chotoviny



Mgr. Zdeněk Turek
Starosta obce




Ve Slapech u Tábora dne 23. 02. 2021

Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 321 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODČIL C 16446

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova vodovodu Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	67
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Mika	Datum:	08.02.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	389 097,37	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	418 275,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	8 857,91				Ostatní		0,00
	Montáž	17 662,09				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		67 106,86						
ZRN celkem		901 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		59 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	960 000,00
Základ 21%	960 000,00	DPH 21%	201 600,00	Celkem včetně DPH	1 161 600,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova vodovodu Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Chotoviny				
Druh stavby:		obnova		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Chotoviny		Konec výstavby:		Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.				
JKSO:				Zpracováno dne: 08.02.2021		Zpracoval: Bc. Petr Míka				
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
	0	Všeobecné konstrukce a práce					397 976,20	503 023,81	901 000,01	
1	00090002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění prací		m	186,00	82,00	11 682,38	3 569,62	15 252,00	
	11	Přípravné a přídržné práce					11 682,38	3 569,62	15 252,00	
2	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu		m	221,00	120,00	8 857,91	35 967,69	44 825,60	
	Varianta:	v tloušťce vrstvy do 5 cm					8 857,91	17 662,09	26 520,00	RTS II / 2020
3	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm		m2	176,80	34,00	0,00	6 011,20	6 011,20	RTS II / 2020
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm		m2	180,80	68,00	0,00	12 294,40	12 294,40	RTS II / 2020
	13	Hloubené výkopávky					0,00	158 970,80	158 970,80	
5	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4		m3	217,02	550,00	0,00	119 361,00	119 361,00	RTS II / 2020
6	120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení		m3	54,26	650,00	0,00	35 269,00	35 269,00	RTS II / 2020
7	132201219R00	Přípl.za lepi.vost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	54,26	80,00	0,00	4 340,80	4 340,80	RTS II / 2020
	15	Roubení					813,10	13 258,70	14 071,80	
8	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	469,06	20,00	813,10	8 568,10	9 381,20	RTS II / 2020
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	469,06	10,00	0,00	4 690,60	4 690,60	RTS II / 2020
	16	Přemístění výkopku					0,00	29 293,60	29 293,60	
10	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m		m3	104,62	280,00	0,00	29 293,60	29 293,60	RTS II / 2020
	S	Přesuny sutí					20,92	67 996,94	68 017,86	
11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění		t	198,78	6,00	0,00	1 192,68	1 192,68	RTS II / 2020
12	198000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	104,62	90,00	0,00	9 415,80	9 415,80	RTS II / 2020
13	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m		t	65,09	32,00	20,92	2 061,96	2 082,88	RTS II / 2020
14	979990112R01	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30		t	65,09	850,00	0,00	55 326,50	55 326,50	RTS II / 2020
	17	Konstrukce ze zemín					59 908,12	78 602,48	138 510,60	
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	48,48	1 350,00	33 017,94	32 430,06	65 448,00	RTS II / 2020
16	175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození spanyní		m3	49,26	1 150,00	26 890,17	29 758,83	56 649,00	RTS II / 2020
	Varianta:	s dodáním šlérkoplsku frakce 0 - 22 mm								
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	117,24	140,00	0,00	16 413,60	16 413,60	RTS II / 2020
	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	744,00	744,00	
18	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění		m2	148,80	5,00	0,00	744,00	744,00	RTS II / 2020
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					110 446,24	28 234,56	138 680,80	
19	564851111RT2	Podklad ze šlérkoprti po zhutnění tloušťky 15 cm, 0-32		m2	180,80	290,00	44 744,99	7 687,01	52 432,00	RTS II / 2020
	Varianta:	šlérkoprt frakce 0-32 mm								
20	564851111RT4	Podklad ze šlérkoprti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 32-63		m2	180,80	260,00	40 543,45	6 464,55	47 008,00	RTS II / 2020
	Varianta:	šlérkoprt frakce 0-63 mm								
21	564113310R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm		m2	180,80	90,00	13 324,80	2 947,20	16 272,00	RTS II / 2020
22	564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm		m2	180,80	80,00	11 833,00	2 631,00	14 464,00	RTS II / 2020
23	988225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.		t	212,62	40,00	0,00	8 504,80	8 504,80	RTS II / 2020
	85	Potrubí z trub litinových					40 922,50	10 902,50	51 825,00	
24	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100		kus	2,00	3 281,00	0,00	6 562,00	6 562,00	RTS II / 2020
25	8578262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100		kus	6,00	497,00	891,75	2 090,25	2 982,00	RTS II / 2020
26	20004301101101	Spojka S2000 110/110		ks	6,00	3 346,00	20 076,00	0,00	20 076,00	
27	8578264121R00	Montáž tvarovek litin. obojč. příř. výkop DN 100		kus	2,00	711,00	436,06	985,94	1 422,00	RTS II / 2020
28	552599944	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 100/100		kus	1,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	RTS II / 2020
29	552599943	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 100/80		kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS II / 2020
30	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.příř. výkop DN 80		kus	4,00	399,00	331,69	1 264,31	1 596,00	RTS II / 2020
31	2000430090090	Spojka systém 2000 90/80		ks	2,00	3 197,00	6 394,00	0,00	6 394,00	
32	5526009702	Koleno příř.s patkou Duktus N DN 80		kus	1,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	RTS II / 2020
33	552702102	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 200 mm		kus	1,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	RTS II / 2020
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					53 961,91	36 366,94	90 328,85	
34	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových d 110 mm - svařované na tupo		m	151,40	140,00	0,00	21 196,00	21 196,00	RTS II / 2020
35	286134133	Trubka tlaková vodovodní PE100 110x10 mm PN10		m	158,55	269,00	42 649,95	0,00	42 649,95	RTS II / 2020
36	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100		m	151,40	28,00	124,94	4 114,26	4 239,20	RTS II / 2020
37	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 100		m	151,40	43,00	272,52	6 237,68	6 510,20	RTS II / 2020
38	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového 90 mm - svařované na tupo		m	35,40	91,00	0,00	3 221,40	3 221,40	RTS II / 2020
39	286134128	Trubka tlaková PE100 90x5,4 mm PN10		m	35,40	164,00	5 805,60	0,00	5 805,60	RTS II / 2020
40	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80		m	35,40	20,00	17,20	690,80	708,00	RTS II / 2020
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80		m	35,40	27,00	48,99	906,81	955,80	RTS II / 2020
42	34140926	Vodič silový CY modrý 6,00 mm2 - drát - D+M identifikační vodič		m	193,95	22,00	4 266,90	0,00	4 266,90	RTS II / 2020
43	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá		m	193,95	4,00	775,80	0,00	775,80	RTS II / 2020
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					111 383,11	39 115,99	150 479,10	
44	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100		kus	3,00	804,00	376,11	2 035,89	2 412,00	RTS II / 2020
45	20040021000001	Šoupátko vodárenské s měkkce těsnícím klínem a těžkou protikorozní ochranou DN 100		kus	3,00	5 840,00	17 520,00	0,00	17 520,00	
46	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80		kus	2,00	740,00	158,66	1 321,34	1 480,00	RTS II / 2020
47	20040010800001	Šoupátko vodárenské s měkkce těsnícím klínem a těžkou protikorozní ochranou DN 80		ks	2,00	5 172,00	10 344,00	0,00	10 344,00	
48	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 - 100, 1,3-1,8m		kus	5,00	1 538,00	7 690,00	0,00	7 690,00	RTS II / 2020
49	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus	5,00	505,00	839,05	1 685,95	2 525,00	RTS II / 2020
50	42291510	Deska podkladová pod poklopy 7.2.10		kus	5,00	211,00	1 055,00	0,00	1 055,00	RTS II / 2020
51	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový		kus	5,00	621,00	3 105,00	0,00	3 105,00	RTS II / 2020
52	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80		kus	1,00	335,00	36,00	299,00	335,00	RTS II / 2020
53	422737412	Hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,5 m-voda		kus	1,00	15 576,00	15 576,00	0,00	15 576,00	RTS II / 2020
54	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových		kus	1,00	828,00	406,32	421,68	828,00	RTS II / 2020
55	42291515	Deska podkladová pod poklopy 7.2.17		kus	1,00	1 015,10	1 015,10	0,00	1 015,10	RTS II / 2020
56	422914522	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400		kus	1,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	RTS II / 2020
57	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100		kus	10,00	1 367,00	0,00	13 670,00	13 670,00	RTS II / 2020
58	20052500900021	Navrtávač pas na PE 110/2" - dva šrouby		ks	10,00	1 183,00	11 830,00	0,00	11 830,00	
59	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40		kus	10,00	516,00	562,04	4 597,96	5 160,00	RTS II / 2020
60	20026810010001	Šoupátko kombinované ISO 2"x6/4"		ks	10,00	1 442,00	14 420,00	0,00	14 420,00	
61	20096011001600	Souprava zemní teleskop. 1,0-1,6m pro domovní šoupátka		ks	10,00	779,00	7 790,00	0,00	7 790,00	
62	20062210320641	Tvarovka ISO K 2681 6/4" x 32		ks	10,00	241,00	2 410,00	0,00	2 410,00	
63	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus	10,00	536,00	1 781,12	3 578,88	5 360,00	RTS II / 2020
64	2001650KASIO00	Poklop uliční samonivelační pro domovní přípojky		ks	10,00	737,00	7 370,00	0,00	7 370,00	
65	42291510	Deska podkladová pod poklopy 7.2.10		kus	10,00	211,00	2 110,00	0,00	2 110,00	RTS II / 2020
66	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 - přepojení stávajících		kus	10,00	1 161,00	104,71	11 505,29	11 610,00	RTS II / 2020
67	55116123	Spojka přímá 32x32 mosaz		kus	10,00	287,00	2 870,00	0,00	2 870,00	RTS II / 2020
							Celkem:		901 000,00	

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Obnova vodovodu Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	67
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Míka	Datum:	08.02.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby a sítí	8 000,00			8 000,00
Zaměření skutečného provedení	8 000,00			8 000,00
Dopravné inž. opatření	8 000,00			8 000,00
Náhradní zásobování vodou	35 000,00			35 000,00
Celkem ORN				59 000,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova kanalizace Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Míka	Datum:	08.02.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	666 486,12	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	734 079,18	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	19 800,04				Ostatní		0,00
	Montáž	39 479,96				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		119 154,70						
ZRN celkem		1 579 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		21 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 600 000,00
Základ 21%	1 600 000,00	DPH 21%	336 000,00	Celkem včetně DPH	1 936 000,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 96 473, K.S. Č.B. ODDÍL 1640
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova kanalizace Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	obnova	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Chotoviny	Konec výstavby:	Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 08.02.2021	Zpracoval: Bc. Petr Míka

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž			
0		Kanalizace:				686 320,26	892 679,74		1 579 000,00	
1	00090002.R	Všeobecné konstrukce a práce			11 933,62	3 646,38			15 580,00	
11		Ochranná hrzení po dobu provádění prací	m	190,00	82,00	11 933,62	3 646,38		15 580,00	
2	115100001RAA	Přípravné a přídržné práce			19 800,04	86 729,16			106 529,20	
3	480030081RT1	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500	h	360,00	45,00	0,00	15 200,00		16 200,00	RTS II / 2020
4	113108407R00	Variant: včelně pohotovosti čerpací soupravy								
5	480030081RT1	Rezáni spár v asfaltu nebo betonu	m	494,00	120,00	19 800,04	39 479,96		59 280,00	RTS II / 2020
4	113108407R00	Variant: v tloušťce vrstvy do 5 cm								
5	113107630R00	Odstranění asfaltové vrstvy p.lnad 50 m2, tl. 7 cm	m2	294,60	34,00	0,00	10 015,40		10 015,40	RTS II / 2020
13		Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.droené tl.30 cm	m2	294,60	88,00	0,00	20 032,80		20 032,80	RTS II / 2020
6	132200012RA0	Hloubení výkopů			0,00	278 707,10			278 707,10	
7	120001101R00	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	380,49	650,00	0,00	209 269,50		209 269,50	RTS II / 2020
8	132201219R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	95,12	650,00	0,00	61 828,00		61 828,00	RTS II / 2020
15		Příp.za leplivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	95,12	80,00	0,00	7 609,80		7 609,80	RTS II / 2020
9	151101101R00	Roubení			1 125,13	18 346,67			19 471,80	
10	151101111R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	649,08	20,00	1 125,13	11 856,07		12 981,20	RTS II / 2020
16		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	649,08	10,00	0,00	6 490,80		6 490,80	RTS II / 2020
11	162701103R00	Přemístění výkopů			0,00	43 640,80			43 640,80	
8		Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 8000 m	m3	155,88	290,00	0,00	43 640,80		43 640,80	RTS II / 2020
12	979093111R00	Přesuny sutí			34,09	109 315,01			109 315,01	
13	198000002R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	296,13	6,00	0,00	1 776,78		1 776,78	RTS II / 2020
14	979083117R00	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m3	155,88	90,00	0,00	14 027,40		14 027,40	RTS II / 2020
15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	106,06	32,00	34,09	3 359,83		3 359,83	RTS II / 2020
16	979990112R01	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfaltu do 30x30	t	106,06	850,00	0,00	90 161,00		90 161,00	RTS II / 2020
17	461572111R00	Konstrukce ze zemín			105 189,71	143 724,49			248 914,20	
17	175101101RT2	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	48,76	1 350,00	33 208,64	32 617,36		65 826,00	RTS II / 2020
18		Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	131,88	1 150,00	71 980,07	79 858,93		151 839,00	RTS II / 2020
18	174101101R00	Variant: s dodáním štěrkopřesku frakce 0 - 22 mm								
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	224,63	140,00	0,00	31 448,20		31 448,20	RTS II / 2020
19	181101101R00	Povrchové úpravy terénu			0,00	760,00			760,00	
58		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	152,00	5,00	0,00	760,00		760,00	RTS II / 2020
20	564851111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			179 983,83	46 096,17			226 080,00	
21	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, 0-32	m2	294,60	290,00	72 908,59	12 625,41		85 534,00	RTS II / 2020
21	564851111RT4	Variant: štěrku dle frakce 0-32 mm								
22	564113310R00	Podklad z asf. recyklatu fr. 32-80 po zhutn. tl.10 cm	m2	294,60	90,00	21 711,76	4 802,24		26 514,00	RTS II / 2020
23	564113510R00	Podklad z asf. recyklatu fr. 0-32 po zhutn. tl.10 cm	m2	294,60	80,00	19 280,98	4 287,02		23 568,00	RTS II / 2020
24	998226311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič., a bet.	t	346,45	40,00	0,00	13 858,00		13 858,00	RTS II / 2020
25	871393121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a hadkových			250 283,90	24 031,10			274 315,00	
26	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	160,00	67,00	46,87	10 003,13		10 060,00	RTS II / 2020
27	28611275.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	30,00	5 200,00	156 000,00	0,00		156 000,00	RTS II / 2020
28	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	40,00	85,00	13,86	2 886,14		2 886,14	RTS II / 2020
28	28811186.A	Trubka kanalizační KGEI SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm	kus	8,00	4 500,00	36 000,00	0,00		36 000,00	RTS II / 2020
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	63,00	26,00	7,12	1 630,88		1 630,88	RTS II / 2020
30	28611261.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	26,00	1 081,00	28 106,00	0,00		28 106,00	RTS II / 2020
31	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	9,00	639,00	34,28	5 716,72		5 751,00	RTS II / 2020
32	28851724.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/200/45° PVC	kus	9,00	2 850,00	25 650,00	0,00		25 650,00	RTS II / 2020
33	877376121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	2,00	550,00	5,77	1 094,23		1 100,00	RTS II / 2020
34	28851718.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC	kus	2,00	2 210,00	4 420,00	0,00		4 420,00	RTS II / 2020
35	894201151R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			117 980,93	141 772,87			259 753,80	
36	894201151R00	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	2,00	5 403,90	7 747,96	3 059,82		10 807,80	RTS II / 2020
36	894201151RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	7,00	1 450,00	0,00	10 150,00		10 150,00	RTS II / 2020
37	59224367.A	Variant: šachetové dna, na kroužek, do 2,0 t								
38	894201151R00	Dno šachetní přílné TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	7,00	6 580,00	45 080,00	0,00		46 060,00	RTS II / 2020
38	894201151R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	8,00	686,00	0,00	5 488,00		5 488,00	RTS II / 2020
39	59224359.A	Skrůž šachetní TBZ-Q.1 100/50/12	kus	5,00	1 431,00	7 155,00	0,00		7 155,00	RTS II / 2020
40	59224356.A	Skrůž šachetní TBZ-Q.1 100/25/12	kus	3,00	1 106,00	3 324,00	0,00		3 324,00	RTS II / 2020
41	894201151RT1	Osazení betonových dílců šachet,skrůže přechodové, na kroužek	kus	8,00	604,00	0,00	4 832,00		4 832,00	RTS II / 2020
42	59224353.A	Konus šachetní TBZ-Q.1 100-63/56/12 KPS	kus	8,00	2 773,00	22 184,00	0,00		22 184,00	RTS II / 2020
43	894201151RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	13,00	448,00	0,00	5 824,00		5 824,00	RTS II / 2020
44	59224177.A	Variant: skrůže rovné, na kroužek, do 0,5 t								
45	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00	333,00	999,00	0,00		999,00	RTS II / 2020
46	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	350,00	1 400,00	0,00		1 400,00	RTS II / 2020
47	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,00	304,00	912,00	0,00		912,00	RTS II / 2020
48	899311113R00	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,00	251,00	753,00	0,00		753,00	RTS II / 2020
49	55340322	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	8,00	540,00	85,17	4 234,83		4 320,00	RTS II / 2020
50	892856113R00	Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání	kus	8,00	2 765,00	22 120,00	0,00		22 120,00	RTS II / 2020
51	894201151RT1	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	190,00	505,00	0,00	96 140,00		96 140,00	RTS II / 2020
52	894201151RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, dílce UV	kus	3,00	540,00	0,00	1 620,00		1 620,00	RTS II / 2020
53	59224320	Variant: skrůže rovné, na kroužek, do 0,5 t								
54	59224308	Díl spodní uliční vpusť TBV-Q 1d/390 výřez DN 200	kus	1,00	546,00	546,00	0,00		546,00	RTS II / 2020
55	59224307	Skrůž horní TBV-Q 5c/225 betonová	kus	1,00	237,00	237,00	0,00		237,00	RTS II / 2020
56	59224307	Skrůž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	1,00	339,00	339,00	0,00		339,00	RTS II / 2020
57	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	456,00	6,79	449,21		456,00	RTS II / 2020
58	55343925	Kalový koš B1 pozink. DIN 4062 pro rám 500/500	kus	1,00	341,00	341,00	0,00		341,00	RTS II / 2020
59	55243095	Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50	kus	1,00	3 781,00	3 781,00	0,00		3 781,00	RTS II / 2020
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	28,50	350,00	0,00	9 975,00		9 975,00	RTS II / 2020
Celkem:									1 579 000,00	

Poznámka: Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Obnova kanalizace Chotoviny, Lomená ul. - 1.etapa	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Míka	Datum:	08.02.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimořad. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby a sítí	8 000,00			8 000,00
Zaměření skutečného provedení	8 000,00			8 000,00
Dopravné inž. opatření	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				21 000,00

