

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0080/150
Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01BC9WY

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Městská bytová správa s.r.o.**
Sídlo: Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín
- Zapsán v obch. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 21697
Zastoupený: ing. Jana Bimková
IČ: 63489953
DIČ: CZ699001303
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
- Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: - p. Miloslav Komosný
- objednatele: - Ing. Jaroslav Hortvík vedoucí odboru IaÚ
- Antonín Kuběna (dále jen jako technický dozor objednatele)

- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

- Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C, ZŠ Očovská 1, Hodonín**
- Místo: ZŠ Očovská
Generální projektant: Stavoprojekta spol. s.r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C, ZŠ Očovská 1, Hodonín.**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou firmou STVOPROJEKTA, Kounicova 67, 602 00 Brno – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

- 3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.6. Předmětem smlouvy je rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C, ZŠ Očovská 1, Hodonín.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| zahájení prací | 1.7. 2016 |
| ukončení prací | 20.8. 2016 |
| termín předání díla | do 7 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 15.4.2016 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

Kč	2 053 948,00 bez DPH
Kč	0,00 DPH 21 %
Kč	2 053 948,00 vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasilány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbrnou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce.

U reklamáce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněně definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 15.9. V případě neschválení přesunu finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C, ZŠ Očovská 1, Hodonín“ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne

17.6. 2016

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Mgr. Milan Lúčka
starosta města

V Hodoníně dne

21.6.2016

Zhotovitel


Razítko:

Podpis:



ing. Jana Bimková
jednatel

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 695 01
IČ: 634 89 953
- 25 -



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1602016/B
ZS Očovská 1, Hodonín

Zadavatel : Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69535 Hodonín

IČO : 00284891
DIČ : CZ699001303

Projektant : STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.
Kounicova 949/67
60200 Brno-Veveří

IČO : 18824307
DIČ : CZ18824307

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
04 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	48 200,00
Stavební objekt		3,00	
01 Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C	801.32	1,00	1 316 188,13
02 ZTI	801.32	2,00	430 409,59
03 Elektroinstalace	801.32	1,00	259 150,20
Celkem za stavbu			2 053 947,92

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 053 947,92
DPH	21 %	431 329,06
Celkem za stavbu s DPH		2 485 276,98

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravit jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

v souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	131 064,51
4	Vodorovné konstrukce	7 113,21
61	Upravy povrchů vnitřní	118 055,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 855,26
64	Výplně otvorů	20 192,00
94	Lešení a stavební výtahy	13 529,58
96	Bourání konstrukcí	22 248,23
97	Prorážení otvorů	33 853,52
99	Staveništní přesun hmot	20 141,77
711	Izolace proti vodě	140 700,75
721	vnitřní kanalizace	63 428,90
722	Vnitřní vodovod	50 248,40
725	Zařizovací předměty	279 377,00
728	Vzduchotechnika	6 992,00
766	Konstrukce truhlářské	43 742,04
767	Konstrukce zámečnické	7 493,40
771	Podlahy z dlaždic a obklady	121 647,49
781	Obklady keramické	561 196,08

784	Malby	12 702,51
M21	Elektromontáže	259 150,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	74 015,25
VN	Vedlejší náklady	48 200,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		2 053 947,92

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín
O:	04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	04	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				48 200,00		
1	005111020R	Výtyčení stavby	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
2	005111021R	Výtyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00		RTS
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 200,00	15 200,00		RTS
5	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS
6	005122010R	Provoz objednatelů	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
7	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
8	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
9	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
10	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
13	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništích	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništích	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
17	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
18	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
19	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
20	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
21	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
22	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
23	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
24	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
25	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
26	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
27	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
28	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS

Stavba :	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín	
Objekt :	01	Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C	JKSO : 801.32

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Rekonstrukce sociálních zařízení	1 316 188,13
	Celkem objekt 01	1 316 188,13

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 316 188,13
DPH	21 %	276 399,51
Celkem za objekt s DPH		1 592 587,64

Rekapitulace soupisu 01 Rekonstrukce sociálních zařízení

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	112 594,81
4	Vodorovné konstrukce	7 113,21
61	Upravy povrchů vnitřní	112 545,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 855,26
64	Výplně otvorů	20 192,00
94	Lešení a stavební výtahy	13 529,58
96	Bourání konstrukcí	19 165,31
97	Prorážení otvorů	32 278,52
99	Staveništní přesun hmot	18 841,36
711	Izolace proti vodě	140 700,75
722	Vnitřní vodovod	97,40
728	Vzduchotechnika	6 992,00
766	Konstrukce truhlářské	43 742,04
767	Konstrukce zámečnické	7 493,40
771	Podlahy z dlaždic a obklady	121 647,49
781	Obklady keramické	561 196,08
784	Malby	12 702,51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	66 500,59
	Celkem soupis 01	1 316 188,13

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1602016/B ZŠ Očovská 1, Hodonín
O: 01 Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C
R: 01 Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				112 594,81		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	317 14-1	Překlady porobetonové						
1	317 14-11	nenosné						
	317 14-11-1	...déšky 1300 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm						
	317 14-11-1-1	čelní vstupní stěna : 2*2	kus	4,00000	1 271,00		5 084,00	801-1
	317 14-11-1-1-1	čelní vstupní stěna : 2*2		4,00000				
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových						
	342 01-1	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
	342 01-22	jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75						
2	342 261112RS3	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 60 mm	m2	81,12175	534,00		43 319,01	801-1
	2. a 3. NP :							
	příčka WC invalid. : 3,275*(2,0*2+2,35*2)*2			56,98500				
	úklid : 3,275*1,415*2			9,26825				
	3,275*1,165*2			7,63075				
	3,275*1,105*2			7,23775				
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových						
	342 01-1	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
	342 01-31	dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50						
3	342 261211RT3	...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	22,68175	686,00		15 559,68	801-1
	tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60			20,56700				
	kabina hoši : 3,275*(1,49+1,65)*2			-2,75800				
	-0,7*1,97*2			7,63075				
	úklid : 3,275*1,165*2			-2,75800				
	-0,7*1,97*2							
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových						
	342 01-1	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
	342 01-33	dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100						
4	342 261213RT3	...tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	33,72850	734,00		24 756,72	801-1
	2. a 3. NP :							

	WC hoši : 3,275*5,39*2 -0,8*1,97			35,30450 -1,57600			
342 01	Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
5	342262113RT3 ...tloušťka příčky 255 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 úklid : 3,275*0,395*2	m2	2,58725 2,58725	916,00	2 369,92	801-1	RTS
6	342263310R00 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařízení umyvadla ...úprava pro osazení umyvadla WC hoši : 4*3 WC invalid. 2. a 3. NP : 2	kus	14,00000 12,00000 2,00000	120,00	1 680,00	801-1	RTS
7	342263995R00 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-9 příplatky ...za izolaci tl. nad 50 do 80 mm 22,68175 33,7285 2,58725	m2	58,99750 22,68175 33,72850 2,58725	52,50	3 097,37	801-1	RTS
8	342256353R00 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ...tloušťky 100 mm kabiny WC dívky : (3,6+1,03*2)*2,0*3 -dveře : -0,7*1,97*12	m2	17,41200 33,96000 -16,54800	337,00	5 867,84	801-1	RTS
9	342256355R00 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ...tloušťky 150 mm čelní vstupní stěny : 3,65*3,275*2 -dveře : -0,8*1,97*4	m2	17,60350 23,90750 -6,30400	448,00	7 886,37	801-1	RTS
10	342948112R00 342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...přistřešenému kotvami kabiny WC dívky : 2,0*5*3 čelní vstupní stěny : 3,275*2*2	m	43,10000 30,00000 13,10000	69,00	2 973,90	801-1	RTS
Díl:	4				7 113,21		
11	417321315R00 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců ...z betonu C 20/25 0,1*0,15*(3,6+1,03*3)*3	m3	0,30105 0,30105	1 858,00	559,35	801-1	RTS

[illegible]

19	64294211RU4	...80 x 197 x 16 cm 2.a 3. NP, WC hoši, invalidé : 2+2	kus	4,00000 4,00000	987,00	3 948,00	801-1	RTS
	642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových							
	642 94-22 do sádrokartonové příčky							
20	642942212RT2	...šířky 700 mm, s dodávkou zárubně 2.+3. NP, kabina hoši, úklid : 2+2	kus	4,00000 4,00000	921,00	3 684,00	801-1	RTS
	642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových							
	642 94-22 do sádrokartonové příčky							
21	642942214R00	...šířky 700 mm, bez dodávky zárubně 2	kus	2,00000 2,00000	354,00	708,00	801-1	RTS
22	55330529R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové 2	kus	2,00000 2,00000	664,00	1 328,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				13 529,58		
23	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m podlahy : 187,91088	m2	187,91088 187,91088	72,00	13 529,58	800-3	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 165,31		
24	962031136R00	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv tvárníc nebo příček pálených nebo nepálených , na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm pro zřízení WC inv. 2. a 3. NP : 3,275*1,75*2 3,275*1,625*2 3,275*7,74*2 3,275*3,65*2 -dveře : -(0,6+0,7+0,8*2)*1,97*2	m2	85,28475 11,46250 10,64375 50,69700 23,90750 -11,42600	57,00	4 861,23	801-3	RTS
25	965048150R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965 04-8 dočištění povrchu po vybourání dlažeb ...od tmele, plochy do 50% 192,40062	m2	192,40062 192,40062	27,00	5 194,82	801-3	RTS
26	965081713RT1	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 podlahy- 1. NP : WC inv. : 2,0*2,0	m2	192,40062 4,00000	36,00	6 926,42	801-3	RTS

	WC hoši : 5,39*1,95+1,75*7,74+1,39*1,65 úklid : 1,165*1,3 WC dívky : 1,415*1,7+1,995*(3,75+1,375)+1,2*1,475+1,43*1,375 1,6*(3,75+1,375) 3,6*1,13 WC : 1,05*1,6*2 2. a 3. NP : WC hoši : 7,74*1,95*2 5,565*1,75*2 0,9*1,525*2 úklid : 1,125*1,625*2 WC dívky : (1,415*3,1+3,75*1,995+1,375*3,425+1,2*1,475)*2 (6,54*1,6)*2 (3,6*1,13)*2 WC : 1,05*1,6*2				26,34900 1,51450 16,36613 8,20000 4,06800 3,36000 30,18600 19,47750 2,74500 3,65625 36,69425 20,92800 8,13600 6,72000					
27	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 v bouraných příčkách : 4*2	kus		8,00000 8,00000	7,20		57,60	801-3	RTS
28	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet 968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dveře : (0,6+0,7+0,8*2)*1,97*2	m2		11,42600 11,42600	186,00		2 125,24	801-3	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů						32 278,52		
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn									
29	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 1. NP : WC inv. : (2,0+2,0)*2*2,0 WC hoši : (5,39+1,95+1,75+7,74+1,39+1,65)*2*2,0 úklid : (1,165+1,3)*2*2,0 WC dívky : (3,425+7,74)*2*2,0 (1,6+5,125)*2*2,0 (3,6+1,13*2)*2,0 WC : (1,05+1,6)*2*2*2,0 za pítky : 5,0	m2		610,18000	52,90		32 278,52	801-3	RTS

2. a 3. NP :	WC hoši : (7,74+1,95)*2*2,0*2	77,52000				
	(5,565+1,75)*2*2,0*2	58,52000				
	(0,9+1,525)*2*2,0*2	19,40000				
	úklid : (1,125+1,625)*2*2,0*2	22,00000				
	WC dívky : (7,74*2+3,425+0,325+1,105*2+3,1)*2,0*2	98,16000				
	(6,54+1,6)*2*2,0*2	65,12000				
	(3,6+1,13*2)*2,0*2	23,44000				
	WC : (1,05+1,6)*2*2,0*2	21,20000				
	za pítky : 5,0*2	10,00000				
					18 841,36	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
30	999281108R00	...	výšky do 12 m	t	53,40522	352,80
					18 841,36	801-4
					140 700,75	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě					
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky						
711 21-1 nátěr podkladní						
31	711212000R00	...pod hydroizolační stěrky		m2	276,95988	29,30
		pod dlažbu : 187,91088			187,91088	
		Mezisoučet			187,91088	
		vytažení na stěny :				
		1. NP :				
		WC invalid. : 0,3*(2,0+2,0)*2			2,40000	
		-dveře : -0,8*0,3			-0,24000	
		WC hoši : 0,3*(5,39+1,95)*2			4,40400	
		-dveře : -0,8*0,3			-0,24000	
		0,3*(1,75+7,74+0,35)*2			5,90400	
		-dveře : -0,8*0,3*2			-0,48000	
		-0,7*0,3			-0,21000	
		kabina hoši : 0,3*(1,39+1,65)*2			1,82400	
		-dveře : -0,7*0,3			-0,21000	
		úklid : 0,3*(1,165+1,3)*2			1,47900	
		-dveře : -0,7*0,3			-0,21000	
		WC dívky : 0,3*(1,6+5,125)*2			4,03500	
		-dveře : -0,7*0,3*4			-0,84000	
		-0,8*0,3			-0,24000	
		0,3*(7,74+3,425)*2			6,69900	
					8 114,92	800-711
						RTS

-dveře : -0,7*0,3
 -0,8*0,3*2
 kabiny dívky : 0,3*(0,825+1,03)*2*4
 -dveře : -0,7*0,3*4
 WC : 0,3*(1,05+1,6)*2*2
 -dveře : -0,7*0,3
 -0,6*0,3*2
 2. a 3. NP :
 WC invalid. : 0,3*(2,0+2,0)*2*2
 -dveře : -0,8*0,3*2
 WC hoši : 0,3*(5,93+1,95)*2*2
 -dveře : -0,8*0,3*2
 0,3*(7,74+1,75)*2*2
 -dveře : -0,8*0,3*2*2
 -0,7*0,3*2
 kabina hoši : 0,3*(1,39+1,65)*2*2
 -dveře : -0,7*0,3*2
 úklid : 0,3*(1,165+1,3)*2*2
 -dveře : -0,7*0,3*2
 WC dívky : 0,3*(1,6+5,125)*2*2
 -dveře : -0,7*0,3*4*2
 -0,8*0,3*2
 0,3*(7,74+3,425)*2*2
 -dveře : -0,8*0,3*2*2
 -0,7*0,3*2
 kabiny dívky : 0,3*(0,825+1,03)*2*4*2
 -dveře : -0,7*0,3*4*2
 WC : 0,3*(1,05+1,6)*2*2*2
 -dveře : -0,7*0,3*2
 -0,6*0,3*2*2

Mezisoučet

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

32 711212002R00

...proti vlhkosti

pod dlažbu : 187,91088

vytažení na stěny : 89,049

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

-0,21000
 -0,48000
 4,45200
 -0,84000
 3,18000
 -0,21000
 -0,36000
 4,80000
 -0,48000
 9,45600
 -0,48000
 11,38800
 -0,96000
 -0,42000
 3,64800
 -0,42000
 2,95800
 -0,42000
 8,07000
 -1,68000
 -0,48000
 13,39800
 -0,96000
 -0,42000
 8,90400
 -1,68000
 6,36000
 -0,42000
 -0,72000
 89,04900

m2

276,95988

187,91088

89,04900

77 271,81 800-711

RTS

279,00

...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

1. NP :
- WC invalid. : (2,0+2,0)*2
 - dveře : -0,8
 - WC hoši : (5,39+1,95)*2
 - dveře : -0,8
 - (1,75+7,74+0,35)*2
 - dveře : -0,8*2
 - 0,7
 - kabina hoši : (1,39+1,65)*2
 - dveře : -0,7
 - úklid : (1,165+1,3)*2
 - dveře : -0,7
 - WC dívky : (1,6+5,125)*2
 - dveře : -0,7*4
 - 0,8
 - (7,74+3,425)*2
 - dveře : -0,7
 - 0,8*2
 - kabiny dívky : (0,825+1,03)*2*4
 - dveře : -0,7*4
 - WC : (1,05+1,6)*2*2
 - dveře : -0,7
 - 0,6*2
 - 2. a 3. NP :
 - WC invalid. : (2,0+2,0)*2*2
 - dveře : -0,8*2
 - WC hoši : (5,93+1,95)*2*2
 - dveře : -0,8*2
 - (7,74+1,75)*2*2
 - dveře : -0,8*2*2
 - 0,7*2
 - kabina hoši : (1,39+1,65)*2*2
 - dveře : -0,7*2
 - úklid : (1,165+1,3)*2*2
 - dveře : -0,7*2
 - WC dívky : (1,6+5,125)*2*2

8,00000
-0,80000
14,68000
-0,80000
19,68000
-1,60000
-0,70000
6,08000
-0,70000
4,93000
-0,70000
13,45000
-2,80000
-0,80000
22,33000
-0,70000
-1,60000
14,84000
-2,80000
10,60000
-0,70000
-1,20000

16,00000
-1,60000
31,52000
-1,60000
37,96000
-3,20000
-1,40000
12,16000
-1,40000
9,86000
-1,40000
26,90000

[illegible]

[illegible]

52	998766102R00	50 m vodorovně	... v objektech výšky do 12 m	t	0,40144	582,00	233,64 800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
		767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu					7 493,40	
53	767132811R00	767 13-81 příček	...šroubovaných	m2	41,40000	181,00	7 493,40 800-767	RTS
		WC dívky : 2,0*(3,6+1,1*3)*3			41,40000			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
		771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických					121 647,49	
54	771575107R00	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	...200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	187,91088	268,00	50 360,12 800-771	RTS
		1. NP :			4,00000			
		WC invalid. : 2,0*2,0			26,34900			
		WC hoši : 5,39*1,95+1,75*7,74+1,39*1,65			1,51450			
		úklid : 1,165*1,3			16,36613			
		WC dívky : 1,415*1,7+1,995*(3,75+1,375)+1,2*1,475+1,43*1,375			8,20000			
		1,6*(3,75+1,375)			3,39900			
		0,825*1,03*4			3,36000			
		WC : 1,05*1,6*2			8,00000			
		2. a 3. NP :			21,02100			
		WC invalid. : 2,0*2,0*2			25,43500			
		WC hoši : 5,39*1,95*2			4,58700			
		(1,75*5,39+1,5*1,15+1,3*1,2)*2			3,02900			
		kabina- hoši : 1,39*1,65*2			16,40000			
		úklid : 1,165*1,3*2			32,73225			
		WC dívky : 1,6*5,125*2			6,79800			
		(1,415*1,7+1,995*3,75+1,375*3,425+1,2*1,475)*2			6,72000			
		kabiny dívky : 0,825*1,03*4*2						
		WC : 1,05*1,6*2*2						
55	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár	...spára podlaha-stěna silikonem	m	296,83000	28,00	8 311,24 800-771	RTS
		podél stěn : 296,83			296,83000			
56	771579791R00	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	41,40750	7,10	293,99 800-771	RTS
		1. NP :			4,00000			
		WC invalid. : 2,0*2,0			1,51450			
		úklid : 1,165*1,3			3,39900			
		kabiny dívky : 0,825*1,03*4			3,36000			
		WC : 1,05*1,6*2						

57	771579793R00	2. a 3. NP : WC invalid. : 2,0*2,0*2 kabina- hoši : 1,39*1,65*2 úklid : 1,165*1,3*2 kabiny dívky : 0,825*1,03*4*2 WC : 1,05*1,6*2*2 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně 187,91088 dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat vč. ztrátého : 187,91088*1,04	m2	8,00000 4,58700 3,02900 6,79800 6,72000 187,91088 187,91088 195,42732 195,42732	7,10 308,00	1 334,17 800-771 60 191,61 SPCM	RTS RTS
58	597623132R	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	m2	3,86743	299,00	1 156,36 800-771	RTS
59	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	3,86743	299,00	561 196,08	RTS
Díl: 781		Obladky keramické					
781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných						
781 41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných						
60	781419711R00	...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 1. NP : WC invalid. : 3,275*(2,0+2,0)*2 -dveře : -0,8*1,97 kabina hoši : 3,275*(1,39+1,65)*2 -dveře : -0,7*1,97 úklid : 3,275*(1,165+1,3)*2 -dveře : -0,7*1,97 kabiny dívky : 3,275*(0,825+1,03)*2*4 -dveře : -0,7*1,97*4 WC : 3,275*(1,05+1,6)*2*2 -dveře : -0,7*1,97 -0,6*1,97*2 2. a 3. NP : WC invalid. : 3,275*(2,0+2,0)*2*2 -dveře : -0,8*1,97*2 kabina hoši : 3,275*(1,39+1,65)*2*2 -dveře : -0,7*1,97*2 úklid : 3,275*(1,165+1,3)*2*2 -dveře : -0,7*1,97*2 kabiny dívky : 3,275*(0,825+1,03)*2*4*2 -dveře : -0,7*1,97*4*2	m2	397,94925 26,20000 -1,57600 19,91200 -1,37900 16,14575 -1,37900 48,60100 -5,51600 34,71500 -1,37900 -2,36400 52,40000 -3,15200 39,82400 -2,75800 32,29150 -2,75800 97,20200 -11,03200	23,20	9 232,42 800-771	RTS

	WC : 3,275*(1,05+1,6)*2*2 -dveře : -0,7*1,97*2 -0,6*1,97*2					69,43000 -2,75800 -4,72800 2,00700
781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických	kabiny dívky- horní plocha : 0,1*(3,6+1,03*3)*3					
781 47-5 kladených do tmele	...200 x 200 mm , kladených do flexibilního tmele					
781475114R00	1. NP :	m2	1 036,37375	298,30	309 150,29 800-771	RTS
	WC invalid. : 3,275*(2,0+2,0)*2 -dveře : -0,8*1,97 WC hoši : 3,275*(5,39+1,95)*2 -dveře : -0,8*1,97 3,275*(1,75+7,74+0,35)*2 -dveře : -0,8*1,97*2 -0,7*1,97 kabina hoši : 3,275*(1,39+1,65)*2 -dveře : -0,7*1,97 úklid : 3,275*(1,165+1,3)*2 -dveře : -0,7*1,97 WC dívky : 3,275*(1,6+5,125)*2 -dveře : -0,7*1,97*4 -0,8*1,97 3,275*(7,74+3,425)*2 -dveře : -0,7*1,97 -0,8*1,97*2 kabiny dívky : 3,275*(0,825+1,03)*2*4 -dveře : -0,7*1,97*4 WC : 3,275*(1,05+1,6)*2*2 -dveře : -0,7*1,97 -0,6*1,97*2 2. a 3. NP :					
	WC invalid. : 3,275*(2,0+2,0)*2 -dveře : -0,8*1,97*2 WC hoši : 3,275*(5,93+1,95)*2 -dveře : -0,8*1,97*2 3,275*(7,74+1,75)*2 -dveře : -0,8*1,97*2					
61						

	-0,7*1,97*2				-2,75800				
	kabina hoši : 3,275*(1,39+1,65)*2*2				39,82400				
	-dveře : -0,7*1,97*2				-2,75800				
	úklid : 3,275*(1,165+1,3)*2*2				32,29150				
	-dveře : -0,7*1,97*2				-2,75800				
	WC dívky : 3,275*(1,6+5,125)*2*2				88,09750				
	-dveře : -0,7*1,97*4*2				-11,03200				
	-0,8*1,97*2				-3,15200				
	3,275*(7,74+3,425)*2*2				146,26150				
	-dveře : -0,8*1,97*2*2				-6,30400				
	-0,7*1,97*2				-2,75800				
	kabiny dívky : 3,275*(0,825+1,03)*2*4*2				97,20200				
	-dveře : -0,7*1,97*4*2				-11,03200				
	WC : 3,275*(1,05+1,6)*2*2*2				69,43000				
	-dveře : -0,7*1,97*2				-2,75800				
	-0,6*1,97*2*2				-4,72800				
	kabiny dívky- horní plocha : 0,1*(3,6+1,03*3)*3				2,00700				
781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických								
781 47-9	Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických								
62 781479705R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2			1 036,37375	6,00		6 218,24	800-771
	1036,37375				1 036,37375				RTS
781 49	Lišty k obkladům								
63 781491001R00	...bez dodávky materiálu	m			122,01500	27,86		3 399,34	800-771
	nároží :								RTS
	1. NP : 3,275*9				29,47500				
	2. a 3. NP : 3,275*8*2				52,40000				
	horní hrana- kabiny dívky : (3,6*2+1,03*6)*3				40,14000				
64 283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus			50,75824	23,00		1 167,44	SPCM
	á 2,5m; vč. ztrátého : 122,015/2,5*1,04				50,75824				RTS
65 597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interier; barva šedá; mat	m2			1 077,82870	210,00		226 344,03	SPCM
	vč. ztrátého : 1036,37375*1,04				1 077,82870				RTS
998 78	Přesun hmot pro obklady keramické								
66 998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t			19,01111	299,00		5 684,32	800-771
Díl: 784	Malby							12 702,51	
784 45	Malby z malířských směsí								
67 784442001RT2	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2			303,88787	41,80		12 702,51	800-784
	Stropy :								RTS

1. NP :	4,00000				
WC invalid. : 2,0*2,0	26,34900				
WC hoši : 5,39*1,95+1,75*7,74+1,39*1,65	1,51450				
úklid : 1,165*1,3	16,36613				
WC dívky : 1,415*1,7+1,995*(3,75+1,375)+1,2*1,475+1,43*1,375	8,20000				
1,6*(3,75+1,375)	4,06800				
3,6*1,13	3,36000				
WC : 1,05*1,6*2	8,00000				
2. a 3. NP :	21,02100				
WC invalid. : 2,0*2,0*2	25,43500				
WC hoši : 5,39*1,95*2	4,58700				
(1,75*5,39+1,5*1,15+1,3*1,2)*2	3,02900				
kabina- hoši : 1,39*1,65*2	16,40000				
úklid : 1,165*1,3*2	32,73225				
WC dívky : 1,6*5,125*2	8,13600				
(1,415*1,7+1,995*3,75+1,375*3,425+1,2*1,475)*2	6,72000				
kabiny dívky : 3,6*1,13*2					
WC : 1,05*1,6*2*2					
čelní vstupní stěna : 11,6*3,275*3	113,97000				
Přesuny suti a vybouraných hmot				66 500,59	
Díl: D96					
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
68 97901111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	57,26885	173,00	9 907,51	801-3
69 97901112R00 ...Příplatek za každé další podlaží	t	114,53769	101,00	11 568,31	801-3
70 97908111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	57,26885	120,00	6 872,26	801-3
71 97908112R00 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	859,03268	10,00	8 590,33	801-3
72 97908211R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	57,26885	147,00	8 418,52	801-3
73 97908212R00 ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	171,80654	16,40	2 817,63	801-3
74 9799990001R00 ...stavební suti	t	57,26885	320,00	18 326,03	801-3

Stavba :	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín	JKSO :	801.32
Objekt :	02	ZTI		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
ZTI

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01a	ZTI-úprava 04/2016	392 956,90
02	ZTI - zednické výpomoci	37 452,69
	Celkem objekt 02	430 409,59

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	430 409,59
DPH	21 %	90 386,01
Celkem za objekt s DPH		520 795,60

Rekapitulace soupisu 01a ZTI-úprava 04/2016

Stavební díl		Cena (Kč)
721	vnitřní kanalizace	63 428,90
722	Vnitřní vodovod	50 151,00
725	Zařizovací předměty	279 377,00
	Celkem soupis 01a	392 956,90

Rekapitulace soupisu 02 ZTI - zednické výpomoci

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 469,70
61	Upravy povrchů vnitřní	5 510,00
96	Bourání konstrukcí	3 082,92
97	Prorážení otvorů	1 575,00
99	Staveništní přesun hmot	1 300,41
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 514,66
	Celkem soupis 02	37 452,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín
O:	02	ZTI
R:	01a	ZTI-úprava 04/2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	721	vnitřní kanalizace				63 428,90		
1	721140802	Demontáž kanalizačního potrubí z litinových trub hrdlových do DN100	m	107,00000	78,00	8 346,00		Vlastní
2	721140915	Opravy odpadního potrubí litin.- propojení potrubí DN100	kus	7,00000	368,00	2 576,00		Vlastní
3	721171803	Demontáž kanalizačního potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do DN 75	m	44,00000	5,50	242,00		Vlastní
4	72117-4024.	Potrubí z PP HT70 odpadní	m	30,00000	264,00	7 920,00		Vlastní
5	72117-4025.	Potrubí z PP HT100 odpadní	m	77,00000	312,00	24 024,00		Vlastní
6	72117-4042.	Potrubí z PP HT40 přípojovací	m	27,00000	188,00	5 076,00		Vlastní
7	72117-4043.	Potrubí z PP HT50 přípojovací	m	17,00000	207,00	3 519,00		Vlastní
8	72119-4104.	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	27,00000	37,00	999,00		Vlastní
9	72119-4105.	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	12,00000	39,00	468,00		Vlastní
10	72119-4109.	Vyvedení odpadních výpustek DN100	kus	24,00000	61,00	1 464,00		Vlastní
11	721220801	Demontáž západ.uzávěrek do DN 70	kus	6,00000	57,00	342,00		Vlastní
12	72129-0123.	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	151,00000	13,90	2 098,90		Vlastní
13	72121-1401.	Podlahová vpust s vodorovným odtokem DN50 (HL510)	sou	6,00000	590,00	3 540,00		Vlastní
14	72127-3153.	Ventilační hlavice (HL810) DN 110	kus	6,00000	469,00	2 814,00		Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				50 151,00		
15	722130802	Demontáž trubek pozinkovaných závitových do DN40	m	137,00000	38,00	5 206,00		Vlastní
16	722174002	Potrubí z PP 20x2,8 PN 16	m	99,00000	151,00	14 949,00		Vlastní
17	722174003	Potrubí z PP 25x3,5 PN 16	m	32,00000	183,40	5 868,80		Vlastní
18	722174004	Potrubí z PP 32x4,5 PN 16	m	6,00000	215,60	1 293,60		Vlastní
19	72218-1241.	Ochrana potrubí trubnicemi z pěnového PE do DN.22mm tloušťka izolace 20mm	m	99,00000	49,00	4 851,00		Vlastní
20	72218-1242.	Ochrana potrubí trubnicemi z pěnového PE do DN42mm tloušťka izolace 20mm	m	38,00000	67,00	2 546,00		Vlastní
21	722232044	Kulový kohout G 3/4	kus	6,00000	188,00	1 128,00		Vlastní
22	72229-0226.	Zkouška těsnosti vodovod.potrubí do DN 50	m	137,00000	23,80	3 260,60		Vlastní
23	72229-0234.	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	137,00000	20,00	2 740,00		Vlastní
24	722 234275.	Mechanický filtr, DN25	kus	4,00000	1 715,00	6 860,00		Vlastní
25	72213-1932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit.	kus	4,00000	174,00	696,00		Vlastní
26	72223-2043.	Kulový kohout přímý G1/2	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
27	72223-2061.	Kulový kohout s vypouštěním a páčkou G 1/2	kus	2,00000	181,00	362,00		Vlastní

Díl:	725	Zařizovací předměty			279 377,00		Vlastní
28	725110811	Demontáž klozetů splachovacích kombinačních	sou	21,00000	101,00	2 121,00	Vlastní
29	725111131	Splachovač nádržkový vysokopoložený	sou	3,00000	1 615,00	4 845,00	Vlastní
30	725112171	Klozetová misa kombi	sou	18,00000	3 545,00	63 810,00	Vlastní
31	725112173	Kombi klozet pro imobilní osoby výška sedáku 50cm	sou	3,00000	5 692,00	17 076,00	Vlastní
32	725121525	Pisoárový záchodek s radarovým senzorem	sou	12,00000	6 790,00	81 480,00	Vlastní
33	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží	soubor	12,00000	75,00	900,00	Vlastní
34	72521-0821.	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	27,00000	68,00	1 836,00	Vlastní
35	725211603	Umyvadlo keramické bílé 600mm	soubor	27,00000	1 420,00	38 340,00	Vlastní
36	725211681	Umyvadlo zdravotní bílé	soubor	3,00000	2 015,00	6 045,00	Vlastní
37	725330820	Demontáž výlevky keramické	sou	3,00000	101,00	303,00	Vlastní
38	725532112	Elektr. ohřivač zásobníkový obsahu 50 l včetně poji armatury, 2kW	soubor	3,00000	7 625,00	22 875,00	Vlastní
39	725812215	Ventil výtokový stojánkový pákový	soubor	27,00000	496,00	13 392,00	Vlastní
40	725 12-pZ	Napájecí zdroj pro pisoár 24V	sou	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní
41	725 53-1211	Elektr. ohřivač zásobníkový obsahu 5 l včetně poji armatury, 2kW	soubor	3,00000	2 200,00	6 600,00	Vlastní
42	72533-1111	Výlevka keramická	soubor	3,00000	3 500,00	10 500,00	Vlastní
43	725811161v	Ventil výtokový na hadici s PO ventilem	soubor	3,00000	249,00	747,00	Vlastní
44	72582-1316.	Baterie dřezové nástěnné pákové s raménkem 300mm (pro výlevku)	kus	3,00000	2 191,00	6 573,00	Vlastní
45	72598-0121.	Dvířka 15/15	sou	6,00000	39,00	234,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1602016/B	ZS Očovská 1, Hodonín
O:	02	ZTI
R:	02	ZTI - zednické výpomoci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola				18 469,70		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ...tloušťky 75 mm	m2	45,68625	284,00		12 974,90 801-1	RTS
1	342256352R00	předstěna větší : 3,6*3,275*3 předstěna menší : 1,05*3,275*3		35,37000 10,31625				
		342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...přistřelenýmu kotvami	m	39,30000	68,00		2 672,40 801-1	RTS
2	342948112R00	předstěna větší : 2*3,275*3 předstěna menší : 2*3,275*3		19,65000 19,65000				
		346 24-431 Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu	m2	8,40000	336,00		2 822,40 801-1	RTS
3	346244312R00	...tloušťky 75 mm obezdění stoupačky : 0,1*4*21		8,40000				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 510,00		
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
		612 40-32 maltou ze suchých směsí ...150 x 150 mm	m	25,00000	128,00		3 200,00 801-4	RTS
4	612403388R00	pro rozvod vody a kanalizace : 25,0		25,00000				
		612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou	m2	7,50000	308,00		2 310,00 801-4	RTS
5	612453621R00	pro rozvod vody a kanalizace : 25,0*0,3		7,50000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 082,92		
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		...z jakýchkoliv tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených , na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	54,08625	57,00		3 082,92 801-3	RTS
6	962031136R00							

	předstěna větší : 3,6*3,275*3 předstěna menší : 1,05*3,275*3	35,37000 10,31625				
	obezdění stoupačky : 0,1*4*21	8,40000				
Díl: 97	Prorážení otvorů				1 575,00	
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném					
	974 03-11 v ploše		m			
7	974031134R00	25,00000 25,00000			63,00	1 575,00 801-3 RTS
	...do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm pro rozvod vody a kanalizace : 25,0					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 300,41	
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů		t			
8	999281108R00	3,68389			353,00	1 300,41 801-4 RTS
	...výšky do 12 m					
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 514,66	
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot		t			
9	979011111R00	6,65309			173,00	1 150,98 801-3 RTS
	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		t		102,00	1 357,23 801-3 RTS
10	979011121R00	13,30618				
	...Příplatek za každé další podlaží					
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku		t			
11	979081111R00	6,65309			120,00	798,37 801-3 RTS
	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		10,50	1 047,86 801-3 RTS
12	979081121R00	99,79637				
	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t			
13	979082111R00	6,65309			147,00	978,00 801-3 RTS
	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t		16,00	319,35 801-3 RTS
14	979082121R00	19,95927				
	...Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m					
	979 08-4 Poplatek za skládku		t			
15	979990001R00	6,65309			280,00	1 862,87 801-3 RTS
	...stavební sutí					

Stavba :	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín	JKSO : 801.32
Objekt :	03	Elektroinstalace	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Elektroinstalace

Třídění stavební: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
01 Elektroinstalace	259 150,20
Celkem objekt 03	259 150,20

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	259 150,20
DPH	21 %	54 421,54
Celkem za objekt s DPH		313 571,74

Rekapitulace soupisu 01 Elektroinstalace

Stavební díl	Cena (Kč)
M21 Elektromontáže	259 150,20
Celkem soupis 01	259 150,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1602016/B	ZŠ Očovská 1, Hodonín
O:	03	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				259 150,20		
Díl:	M21	Elektromontáže						
1	0102072	Elektroinstalační lišta vkladací PVC 20x20mm	m	198,00000	34,10	6 751,80		Vlastní
2	0102073	Elektroinstalační lišta vkladací PVC 40x20mm	m	126,00000	47,00	5 922,00		Vlastní
3	0104001	KRABICE ; KU68-1901 prázdná bez zapojení	ks	31,00000	26,60	824,60		Vlastní
4	0104002	KRABICE ; KU68-1902 s víčkem bez zapojení	ks	18,00000	51,50	927,00		Vlastní
5	0104003	KRABICE ; KU68-1903 s víč.vč.zapojení a svorek WAGO	ks	12,00000	119,80	1 437,60		Vlastní
6	0105002	Osazení hmoždinky do chlového zdíva HM 8	ks	72,00000	16,80	1 209,60		Vlastní
7	0204003	Protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 15cm	m2	1,00000	14 250,00	14 250,00		Vlastní
8	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	78,00000	27,00	2 106,00		Vlastní
9	0801007	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	336,00000	26,00	8 736,00		Vlastní
10	0804006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)	m	114,00000	23,00	2 622,00		Vlastní
11	0804015	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)	m	276,00000	29,50	8 142,00		Vlastní
12	1001001	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	63,00000	14,20	894,60		Vlastní
13	1101001	Vypínač pod omítku - řazení 1, bílý	ks	9,00000	115,00	1 035,00		Vlastní
14	1103001	Zásuvka jednoduchá, bílá, 230V/16A, kompletní	ks	18,00000	164,00	2 952,00		Vlastní
15	1108001	Zdroj napájecí, 2500mA, SELV, nad DIN lištu - pro nouzovou signalizaci	ks	3,00000	2 761,00	8 283,00		Vlastní
16	1108002	Modul kontrolní s alarmem - pro nouzovou signalizaci	ks	3,00000	2 824,00	8 472,00		Vlastní
17	1108003	Tlačítko signální tahové - pro nouzovou signalizaci	ks	3,00000	1 693,00	5 079,00		Vlastní
18	1108004	Tlačítko prosvětlené dvojnásobné - pro nouzovou signalizaci	ks	3,00000	1 830,00	5 490,00		Vlastní
19	1108015	Horkovzdušný osoušeč rukou, 2200W, 230V, IP44	ks	12,00000	5 900,00	70 800,00		Vlastní
20	1203024	Kombichránič proudový 10A/1N/0.03/B	ks	3,00000	1 408,00	4 224,00		Vlastní
21	1203028	Kombichránič proudový 16A/1N/0.03/B	ks	9,00000	1 408,00	12 672,00		Vlastní
22	1203029	Kombichránič proudový 16A/1N/0.03/C	ks	9,00000	1 408,00	12 672,00		Vlastní
23	1954150	Podružný materiál	celek	3,00000	1 670,00	5 010,00		Vlastní
24	2002016	Svítilno přisazené 2x26W, G24q-3, IP44	ks	21,00000	861,00	18 081,00		Vlastní
25	2002017	Přeložení svítidel na nový podhled	ks	18,00000	255,00	4 590,00		Vlastní
26	2002017	Svítilno přisazené 2x26W, G24q-3, IP44, vč. invertoru a akumulátoru, 1 hod.	ks	3,00000	1 907,00	5 721,00		Vlastní
27	2012061	Zářivka kompaktní 26W/21,G24q-3	ks	24,00000	306,00	7 344,00		Vlastní
28	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	18,00000	230,00	4 140,00		Vlastní
29	2902002	Úpravy ve stávajícím rozváděči	hod	36,00000	230,00	8 280,00		Vlastní

0126M
MIMOOOI

30 2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	Vlastní
31 2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	48,00000	230,00	11 040,00	Vlastní
32 8006007	Vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	63,00000	34,00	2 142,00	Vlastní
33 9901001	Vypracování prováděcího projektu	hod	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní