

STRABAG

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:

č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/34

Název Díla: **Víceúčelové hřiště Jeníčkova Lhota**

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	Obec Chotoviny	STRABAG a.s.
Registrace:		Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo:	Hlinická 250, 391 37 Chotoviny	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená:	Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce	na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky
Telefon	+420 381 284 295	+420 381 541 111
IČ / DIČ	00252352 / CZ00252352	60838744 / CZ60838744
Bankovní spojení: č. účtu:	ČSOB, a.s. 156930562/0300	Komerční banka, a.s. 3505231/0100
Korespondenční adresa:	Obec Chotoviny Hlinická 250, 391 37 Chotoviny	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce	Pavel Záviš, vedoucí PJ
Telefon: e-mail:	+420 724 188 850 starosta.ou@chotoviny.cz	+420 602 157 625 pavel.zavis@strabag.com
Telefon: e-mail:		Jan Křížovský, stavbyvedoucí +420 602 567 986 jan.krizovsky@strabag.com
	(dále jen jako "Objednatel")	(dále jen jako "Zhotovitel")
Zadavatel / investor:	Obec Chotoviny	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o Dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení Díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoliv písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

dk

PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatel Dílo za podmínek sjednaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla dle článku 3 této Smlouvy.

Objednatel se rozumí provedení výstavby víceúčelového hřiště Jeníčkova Lhota (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „Položkový rozpočet“), který je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

Práce budou prováděny podle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při oceňování Položkového rozpočtu (dále jen „Projektová dokumentace“).

Místo plnění: katastrální území Jeníčkova Lhota

Účel plnění: ke kterému má Dílo sloužit: víceúčelové hřiště

CENA DÍLA

Obě strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:

1 249 374,27 Kč bez DPH

což je jeden milion dvě stě čtyřicet devět tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a dvacet sedm haléřů bez DPH)

Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek uvedených na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, avšak nebude nižší než cena dle Položkového rozpočtu.

V průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předpokládat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za tyto práce měřeně zvýšenou.

Cena Díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k nepředvídatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce Zhotovitele, a to o více než 5%.

Pokud rozsah Díla překročí rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu, a to buď na žádost Objednatel, nebo v důsledku neúplnosti či nedokonalosti Projektové dokumentace, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných vznikajících v průběhu plnění této Smlouvy, bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy URS PRAHA a.s. platné ke dni uzavření této Smlouvy.

Pokud rozsah plnění překročí rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle Položkového rozpočtu, a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejímž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatel i Zhotovitel osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

TERMÍN PLNĚNÍ

Objednatel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatel, realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Termín realizace Díla:

01.08.2020

Termín plnění Díla:

do 31.10.2020

Termín předání dokončeného Díla Objednateli:

do 31.10.2020

Dílo bude považováno za dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Při vzniku nepříznivých klimatických podmínek (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz), případně jiném z důvodu vyšší moci (tj. okolností, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její důsledky překonal a či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín plnění Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu trvání této překážky.

- 4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.

článek 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě faktury (daňového dokladu), který je Zhotovitel oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, které pro Objednatele řádně a skutečně provedl, po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Ověřování provedených prací mají povinnost pověřeni zástupci Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce.
- 5.2 Podkladem pro vystavení každé faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury Zhotovitele.
- 5.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.5 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 5.6 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.
- 5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 5.9 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla pokračováno v klimaticky nevhodném období.

článek 6 - STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad.
- 6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 6.3 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.
- 6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v Projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v Projektové dokumentaci.
- 6.5 Zhotovitel může na staveništi umísťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
- 6.6 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

dky.

7 - STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.

Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkolí byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.

V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako Dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.

Pokud bude Zhotoviteli před realizací nebo v průběhu realizace Díla předána Realizační projektová dokumentace odlišná od Projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této Smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla zajistí vypracování Realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (před naceněním Díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle článku 3 Smlouvy ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle Objednatelem předané Realizační projektové dokumentace či Realizační projektové dokumentace zajištěné Zhotovitelem, nutné provést nad rámec Díla naceněného dle Projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této Smlouvy.

Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).

9 - PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

ek 10 - ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho, co nastane dříve. Pokud bude Dílo předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatel. Záruka končí uplynutím lhůty **třicet šest (36) měsíců**. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:

- příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
- příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
- příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci Díla,
- příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatel, nebo
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatel.

Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamací) na adresu **STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamací oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

Pokud má Zhotovitel za to, že reklamací není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamacie, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamacie, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě Smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi Smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

- 11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotovitele dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

článek 12 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyzve písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.
- 12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinku odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat.
- 12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla.

článek 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 13.2 Smluvní strany prohlašují, že znění Smlouvy zcela odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Smlouvy a Smluvní strany si tímto obsah Smlouvy v písemné formě potvrzují.
- 13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to písemnými dodatky ke Smlouvě, výslovně nazvaných jako Dodatek ke Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, e-mailové či jiné zprávy se za změnu Smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 3.5 této Smlouvy.
- 13.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Plná moc Zhotovitele

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.

- 13.5 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 13.6 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.7 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 13.8 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 13.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.
- 13.10 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

OK

- 13.11 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, Smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 13.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.


Za Objednatele **Obec Chotoviny**

V Chotovinách dne: 30.4.2020


Mgr. Zdeněk Turek
starosta obce

Za Zhotovitele **STRABAG a.s.**

V Soběslavi dne: 28.07.2020


Pavel Závěš
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadlírkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 00608744
(328)


Marie Vyskočilová
ekonomika provozní jednotky
na základě plné moci

KAPITULACE STAVBY

202001071

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

KSO:

Místo:

k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel:
Obec Chotoviny

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Vochozka

CC-CZ:

Datum: 22.07.2020

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 28125657

DIČ:

IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


Dílní práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

V rozpočtu není zahrnut poplatek za uložení přebytečné zeminy. Předpokládá se bezplatné uložení na pozemky obce dle dispozic investora.

Cena bez DPH			1 249 374,27
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 249 374,27	Výše daně 262 368,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 511 742,87

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadlíkova 882/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60838744
(a.s.)



KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

202001071

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

Stavba:

k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Datum:

22.07.2020

Místo:

Obec Chotoviny

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Zadavatel:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vochozka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 249 374,27	1 511 742,87	
001	Víceúčelové hřiště	1 188 515,13	1 438 103,31	STA
001	Víceúčelové hřiště	1 030 301,08	1 246 664,31	Soupls
101	Oplocení	59 552,68	72 058,74	Soupls
102	Vybavení hřiště	98 661,37	119 380,26	Soupls
002	Vedlejší náklady	60 859,14	73 639,56	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota
Objekt:
001 - Víceúčelové hřiště

KSO:
Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel:
Obec Chotoviny

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2020
IČ: 00252352
DIČ: CZ00252352
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 28125657
DIČ:
IČ: 16844840
DIČ:

Cena bez DPH	1 030 301,08
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 030 301,08	21,00%	216 363,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 246 664,31
------------	-------	--------------

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

001 - Víceúčelové hřiště

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 030 301,08

HSV - Práce a dodávky HSV

840 801,30

1 - Zemní práce

95 785,13

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

14 319,15

2 - Zakládání

101 958,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 035,64

4 - Vodorovné konstrukce

1 529,93

5 - Komunikace pozemní

509 288,60

8 - Trubní vedení

26 171,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

81 088,24

997 - Přesun sutě

2 171,48

998 - Přesun hmot

2 453,49

PSV - Práce a dodávky PSV

148 877,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

114 896,97

783 - Dokončovací práce - nátěry

33 980,54

M - Práce a dodávky M

14 145,66

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

14 145,66

OST - Ostatní

26 476,61

001 - Ostatní

26 476,61

aci

vé hřiště - Jeníčkova Lhota

účelové hřiště

k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Obec Chotoviny

STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
su celkem				1 030 301,08	

Práce a dodávky HSV

840 801,30

Zemní práce

95 785,13

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	47,794	192,26	9 188,87	CS ÚRS 2019 02
---	----	--------	--------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
*sejmutí ornice v tl. 100 mm v zájmovém území stavby
(29,0*16,0+8,2*1,7)*0,1

47,794

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	117,842	192,26	22 666,30	CS ÚRS 2019 02
---	----	---------	--------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

"odkopávka na úroveň pláně - z úrovně po skryvce -0,15 m po pláně cca -0,45 m; tj. hl. 30 cm

(26,16*13,16+5,36*1,7)*0,3

106,013

*vysvahování po obvodu odkopávky

(28,0*13,16+1,7*2*0,92*0,3*0,5

11,829

Součet		117,842			
Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	58,921	21,15	1 246,18	CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

*předpoklad lepidlosti 50% dle pol. kód 12220 1101

117,842*0,5

58,921

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,599	384,52	1 768,41	CS ÚRS 2019 02
---	----	-------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"výkop rýh pro podélnou drenáž - 0,12 m3/m (od úrovně pláně)

26,2*0,12

3,144

"výkop rýh pro svodné potrubí - 0,15 m3/m (od úrovně pláně)

9,7*0,15

1,455

Součet		4,599			
Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,300	21,15	48,65	CS ÚRS 2019 02

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

*předpoklad lepidlosti 50% dle pol. kód 13220 1101

4,599*0,5

2,300

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,760	1 409,92	8 121,14	CS ÚRS 2019 02
--	----	-------	----------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených šachet a případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3

*šachty pro betonové palky (kotvení sloupků ochranné sítě)

"z úrovně pláně - vel. 80 x 80 cm, hl. 75 cm - 12 ks

0,8*0,8*0,75*12

5,760

Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,880	21,15	60,91	CS ÚRS 2019 02
--	----	-------	-------	-------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených šachet a případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

*předpoklad lepidlosti 50% dle pol. kód 13320 1101

5,76*0,5

2,880

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	37,534	100,59	3 775,56	CS ÚRS 2019 02
---	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez roztmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

"odvoz přebytečné ornice ze skryvky k ozelenění pozemku

parc. č. 526/34 a 526/39, k.ú. Jeníčkova Lhota

47,794 "objem ornice ze skryvky"

47,794

-10,26 "ornice pro zpětné použití"

-10,260

Součet		37,534			
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	114,057	211,25	24 094,54	CS ÚRS 2019 02

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Mezisoučet		128,201			
		-14,144 "odpočet zeminy pro zpětný zásep"		-14,144			
		Součet		114,057			
10	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	151,591	84,60	12 824,60	CS ÚRS 2018 02
		Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
		"nakládka přebytkové ornice - odvoz k ozelenění pozemku					
		47,794-10,26		37,534			
		Mezisoučet		37,534			
		"nakládka přebytkového výkopku k odvozu na skládku					
		117,842 "výkopek z odkopávek"		117,842			
		4,599 "výkopek z rýh"		4,599			
		5,76 "výkopek ze šachet"		5,760			
		-14,144 "odpočet zeminy pro zpětný zásep"		-14,144			
		Mezisoučet		114,057			
		Součet		151,591			
11	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	151,591	15,28	2 316,31	CS ÚRS 2019 02
		Uložení sypaniny na skládky					
		"uložení přebytkové ornice ze skryvky k ozelenění pozemku parc. č. 526/34 a 526/39, k.ú. Jeníčkova Lhota					
		47,794-10,26		37,534			
		"odvoz přebytkového výkopku na skládku investora					
		117,842+4,599+5,76-14,144		114,057			
		Součet		151,591			
12	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,144	140,99	1 994,16	CS ÚRS 2019 02
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
		"doplnění zeminy podél nových obrubníků - 0,165 m3/m (28+13,16+1,7)*2*0,165		14,144			
13	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	353,378	21,76	7 689,51	CS ÚRS 2019 02
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
		Poznámka k položce: - poměr Edef,2/Edef,1 bude menší než 2,5					
		"úprava a hutnění pláně na Edef,2 min. 30 MPa					
		26,16*13,16+5,36*1,7		353,378			
D 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				14 319,15	
14	K 181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	102,600	42,30	4 339,98	CS ÚRS 2019 02
		Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		"úprava zelených ploch - vyrovnání		102,600			
		102,6		102,600			
15	K 181301101	Rozprostření ornice II vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,260	54,03	554,35	CS ÚRS 2019 02
		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, II. vrstvy do 100 mm					
		"úprava zelených ploch - dosypání ornice II. 10 cm (použití ornice ze skryvky)		10,260			
		102,6*0,1		10,260			
16	K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,600	48,62	4 988,41	CS ÚRS 2019 02
		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
		"úprava zelených ploch - osetí		102,600			
		102,6		102,600			
17	M 005724100	osivo směs travní parková	kg	3,591	226,34	812,79	CS ÚRS 2019 02
		osivo směs travní parková					
		102,6*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"		3,591			
18	K 184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hrázové v rovině a svahu do 1:5	m2	102,600	8,38	859,79	CS ÚRS 2019 02
		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hrázové					
		"úprava zelených ploch		102,600			
		102,6		102,600			
19	K 185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,513	1 676,56	860,08	CS ÚRS 2019 02
		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
		"úprava zelených ploch					
		"přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 kg/m2)		0,513			
		102,6*0,005		0,513			
20	M 103715000	substrát pro trávníky VL	m3	0,855	1 844,22	1 576,81	CS ÚRS 2019 02
		substrát pro trávníky VL					
		0,513*1,667 "Přepočtené koeficientem množství"		0,855			
21	K 185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	25 148,41	75,45	CS ÚRS 2019 02
		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
		"úprava zelených ploch					
		"hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2		0,003			
		102,6*0,03*0,001		0,003			
22	M 25191155	hnojivo průmyslové Cerenit	kg	3,000	83,83	251,49	CS ÚRS 2019 02
		hnojivo průmyslové Cerenit					
		0,003*1000 "Přepočtené koeficientem množství"		3,000			
D 2		Zakládání				101 958,60	
23	K 211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	67,400	39,12	2 636,69	CS ÚRS 2019 02
		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnnými svahy nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinutí šířky opláštění do 2,5 m					
		"vyložení rýhy drenážního obsypu geotextilií					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"podélný dren DN 100 v obsypu - dvě podélné dráty - cca 1,0 m2/m		53,000			
		63,0*1,0					
		"svodné potrubí DN 100 v obsypu - cca 1,2 m2/m		8,400			
		7,0*1,2					
		"svodné potrubí DN 150 v obsypu - cca 1,5 m2/m		6,000			
		4,0*1,5					
		Součet		67,400			
24	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	74,140	37,55	2 783,96 CS ÚRS 2019 02
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV	67,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		74,140			
25	K	212762212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	60,000	318,45	19 107,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	P	Poznámka k položce: - v obsypu z kameniva frakce 16/32 mm na vyrovnaném hliněném podloží					
	VV	"podélný dren DN 100 v obsypu - dvě podélné dráty		53,000			
	VV	53					
	VV	"svodné potrubí DN 100 v obsypu		7,000			
	VV	7					
	VV	Součet		60,000			
26	M	28610456	tvorovka T-kus drenážního systému sportovišť DN 100	kus	3,000	586,80	1 760,40 CS ÚRS 2019 02
	PP	tvorovka T-kus drenážního systému sportovišť DN 100					
	P	Poznámka k položce: drenážní systém pro sportoviště					
27	M	28610440	redukční PP spojka systému budov DN 160/100	kus	1,000	293,40	293,40 CS ÚRS 2019 02
	PP	redukční PP spojka systému budov DN 160/100					
	P	Poznámka k položce: drenážní systém budov					
28	K	212762213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,000	353,55	1 414,20 CS ÚRS 2019 02
	PP	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
	P	Poznámka k položce: - v obsypu z kameniva frakce 16/32 mm na vyrovnaném hliněném podloží					
	VV	"svodné potrubí DN 150 v obsypu		4,000			
	VV	4					
29	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	388,540	23,47	9 119,03 CS ÚRS 2019 02
	PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV	"stabilizace pláně geotextilií		388,540			
	VV	27,0*14,0+6,2*1,7					
30	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	427,394	37,55	16 048,64 CS ÚRS 2019 02
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV	388,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		427,394			
31	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	8,640	4 917,35	42 485,90 CS ÚRS 2019 02
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodorovné konstrukce					1 529,93		
4	K 452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	293,40	293,40	CS ÚRS 2018 02
PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
VV		*prstenců pod mříž s rámem na novou odvodňovací šachtu					
VV		1		1,000			
36	M 59224135	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	1,000	354,16	354,16	CS ÚRS 2019 02
PP		prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm					
37	K 452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,118	4 764,35	561,01	CS ÚRS 2019 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
VV		*podkladní deska z betonu tl. 150 mm pod novou odvodňovací šachtu ze skruží DN 600 mm					
VV		PI 0,5*0,5*0,15		0,118			
38	K 452311171	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,014	5 406,35	75,69	CS ÚRS 2019 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
VV		*betonová mazanina tl. 50 mm dna odvodňovací šachty ze skruží DN 600					
VV		PI 0,3*0,3*0,05		0,014			
39	K 452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,628	391,20	246,67	CS ÚRS 2019 02
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
VV		*bednění - podkladní deska z betonu tl. 150 mm pod novou odvodňovací šachtu ze skruží DN 600 mm					
VV		PI 1,0*0,2		0,628			
Kategorie 5					509 288,60		
40	K 564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 100 mm	m2	8,165	193,96	1 583,68	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
VV		*konstrukce plochy ze zámkové dlažby (dle navržené skladby)					
VV		5,04*1,62		8,165			
41	K 564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 100 mm	m2	35,840	193,96	6 951,53	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
VV		*úprava stávající cesty po dokončení přeložek podzemních sítí - podklad					
VV		35,84		35,840			
42	K 564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	9,900	292,07	2 891,49	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV		*konstrukce plochy ze zámkové dlažby (dle navržené skladby)					
VV		5,5*1,8		9,900			
43	K 564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 50 mm	m2	331,786	288,93	95 862,93	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm					
VV		*konstrukce sportovního hřiště (dle navržené skladby)					
VV		*šterkodrt 0-32 mm tl. 50 mm - položeno finišerem (podklad pod asfaltový kryt)					
VV		25,84*12,84		331,786			
44	K 564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 130 mm	m2	338,000	223,12	75 414,56	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 130 mm					
VV		*konstrukce sportovního hřiště (dle navržené skladby)					
VV		*šterkodrt 0-63 mm - celková tl. 330 mm					
VV		26,0*13,0		338,000			
45	K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	338,000	306,26	103 515,88	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV		*konstrukce sportovního hřiště (dle navržené skladby)					
VV		*šterkodrt 0-63 mm - celková tl. 330 mm					
VV		26,0*13,0		338,000			
46	K 564921412	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 70 mm	m2	35,840	149,34	5 352,35	CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 70 mm					
VV		*úprava stávající cesty po dokončení přeložek podzemních sítí - kryt					
VV		35,84		35,840			
47	K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	331,786	527,42	174 990,57	CS ÚRS 2019 02
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm					
P		Poznámka k položce:					
VV		- asfaltový povrch hřiště bude ve spádu 0,5% od středové lajny směrem k vnějším okrajům					
VV		*konstrukce sportovního hřiště (dle navržené skladby)					
VV		25,84*12,84		331,786			
48	K 579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	111,950	321,90	36 036,71	CS ÚRS 2019 02
PP		Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem					
VV		*lajnování volejbal - dl. 81,0 m					
VV		18,0*2+9,0*5		81,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	"lajnování nohejbál - dl. 30,95 m 12,95*0,0*2 Součet		30,950 111,950			
59 K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tříděného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Poznámka k položce: - včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm tl. 40 mm - dlažba položena ve spádu 0,5% směrem stejným jako povrch hřiště "konstrukce plochy ze zámkové dlažby (dle navržené skladby)	m2	8,165	403,14	3 291,64	CS ÚRS 2019 02
50 M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 8,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	8,982	378,23	3 397,26	CS ÚRS 2019 02
D 8	Trubní vedení				26 171,14	
51 K 8773523.R	Napojení svodného potrubí DN 150 do nové odvodňovací šachty Napojení svodného potrubí DN 150 do nové odvodňovací šachty Poznámka k položce: - včetně vyvrtání otvoru do stěny šachtové skruže a následného utěsnění "nové svodné drenážní potrubí DN 150"	kus	1,000	3 911,98	3 911,98	R-položka vlastní
52 K 8773524.R	Napojení stávajícího svodného potrubí do nové odvodňovací šachty Napojení stávajícího svodného potrubí do nové odvodňovací šachty Poznámka k položce: - včetně vyvrtání otvoru do stěny šachtové skruže a následného utěsnění - případné doplnění potrubí v místě napojení - přesné dimenze stávajícího potrubí bude zjištěna po odkrytí	kus	1,000	3 911,98	3 911,98	R-položka vlastní
53 K 890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu "bourání stávající šachetní vpusti vel. 1,1 x 0,97 x 1,1 m 1,1*0,97*1,1"	m3	1,174	4 889,97	5 740,82	CS ÚRS 2019 02
54 K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných "montáž nové šachetní vpusti ze skruží d 600 mm 2 "skruž DN 600 v 500 mm - 2 ks"	kus	2,000	902,76	1 805,52	CS ÚRS 2019 02
55 M 5922402.M	skruž DN 600 z vibrolisovaného betonu, vnější rozměr 760 mm, síla stěny 80 mm skruž DN 600 z vibrolisovaného betonu, vnější rozměr 760 mm, síla stěny 80 mm Poznámka k položce: - jako např. TBX-Q 600/690 - prvky z betonu třídy C35/45 - výška skruže 590 mm	kus	2,000	834,58	1 669,16	M-položka vlastní
56 K 899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg "demontáž mříže na stávající šachetní vpusti"	kus	1,000	469,44	469,44	CS ÚRS 2010 02
57 K 899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600 "mříž s rámem na novou odvodňovací šachtu"	kus	1,000	782,40	782,40	CS ÚRS 2019 02
58 M 28661938	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	1,000	7 879,84	7 879,84	CS ÚRS 2019 02
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 088,24	
59 K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "obruby podélní hřiště a zpevněné plochy (26+13)*2"	m	78,000	411,80	32 104,80	CS ÚRS 2019 02
60 M 59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm 78*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m	80,340	154,91	12 445,47	CS ÚRS 2019 02
61 K 916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XC1 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého C20/25 XC1, do lože z betonu prostého C20/25 XC1 "obruby podélní hřiště a zpevněné plochy (26+13)*2"	m	78,000	411,80	32 104,80	odvozená z CS ÚRS 2019 02
62 K 916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XC1 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XC1 Poznámka k položce: - část lože přesahující tl. 100 mm	m3	1,170	3 789,03	4 433,17	odvozená z CS ÚRS 2019 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	*parkový obrubník - 0,015 m3/m 78*0,015		1,170		2 171,48	
897	Přesun sutě					
PP	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,116	100,69	212,85	CS ÚRS 2019 02
W	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		2,066			
W	2,066 "betonový odpad"		0,050			
W	0,05 "kovový odpad"		2,116			
W	Součet					
64	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	39,704	33,53	1 331,28 CS ÚRS 2019 02
PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
W	*odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km					
W	*příplatek za dalších 19 km		39,254			
W	2,066*19					
W	*odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 10 km (uložení bezplatné)					
W	*příplatek za dalších 9 km		0,450			
W	0,05*9		39,704			
W	Součet					
65	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,116	50,94	107,79 CS ÚRS 2019 02
PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
66	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,066	251,48	519,56 CS ÚRS 2019 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
W	2,066 "betonový odpad"		2,066			
D 998	Přesun hmot				2 453,49	
67	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	160,569	15,28	2 453,49 CS ÚRS 2019 02
PP	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
D PSV	Práce a dodávky PSV				148 877,51	
D 741	Elektroinstalace - silnoprúd				0,00	
D 767	Konstrukce zámečnické				114 896,97	
68	K 7679901.R	Použití pojízdné montážní lávky	hod	8,000	2 095,70	16 765,60 R-položka vlastní
PP	Použití pojízdné montážní lávky					
W	"montážní lávka pro montáž ocelové konstrukce ochranných sítí		8,000			
W	8,0					
69	K 767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	801,050	46,27	37 064,58 CS ÚRS 2019 02
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
W	"výroba a montáž ocelové konstrukce pro ochranné síť					
W	"světlé sloupky TR 82,5 x 3,6 mm dl. 5,0 m - 12 ks; hmotnost 7,01 kg/m		420,600			
W	5,0*12*7,01					
W	"pouzdra pro osazení sloupků do patek					
W	"trubka ocelová 168/4,5 mm - dl. 0,85 m - 12 ks; hmotnost 18,2 kg/m		185,640			
W	0,85*12*18,2					
W	"ztužující vodorovné tyče (přivařené ke sloupkům u paty a ve vrcholech)					
W	"trubka ocelová 51/3,2 mm - dl. 12,65 m - 4 ks; hmotnost 3,85 kg/m		194,810			
W	12,65*4*3,85		801,050			
W	Součet					
70	M 14011100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm	m	10,914	1 237,30	13 503,89 CS ÚRS 2019 02
PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm					
W	"prořez, zřetlné 7%					
W	"ocelová konstrukce pro ochranné síť - specifikace					
W	"pouzdra pro osazení sloupů do patek					
W	"trubka ocelová 168/4,5 mm - dl. 0,85 m - 12 ks		10,914			
W	0,85*12*1,07					
71	M 14011054	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm	m	66,000	452,67	29 876,22 CS ÚRS 2019 02
PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm					
W	"ocelová konstrukce pro ochranné síť - specifikace					
W	"prořez, zřetlné 10%					
W	"světlé sloupky TR 82,5 x 3,6 mm dl. 5,0 m - 12 ks; hmotnost 7,01 kg/m		66,000			
W	5,0*12*1,1					
72	M 14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	55,660	257,52	14 333,56 CS ÚRS 2019 02
PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm					
W	"ocelová konstrukce pro ochranné síť - specifikace					
W	"prořez, zřetlné 10%					
W	"ztužující vodorovné tyče (přivařené ke sloupkům 65 mm a 3945 mm nad úrovní hřiště)					
W	"trubka ocelová 51/3,2 mm - dl. 12,65 m - 4 ks; hmotnost 3,85 kg/m		55,660			
W	12,65*4*1,1					
73	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	3 353,12	3 353,12 CS ÚRS 2019 02
PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sezbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky do 6 m					

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		783	Dokončovací práce - nátěry				33 980,54	
		7839002.R	Zárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu	kg	801,050	42,42	33 980,54	R-položka vlastní
	PP		Zárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu					
	WW		"povrchová úprava ocelové konstrukce pro ochranné síť					
	WW		"světelné sloupky TR 82,5 x 3,6 mm dl. 5,0 m - 12 ks; hmotnost 7,01 kg/m					
	WW		5,0*12*7,01		420,600			
	WW		"pouzdra pro osazení sloupků do patek					
	WW		"trubka ocelová 168/4,5 mm - dl. 0,85 m - 12 ks; hmotnost 18,2 kg/m					
	WW		0,85*12*18,2		185,640			
	WW		"zlužující vodorovné tyče (přivařené ke sloupkům u paty a ve vrcholu)					
	WW		"trubka ocelová 51/3,2 mm - dl. 12,65 m - 4 ks; hmotnost 3,85 kg/m					
	WW		12,65*4*3,85		194,810			
	WW		Součet		801,050			
	D M		Práce a dodávky M				14 145,66	
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 145,66	
		75 K 4601001.R	Přeložka zemního kabelu NN	m	25,340	201,19	5 098,15	R-položka vlastní
	PP		Přeložka zemního kabelu NN					
			Poznámka k položce:					
			- přeložka zemního kabelu NN bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., dle § 47 - Přeložky zařízení					
			- po vytyčení trasy kabelu na terénu a jeho obnažení v místě stavby bude provedeno narovnání (posun) kabelu na odpustovou vzdálenost 1 m od vnější hrany základové konstrukce					
			- zemní kabel bude uložen v PE chrániče Kopoflex DN 100					
			- minimální krytí kabelu je 0,8 m					
			- délka stranové přeložky je 25,34 m					
			"stranová přeložka zemního kabelu NN (majetek E.ON)					
			25,34		25,340			
		76 K 4601002.R	Přeložka zemního kabelu VO včetně uzemnění	m	24,320	201,19	4 892,94	R-položka vlastní
	PP		Přeložka zemního kabelu VO včetně uzemnění					
			Poznámka k položce:					
			- přeložka zemního kabelu NN bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., dle § 47 - Přeložky zařízení					
			- po vytyčení trasy kabelu na terénu a jeho obnažení v místě stavby bude provedeno narovnání (posun) kabelu na odpustovou vzdálenost 2 m od vnější hrany základové konstrukce					
			- zemní kabel bude uložen v PE chrániče Kopoflex DN 100					
			- minimální krytí kabelu je 0,6 m					
			- délka stranové přeložky je 24,32 m					
			"stranová přeložka zemního kabelu VO (majetek obce Chotoviny)					
			24,32		24,320			
		77 K 4601003.R	Přeložka podzemního vedení metalického kabelu	m	20,650	201,19	4 154,57	R-položka vlastní
	PP		Přeložka podzemního vedení metalického kabelu					
			Poznámka k položce:					
			- po vytyčení trasy kabelu na terénu a jeho obnažení v místě stavby bude provedeno narovnání (posun) kabelu v korytě na odpustovou vzdálenost 1,5 m od vnější hrany základové konstrukce					
			- pokud by se nepodařilo zajistit tento odstup prostým narovnáním (posunem), pak bude nutno kabel mechanicky ochránit pálenou PVC chráničkou (např. AROT, KOPOHÁLF)					
			- společnost CETIN požaduje zahloubení kabelu v celé délce stavby, požaduje zachování minimálního krytí 0,6 m					

SESTAVY SOUPISU PRACÍ

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota
 Objekt: 001 - Víceúčelové hřiště
 soupis: 101 - Oplocení

KSO:
 Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel:
 Obec Chotoviny

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

Projektant:
 Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:
 Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:
 Celková délka navrženého oplocení je 14,84 m včetně branky.

CC-CZ:
 Datum: 22.07.2020
 IČ: 00252352
 DIČ: CZ00252352
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 28125657
 DIČ:
 IČ: 16844840
 DIČ:

Cena bez DPH		59 552,68	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 552,68	21,00%	12 506,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 058,74

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

001 - Víceúčelové hřiště

101 - Oplocení

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37
Zadavatel: Obec Chotoviny
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020
Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 552,68
HSV - Práce a dodávky HSV	59 552,68
1 - Zemní práce	4 157,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	53 472,20
998 - Přesun hmot	1 923,01

PRACÍ

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

001 - Víceúčelové hřiště

101 - Oplocení

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 552,68

D HSV Práce a dodávky HSV

59 552,68

D 1

Zemní práce

4 157,47

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	4,550	502,97	2 288,51	CS ÚRS 2019 02
PP			Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
W			"vrtané jamky D 300 mm, hl. 630 mm pro osazení sloupků oplocení a branky					
W			0,65*8 "sloupky oplocení"		3,900			
W			0,65*1 "sloupek branky"		0,650			
W			Součet		4,550			
2	K	131111359	Připlátek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	4,550	167,66	762,85	CS ÚRS 2019 02
PP			Vrtání jamek pro plotové sloupky Připlátek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě					
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,104	4 191,40	435,91	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					
W			"šachta pro společné sloupky branky a oplocení vel. 400/400 mm, hl. 630 mm - 1 ks		0,104			
W			0,4*0,4*0,85		0,104			
4	K	133202019	Připlátek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,104	167,66	17,44	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,599	419,14	251,06	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			"odvoz výkopku na skládku					
W			"vrtané jamky D 300 mm, hl. 630 mm pro osazení sloupků oplocení a branky		0,495			
W			Přím. 0,16*0,16*7					
W			"šachta pro společné sloupky branky a oplocení vel. 400/400 mm, hl. 630 mm - 1 ks		0,104			
W			0,4*0,4*0,85		0,599			
W			Součet		0,599			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,599	419,14	251,06	CS ÚRS 2019 02
PP			Nakládání, skládání a překládání nulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
W			"naložení výkopku k odvozu na skládku		0,599			
W			Součet		0,599			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,599	251,48	150,64	CS ÚRS 2019 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					

53 472,20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	7,000	1 089,76	7 628,32	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
W			"osazování ocelových sloupků do vrtaných patků do 300 mm; hl. 630 mm včetně zabetonování betonem C20/25					
W			6 "sloupky oplocení"		6,000			
W			1 "sloupek branky"		1,000			
W			Součet		7,000			
9	K	338171113.1	Osazování sloupků branky a oplocení ocelových v do 2,00 m se zabetonováním - oblem do 0,15 m3	kus	1,000	3 051,34	3 051,34	odvozená z CS ÚRS 2019 02
PP			Osazování sloupků branky a oplocení ocelových v do 2,00 m se zabetonováním do 0,15 m3 do připravených jamek					
W			"osazení sloupku branky a oplocení do jedné patky vel. 400/400 mm; hl. 630 mm včetně zabetonování betonem C20/25					
W			1		1,000			
10	M	4502101670	Plotový sloupek výška 2000 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	7,000	502,97	3 520,79	externí ceník dodavatele
PP			Plotový sloupek výška 2000 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný					
P			Poznámka k položce: výška: 2000 mm, povrchová úprava: pozinkováno, průřez: 60 x 60 mm, včetně krytky					

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		*sloupky oplocení		7,000			
11	K 348101210.1	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ²	kus	1,000	1 257,42	1 257,42	odvozená z CS ÚRS 2019 02
PP		Osazení vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m ²					
P		Poznámka k položce:					
W		- včetně navaření pantů na sloupek oplocení					
W		*jednotlivá branka 100/180 cm - 1 ks		1,000			
12	M 4502103200	Plotová branka 3D jednokřídlá z pozinkované oceli, výška 1230 mm, šířka 1000 mm	kus	1,000	5 867,96	5 867,96	externí ceník dodavatele
PP		Plotová branka 3D jednokřídlá z pozinkované oceli, výška 1230 mm, šířka 1000 mm					
P		Poznámka k položce:					
		- Rám: čtvercový profil 40x40 mm					
		- Nosná sloupky: 60x80 mm délky 1800 mm					
		- Šířka křídla: 1000 mm mezi sloupky					
		- Výška: 1230 mm					
		- Výplň: plotový panel 3D pozinkovaný navařený na konstrukci brány					
		- Příslušenství: stavitelné panty, klíka, záмок, 3 klíče					
		- Povrchová úprava: žárový zinek					
13	K 348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	1,000	586,80	586,80	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
W		"podhrabová deska vel. 820/300/50 mm - osazená do držáků desek (upravená délky desky odříznutím z desky dl. 2450 mm)					
W		1		1,000			
14	K 348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	5,000	754,45	3 772,25	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
W		"podhrabové desky vel. 2450/300/50 mm - osazené do držáků desek					
W		5		5,000			
15	M 5923302.M	deska plotová betonová 2450 x 300 x 50 mm	kus	6,000	838,28	5 029,68	M-položka vlastní
PP		deska plotová betonová 2450 x 300 x 50 mm					
P		Poznámka k položce:					
		- prefabrikovaný produkt vyroben z kvalitního vibrovaného betonu, prokládaný žebřikovou výztuží a sloužící jako náhrada podezdívky					
16	M 5534213.M	stabilizační držák pozinkovaný (ZN) - držák podhrabových desek koncový z plechu tl. 2,0 mm	kus	12,000	301,78	3 621,36	M-položka vlastní
PP		stabilizační držák pozinkovaný (ZN) - držák podhrabových desek koncový z plechu tl. 2,0 mm					
17	K 348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	13,380	502,97	6 729,74	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
W		"plotové panely 3D pozinkované v 1,23 m, dl. 2,5 m					
W		2,5*5 "dl. 2,5 m - 5 ks"		12,500			
W		0,88*1 "dl. 0,88 m - 1 ks - doměrek"		0,880			
W		Součet		13,380			
18	M 5534303.M	plotový panel svařovaný v. 1,23 m š. 2,5 m průměru drátu 5 mm, oka 50 x 200 mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ	kus	6,000	1 341,25	8 047,50	M-položka vlastní
PP		plotový panel svařovaný v. 1,23 m š. 2,5 m průměru drátu 5 mm, oka 50 x 200 mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ					
19	M 5534215.M	systémový držák na sloupek	kus	28,000	83,83	2 347,24	M-položka vlastní
PP		systémový držák na sloupek					
P		Poznámka k položce:					
W		- PVC příchytka se šroubem TEX, barva černá					
W		*4 ks/sloupek					
W		7*4		28,000			
20	M 4502101975.1	Spojka plotových panelů 3D z pozinkované oceli	kus	30,000	67,06	2 011,80	externí ceník dodavatele
PP		Spojka plotových panelů 3D z pozinkované oceli					
D	998	Přesun hmot				1 923,01	
21	K 998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic do 3 m	t	2,294	838,28	1 923,01	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota
Objekt:
001 - Víceúčelové hřiště
Soupis:
102 - Vybavení hřiště

KSO:
Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel:
Obec Chotoviny

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2020
IČ: 00252352
DIČ: CZ00252352
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 28125657
DIČ:
IČ: 16844840
DIČ:

Cena bez DPH		98 661,37	
DPH základní snížená	Základ daně 98 661,37	Sazba daně 21,00%	Výše daně 20 718,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 119 380,26	

Telefon:
e-mail:

UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

001 - Víceúčelové hřiště

Soupis: 102 - Vybavení hřiště

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	98 661,37
HSV - Práce a dodávky HSV	43 854,40
1 - Zemní práce	2 950,75
2 - Zakládání	6 567,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 184,04
998 - Přesun hmot	3 151,93
OST - Ostatní	54 806,97

PRACÍ

Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

001 - Víceúčelové hřiště

102 - Vybavení hřiště

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 661,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 854,40

D 1

Zemní práce

2 950,75

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,550	4 191,40	2 305,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	WV		"šachty pro betonové patky (kotvení sloupků pro volejbal)"					
	WV		"z úrovně plnění - vel. 80 x 80 cm, hl. 43 cm - 2 ks					
	WV		0,8*0,8*0,43*2		0,550			
2	K	133201109	Příplatek za leplivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	0,275	167,66	46,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3					
	WV		"předpoklad leplivosti 50% dle pol. kód 13320 1101					
	WV		0,55*0,5		0,275			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,550	419,14	230,53	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku investora (bez poplatku)					
	WV		0,55 "výkopek ze šachet"		0,550			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,550	419,14	230,53	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
	WV		"naložení výkopku k odvozu na skládku					
	WV		0,55		0,550			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,550	251,48	138,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

D 2

Zakládání

6 567,68

6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m ³	1,079	4 917,35	5 305,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kmenem neprokládaného tř. C 20/25					
	WV		"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,8 x 0,8 m, hl. 0,8 m - 2 ks					
	WV		"betonáž do rostlého terénu od základové spáry -0,88 m po pláň -0,45 m; tj. v 0,43 m					
	WV		0,8*0,8*0,43*2		0,550			
	WV		"betonáž nad upravenou plání do bednění do úrovně -0,08 m; tj. v 0,37 m					
	WV		0,8*0,8*0,37*2		0,474			
	WV		Mezísoučet		1,024			
	WV		"ztrátě 10% - betonáž do terénu					
	WV		0,55*0,1		0,055			
	WV		Součet		1,079			
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m ²	2,688	391,20	1 051,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	WV		"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,8 x 0,8 m, hl. 0,8 m - 2 ks					
	WV		"zřízení bednění hlavy patek nad upravenou plání do úrovně -0,08 m; tj. v 0,37 m					
	WV		0,8*4*0,42*2		2,688			
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m ²	2,688	78,24	210,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	WV		"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,8 x 0,8 m, hl. 0,8 m - 2 ks					
	WV		"odstranění bednění hlavy patek nad upravenou plání do úrovně -0,08 m; tj. v 0,37 m					
	WV		0,8*4*0,42*2		2,688			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 184,04

9	K	936104213.1	Osazení odpadkového koše na pevný podklad	kus	1,000	1 676,56	1 676,56	odvozená z CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení odpadkového koše na pevný podklad					
10	M	7491010.M	betonový odpadkový koš čtyřhranný vel. 60/60/68 cm, objem 130l vč. Pz ocelové vložky	kus	1,000	4 359,06	4 359,06	M-položka vlastní
	PP		betonový odpadkový koš čtyřhranný vel. 60/60/68 cm, objem 130l vč. Pz ocelové vložky					
	P		Poznámka k položce: - odpadkový koš čtyřhranný z vymývaného betonu (šedé provedení) - pozinkovaná ocelová vložka o objemu 130 l - betonové tělo i ocelová vložka koše je perforovaná pro odtok vody					

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	2 682,50	5 365,00	CS ÚRS 2019 02
		7491032.M	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotveními šrouby lavička parková s opěradlem délka 1,8 m, bočnice betonové, sedák a opěradlo z dřevěných latí; celkový rozměr lavičky 1800 x 676 x 770 mm	kus	2,000	5 700,31	11 400,62	M-položka vlastní
	PP		lavička parková s opěradlem délka 1,8 m, bočnice betonové, sedák a opěradlo z dřevěných latí; celkový rozměr lavičky 1800 x 676 x 770 mm Poznámka k položce: - bočnice z pohledového pevnostního betonu - sedák a opěradlo z latí z masivního dřeva (borovice TW) šroubované skrytými nerezovými vruty k zinkovanému kování, které je masivními metrickými šrouby spojeno s bočnicemi - sedák: 5 latí obdélníkového průřezu 68 x 42 mm - opěradlo: 3 latě obdélníkového průřezu 68 x 42 mm - spojení celé konstrukce pomocí šroubových spojů z nerez - spoji ukončeny pozinkovanými ocelovými deskami s otvory pro kotvení k podkladu - kovové části: ocel žárově zinkovaná - konstrukce lavičky včetně všech detailů velmi odolná proti vandalismu					
	P							
13	K	9362001.R	Spodní stavba lavičky	kus	2,000	4 191,40	8 382,80	R-položka vlastní
	PP		Spodní stavba lavičky Poznámka k položce: Součástí je: - betonové patky pod nohama lavičky vel. 80 x 26 x 30 cm - 2 ks včetně bednění (umístěné pod zámkovou dlažbou) - žlábkové lože pod patkou tl. 10 cm - nulové zemní práce					
	P							
	D	998	Přesun hmot				3 151,93	
14	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,760	838,28	3 151,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	D	OST	Ostatní				54 806,97	
15	K	101150.R	Osazení prvků vybavení včetně pomocného, kotveního a spojovacího materiálu	kpl	1,000	6 706,24	6 706,24	R-položka vlastní
	PP		Osazení prvků vybavení včetně pomocného, kotveního a spojovacího materiálu					
	VV		"sloupky a síť pro volejbal, stolička pro rozhodčího		1,000			
	VV		1					
16	M	101123.M	Sloupky pro volejbal průměr 102 mm do pouzdra vč. objímek, Fe/Zn + pouzdra, víčka	souprava	1,000	10 897,65	10 897,65	M-položka vlastní
	PP		Sloupky pro volejbal průměr 102 mm do pouzdra vč. objímek, Fe/Zn + pouzdra, víčka Poznámka k položce: - souprava sloupků průměr 102 mm, výškově nastavitelný napínací mechanismus - 3x háček, 1x kolečko, 1x kolovrátek, 2x zemní pouzdra + víčka - sloupky a veškeré komponenty ošetřené proti korozi žárovým zinkováním - pouzditelné i pro tenis a nohejbal - vhodné pro venkovní použití - SOUPRAVA S CERTIFIKACÍ PRO VOLEJBAL					
	P							
17	M	101124.M	Stolička pro rozhodčího, výškově stavitelná, montáž ke sloupku 102 mm	kus	1,000	8 718,12	8 718,12	M-položka vlastní
	PP		Stolička pro rozhodčího, výškově stavitelná, montáž ke sloupku 102 mm Poznámka k položce: - ocelová konstrukce s žebříkem a možností výškového nastavení - plastové stoličky - kotvení k volejbalovému sloupku pr. 102 mm - povrchová úprava zinek (exteriér) - výška sedáku cca 170 - 200 cm - stolička vyrobena pro maximální zatížení 120 kg - VÝROBEK S CERTIFIKACÍ					
	P							
18	M	101125.M	Polyetylenová volejbalová síť vč. napínacího lanka, PP/3 mm, černá	kus	1,000	1 676,56	1 676,56	M-položka vlastní
	PP		Polyetylenová volejbalová síť vč. napínacího lanka, PP/3 mm, černá Poznámka k položce: - rozměr 9,5 x 1,0 m - velikost ok 100 x 100 mm - nahoře obšitá PES bílou páskou - zpevněná na okrajích PVC páskou - 4 úvazky - délka lanka 12,6 m - vhodná na volejbal i nohejbal					
	P							
19	K	101151.R	Montáž záchytné sítě včetně pomocné lankové konstrukce	m2	100,800	83,83	8 450,06	R-položka vlastní
	PP		Montáž záchytné sítě včetně pomocné lankové konstrukce Poznámka k položce: - montáž včetně pomocného řešení či montážní lávky 12,6*4,0*2		100,800			
	P							
20	M	101126.M	Ochranná síť bezuzlová PP 2,3 mm, oko 45 mm, vel. 12,6 x 4,0 m	kus	2,000	5 951,79	11 903,58	M-položka vlastní
	PP		Ochranná síť bezuzlová PP 2,3 mm, oko 45 mm, vel. 12,6 x 4,0 m Poznámka k položce: - polypropylen vysokopevnostní bezuzlový - síť materiálu 2,3 mm, velikost oka: 45 x 45 mm - síť s pevně obšitým okrajem 6-7 mm - max. pevnost oka v tahu: 0,80 kN - barva zelená - zavěšena na ocelovém lanku pomocí nylonových kroužků					
	P							
21	M	101127.M	Montážní prvky pro záchytné síť - ocelové lanko Pz d 4,0 mm, nylonový kroužek, plastové lanko, oboustranné napínáky pro lanko	kus	1,000	6 454,76	6 454,76	M-položka vlastní
	PP		Montážní prvky pro záchytné síť - ocelové lanko Pz d 4,0 mm, nylonový kroužek, plastové lanko, oboustranné napínáky pro lanko					

SEI LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

002 - Vedlejší náklady

KSO: Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Zadavatel: Obec Chotoviny

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.07.2020
 IČ: 00252352
 DIČ: CZ00252352
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 28125657
 DIČ: 16844840

Cena bez DPH			60 859,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 859,14	21,00%	12 780,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			73 639,56
v CZK			

UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

čelové hřiště - Jeníčkova Lhota

Vedlejší náklady

k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Obec Chotoviny

STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel
Vochozka

Cena celkem [CZK]

vyby celkem	60 859,14
-------------	-----------

edlejší rozpočtové náklady	60 859,14
----------------------------	-----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 531,21
--	-----------

Zařízení staveniště	8 382,80
---------------------	----------

Inženýrská činnost	5 532,65
--------------------	----------

Územní vlivy	8 382,80
--------------	----------

Přesun stavebních kapacit	5 029,68
---------------------------	----------

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavěcí hřiště - Jeníčkova Lhota

Vedlejší náklady

k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37

Obec Chotoviny

STRABAG a.s.

Datum:

22.07.2020

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel

Vochozka

Cena celkem [CZK]

by celkem

60 859,14

další rozpočtové náklady

60 859,14

růzkumné, geodetické a projektové práce

33 531,21

řízení staveniště

8 382,80

ženyřská činnost

5 532,65

zemní vlivy

8 382,80

řesun stavebních kapacit

5 029,68

PRACÍ

Objekt: Víceúčelové hřiště - Jeníčkova Lhota

002 - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Jeníčkova Lhota, parc.č. 728/37
Zadavatel: Obec Chotoviny
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.07.2020
Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 859,14	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 859,14	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 531,21	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	16 765,61	16 765,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	8 382,80	8 382,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: - součástí je vyhotovení geometrického plánu "geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně oplocení "zaměření tras přeložek 1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 382,80	8 382,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 382,80	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	8 382,80	8 382,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 532,65	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	502,97	502,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
6	K	0491002.R	Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu	kus	1,000	5 029,68	5 029,68	R-položka vlastní
	PP		Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu					
D	VRN6		Územní vlivy				8 382,80	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	8 382,80	8 382,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				5 029,68	
8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	5 029,68	5 029,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Doprava zaměstnanců					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
A	Kód stavby	String	20
A	Název stavby	String	120
N	Místo stavby	String	50
A	Datum vykonaného exportu	Date	
N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
N	Klasifikace stavebních děl	String	15
N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
N	Zadavatel zadání	String	50
N	IČ zadavatele zadání	String	20
N	DiČ zadavatele zadání	String	20
N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
N	Projektant	String	50
N	Poznámka k zadání	String	255
A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
A	Hodnota DPH	Double	
A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
A	Kód objektu	String	20
A	Název objektu	String	120
A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pšc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty		
eGSazbaDPH	Hodnota	Význam
	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Řimov - vedoucího provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Závíše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Maril Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

Ing. Martina Bartyzála, nar. 29. 10. 1979, bytem Potoční 1873/55, 370 08 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Radka Chýnu, nar. 2. 6. 1992, bytem Mostky 35, 382 41 Kaplice - ekonomka provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitelů z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitelů v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitelů oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.


Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitelů při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).


Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2020.

V Praze dne 7. 7. 2020.

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva