

Souhrnný soupis prováděných prací

Datum: 24.7.2013

Název akce : **Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy**

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy

IČO : 00280780
DIČ : CZ00280780

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A1	Zateplení budovy OÚ - Základní rozpočtové náklady			0		
A2	Zateplení budovy OÚ - Ostatní rozpočtové náklady			0		
A3	Zateplení budovy OÚ - Vedlejší rozpočtové náklady			0		
A	Zateplení budovy OÚ - Celkové náklady	0	0	0	0	
B	Instalace TRV	0	0	0	0	
C	Rozpočtová rezerva 5% z částí A+B	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.
- 4) Uchazeč nacenil v rámci rozpočtu veškeré uvedené položky, svým razítkem a podpisem stvrzuje správnost a úplnost nabídkové ceny, která je zároveň cenou konečnou. Před odevzdáním nabídky je povinen si přezkontrolovat funkčnost výpočtového xls souboru.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy		Objednatel:	Ostrov u Macochy		
Druh stavby:	Udržovací práce za účelem snížení energetické náročnosti		Projektant:	Energy Benefit Centre		
Lokalita:	Ostrov u Macochy		Zhotovitel:			
Zpracoval:	Energy Benefit Centre		Zpracováno dne:	24.7.2013		
Objekt	Kód	Zkrácený popis			Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	100VD	Ostatní práce			0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	39,98
	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	0,17
	62	Úprava povrchů vnější			0,00	13,19
	64	Výplně otvorů			0,00	0,06
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti			0,00	0,72
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			0,00	0,09
	713	Izolace tepelné			0,00	1,08
	762	Konstrukce tesařské			0,00	4,18
	764	Konstrukce klempířské			0,00	1,55
	784	Malby			0,00	0,01
	7855	Dokončovací práce			0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	24,23
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,08
	H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	0,00
	M21	Elektromontáže			0,00	0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00
Celkem:					0,00	

	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	Poznámka
		100VD	Ostatní práce					0,00	0,00	
1		100R08VD	Nový hromosvod dle ČSN EN 62 305 vč. revize	kpl	1	1,00	0,00	0,00	0,00	
2		100R04VD	Přeložení elektroinstalací a osazení nového osvětlení na stropě suterénu	kpl	1	1,00	0,00	0,00	0,00	
3		100R09VD	Vykližení prostor půdy	kpl		1,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00
4		132201202R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	0,72*0,3*16 S 0,72*((0,3*6,9/2)+(0,3*6,9)) Z 0,72*((32,8*0,75/2)+(0,3*16,5)) J 0,72*(0,3*(3,6+4,2+1,1)) V	20,04	0,00	0,00	0,00	
5		132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,72*0,3*16 S 0,72*((0,3*6,9/2)+(0,3*6,9)) Z 0,72*((32,8*0,75/2)+(0,3*16,5)) J 0,72*(0,3*(3,6+4,2+1,1)) V	20,04	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00
6		167101101R00	Přemístění výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,72*0,3*16 S 0,72*((0,3*6,9/2)+(0,3*6,9)) Z 0,72*((32,8*0,75/2)+(0,3*16,5)) J 0,72*(0,3*(3,6+4,2+1,1)) V	20,04	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00
7		171201201R00	Konstrukce ze zemin Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za uložení	m3	0,72*0,3*16 S 0,72*((0,3*6,9/2)+(0,3*6,9)) Z 0,72*((32,8*0,75/2)+(0,3*16,5)) J 0,72*(0,3*(3,6+4,2+1,1)) V	20,04	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00
8		632921913R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Dlažba z dlaždic betonových do šterkopisků, tl. 50 mm	m2	0,5*16 S 0,5*7,15 Z 0,5*33,05 J 0,5*(3,6+4,2+1,1) V	32,56	0,00	0,00	9,06	
9		451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 5 cm	m2	0,5*16 S 0,5*7,15 Z 0,5*33,05 J 0,5*(3,6+4,2+1,1) V	32,56	0,00	0,00	6,92	
10		564251113R00	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,6*16 S 0,6*7,15 Z 0,6*33,05 J 0,6*(3,6+4,2+1,1) V	39,06	0,00	0,00	13,44	
11		917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	16 S 7,15 Z 33,05 J (3,6+4,2+1,1) V	65,10	0,00	0,00	10,56	
									0,00	0,17
12		612425931R00	Úprava povrchů vnitřní Omlitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	((2*0,4)+1,25)*0,35 W06 ((2*0,72)+1,17)*0,35 W07	1,63	0,00	0,00	0,09	
13		612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	(2*0,4)+1,25 W06 (2*0,72)+1,17 W07	4,66	0,00	0,00	0,02	
14		632416230R00	Potěr betonový pod vnitřní parapety, síla, tl. 30 mm	m2	1,25*0,35 W06 1,17*0,35 W07	0,85	0,00	0,00	0,05	
15		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	0,4*1,25 W06 0,72*1,17 W07	1,34	0,00	0,00	0,00	
									0,00	13,19
16		216904112R00	Úprava povrchů vnější Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	165,21+3,03 Sever 38,39+2,5 Západ 171,37+28,07 Jih 43,81+9,6 Východ	461,98	0,00	0,00	0,01	
17		978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 5 %	m2	165,21 Sever 38,39 Západ 171,37 Jih 43,81 Východ	418,78	0,00	0,00	2,09	
18		978036191R00	Otlučení omítek břizolitových (ostění, nadpraží)	m2	((1,17*0,2)+(1,5*0,2*2))*2 W01 ((1,07*0,2)+(1,3*0,2*2))*3 W02 ((1,07*0,2)+(1,52*0,2*2))*2 W03 ((1,65*0,2)+(1,47*0,2*2))*16 W04 ((1,33*0,2)+(4,95*0,2*2))*1 W05 ((0,98*0,65)+(2,4*0,65*2))*1 D01 ((1,46*0,4)+(2,3*0,4*2))*1 D02 ((1,3*0,5)+(2,05*0,5*2))*2 D03 ((0,35*0,2)+(0,6*0,2*2))*1 W	34,34	0,00	0,00	1,72	
19		995-PPS-1VD	Výtažné zkoušky kotev ETAG 014	kompl		1,00	0,00	0,00	0,00	
20		622110020RAA	Vyrovnání a úprava povrchu původní fasády - (příprava dle ČSN 732901)	m2	165,21 Sever 38,39 Západ 171,37 Jih 43,81 Východ	418,78	0,00	0,00	2,09	
21		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	(1,17*1,5)*2 W01 (1,07*1,3)*3 W02 (1,07*1,52)*2 W03 (1,65*1,47)*16 W04 (1,33*4,95) W05 (1,25*0,4) W06 (1,17*0,72) W07 (0,98*2,4) D01 (1,46*2,3) D02 (1,3*2,05)*2 D03 (0,35*0,6) W	68,91	0,00	0,00	0,01	
22		622421307RU5	KZS ETICS EPS ŠEDÝ, tl. 150 mm, vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS	m2	(33,1+0,3)*6,105 SEVER -(1,07*1,3*3) W02 -(1,65*1,47*3) W04 -(0,35*0,6) W -(0,98*2,4) D01	421,75	0,00	0,00	5,14	

			- (1,46*2,3) D02 - (1,3*2,05*2) D03 - (2,75*(0,65+3,9)) Kamenná zed - ((0,2*2,45*2)+(0,3*0,6*2)) Sloupy + patky - 4,2 Deska (7,2+0,3)*6,105 ZÁPAD - (1,17*1,5*2) W01 - (1,25*0,4) W06 (33,1+0,3)*6,105 JIH - (1,65*1,47*13) W04 ((7,2+0,3)*3,08)+(10,85+0,3)*3,05) VÝCHOD - (1,07*1,52*2) W03 - (1,33*4,95) W05 - (1,8*0,9) Otvor - (0,6*2,05) Snížení tl. pro dveře ((1,17*0,2)+(1,5*0,2*2))*2 W01 ((1,07*0,2)+(1,3*0,2*2))*3 W02 ((1,07*0,2)+(1,52*0,2*2))*2 W03 ((1,65*0,2)+(1,47*0,2*2))*16 W04 ((1,33*0,2)+(4,95*0,2*2))*1 W05 ((0,35*0,2)+(0,6*0,2*2))*1 W (0,98*0,65)+(2,4*0,65*2))*1 D01 (1,46*0,4)+(2,3*0,4*2))*1 D02 ((1,3*0,5)+(2,05*0,5*2))*2 D03				
23	622311154RT3	KZS ETICS EPS ŠEDÝ, tl. 40 mm, ostění, vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS	m2	34,34	0,00	0,00	0,46
24	622311964R00	Zatepl. systém parapet, XPS klíny tl. 40 mm	m2	7,16	0,00	0,00	0,12
25	63140160	KZS ETICS MW - kolmé , tl. 50 mm, předsazená kce. vstup vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS	m2	27,25	0,00	0,00	0,04
26	622311523RU1	KZS ETICS, sokl nad terénem, XPS tl. 120 mm zakončený mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	44,11	0,00	0,00	0,79
27	622311523RV1	KZS ETICS, sokl v kontaktu se zeminou, XPS tl. 120 mm zakončený novovou fólií (8mm) a separační geotextilií (300g/m2)	m2	37,20	0,00	0,00	0,44
28	622471521R00	Omítka stěn, silikonová, ostění a nadpraží, 2,0 mm, sl.2	m2	55,49	0,00	0,00	0,16
29	622319015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	64,52	0,00	0,00	0,05
30	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	60,91	0,00	0,00	0,00
31	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	43,23	0,00	0,00	0,00
32	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	38,19	0,00	0,00	0,00

33	622471317RW1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, silikonová barva, sokl vč. penetrace + 2x nátěr	m2	0,35 W 0,5*16 S 0,9*6,9 Z (1,25*16,3)+(1,55*16,5) J (1,25*3,6)+(0,93*(4,2+1,1)) V	68,90	0,00	0,00	0,05
	64	Výplně otvorů					0,00	0,06
34	766629302R00	Montáž oken plastových plochy, včetně montáže vnitřních parapetů	kus	2	2,00	0,00	0,00	0,00
35	968 PL1VD	Okno plastové, Uw=1,2 W/(m2K), vč. dodávky vnitřního parapetu dle bližší specifikace uvedené ve výpisě výplní otvorů	m2	1,25*0,4 W06 1,17*0,72 W07	1,34	0,00	0,00	0,03
36	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1	1,00	0,00	0,00	0,00
37	61165619	Dveře vnitřní protipožární EW15 DP3 80x197 cm dýha	kus	1	1,00	0,00	0,00	0,03
38	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce plastové, výšky do 12 m	t	4	0,06	0,00	0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti					0,00	0,72
39	711131101RZ1	Položení parozábrany na sucho s přelepením spojů C01	m2	(5,9*31,8) Podlaha (5,9*0,745*2)+(31,8*(0,695+0,795)) Nadezdívka (2,475*1,05) Schodiště	241,19 267,72	0,00	0,00	0,28
40	67352295	Parozábrana - PE fólie s výztužnou sklotextilní síťovinou (Sd>150mm)	m2	(5,9*31,8) Podlaha (5,9*0,745*2)+(31,8*(0,695+0,795)) Nadezdívka (2,475*1,05) Schodiště ztrátné 10%; 26,531	267,72	0,00	0,00	0,03
41	711131101RZ3	Položení pojistné hydroizolační fólie, na sucho	m2	(5,9*31,8) Podlaha (5,9*0,745*2)+(31,8*(0,695+0,795)) Nadezdívka (2,475*1,05) Schodiště	241,19	0,00	0,00	0,28
42	67352181A	Pojistná hydroizolační PE fólie difúzně otevřená (Sd<0,02m)	m2	(5,9*31,8) Podlaha (5,9*0,745*2)+(31,8*(0,695+0,795)) Nadezdívka (2,475*1,05) Schodiště ztrátné 10%; 26,531	267,72	0,00	0,00	0,02
43	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	0,3*16 S (0,3*6,9/2)+(0,3*6,9) Z (0,7*16,3)+(0,35*16,5) J (1,55*3,6)+(1,23*(4,2+1,1)) V	37,20	0,00	0,00	0,11
44	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		0,61	0,00	0,00	0,00
	712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	0,09
45	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	20,67 S Z J V	20,67	0,00	0,00	0,00
46	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	20,67 ztrátné 10%; 2,274	22,94	0,00	0,00	0,01
47	712372111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton	m2	20,67	20,67	0,00	0,00	0,05
48	28322303	Fólie střešní mPVC+PES Protan SE 1,2 mm 2x20 m F12	m2	20,67	22,94	0,00	0,00	0,03
49	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	ztrátné 10%; 2,067	0,09	0,00	0,00	0,00
	713	Izolace tepelné					0,00	1,08
50	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	(5,9*31,8) Podlaha (2,475*1,05) Schodiště	185,02	0,00	0,00	0,00
51	63150824	Rohož izolační z minerální vlny tl.130 mm, lambda=0,039 W/(mk) (1.vrstva)	m2	(5,9*31,8) Podlaha (2,475*1,05) Schodiště ztrátné 10%; 20,352	205,37	0,00	0,00	0,44
52	63150824	Rohož izolační z minerální vlny tl.130 mm, lambda=0,039 W/(mk) (2.vrstva)	m2	(5,9*31,8) Podlaha (2,475*1,05) Schodiště ztrátné 10%; 20,352	205,37	0,00	0,00	0,44
53	713110090RA0	Izolace tepelné stropu spodem lepením s mechanickým dokotvením, vč. provedení výztužné vrstvy ze sklotextilní síťoviny, stěrky, omítkové úpravy a malb	m2	((3,87*3,4)+(1,65*1,13)+(0,75*3,1)) st (1,2+2,35+1,25)*2 -2*0,8	25,35	0,00	0,00	0,01
54	63150943	Deska izolační z minerální vlny 1200x600 tl. 100 mm, lambda=0,039 W/(mk)	m2	((3,87*3,4)+(1,65*1,13)+(0,75*3,1)) strop kotelna (1,2+2,35+1,25)*2 -2*0,8 ztrátné 10%; 2,789	28,14	0,00	0,00	0,14
55	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	20,67	20,67	0,00	0,00	0,02
56	28375766.A	Deska polystyrén samonátlivý EPS 100 S	m3	20,67*0,05 ztrátné 5%; 0,0515	1,08	0,00	0,00	0,02
57	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		0,90	0,00	0,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské					0,00	4,18
58	762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken tl. 25mm, včetně dodávky naimpregnovaných prken	m2	(5,9*31,8) Podlaha (2,475*1,05) Schodiště	185,02	0,00	0,00	2,64
59	762526110R00	Položení roznášečio roštu pod prkenný základ rozteče do 65 cm	m2	(5,9*31,8) Podlaha (2,475*1,05) Schodiště	185,02	0,00	0,00	0,00
60	60512687	Křížový rošt, fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl. do 6m š.120-240mm, vč. nátěru proti hnilobě, plísni a dřevokaznému hmyzu	m3	(0,06*0,13*5,9*26)+(0,06*0,13*31,8*5) ztrátné 15%; 0,366	2,81	0,00	0,00	1,55
61	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		4,18	0,00	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské					0,00	1,55
62	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	1,17*2 W01 1,07*3 W02 1,07*2 W03 1,65*16 W04 1,33 W05 1,25 W06 1,17 W07 0,35 W	38,19	0,00	0,00	0,07
63	764901081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech tl. 0,6 mm, r.š. 420 mm	m	1,17*2 W01 1,07*3 W02 1,07*2 W03 1,65*16 W04 1,33 W05 1,25 W06 1,17 W07 0,35 W	38,19	0,00	0,00	0,11

64	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových	m	32	32,00	0,00	0,00	0,11
65	764929504R00	Montáž odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D150 mm	m	32	32,00	0,00	0,00	0,01
66	764908110RT1	Odpadní trouby z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm kruhové, DN 125 mm vč. veškerých doplňků	m	32	32,00	0,00	0,00	0,11
67	764352641R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk, rš 400 mm, do 45°	m	97	97,00	0,00	0,00	0,33
68	764352297R00	Montáž žlabů půlkruhových ze segmentů	m	97	97,00	0,00	0,00	0,01
69	764908105RT1	Žlab podokapní půlkruhový R z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm,velikost 150 mm vč. veškerých doplňků	m	97	97,00	0,00	0,00	0,22
70	764908201RT1	Kotlík žlabový kónický z polastovaného plechu, žlab 150 mm	kus	4	4,00	0,00	0,00	0,01
71	764321820R00	Demontáž oplechování fims, rš 500 mm, do 30°	m	33.1 SEVER 7.2 ZÁPAD 33.1 JIH 7.2 VÝCHOD	80,60	0,00	0,00	0,34
72	764421391R00	Montáž ukončovacího profilu z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm r.š. 650 mm vč. dodávky plechu	m	33.1 SEVER 7.2 ZÁPAD 33.1 JIH 7.2 VÝCHOD	80,60	0,00	0,00	0,07
73	767900030RAA	Demontáž krytiny střech z plechů	m2	20,67	20,67	0,00	0,00	0,14
74	767425133R00	Oplechování ukončujících částí rš.250 mm	m	14	14,00	0,00	0,00	0,00
75	712378003R00	Okapnice poplast. plech RŠ 250 mm	m	14	14,00	0,00	0,00	0,02
76	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,55	1,38	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,01
77	784413301R00	Pačokování 2x, bílení 1x, malba ostění a nadpraží	m2	((1,17*0,2)+(1,5*0,2*2))*2 W01 ((1,07*0,2)+(1,3*0,2*2))*3 W02 ((1,07*0,2)+(1,52*0,2*2))*2 W03 ((1,65*0,2)+(1,47*0,2*2))*16 W04 ((1,33*0,2)+(4,95*0,2*2))*1 W05 ((1,25*0,2)+(0,4*0,2*2))*1 W06 ((1,17*0,2)+(0,72*0,2*2))*1 W07 (0,35*0,2)+(0,6*0,2*2))*1 W (0,98*0,65)+(2,4*0,65*2))*1 D01 (1,46*0,4)+(2,3*0,4*2))*1 D02 ((1,3*0,5)+(2,05*0,5*2))*2 D03	35,27	0,00	0,00	0,01
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
78	968RVZVD	Vyklizení a vyčištění interiéru po stavebních úpravách	kpl		1,00	0,00	0,00	0,00
79	1234VD	Úprava zaústění střešních svodů do kanalizace	kpl		4,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	24,23
80	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+((7,2*0,3)/2)) Z 7,1*(35,1+((35,1*0,75)/2)) J (3,7*7,88)+(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	0,00	0,00	23,66
81	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+((7,2*0,3)/2)) Z 7,1*(35,1+((35,1*0,75)/2)) J (3,7*7,88)+(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	0,00	0,00	0,00
82	941944391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4051	m2	2*708,8	1 417,60	0,00	0,00	0,57
83	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+((7,2*0,3)/2)) Z 7,1*(35,1+((35,1*0,75)/2)) J (3,7*7,88)+(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	0,00	0,00	0,00
84	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+((7,2*0,3)/2)) Z 7,1*(35,1+((35,1*0,75)/2)) J (3,7*7,88)+(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	0,00	0,00	0,00
85	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2*708,8	1 417,60	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,08
86	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	1,25*0,4 W06	0,50	0,00	0,00	0,03
87	968071112R00	Vyčštění, zavešení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	1 W07	1,00	0,00	0,00	0,00
88	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,17*0,72 W07	0,84	0,00	0,00	0,05
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
89	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 12 m	t		7,05	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
90	764900050R1VD	Demontáž a opětovná montáž osvětlení, přeložení NN a ostatních prvků na fasádě	kpl		1,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
94	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,89*5	24,45	0,00	0,00	0,00
96	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vylouraných hmot	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
97	979999997R00	Poplatek za skládku odpadu	t	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
					Celkem:	0,00		

Soupis prací

Stavba: Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy

Objekt: Ostatní náklady

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Energy Benefit Centre

Zhotovitel:

Datum: 24.7.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ostatní náklady

0,00

1			Pojištění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
2			Bankovní záruka	kpl	1,000	0,00	0,00
3			Montáž trvalé pamětní desky a velkoplošného informačního panelu	kpl	1,000	0,00	0,00
4			Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,000	0,00	0,00

Celkem

0,00

Soupis prací

Stavba:

Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy

Objekt:

Vedlejší náklady

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Energy Benefit Centre

Datum: 24.7.2013

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vedlejší náklady

0,00

1			Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady spojené s vybudováním hyg. zař., skladů, přípojek energií; náklady na vybavení ZS, náklady na energie, úklid a údržbu ZS; příprava území, zabezpečení oplocením; odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu; dodání výstražných značek, rozmisťování, údržba a konečné odstranění; včetně případných dalších poplatků plynoucích z realizace díla				
2			Mimostav. doprava	kpl	1,000	0,00	0,00
			Doprava materiálu a doprava strojů a zařízení do staveništního skladu nebo na staveništní skládku.				
3			Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
4			Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
			Práce prováděné mimo hlavní školní prázdniny budpu prováděny za plného provozu školského zařízení.				
5			Kompletační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
			Zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů; zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání				

Celkem

0,00

Položkový rozpočet					
Investiční akce:	Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy				
Investor:	Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy				
Zpracovatel	Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Vypracovala:		Ing. Miroslava Zat'ková	
Cena celkem bez DPH	0 Kč	Zodpovědný projektant		Ing. Luboš Knor	
DPH 21 %	0 Kč	Datum:		24.7.2013	
Cena celkem s DPH	0 Kč	Stupeň:		DVZ	
Položka	Název	Množství MJ		Cena/jedn.	Cena celkem
Otopná tělesa					
	Otopná tělesa - armatury				
1	Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv, PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, do rozměru DN 20	15	ks	0 Kč	0 Kč
2	Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv, PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, do rozměru DN 20	15	ks	0 Kč	0 Kč
3	Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5 - +28°C	15	ks	0 Kč	0 Kč
4	Objímka proti odcizení termostatické hlavice	15	ks	0 Kč	0 Kč
	Ostatní				
5	Demontáž stávajících armatur do DN 25 (kohout + šroubení)	15	ks	0 Kč	0 Kč
6	Úpravy stávajících rozvodů pro instalaci termostatických ventilů	15	ks	0 Kč	0 Kč
7	Úpravy stávajících rozvodů pro instalaci uzavíratelného regulačního šroubení	15	ks	0 Kč	0 Kč
8	Demontáž a zpětná montáž zákrytů otopných těles	1	kpl	0 Kč	0 Kč
9	Vyregulování ventilu nebo regulačního šroubení	15	ks	0 Kč	0 Kč
10	Ostatní instalační materiál nespecifikovaný	1	kpl	0 Kč	0 Kč
11	Projekt vyregulování otopné soustavy	1	kpl	0 Kč	0 Kč
12	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310	1	kpl	0 Kč	0 Kč
13	Propláchnutí systému	1	kpl	0 Kč	0 Kč
14	Přesuny hmot	1	kpl	0 Kč	0 Kč

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému