

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

krajské ředitelství

Přílucká 213, P.O. Box 107, 760 01 Zlín

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 10.5.2016
NAŠE ČJ.: HSZL- 3383-3/CNP-2016
VYŘIZUJE: por. Ing. Marek Káňa
ÚSEK: oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
TELEFON: 950 670 332
FAX: 950 670 333
E-MAIL: marek.kana@zlk.izscr.cz
MÍSTO: Zlín
DATUM: 30.05.2016

Obec Dolní Bečva
340
756 55 DOLNÍ BEČVA

Počet listů: 2

Stanovisko k projektu

Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva

Vážený pane starosto,
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje obdržel dne 10. 5. 2016 žádost společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. o vydání stanoviska k projektu „Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“.

Stávající stav:

V obci Dolní Bečva je k zabezpečení varování obyvatelstva instalována rotační siréna v majetku HZS Zlínského kraje, která je umístěna na budově obecního úřadu. Tato siréna je napojená na jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen JSVV). Dále je v obci vybudován rozhlas, který je rovněž napojen do JSVV.

Nově navržený stav:

Pro obec Dolní Bečva je v projektu navrženo vybudování nového bezdrátového rozhlasu se 71 ks obousměrných hlásičů (se 181 ks reproduktorů). Celý systém bude napojen do JSVV.

Dále bude obec vybavena elektronickou sirénou s vlastním přijímačem na napojení do JSVV, která bude umístěna na budově obecního úřadu.

Po prostudování předložené projektové dokumentace HZS Zlínského kraje neshledává v technické specifikaci tohoto projektu nedostatky.

Vzhledem k této skutečnosti doporučuje realizaci projektu a **vydává souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:**

1. V souladu s ustanovením §7 odst. 8 písm. e) zákona 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, s přihlédnutím k § 9 odst. 7 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, **musí instalované koncové prvky varování vyhovovat „Technickým požadavkům na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“**, které byly vydány MV – GR HZS ČR (č. j. MV–24666-1/PO-2008 ze dne 15. 4. 2008) ve znění změny č. 1 ze dne 20. 3. 2009.
2. Všechny instalované koncové prvky varování budou připojeny do JSVV s možností dálkového ovládání z OPIS IZS. Každý nově realizovaný koncový prvek tak bude

vybaven samostatně **obousměrným sirénovým přijímačem včetně zařízení pro odesílání dat**, pro možnost zpětné kontroly funkčnosti tohoto koncového prvku varování

3. Po ukončení výstavby realizátor projektu požádá Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje o přidělení adres pro přijímače dálkového spouštění.
4. Po zprovoznění systému realizátor projektu požádá Hasičský záchranný sbor kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, o „Stanovisko k funkčnosti, dodržení podmínek a k připojení vybudovaného koncového prvku varování do JSVV“.

Dále HZS Zlínského kraje **doporučuje:**

- Před ukončením realizace projektu provést kontrolu slyšitelnosti signálu a srozumitelnosti mluveného slova při aktivaci koncových prvků varování v obci.

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Otrusina, vrchní rada
náměstek KŘ pro PRE a CNP
HZS Zlínského kraje
podepsáno elektronicky