



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

CPV: 44161200-8 (Vodovody)

Název veřejné zakázky: Napojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice – Zlešice

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP verze 5.0 účinné od 01.07.2016 jde o veřejnou zakázku malé hodnoty.

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel: Obec Malenice
Sídlem: Na Návsí 95, Malenice, PSČ 387 06
Zastoupený: Janem Houzím, starostou obce
IČO: 002 51 461
Telefon: +420 383 371 035
E-mail: prilepkova@obecmalenice.cz
adresa profilu: <http://www.stavebnionline.cz/profil/malenice>

Zadavatel je v zadávacím řízení v souladu s § 43 ZZVZ zastoupen:

Společnost: CORPORIN s.r.o.
Sídlem: Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01, kancelář Strakonice I., Labutí 1396/212, PSČ 386 01
Jednající: Mgr. Miroslavem Vadlejchem, jednatelem
IČO: 280 92 635
DIČ: CZ28092635
Telefon: +420 728 275 273
E-mail: miroslav.vadlejch@corporin.eu

Zástupce zadavatele je v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou zmocněn zadavatelem k výkonu práv a povinností zadavatele podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením k uvedené veřejné zakázce, s výjimkou úkonů stanovených v § 43 odst. 2 ZZVZ. Zástupce zadavatele prokázal v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 ZZVZ, že není ve střetu zájmů.

V souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ a s článkem III. Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace ve veřejné zakázce „Napojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice – Zlešice“ předkládá zadavatel veřejné zakázky toto vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2, které je součástí zadávacích podmínek.

Dotaz dodavatele:

- 1) SO 01 – ve výkazu výměr v pol. č. 38 a 39 je požadavek na těsnění jílem. Toto těsnění ale není zakresleno ve výkresu D3. Doplní zadavatel toto do výkresu anebo upřesní místo uložení těsnění?
- 2) SO 02 – část výkopů je vedena dle údajů ve výkresu D2 ve zpevněné cestě. Výkaz výměr ale neobsahuje rozebrání ani opravu povrchu cesty po výkopech. Doplní zadavatel výkaz výměr anebo se cesta nebude opravovat?
- 3) SO 02 – pol. č. 44 a 54 kamenivo pro lože a obsyp. Hmotnost v tunách neodpovídá množství v m³ (stejná chyba je i v SO 03 v pol. č. 27). Opraví zadavatel tento chybný přepočít?
- 4) SO 02 – prosíme o vysvětlení významu položky č. 64. Kde se bude dělat lože kabelu?
- 5) SO 03 – v pol. č. 68, 69 a 70 je chybný součet. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby to bylo správně?

- 6) SO 03 – nesouhlasí bilance zemních prací (výkop 36,75 m³, odvoz na trvalou skládku 36,75 m³, zásyp 21,78 m³). A skrytá ornice v pol. č. 24 (25 m³) zůstane vedle armaturní šachty na hromadě? Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby to bylo správně?
- 7) SO 04 – nesouhlasí bilance zemních prací (výkopy 33,75 m³, uložení na trvalou skládku 4,795 m³, uložení do náspů 9,755 m³, zásyp 4,96 m³). A chybí dovoz ornice pro í rozhrnutí v pol. č. 12. Opraví zadavatel výkaz výměr?
- 8) SO 04 – výměry pol. č. 29 a 44 neodpovídají navzájem. Opraví zadavatel výměry?
- 9) SO 05 – co má účastník soutěže ocenit v pol. č. 15?
- 10) Ve výkazu výměr elektro-materiál neodpovídá délka šňůry k čerpadlu délce potrubí od čerpadla. Ale u elektromontáže je už správná výměra. Také nesouhlasí délka výkopu rýhy pro kabel s délkou kabelu. A podle výkresu C2 je kabel delší než potrubí v SO 02 (400m). Opraví zadavatel výměry?

Vysvětlení zadavatele:

Ad 1) Okolí manipulační šachty bude upraveno jílovým těsněním tak, aby bylo zabráněno zatékání povrchové vody do zárubnice. Tloušťka jílového těsnění je uvažována 40 cm po celé výšce betonových skruží, viz výkaz výměr.

Ad 2) Cesta je tvořena především udusanou hlínou, u které se nepředpokládá potřeba speciálních povrchových úprav. Ve výkresu D.2 je chybně označena jako zpevněná cesta.

Ad 3) Ve všech položkách je opravený položkový rozpočet – viz příloha.

Ad 4) Položka je v opraveném položkovém rozpočtu odstraněna.

Ad 5) Viz opravený položkový rozpočet.

Ad 6) Viz opravený položkový rozpočet. Stejně opraveny i objekty SO 02 a SO 01.

Ad 7) Viz opravený položkový rozpočet.


Ad 8) Viz opravený položkový rozpočet.

Ad 9) Uvedena bude celková cena za technický dozor investora v závislosti na ceně stavby.

Ad 10) U čerpadla je doplněna specifikace, včetně kabelu délky 70 m. Rýha pro kabel je 410 m a pro vodovodní potrubí 400 m. Délka výkopu rýhy pro kabel opravena na 10 m.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude dnes zasláno osloveným dodavatelům a tazateli, a současně bude uveřejněno stejným způsobem, jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele.

V Malenicích dne 25.01.2017.


.....
Jan Houzím
starosta obce
oprávněný jednat za zadavatele

(razítko)

Příloha:
Opravený Výkaz výměr.

