

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„ZŠ Horní Bečva – pavilon vedení“

Návrh
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Horní Bečva
 Se sídlem Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva
 IČO: 00303771
 DIČ: CZ00303771
 č.ú. 90026764/0600 Ge.Money Bank a.s.
 č.ú. 1772311399/0800 ČS a.s.
 zastoupena ve věcech smluvních Bc.Rudolfem Bernátem, starostou
 ve věcech technických: Josefem Blinkou, místostarostou
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HERYÁN Reconstructions s.r.o.

 IČO: 28645006
 DIČ: CZ28645006
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 1872292359/0800
 Zastoupený ve věcech smluvních Františkem Heryánem, jednatelem
 společnosti a technických Ing. Vojtěchem Potěšilem, technickým
 manažerem

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, parc.č.2421

Projektant: Ing.Jan Pivec, DOBRÝ DŮM s.r.o., Minská 60, Brno

Stavbyvedoucí zhotovitele: **František Heryán**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů: :
Ing. Vojtěch Potěšil

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc.Rudolf Bernát

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„ZS Horní Bečva – pavilon vedení“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele OPŽP, podpůrně podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracované Ing.Janem Pivcem, DOBRÝ DŮM s.r.o., 616 00 Brno, Minská 60 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně informovat.

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
4. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatel.
5. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

5.Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6.Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

7.U výměny výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1.7.2015

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 2 měsíců od převzetí staveniště.

2.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3.Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.

4.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5.Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

6.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7.Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena díla

Cena bez DPH 3 329 827,61 Kč

DPH ve výši 21% 699 263,79 Kč

Cena včetně DPH ve výši 4 029 091,40 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

finanční rozpočtová rezerva díla

Rozpočtová rezerva 166 029,38 Kč

DPH ve výši 21% 34 866,16 Kč

Rozpočtová rezerva včetně DPH 200 895,54 Kč

Celková cena včetně rozpočtové rezervy bez 21% DPH 3 495 856,99 Kč

21% DPH 734 129,97 Kč

Celková cena včetně rozpočtové rezervy a včetně 21% DPH 4 229 986,96 Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla z účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsane v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných

- jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1.Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny, zbývající část ceny díla odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazeno objednatelem po převzetí díla bez vad a nedodělků.

2.Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6.Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

7.Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

10. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

11. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD

IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2599 odst. 1 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násled., § 2926 a násled. Občanského zákoníku.

3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

X.Bankovní záruka

1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu realizace díla a objednatel ji uvolní až po vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka je ve výši 5 % nabídkové ceny stavební části díla bez rezervy a je sjednána ve prospěch objednatele.

2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. Bankovní záruka za řádné provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen do podpisu Smlouvy, poskytnout Objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování Vad a Nedodělků. Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy v této lhůtě nebo předá záruční listiny (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo se zhotovitelem nepodepsat.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.zák.. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) nemožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla“
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje“dílčí konečnou fakturu“
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

7. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště a odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta dotace

z OPŽP (dotace z fondů EU). Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.

5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Horní Bečvě dne 8.6.2015

Ve Valašské Bystřici dne 8.6.2015

.....
Objednatel

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Heryán IČO: 28645006
RECONSTRUCTIONS DIČ CZ28645006
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444 www.heryan.cz

.....
Zhotovitel
Bivoj Heryán
jednatel společnosti

Přílohy:

Položkový rozpočet

Finanční a časový harmonogram

Bankovní garance (bude doložena před podpisem smlouvy o dílo)

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	HERYÁN Reconstructions s.r.o.
Ulice a č.p.	Valašská Bystřice 444
Místo	Valašská Bystřice
PSC	756 27
IČO	28645006
DIČ	CZ28645006
Kontaktní osoba	František Heryán
telefon, fax	773833782
e-mail	heryan@heryan.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **DD/N001**
ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PRI ZS HORNÍ BEČVA

Zadavatel : Obec Horní Bečva
550
75657 Horní Bečva-Horní Bečva

IČO : 00303771
DIČ : CZ00303771

Projektant : DOBRÝ DŮM, s.r.o.
Minská 198/60
61600 Brno-Žabovřesky

ICO : 26259257
DIČ : CZ26259257

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	9 240,00
Stavební objekt		1,00	
01 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	801.32.2.6	3,00	3 486 616,99
Celkem za stavbu			3 495 856,99

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	3 495 856,99
DPH 21 %	734 129,97
Celkem za stavbu s DPH	4 229 986,96

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce - výkres D.1.1.b.2.a,b, D.1.1.a.1.a	47 504,02
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 004,21
399	Sádkartonové kce - výkres D.1.1.b1.c	31 785,60
5	Komunikace	27 200,00
5_OCH	Okapový chodník	8 384,43
61	Úpravy povrchů vnitřní - výkres D.1.1.b.1.a, b	61 830,47
62	Úpravy povrchů vnější	710 083,67
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 415,88
64	Výplně otvorů	15 711,25
91	Doplňující práce na komunikaci	16 756,28
94	Lešení a stavební výtahy - výkres D.1.1.b1.c	17 556,75

94	Lešení a stavební výtahy - výkresy D.1.1.b.3.a-d	134 498,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	39 501,61
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkres D.1.1.b1.c	6 611,05
96	Bourání konstrukcí	32 788,15
96	Bourání konstrukcí - výkresy D.1.1.b.3.a-d, D.1.1.a.1.a-c, D.1.1.b.2.a	84 826,45
99	Staveništní přesun hmot	21 920,18
711	Izolace proti vodě - výkres D.1.1.b.4.1.a, b	18 955,14
713	Izolace tepelné	30 109,43
713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b.4.1.a, b	49 426,18
713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b1.c	32 109,15
730	Ústřední vytápění	8 965,00
762	Konstrukce tesařské	79 221,87
762	Konstrukce tesařské - výkres D.1.1.b1.c	271 459,91
764	Konstrukce klempířské - výkres D.1.1.b.5.b	45 374,90
766	Konstrukce truhlářské - výkres D.1.1.b.5.a	339 452,00
769	Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot)	762 881,20
769	Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot) - výkres D.1.1.b.5.a	114 520,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady - P5A	7 235,30
784	Malby	1 589,28
784	Malby - výkres D.1.1.b.1.a, b	18 501,82
M21	Elektromontáže	37 800,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	148 608,35
VN	Vedlejší náklady	3 080,00
ON	Ostatní náklady	172 189,38
Cena celkem		3 495 856,99

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DD/N001	ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZS HORNÍ BEČVA
O:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00PPS	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	1 210,00	3 080,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odměrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	1 820,00	1 820,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	50,00	50,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
4	005_03	Zajištění a označení funkčních rozvodů	sada	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
5	005_08	Dílenská dokumentace	sada	1,00000	1 210,00	1 210,00		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	sada	1,00000	2 150,00	2 150,00		RTS
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	sada	1,00000	1 450,00	1 450,00		RTS

Stavba :	DD/N001	ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZŠ HORNÍ BEČVA	
Objekt :	01	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	JKSO : 801.32.2.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Třídnic stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu
	801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
	801.32.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.32.2.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.1PPS	ZATEPLENÍ KROVU, VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN	1 016 623,81
01.2PPS	ZATEPLENÍ SOKLU, OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU	324 381,08
01.3PPS	ZATEPLENÍ FASÁDY	2 145 612,10
	Celkem objekt 01	3 486 616,99

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 486 616,99
DPH	21 %	732 189,57
Celkem za objekt s DPH		4 218 806,56

Rekapitulace soupisu 01.1PPS ZATEPLENÍ KROVU, VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN

Stavební díl		Cena (Kč)
399	Sádkartonové kce - výkres D.1.1.b1.c	31 785,60
62	Úpravy povrchů vnější	532,00
94	Lešení a stavební výtahy - výkres D.1.1.b1.c	17 556,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkres D.1.1.b1.c	6 611,05
96	Bourání konstrukcí - výkresy D.1.1.b.3.a-d, D.1.1.a.1.a-c, D.1.1.b.2.a	32 865,40
99	Staveništní přesun hmot	737,36
713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b1.c	32 109,15
762	Konstrukce tesařské - výkres D.1.1.b1.c	271 459,91
766	Konstrukce truhlářské - výkres D.1.1.b.5.a	339 452,00
769	Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot) - výkres D.1.1.b.5.a	114 520,00
784	Malby	1 589,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 375,93
ON	Ostatní náklady	166 029,38
	Celkem soupis 01.1PPS	1 016 623,81

Rekapitulace soupisu 01.2PPS ZATEPLENÍ SOKLU, OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce - výkres D.1.1.b.2.a,b, D.1.1.a.1.a	47 504,02
5	Komunikace	27 200,00
5_OCH	Okapový chodník	8 384,43
91	Doplňující práce na komunikaci	16 756,28
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	499,80
96	Bourání konstrukcí	32 788,19
99	Staveništní přesun hmot	14 404,41
711	Izolace proti vodě - výkres D.1.1.b.4.1.a, b	18 955,14
713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b.4.1.a, b	49 426,18

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	108 462,63
	Celkem soupis 01.2PPS	324 381,08

Rekapitulace soupisu 01.3PPS ZATEPLENÍ FASÁDY

Stavební díl	Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce	82 004,21
61 Úpravy povrchů vnitřní - výkres D.1.1.b.1.a, b	61 830,47
62 Úpravy povrchů vnější	709 551,67
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 415,88
64 Výplně otvorů	15 711,25
94 Lešení a stavební výtahy - výkresy D.1.1.b.3.a-d	134 498,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	39 001,81
96 Bourání konstrukcí - výkresy D.1.1.b.3.a-d, D.1.1.a.1.a-c, D.1.1.b.2.a	51 961,09
99 Staveništní přesun hmot	6 778,41
713 Izolace tepelné	30 109,43
730 Ústřední vytápění	8 965,00
762 Konstrukce tesařské	79 221,87
764 Konstrukce klempířské - výkres D.1.1.b.5.b	45 374,90
769 Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot)	762 881,20
771 Podlahy z dlaždic a obklady - P5A	7 235,30
784 Malby - výkres D.1.1.b.1.a, b	18 501,82
M21 Elektromontáže	37 800,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	38 769,79
Celkem soupis 01.3PPS	2 145 612,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N001	ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZŠ HORNÍ BEČVA
O:	01	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	01.1PPS	ZATEPLENÍ KROVU, VÝMENA STŘESNÍCH OKEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	399	Sádrokartonové kce - výkres D.1.1.b1.c				31 785,60		
	347 01	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami						
	347 01-7	obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50						
1	342266111RU3	...tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 160 mm doplnění TI u pozednic, opláštění SDK : Mezisoučet 0,35*(11,85+23,85+34,75+24,15)	m2	33,11000	960,00	31 785,60	801-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				532,00		
	620 99-2	Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubnění, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin						
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Mezisoučet 4,0*1,9/2*10	m2	38,00000	14,00	532,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy - výkres D.1.1.b1.c				17 556,75		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
3	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m prostor stávajícího zákopu půdy před zateplením : výkres 3. np - podkrovní : Mezisoučet (32,04*5,955+15,02*5,28)	m2	270,10380	65,00	17 556,75	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkres D.1.1.b1.c				6 611,05		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání						
4	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m prostor stávajícího zákopu půdy před zateplením :	m2	270,10380	24,00	6 482,49	801-1	RTS

		výkres 3. np - podkroví : Mezisoučet (32,04*5,955+15,02*5,28)	270,10380						
5	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrzpočtovatelné detaily dle výkresu D.1.1.b.4.1 , 2% z HSV	%	2,00000	64,28	128,56	Vlastní		
Díl:	96	Bourání konstrukcí - výkresy D.1.1.b.3.a-d, D.1.1.a.1.a-c, D.1.1.b.2.a				32 865,40			
6	764 21-16 Demontáž střešních otvorů	...střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejizové, sklonu přes 30 do 45° řez A - A, B - B , výkres střechy a krovy : Mezisoučet 22	kus	22,00000	650,00	14 300,00	RTS	800-764	
7	96DD_01	DMT výplni otvorů vč. parapetů, zárubní atd.. - odvoz a likvidace řezy A - A, B - B , výkres střechy a krovy : Mezisoučet 38	m2	38,00000	480,00	18 240,00	Vlastní		
8	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 1% z HSV	%	1,00000	325,40	325,40	Vlastní		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				737,36			
9	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 99928111 1R00	...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, : Součet : 1,13440	t	1,13440	650,00	737,36	RTS	801-4	
Díl:	713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b1.c				32 109,15			
10	713 11 Montáž tepelné izolace stropů	...kladné vrchem, volně, - výkres D.1.1.b1.c : Mezisoučet (32,04*5,955+15,02*5,28)*2	m2	540,20760	35,00	18 907,27	RTS	800-713	
11	713111130R00	...vložené mezi krokve, doplnění minerální vaty mezi krokve - boky skladby P4 :	m2	30,45350	62,00	1 888,12	RTS	800-713	

12	28375766.AR	Mezisoučet $0,35 \cdot (32,04 \cdot 2 + 15,02) \cdot 1,1$ deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m³ výkres 3. np - podkrovní Mezisoučet $(32,04 \cdot 5,955 + 15,02 \cdot 5,28) \cdot 0,14 \cdot 1,02$	m3	38,57082	189,00	7 289,88	SPCM	RTS
13	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m²K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m³; hydrofobizováno doplnění minerální vaty mezi krokve - boky sklady P4 : Mezisoučet $0,35 \cdot (32,04 \cdot 2 + 15,02) \cdot 1,1 \cdot 1,02$	m2	31,06257	126,00	3 913,88	SPCM	RTS
14	998713202R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 11,12,13, : Součet : 948.36460	%	100,00000	1,10	110,00	800-713	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské - výkres D.1.1.b1.c				271 459,91		
15	763614132R00	763 61 Opláštění z dřevostěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu ...podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované prostor stávajícího zákopu půdy před zateplením : výkres 3. np - podkrovní Mezisoučet $(32,04 \cdot 5,955 + 15,02 \cdot 5,28) \cdot 2$	m2	540,20760	216,00	116 684,84	800-763	RTS
16	762950020RA0	762 95-002 Výměna laťování a bednění a přeložení krytiny Výřezání otvorů v laťování o průřezové ploše lať do 25 cm² a v bednění z prken do tloušťky 32 mm a zpětné zalaťování latěmi do 32 x 50 mm na vzdálenost do 50 cm a zabezení z prken do tloušťky 32 mm, přeložení pálené krytiny z tašek drážkových střech složitých, s podmazáním ložné spáry, přeložení hřebenu hřebení pálenými do malty. ...na ploše do 4 m2 Sejmuti krytiny, 20 % odvoz, 80 % uložení na půdě, odězení a demontáž latí a bednění, zabezení a zalaťování otvoru, položení krytiny. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m2	63,36000	468,00	29 652,48	AP-PSV	RTS

[illegible]

6		6,00000					
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
23 998766203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22, : Součet: : 4415.56000	%	100,00000	1,20	120,00	800-766	RTS
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot) - výkres D.1.1.b.5.a				114 520,00		
24 O/06	D + M okno 4000/1900/2 mm - trojúhelník, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	10,00000	11 452,00	114 520,00		Vlastní
Díl: 784	Malby				1 589,28		
784 45 Malby z malířských směsí							
25 784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá doplnění TI u pozednic, opláštění SDK : Mezisoučet 0,35*(11,85+23,85+34,75+24,15)	m2	33,11000	48,00	1 589,28	AP-PSV	RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 375,93		
979 08-4 Poplatek za skládku							
26 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	950,00	771,17	801-3	RTS
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
27 97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	185,00	150,18	801-3	RTS
28 979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	76,00	61,69	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							

29	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6.24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	50,00	40,59	801-3	RTS
30	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6.24, : Součet: : 11.36464	t	11,36464	12,00	136,38	801-3	RTS
31	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na stavební deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6.24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	121,00	98,22	801-3	RTS
32	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6.24, : Součet: : 8.11760	t	8,11760	12,00	97,41	801-3	RTS
33	979093111R00	979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním Uložení sutí na skládku bez zhuštění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6.24, : Součet: : 0.81176	t	0,81176	25,00	20,29	800-6	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				166 029,38		
34	R	Rezerva ve výši 5 % ze stavebních prací, (tj. z části rozpočtu: 01 01.1PPS, 01 01.2PPS, 01 01.3PS)	sada	1,00000	166 029,38	166 029,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N001	ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZŠ HORNÍ BEČVA
O:	01	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	01.2PPS	ZATEPLENÍ SOKLU, OPRAVA OKAPOVEHO CHODNIKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce - výkres D.1.1.b.2.a,b, D.1.1.a.1.a				47 504,02		
1	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na uční dopravní prostředek						
	139601103R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	34,87387	580,00	20 226,84	800-1	RTS
		odkopávka pro zateplení soklu :						
		Mezisoučet		34,87388				
		0,75*103,33*0,9/2						
162 10		Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	34,87387	60,00	2 092,43	800-1	RTS
		odkopávka pro zateplení soklu :						
		Mezisoučet		34,87388				
		0,75*103,33*0,9/2						
162 10-9		příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
3	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	348,73875	5,00	1 743,69	800-1	RTS
		odkopávka pro zateplení soklu :						
		Mezisoučet		348,73875				
		0,75*103,33*0,9/2*10						
174 10-11		Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
4	174101102R00	...Zásyp ruční se zhuťněním	m3	34,87387	120,00	4 184,86	800-1	RTS
		odkopávka pro zateplení soklu :						
		Mezisoučet		34,87388				
		0,75*103,33*0,9/2						
181 10		Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

5	181101102R00	... v hornině 1 až 4, se zhutněním <i>Mezisoučet</i> 103,33*0,9	m2	92,99700 92,99700	50,00	4 649,85	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>Mezisoučet</i> 103,33*0,9	m2	92,99700 92,99700	35,00	3 254,90	823-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
7	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1-4 odkopávka pro zateplení soklu : <i>Mezisoučet</i> 0,75*103,33*0,9/2	m3	34,87387 34,87388	105,00	3 661,76	800-1	RTS
	8	Štěrkopisek frakce 0-32 Z odkopávka pro zateplení soklu : <i>Mezisoučet</i> 0,75*103,33*0,9/2*1,05	m3	36,61757 36,61757	210,00	7 689,69	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				27 200,00		
	564 2.-11	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vličením a zhutněním						
9	564211111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm D.1.1 b.1.a : P8 : <i>Mezisoučet</i> 50	m2	50,00000 50,00000	59,00	2 950,00	822-1	RTS
	564 8	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním						
10	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm D.1.1 b.1.a : P8 : plocha zámkové dlažby : <i>Mezisoučet</i> 50	m2	50,00000 50,00000	235,00	11 750,00	822-1	RTS

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
11	596215020R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm D.1.1.b.1.a : P8 : plocha zámkové dlažby : Mezisoučet 50	m2	50,00000	250,00	12 500,00	822-1	RTS	
Díl: 5_OCH Okapový chodník									
	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu					8 384,43			
12	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotextilie D.1.1.b.1.a : P9 : Mezisoučet 42,997	m2	42,99700	25,00	1 074,93	800-2	RTS	
639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obručniku a bez textilie									
13	639571210R00	...z kačírku, tloušťky 100 mm D.1.1.b.1.a : P9 : Mezisoučet 42,997	m2	42,99700	135,00	5 804,60	801-1	RTS	
69366198R									
14	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně D.1.1.b.1.a : P9 : Mezisoučet 42,997	m2	42,99700	35,00	1 504,90	SPCM	RTS	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obručniku					16 756,28			
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
15	917862111R00	...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 D.1.1.b.1.a : Mezisoučet	m	59,61000	115,00	6 855,15	822-1	RTS	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 23 96104411R00	...Bourání základů z betonu prostého <i>Mezisoučet</i> 77*0,25*0,15	m3	2,88750 2,88750	1 450,00	4 186,88 801-3	RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 24 965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>Mezisoučet</i> 0,1*103,33*0,9 plocha zámkové dlažby : <i>Mezisoučet</i> -50*0,1	m3	4,29970 9,29970 9,29970 -5,00000	1 450,00	6 234,57 801-3	RTS
965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na sřechách 25 965082923R00	...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 <i>Mezisoučet</i> 0,1*103,33*0,9 plocha zámkové dlažby : <i>Mezisoučet</i> -50*0,1	m3	4,29970 9,29970 9,29970 -5,00000	640,00	2 751,81 801-3	RTS
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 26 979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžším plocha zámkové dlažby : <i>Mezisoučet</i> 50	m2	50,00000 50,00000	45,00	2 250,00 822-1	RTS
27 967042713RXX	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm upřesnění bude provedeno po odrytí kci : - výkres D.1.1 a.1 a. D.1.1 a.2 a : <i>Mezisoučet</i> 26,58	m2	26,58000 26,58000	35,00	930,30	Vlastní
28 99-01	Bourací práce nezměřitelné, 1% z HSV	%	1,00000	324,63	324,63	Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			14 404,41		

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
29	999281111R00	...výšky do 25 m	t	115,23529	14 404,41
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :		125,00	801-4
		8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,27 :		115,23529	
		Součet : 115,23529			
Díl:	711	Izolace proti vodě - výkres D.1.1.b.4.1.a, b			18 955,14
30	71113231R00	...svislá, , novou fólii včetně uchycovacích prvků plocha odměřena kreslicím programem : <i>Mezisoučet</i> 0,9*103,33*1,05	m2	97,64685	13 182,32
				97,64685	800-711
31	711150016RAC	711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rohož, oprava a doplnění izolace na cca 20-ti % plochy : plocha odměřena kreslicím programem : <i>Mezisoučet</i> 0,9*103,33/100*20	m2	18,59940	5 672,82
				18,59940	AP-PSV
32	998711203R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 60 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 30, : Součet : 181,13490	%	100,00000	100,00
				181,13490	800-711
Díl:	713	Izolace tepelné - výkres D.1.1.b.4.1.a, b			49 426,18
33	713131131R00	713 13 Montáž tepelné izolace stěn ...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. plocha odměřena kreslicím programem : <i>Mezisoučet</i> 0,9*103,33 odskok : <i>Mezisoučet</i>	m2	121,55700	21 880,26
				92,99700	800-713
				92,99700	

34	283758900R	28,56	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,180 m2KW; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	29,13120	76,00	2 213,97	SPCM	RTS
			odskok : Mezisoučet 28,56*1,02		29,13120				
35	283758907R		deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,120 m2KW; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	94,85694	266,00	25 231,95	SPCM	RTS
			plocha odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 0,9*103,33*1,02		94,85694				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
36	998713202R00		...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 33,34,35, : Součet : 622,25370	%	100,00000	1,00	100,00	800-713	RTS
Díl:	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				108 462,63		
37	979 08-4 Poplatek za skládku		...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 75,63642	t	75,63642	950,00	71 854,60	801-3	RTS
38	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku		...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 75,63642	t	75,63642	50,00	3 781,82	801-3	RTS
39	979 08-1121R00		...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	1 058,90988	12,00	12 706,92	801-3	RTS

	20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 1058.90988	1 058,90988				
40	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 75.63642	t	75,63642	121,00	9 152,01	801-3 RTS
41	979 08-2121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 756.36420	t	756,36420	12,00	9 076,37	801-3 RTS
42	979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním 979 09-3111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,27, : Součet : 75.63642	t	75,63642	25,00	1 890,91	800-6 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N001	ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZŠ HORNÍ BEČVA
O:	01	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	01.3PPS	ZATEPLENÍ FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				82 004,21		
1	311 27-11 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových 311 27-117 hladkých 1 311271177R00	...Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm D.1.1.b.1a : 1. np : Mezisoučet 1,2*2,4*12 D.1.1.b.1b : 2. np : Mezisoučet 3,35*11,85 Mezisoučet -(1,2*2,3*4+1,2*3,0*4) Mezisoučet 1,2*2,4*11	m2	80,49750 34,56000 34,56000 39,69750 39,69750 -25,44000 -25,44000 31,68000	916,00	73 735,71	801-1	RTS
2	310239211RTT	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 porobetonovými tvárniciemi, s použitím suché maltové směsi D.1.1.b.1a : vč. provázání se stávajícím zdivem : Mezisoučet 1,2*4*0,75*0,25*1,15	m3	1,03500 1,03500	3 900,00	4 036,50		Vlastní
3	34266811Rxx	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou 1. np : Mezisoučet (1,2+2,4)*2*12 Mezisoučet (0,75+1,2)*4*2	m	211,60000 86,40000 86,40000 15,60000	20,00	4 232,00		Vlastní

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní - výkres D.1.1.b.1.a, b							61 830,47	
611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
4	61147141	1R00	...Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm		m ²	7,83000	190,00	1 487,70	801-1	RTS
2. np : Mezisoučet (3,35+11,85)*2 Mezisoučet (1,2+2,4)*2*1										
611 48-12 Vyztužení omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
5	61148121	1RT2	...Montáž výtuzné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit		m ²	7,83000	195,00	1 526,85	801-1	RTS
2. np : Mezisoučet 11,6*(0,925-0,25)										
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění										
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
6	61242593	1RT2	...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi		m ²	36,03075	333,00	11 998,24	801-4	RTS
2. np : Mezisoučet 0,14*1,2*(24+19)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,0*2+2,4*26)*1,05 1. np : Mezisoučet 0,14*(1,2*36+1,8)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,025*2+2,4*28)*1,05 Mezisoučet 0,14*(1,2*4+1,2*2)										

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pernzou apod.) a oprášením, 7 612471413R00	...	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. dozdívky - interiér :	m2	98,64329	189,00	18 643,58 801-1	RTS
1. np :							
Mezisoučet							
1,2*2,4*12				34,56000			
2. np :							
Mezisoučet				34,56000			
3,35*11,85				39,69750			
Mezisoučet				39,69750			
-(1,2*2,3*4+1,2*3,0*4)				-25,44000			
Mezisoučet				-25,44000			
1,2*2,4*11				31,68000			
zazdívka otvoru :							
Mezisoučet				31,68000			
1,2*4*0,75*0,25*1,15				1,03500			
přesahy 15% :				11,93220			
Mezisoučet				1,03500			
79,548/100*15				11,93220			
2. np - přesunutí obvodové zdi :							
Mezisoučet				11,93220			
3,275*(0,475+0,225*2+0,45)*1,15				5,17859			
8 612192809T10		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	98,64329	195,00	19 235,44	Vlastní
dozdívky - interiér :							
1. np :							
Mezisoučet							
1,2*2,4*12				34,56000			
2. np :							
Mezisoučet				34,56000			
3,35*11,85				39,69750			
Mezisoučet				39,69750			
-(1,2*2,3*4+1,2*3,0*4)				-25,44000			
Mezisoučet				-25,44000			
1,2*2,4*11				31,68000			
zazdívka otvoru :							
Mezisoučet				31,68000			

	1,2*4*0,75*0,25*1,15 přesahy 15% : Mezisoučet 79,548/100*15 2. np - předsumutí obvodové zdi : Mezisoučet 3,275*(0,475+0,225*2+0,45)*1,15				1,03500 1,03500 11,93220 11,93220 5,17859				Vlastní
9 612192899T10	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			36,03075	195,00	7 026,00		Vlastní
	2. np : Mezisoučet 0,14*1,2*(24+19)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,0*2+2,4*26)*1,05 1. np : Mezisoučet 0,14*(1,2*36+1,8)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,025*2+2,4*28)*1,05 Mezisoučet 0,14*(1,2*4+1,2*2)				7,58520 7,58520 10,05480 10,05480 6,61500 6,61500 10,76775 10,76775 1,00800				
10 613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2			127,51095	15,00	1 912,66		Vlastní
	2. np : Mezisoučet 0,14*1,2*(24+19)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,0*2+2,4*26)*1,05 1. np : Mezisoučet 0,14*(1,2*36+1,8)*1,05 Mezisoučet 0,14*(3,025*2+2,4*28)*1,05 Mezisoučet 0,14*(1,2*4+1,2*2) dozdívky - interier : 1. np : Mezisoučet				7,58520 7,58520 10,05480 10,05480 6,61500 6,61500 10,76775 10,76775 1,00800 1,00800				

[illegible]

13	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. 13 622311133RT3	...Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	67,07000	790,00	52 985,30	801-1	RTS
		ProContact						
		D.1.1.b.1a :						
		D.1.1.b.1b :						
		D.1.1.b.5a :						
		D.1.1.b.3a-3d :						
		skladby S3 :						
		výměry odečteny kreslicím programem :						
		JVF :						
		Mezisoučet		51,35000				
		SVF :		51,35000				
		Mezisoučet		0				
		SZF :						
		Mezisoučet		13,25000				
		JZF :		13,25000				
		Mezisoučet		2,47000				
		2,47						
14	14 622311134RT3	...Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	503,17000	810,00	407 567,70	801-1	RTS
		ProContact						
		D.1.1.b.1a :						
		D.1.1.b.1b :						
		D.1.1.b.5a :						
		D.1.1.b.3a-3d :						
		skladby S1, S1-a, S2, S2B, S5.1, S5.2 :						
		výměry odečteny kreslicím programem :						
		JVF :						
		Mezisoučet		149,56000				
		149,56						
		SVF :		149,56000				
		Mezisoučet		203,57000				
		203,57						
		SZF :		203,57000				
		Mezisoučet		182,73000				
		182,73						

15	622311834RT3	JZF : Mezisoučet 102,51 odpočet MV : Mezisoučet -68,13 odpočet tl. 120mm : Mezisoučet -67,07	...	mineralními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.b.3a-3d : skladby P5, P5a : výměra odměřena AUTOCAD : Mezisoučet 68,13	m2	68,13000 890,00 60 635,70 801-1	RTS
16	622319021R00	622 33 Profily zakládací ... Zakládání: profil zakládací+sokl. lišta D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : Mezisoučet (24,15+0,14*2+34,8+0,14*2+11,85+24,0)	...	Zakládání: profil zakládací+sokl. lišta D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : Mezisoučet (24,15+0,14*2+34,8+0,14*2+11,85+24,0)	m	95,36000 52,00 4 958,72 801-1	RTS
17	622421121RT2	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ... Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.a.1a : D.1.1.a.1b : D.1.1.a.1c : podrobnávký pod KZS v místě otlučení obkladu : kabíneček	...	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.a.1a : D.1.1.a.1b : D.1.1.a.1c : podrobnávký pod KZS v místě otlučení obkladu : kabíneček	m2	139,66050 152,00 21 228,40 801-1	RTS

pohledy - jihovýchodní fasáda :				
Mezisoučet			23,49000	
0,725*(34,8-2,4)				
severozápadní fasáda :				
Mezisoučet			23,49000	
0,725*(24,0)			17,40000	
Mezisoučet			17,40000	
(3,125-0,725)*(1,2+0,95)			5,16000	
jihozápadní fasáda :				
Mezisoučet			5,16000	
1,325*12,8			16,96000	
Mezisoučet			16,96000	
-(0,6*1,2*4*2)			-5,76000	
nezměřitelné 5% :				
Mezisoučet			-5,76000	
57,25/100*5			2,86250	
dozdívky - exterior :				
1. np :				
Mezisoučet			2,86250	
1,2*2,4*12			34,56000	
2. np :				
Mezisoučet			34,56000	
3,2*11,85			37,92000	
Mezisoučet			37,92000	
-(1,2*2,3*4+1,2*3,0*4)			-25,44000	
Mezisoučet			-25,44000	
1,2*2,4*11			31,68000	
zazdívka otvoru :				
Mezisoučet			31,68000	
1,2*4*0,6*0,25*1,15			0,82800	
622 42-14 Zateplovací systémy na bázi minerálních desek				
nanesení lepící stěrky na očištěný podklad nebo na izolační desky, nalepení tepelně izolačních fasádních desek z minerálních vláken, zajištění terčových hmoždinkami, natažení podkladní stěrky, vtažení výztužné sklolaminátové síťoviny a zahlazení, povrchová úprava omítkou. Vyztužení rohů lištami.				
622 42-141 Doplňky zateplovacích systémů				
18 622421492R00	...Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	522,22000	19,00
	D.1.1.b.1a :			
	D.1.1.b.1b :			
	D.1.1.b.5a :			
			9 922,18	801-1
				RTS

	D.1.1.b.3a-3d : Mezisoučet 628,45-106,23			522,22000		
622 42-14 Zateplovací systémy na bázi minerálních desek nanesení lepící stěrky na očištěný podklad nebo na izolační desky, nalepení tepelně izolačních fasádních desek z minerálních vláken, zajištění terčovými hmoždinkami, natažení podkladní stěrky, vtačení výztužné sklolaminátové síťoviny a zahrazení, povrchová úprava omítkou. Vyztužení rohů lištami.						RTS
622 42-141 Doplněk zateplovacích systémů						
19 622421494R00Doplněk zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m			106,23000	18,00	1 912,14 801-1
D.1.1.b.1a :						
D.1.1.b.1b :						
D.1.1.b.5a :						
D.1.1.b.3a-3d :						
2. np :						
Mezisoučet						
1,2*(24+19)*1,05						54,18000
1. np :						
Mezisoučet						54,18000
(1,2*36+1,8)*1,05						47,25000
Mezisoučet						47,25000
(1,2*4)						4,80000
622 47-3 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m			628,45000	19,00	11 940,55 801-1
D.1.1.b.1a :						
D.1.1.b.1b :						
D.1.1.b.5a :						
Mezisoučet						
628,45						628,45000
622 90-4 Očištění fasád ...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2			607,96750	8,00	4 863,74 801-1
D.1.1.b.1a :						
D.1.1.b.1b :						
D.1.1.b.5a :						
D.1.1.b.3a-3d :						
D.1.1.b.1a :						
D.1.1.b.1b :						
D.1.1.b.5a :						

22	622904121R00	D.1.1.a.1a : D.1.1.a.1b : D.1.1.a.1c : Mezisoučet 651,95+67,07+28,608-60,1125-79,548			607,96750				RTS
		...Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	5,00	607,96750		3 039,84	801-1	
		D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.b.3a-3d : D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.a.1a : D.1.1.a.1b : D.1.1.a.1c : Mezisoučet 651,95+67,07+28,608-60,1125-79,548			607,96750				
		Omlítka vnější pohledů a čel, probarvená - odstín dle KZS	m2	280,00	99,11250		27 751,50		Vlastní
		D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : D.1.1.b.5a : D.1.1.b.3a-3d : podbití střechy : Mezisoučet 0,85*(24,0+11,85+34,8) pod okny 1.np 2.vrstva : Mezisoučet 27,56 Spodek horní římsy 2.vrstva : Mezisoučet 11,5			60,05250 60,05250 27,56000 27,56000 11,50000				
		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy a čela, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	195,00	99,11250		19 326,94		Vlastní
		D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b :							
24	621481211RTX								

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

27	622421498R00	D.1.1.a.1c: nadpraží okna 2. np : Mezisoučet 1,59		1,59000					Vlastní
		Doplňky zatepl. systémů, rohový profil s okapničkou	m	52,89000	21,00	1 110,69			
		D.1.1.b.1a :							
		D.1.1.b.1b :							
		D.1.1.b.5a :							
		D.1.1.b.3a-3d :							
		D.1.1.b.1a :							
		D.1.1.b.1b :							
		D.1.1.b.5a :							
		D.1.1.a.1a :							
		D.1.1.a.1b :							
		D.1.1.a.1c :							
		Mezisoučet 8,815*6		52,89000					
28	622473199RT	Následné zateplení výplní otvorů SWS pásy, včetně dodávky pásy	m	628,45000	35,00	21 995,75			Vlastní
		D.1.1.b.1a :							
		D.1.1.b.1b :							
		D.1.1.b.5a :							
		Mezisoučet 628,45		628,45000					
29	622481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-síťny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	79,54800	195,00	15 511,86			Vlastní
		D.1.1.b.1a :							
		D.1.1.b.1b :							
		D.1.1.b.5a :							
		D.1.1.b.3a-3d :							
		D.1.1.b.1a :							
		D.1.1.b.1b :							
		D.1.1.b.5a :							
		D.1.1.a.1a :							
		D.1.1.a.1b :							
		D.1.1.a.1c :							
		dozdívky - exterior :							

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 415,88			
30	631 312611R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm				
		...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	0,39150	3 652,00	1 429,76 801-1
		D.1.1.b.1b :				
		P5A :				
		2. np :				
		Mezisosčet				
		11,6*(0,925-0,25)*0,05		0,39150		
31	632415120RT1	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením				
		...Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm, MFC Level 310 - podkladový	m2	7,83000	432,00	3 382,56 801-1
		D.1.1.b.1b :				
		P5A :				
		2. np :				
		Mezisosčet				
		11,6*(0,925-0,25)		7,83000		
32	632415130RT1	632 41-1 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 30 mm, MFC Level 310 - podkladový	m2	20,71007	512,00	10 603,56 801-1
		D.1.1.b.1a :				
		D.1.1.b.1b :				

[illegible]

36	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 941941851R00	...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m,H 10 m	m2	1 200,00000	24,00	28 800,00	800-3	RTS
37	944 94-40 Ochranné síť 944944011R00	...Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 200,00000	1,50	1 800,00	800-3	RTS
38	944 94-48 Demontáž ochranné sítě 944944081R00	...Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 200,00000	0,80	960,00	800-3	RTS
39	944 94-5 Montáž záchytné stříšky 944945012R00	...Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	72,00	720,00	800-3	RTS
40	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 944945192R00	...Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	20,00000	19,00	380,00	800-3	RTS
41	944 94-58 Demontáž záchytné stříšky 944945812R00	zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, ...Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	45,00	450,00	800-3	RTS
42	70921155R	Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2 Mezisoučet 1200*1,15	m2	1 380,00000 1 380,00000	12,60	17 388,00	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				39 001,81		
43	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výslavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 952901111R00	...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : pracovní fronta 1,5m : Mezisoučet 1,5*(25,05+11,85+34,8)*2	m2	215,10000 215,10000	16,00	3 441,60	801-1	RTS
44	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž D.1.1.b.1a : D.1.1.b.1b : pracovní fronta 1,5m : Mezisoučet	m2	469,63500	19,00	8 923,07		Vlastní

45 95_01	3,275*(25,05+11,85+34,8)*2		469,63500				Vlastní
	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní přičky	sada	26,00000	650,00	16 900,00		Vlastní
	D.1.1.b.1a :						
	D.1.1.b.1b :						
	Mezisoučet		26,00000				
	26						
46 95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	430,20000	12,00	5 162,40		Vlastní
	D.1.1.b.1a :						
	D.1.1.b.1b :						
	Mezisoučet		430,20000				
	215,1*2						
47 95-03	Práce malého rozsahu, Detaily dle výkresu D.1.1.b.4.1. h	ks	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
	Mezisoučet		1,00000				
	1						
48 95_03	DMT a ZP drobných prvků na fasádě (světa, tabulky, držáky vlnítek, č.p. atd...)	sada	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
	D.1.1.b.3a-3d :						
	Mezisoučet		1,00000				
	1						
49 95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtatelné detaily dle výkresu D.1.1.b.4.1 , 2% z HSV	%	2,00000	382,37	764,74		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí - výkresy D.1.1.b.3.a-d, D.1.1.a.1.a-c, D.1.1.b.2.a				51 961,09		
962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
50 962032432R00	...Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	4,18219	1 210,00	5 060,45	801-3	RTS
	2. np :						
	Mezisoučet		9,70219				
	3,275*11,85*0,25		9,70219				
	Mezisoučet		-5,52000				
	-(1,2*8*2,3*0,25)						
978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
978 01-1	vnitřních						
51 978011191R00	...Otlučení omítek vnějších vápenných stropů do 100%	m2	10,73000	65,00	697,45	801-3	RTS

[illegible]

		m2	60,11250	50,00	3 005,63 801-3	RTS
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
978 05-2 stěn						
55 97805963 1R00	...Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m ² kafíneec :		60,11250	50,00		
	pohledy - jihovýchodní fasáda : Mezisoučet 0,725*(34,8+2,4)		23,49000			
	severozápadní fasáda : Mezisoučet 0,725*(24,0)		23,49000 17,40000 17,40000 5,16000			
	(3,125-0,725)*(1,2+0,95) jihozápadní fasáda : Mezisoučet 1,325*12,8		5,16000 16,96000 16,96000 -5,76000			
	-(-0,6*1,2*4*2) nezměřitelné 5% : Mezisoučet 57,25/100*5		-5,76000 2,86250			
762 84-8 Demontáž pobíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°						
56 76284181 2R00	...Demontáž pobíjení obkladů stropů s omítkou podbití střechy : Mezisoučet 0,85*(24,0+11,85+34,8)	m2	60,05250	35,00	2 101,84 800-762	RTS
764 21-15 Demontáž žlabů						
57 76435282 1R00	...Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45° Mezisoučet 24,0+11,85+34,8	m	70,65000	19,00	1 342,35 800-764	RTS
58 96_DD_01	Demontáž žaluzii - odvoz a likvidace	sada	1,00000	1 520,50	1 520,50	Vlastní
59 96_DD_02	Demontáž garnýží - odvoz a likvidace, zapravení stěn	sada	1,00000	1 630,00	1 630,00	Vlastní
60 96_DD_03	Demontáž předsažených parapetů a krytů radiátorů - odvoz a likvidace, zapravení stěn	sada	1,00000	7 652,00	7 652,00	Vlastní

61	966084018U00	Demontáž opláštění stěn vč. nosné kce - fasáda, odvoz a likvidace							URS
		1. np :	m2	66,24000	76,71	5 081,27			
		Mezisoučet							
		1,2*2,4*12		34,56000					
		2. np :							
		Mezisoučet		34,56000					
		1,2*2,4*11		31,68000					
62	96DD_01	DMT výplní otvorů vč. parapetů, zářební atd.. - odvoz a likvidace	m2	244,90500	68,00	16 653,54			Vlastní
		1. np :							
		Mezisoučet							
		4*1,2*0,75		3,60000					
		Mezisoučet		3,60000					
		4*1,2*1,2		5,76000					
		Mezisoučet		5,76000					
		4*1,2*2,4*5		57,60000					
		Mezisoučet		57,60000					
		1,2*2,4*16		46,08000					
		Mezisoučet		46,08000					
		1,8*(2,1+1,025)		5,62500					
		2. np :							
		Mezisoučet		5,62500					
		1,2*3,0*4		14,40000					
		Mezisoučet		14,40000					
		1,2*2,3*(4)		11,04000					
		Mezisoučet		11,04000					
		1,2*2,4*35		100,80000					
63	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 1% z HSV	%	1,00000	990,80	990,80			Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 778,41			
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
64	99928111R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	78,81873	86,00	6 778,41	801-4		RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43, :							

	50,56,-				78,81873				
	Součet : 78.81873								
Díl:	713	Izolace tepelné						30 109,43	
65	713 11 Montáž tepelné izolace stropů	... Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením D.1.1.b.1b, D.1.1.a.2a : P5A, P5 : pod okny 1.np 1.vrstva : Mezisoučet 21,29 pod okny 1.np 2.vrstva : Mezisoučet 27,56 Spodek horní římsy 1.vrstva : Mezisoučet 11,5 Spodek horní římsy 2.vrstva : Mezisoučet 11,5	m2		71,85000 21,29000 21,29000 27,56000 27,56000 11,50000 11,50000 11,50000	65,00	4 670,25	800-713	RTS
66	28375708R	Deska izolační fasádní EPS 100F 1000 x 500 mm pod okny 1.np 1.vrstva : Mezisoučet 21,29*0,15*1,02 pod okny 1.np 2.vrstva : Mezisoučet 27,56*0,14*1,02 Spodek horní římsy 1.vrstva : Mezisoučet 11,5*0,14*1,02	m3		8,83514 3,25737 3,25737 3,93557 3,93557 1,64220	1 290,00	11 397,33	SPCM	RTS
67	283763882RX	Deska EPS F, lambda 0,039 W/m.K D.1.1.b.1b, D.1.1.a.2a : P5A, P5 : pod okny 1.np 1.vrstva : Mezisoučet 21,29*0,15*1,02	m3		5,13417 3,25737	959,22	4 924,81		Vlastní

[illegible]

[illegible]

	Díl: 769	Otvorové prvky z plastu (vč. přesunu hmot) D + M vstupní dveře s nadsvětlikem 2400/3125mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	1,00000	36 523,00	762 881,20	Vlastní
	83 O/01		ks	1,00000	36 523,00	36 523,00	Vlastní
	84 O/02	D + M okno 1200/2400mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	35,00000	8 256,00	288 960,00	Vlastní
	85 O/03a	D + M okno 1200/2400mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	16,00000	9 190,95	147 055,20	Vlastní
	86 O/03b	D + M okno 1200/2325mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	8,00000	8 829,75	70 638,00	Vlastní
	87 O/03c	D + M okno 1200/2550mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	20,00000	9 930,15	198 603,00	Vlastní
	88 O/04	D + M okno 1200/1350mm, kompletně dle D.1.1.b5a	ks	4,00000	5 275,50	21 102,00	Vlastní
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady - P5A				7 235,30	
	771 47-9 Řezání dlaždic						
89	771479001R00	...Řezání dlaždic keramických pro soklíky 2. np : Mezisoučet 13,85	m	13,85000	10,00	138,50	RTS
90	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 2. np : Mezisoučet 13,85	m	13,85000	80,00	1 108,00	RTS
91	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty 2. np : Mezisoučet	m2	7,83000	360,00	2 818,80	Vlastní

92	597623000	11,6*(0,925-0,25)		7,83000			Vlastní
		Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH				2 950,00	
		2. np :	m2	10,00000	295,00		
		Mezisoučet					
		10		10,00000			
93	998771203R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně					
		...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m					
		Ceny z položek s pořadovými čísly :					
		91,92, :					
		Součet : 88.58290					
			%	100,00000	2,20	220,00	RTS
				88,58290		800-771	
Díl:	784	Malby - výkres D.1.1.b.1.a, b				18 501,82	
94	784450020RA0	784 45 Malby z malířských směsí					
		...Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x					
		2. np :	m2	440,51954	42,00	18 501,82	RTS
		Mezisoučet					
		0,14*(1,2*(24+19))*1,05		7,58520			
		Mezisoučet		7,58520			
		0,14*(3,0*2+2,4*26)*1,05		10,05480			
		1. np :					
		Mezisoučet		10,05480			
		0,14*(1,2*36+1,8)*1,05		6,61500			
		Mezisoučet		6,61500			
		0,14*(3,025*2+2,4*28)*1,05		10,76775			
		Mezisoučet		10,76775			
		0,14*(1,2*4+1,2*2)		1,00800			
		dozdívky - interiér :					
		1. np :					
		Mezisoučet		1,00800			
		1,2*2,4*12		34,56000			
		2. np :					
		Mezisoučet		34,56000			
		3,2*1,85		37,92000			
		Mezisoučet		37,92000			
		-(1,2*2,3*4+1,2*3,0*4)		-25,44000			

[illegible]

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku 99 97908111R00	... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50,51,52,53,54,55,56,57,61,83,84,85,86,87,88, : Součet : 24,94838	t	24,94838	50,00	1 247,42	801-3	RTS
100 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50,51,52,53,54,55,56,57,61,83,84,85,86,87,88, : Součet : 349,27735	t	349,27735	12,00	4 191,33	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot 101 979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50,51,52,53,54,55,56,57,61,83,84,85,86,87,88, : Součet : 24,94838	t	24,94838	121,00	3 018,75	801-3	RTS
102 979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50,51,52,53,54,55,56,57,61,83,84,85,86,87,88, : Součet : 249,48382	t	249,48382	12,00	2 993,81	801-3	RTS
979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním 103 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50,51,52,53,54,55,56,57,61,83,84,85,86,87,88, : Součet : 24,94838	t	24,94838	25,00	623,71	800-6	RTS

Zahájení stavebních prací: 1.7.2015 - 31.8.2015, Zahájení prací s ohledem na klimatické podmínky

Harmonogram prací				Finanční harmonogram		
díl	prováděný měsíc stavby	červenec	srpen	Celková cena 3 495 856,99	částka bez DPH	nejpozdější datum ukončení
popis				popis		
Zateplení budovy obecního úřadu						
ZATEPLENÍ KROVU, VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN						
399	Sádrokartonové kce				31 785,60	31.8.2015
62	Úpravy povrchů vnější				532,00	31.8.2015
94	Lešení a stavební výtahy				17 556,75	31.8.2015
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 611,06	31.8.2015
96	Bourání konstrukcí				32 865,40	31.8.2015
99	Staveništní přesun hmot				737,36	31.8.2015
713	Izolace tepelné				32 109,15	31.8.2015
762	Konstrukce tesařské				271 459,91	31.8.2015
766	Konstrukce truhlářské				339 452,00	31.8.2015
769	Otvorové prvky z plastu				114 520,00	31.8.2015
784	Malby				1 589,28	31.8.2015
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 375,93	31.8.2015
ON	Ostatní náklady				166 029,38	31.8.2015
ZATEPLENÍ SOKLU, OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNIKU						
1	Zemní práce				47 504,02	31.8.2015
5	Komunikace				27 200,00	31.8.2015
5_OCH	Okapový chodník				8 384,43	31.8.2015
91	Doplňující práce na komunikaci				16 756,28	31.8.2015
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				499,80	31.8.2015
96	Bourání konstrukcí				32 788,19	31.8.2015
99	Staveništní přesun hmot				14 404,41	31.8.2015
711	Izolace proti vodě				18 955,15	31.8.2015
713	Izolace tepelné				49 426,18	31.8.2015
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				108 462,63	31.8.2015
ZATEPLENÍ FASÁDY						
3	Svislé a kompletní konstrukce				82 004,21	31.8.2015

61	Úpravy povrchů vnitřní									Úpravy povrchů vnitřní	61 830,47	31.8.2015
62	Úpravy povrchů vnější									Úpravy povrchů vnější	709 551,67	31.8.2015
63	Podlahy a podlahové konstrukce									Podlahy a podlahové konstrukce	15 415,88	31.8.2015
64	Výplně otvorů									Výplně otvorů	15 711,25	31.8.2015
94	Lešení a stavební výtahy									Lešení a stavební výtahy	134 498,00	31.8.2015
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	39 001,81	31.8.2015
96	Bourání konstrukcí									Bourání konstrukcí	51 961,08	31.8.2015
99	Staveništní přesun hmot									Staveništní přesun hmot	6 778,41	31.8.2015
713	Izolace tepelné									Izolace tepelné	30 109,43	31.8.2015
730	Ústřední vytápění									Ústřední vytápění	8 965,00	31.8.2015
762	Konstrukce tesařské									Konstrukce tesařské	79 221,87	31.8.2015
764	Konstrukce klempířské									Konstrukce klempířské	45 374,90	31.8.2015
769	Otvorové prvky z plastu									Otvorové prvky z plastu	762 881,20	31.8.2015
771	Podlahy z dlaždic a obklady									Podlahy z dlaždic a obklady	7 235,30	31.8.2015
784	Malby									Malby	18 501,82	31.8.2015
M21	Elektromontáže									Elektromontáže	37 800,00	31.8.2015
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot									Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 769,79	31.8.2015
	Vedlejší a ostatní náklady									Vedlejší a ostatní náklady	9240,00	31.8.2015

Heryán IČO: 286 599 11
DIČ CZ286 599 11
TEL. 773 830 333
www.heryan.cz
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444 ①