

**Podpora IC v obci Lenora**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	26.03.2020
1190800027	Datum schválení objednatelem	30.03.2020
Objednatel	Obec Lenora Lenora 36, 384 42 Lenora	
Projektant	Ing. Pavel Kraml, KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk II	
Zhotovitel	GSI INVEST s.r.o. Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10	


Objekt SO:	Infocentrum
Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byla navržena oprava nefunkční kanalizace z WC, vykopávky 6,3 m ² , nové betony 5,3 m ² , vybourání starých betonů 5,3 m ² , přesun sutě 14,7 t, izolace proti vlhkosti a tepelné 26 m ² , bez úpravy páteřních rozvodů topení, okno plastové z obou stran stejnobarevné bez vnějšího parapetu. Dále byl na chodně navržen podhled ze sádrokartonových desek v rozsahu 30 m ² k zakrytí elektrického vedení.	
Popis změny (navrhovaný stav): Po zahájení stavebních prací v prostoru chodby se našli další přípojky kanalizace a stará páteřní síť topení do dalších místností objektu. Bylo nutno rozšířit vykopávky o 4,1 m ² , nové betony o 2,0 m ² , vybourání starých betonů o 2,0 m ² , přesun sutě o 3,0 t, izolace proti vlhkosti a tepelné o 46 m ² a nové úpravy páteřních rozvodů topení. Na požadavek investora byla změněna barva provedení oken z vnější strany a změněna barva vnějších parapetů ve stejné barvě 2x. Vzhledem k vyššímu rozsahu bouracích prací v podlaze chodby, bylo zvoleno řešení vést elektrické rozvody v podlaze podél vodovodního a teplovodního potrubí oproti vedení ve stropní konstrukci nad sádrokartonovým podhledem.	
Zdůvodnění změny: Po rozkopání chodby a odstranění staré nefunkční kanalizace objeveny další neznámé přípojky a bylo nutno pro jejich napojení rozkopat větší část chodby a zdiva pro nové kvalitní napojení kanalizace, aby nedocházelo v budoucnosti k průsakům, objeveny větší ložiska ložiska vlhkosti, které bylo nutné kvalitněji zaizolovat. V podlaze objeveny páteřní rozvody rozvody topení z oceli v již ve špatném stavu, nutno udělat z měděných trubek a zaizolovat do podlahy. Barvu vnějších stran oken sjednotit z již instalovanými okny v muzeu skla a také dveří do budovy infocentra. Vložením elektrického vedení do konstrukce podlah nebylo nutné zasahovat do stropní konstrukce a tyto zásahy zakrývat sádrokartonovým podhledem.	
Závěr: Provedenými změnami, lze dokončit stavbu modernizace infocentra v obci Lenora.	




Finanční dopad změny:	Specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení	méněpráce - 31 020 Kč bez DPH vícepráce 95 122 Kč bez DPH výsledná cena změny: 64 102 Kč bez DPH

Přílohy:	- fotodokumentace - položkový rozpočet změny – méněpráce - položkový rozpočet změny – vícepráce - zápis ze stavebního deníku
----------	--


Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis: 	Razítko: GSI INVEST s. r. o. Na Hroudě 3317/22 100 00 Praha 10 IČ: 28260309 DIČ: CZ28260309 GSM: 602 481 629
Datum: 30.03.2020	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: KANCELÁŘ s.r.o. IČ: 047 46 643 Purkátova 514 (3) 385 01 Vimperk www.kancelarsro.cz
Datum: 30.03.2020	

Schvalovací proces:

Objednatel: Se změnou souhlasím.	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: 
Datum: 30.03.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Název stavby Název objektu	Podpora IČ v obci Lenora Infocentrum	JKSO EČO Místo IČ	801
Objednatel Projektant Zhotovitel Zpracoval	Obec Lenora Ing. Pavel KRAML - KANCELÁŘ s.r.o. GSI INVEST s. r. o. Zdeněk Kuřil	IČ DIČ	
Název stavby Název objektu	Rozpočet číslo	CZ-CPV CZ-CPA	45000000-7 41
Měrné a účelové jednotky		Náklady / 1 m.j.	
Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK			
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
1 HSV	Dodávky 40 337,00	8 Práce přesčas	0,00
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0,00
3 PSV	Dodávky 54 785,00	10 Kulturní památka	0,00
4	Montáž	11	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00		
6	Montáž 0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)	95 122,00	12 DN (ř. 8-11)	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		Celkem bez DPH	
		DPH	95 122,00
		%	21,0
		Základ daně	19 975,62
		snížená	0,00
		základní	95 122,00
		Cena s DPH	115 097,62
		Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Podpora IC v obci Lenora

Stavba:

Objekt:

Objednatel: Obec Lenora

Zhotovitel:

Místo: Lenora 36

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce					40 337,00	231,592
						9 020,00	0,000

1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	4,100	1 500,00	6 150,00	0,000
2	162301101	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,100	43,00	176,30	0,000
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,100	17,00	69,70	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,100	640,00	2 624,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

5	451572111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	850,00	0,00	1,425
---	-----------	--	----	-------	--------	------	-------

5 Komunikace pozemní

6	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 10 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	0,000	220,00	0,00	3,782
---	-----------	---	----	-------	--------	------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	0,000	44,00	0,00	0,092
8	612322141	dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	330,00	0,00	2,193

22 440,00

95,043

7,984

8,086

9	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	0,000	215,00	0,00	0,019
10	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m ²	0,000	350,00	0,00	1,829
11	612325303	Otlučení omítek vápenocementových	m ²	0,000	55,00	0,00	2,829
12	612325304	Sanační omítka	m ²	0,000	430,00	0,00	3,829
13	612325421	tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravovaných plochy do 10%	m ²	0,000	48,00	0,00	3,991
14	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m ²	0,000	25,00	0,00	0,000
15	629995101	Očištění vnitřních ploch	m ²	0,000	18,00	0,00	0,000
16	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m ³	2,000	5 500,00	11 000,00	15,454
17	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 vč. sítě KARI	m ³	2,000	5 200,00	10 400,00	23,782
18	631319173	před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m ³	2,000	520,00	1 040,00	0,000
19	635111142	Násyp ze šterkopisku, plisku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m ³	0,000	1 250,30	0,00	17,352

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,080

3 200,00

20	949111113	Lešení pomocné vnitřní v. do 1,5 m systémové vč. zapůjčení	sada	0,000	45,00	0,00	0,000
21	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	0,000	65,00	0,00	0,033
22	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m ²	0,000	8,00	0,00	0,000
23	953943121	Vybourání betonových mazanin	m ³	2,000	1 600,00	3 200,00	0,001
24	R.5431x	Stavební výpomoc pro ZTI včetně uchycení požárního vodovodu do objímek do stropní konstrukce) a ÚT	kus	0,000	12 500,00	0,00	0,000

997 Přesun sutě

0,000

3 675,00

25	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,000	150,00	450,00	0,000
26	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,000	250,00	750,00	0,000

27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	55,00	165,00	0,000
28	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	30,000	13,00	390,00	0,000
29	997013831	stavebního a demoličního ztrádkového do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,000	640,00	1 920,00	0,000

998 Přesun hmot

30	998011001	nosnou svíslou konstrukci zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,100	220,00	2 002,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

54 785,00

51,204

711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					10 630,00	0,612
31	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	46,000	85,00	3 910,00	0,047	
32	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	42,000	110,00	4 620,00	0,529	
33	71161381	Provedení izolační krycí folie - položení	m2	46,000	30,00	1 380,00	0,000	
34	998711101	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,400	1 800,00	720,00	0,000	

713

Izolace tepelné

9 390,00

5,821

35	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	46,000	35,00	1 610,00	0,000
36	283758850	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm	m2	46,000	150,00	6 900,00	0,241
37	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,400	2 200,00	880,00	0,000

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 500,00

0,128

38	721110966	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 300	kus	0,000	1 050,00	0,00	0,041
39	721173604	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované DN 32	m	0,000	330,00	0,00	0,001
40	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované DN 20	m	0,000	280,00	0,00	0,003
41	721173726	Montáž vodorovného potrubí svařovaného	m	0,000	180,00	0,00	0,013

42	721174062	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 50	m	0,000	75,00	0,00	0,004
43	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 110	m	0,000	250,00	0,00	0,014
44	721211401	Potrubí z plastových trub DN 150	m	0,000	310,00	0,00	0,001
45	721273152	Montáž potrubí kanalizačního svodu	m	0,000	55,00	0,00	0,000
		Odbočka DN 100 vč. přípomocí	kpt	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
		D + M kanalizační šachty	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
		Zesílení přívodu vody	kpt	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

735

Ústřední vytápění

0,000

735 A05

OTOPNÁ TĚLESA

18 000,00

0,000

46	735 15-2173	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody včetně , zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu. Jednoduché bez přídavné plochy typ 10 výkon při t1/t2 75/65°C a vnitřní teplotě 20°C 308W 600x600mm	ks	0,000	2 500,00	0,00	0,000
47	736 15-2174	Termostatické hlavice	ks	0,000	330,00	0,00	1,000
48	737 15-2175	CU potrubí DN 15	m	0,000	280,00	0,00	2,000
49	738 15-2177	Montáž potrubí z CU DN 15	m	0,000	150,00	0,00	3,000
50	738 15-2176	Montáž otopných těles	ks	0,000	350,00	0,00	3,000
51	998 73-5201	Přesun hmot pro OT v objektech výšky do 6m	kus	0,000	150,00	0,00	0,000
		Úprava páteřních rozvodů topení	kpt	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000

C 800-713

TEPELNÉ IZOLACE

165,00

0,000

52	713 41-11x7	DTTO tl.20mm, vnitřní průměr 35mm	m	3,000	55,00	165,00	0,000
URS 23-M ZKOUŠKY POTRUBÍ A TOPNÁ ZKOUŠKA							1 100,00 0,000
53	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,000	550,00	550,00	0,000
54	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,000	550,00	550,00	0,000
URS C800-734 ARMATURY							0,00 0,000
55	734 26-12x2	Radiátorové šroubení pro připojení OT s uzavíráním a vypouštěním přímé DN20(3/4")	ks	0,000	650,00	0,00	0,000
56	998 73-4201	Přesun hmot pro armatury v objektu do 6m výšky	kus	0,000	300,00	0,00	0,000
57	C 735 C05	Vyregulování topného systému ventilů s termostatickým ovládáním	ks	0,000	1 500,00	0,00	0,000
ELEKTROMONTA ELEKTROMONTÁŽE A MATERIÁL K ŽE ELEKTROMONTÁŽÍM							0,00 0,000
58	743 41-4111	KRABICE KR 68	ks	0,000	55,00	0,00	0,000
59	743 41-4321	KRABICE 8102 KA IP54	ks	0,000	105,00	0,00	0,000
60	744 24-1110	vodič CYA 16	m	0,000	10,00	0,00	0,000
61	744 44-1100	CYKY 3x1,5	m	0,000	20,00	0,00	0,000
62	744 44-1100	CYKY 4x1,5	m	0,000	28,00	0,00	0,000
63	746 M	Montáž oddíl elektromontáže	HOD	0,000	350,00	0,00	0,000
64	747 16-1240	ZÁSUVKA DOMOVNÍ 16A	ks	0,000	450,00	0,00	0,000
65	748 11-1112	ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 60W IP 20 STROPNÍ + zdroj – úsporná žárovka	ks	0,000	1 500,00	0,00	0,000
66	748 12-1114	řad, 1x49W T5, elektronický předřadník, IP20, asymetrický reflektor + zdroj; lineární zářivková trubice T5 49W/840 Ra 7 80, + závěs	ks	0,000	2 200,00	0,00	0,000
67	748 12-2112	TRVALÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 11W/1h IP65	ks	0,000	680,00	0,00	0,000
68		podružný materiál 5%	kus	0,000	1 850,00	0,00	0,000

**SLABOPROUD, MaR, NUCENÉ VETRANÍ, MONTÁŽ,
MaR, NUC**

						0,00	0,00	0,000
69	747 51-2182-P	pohybový senzor reléový stropní 230V	ks		0,000	1 250,00	0,00	0,000
70		Pomocné a přidružené výkony 6%	kus		0,000	500,00	0,00	0,000

ZEMNÍ PRÁCE -

ceník							0,00	0,000
ZEMNÍ PRÁCE A OSTATNÍ PRÁCE								
71	R.460 DMTZ	Demontáž stávající EI	kus		0,000	2 500,00	0,00	0,000
72	R.460 R	Revize elektroinstalace	kus		0,000	4 500,00	0,00	0,000
73	R.460 SV	Výpomoc HS - sekání kapes a rýh a jejich vyplnění maltou	kus		0,000	10 500,00	0,00	0,000

763 Konstrukce suché výstavby

							0,00	10,612
74	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2		0,000	950,00	0,00	8,738
75	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2		0,000	55,00	0,00	0,000
76	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2		0,000	25,00	0,00	0,124
77	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		0,000	1 200,00	0,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské

							6 000,00	1,025
78	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus		0,000	550,00	0,00	0,000
79	766660173	Montáž parapetních desek vnitřních plastových	kus		0,000	250,00	0,00	1,000
80	61161725x	Parapet vnitřní plastový dl. 1,2 m šířka 300 mm	kus		0,000	300,00	0,00	1,171
81	766660173	Demontáž okenních prvků vč oenních rámu dřevěných a vnitřních parapetů	kus		0,000	350,00	0,00	1,000
82	61161725x	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové -90x197 cm , kování nerez	kus		0,000	3 500,00	0,00	0,171
83	61161725x	Okno plastové 1200/1650 mm	kus		0,000	3 300,00	0,00	1,171

84	R. 76603	Dodávka a montáž okno plastové izol. trojsklo 120/165 cm	kus	0,000	7 800,00	0,00	0,000
		Barevné provedení okna	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
		Vnější parapet	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000

771		Podlahy z dlaždic					4,364
85	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	0,000	535,30	0,00	0,568
86	597611370	dlaždice keramické	m2	0,000	380,00	0,00	3,349
87	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,000	55,00	0,00	0,047
88	998777101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	650,00	0,00	0,000

777		Podlahy lité					0,475
89	777551111	Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm samonivelační	m2	0,000	130,00	0,00	0,475
91	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 000,00	0,00	0,000

784		Dokončovací práce - malby a tapety					0,807
92	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	18,00	0,00	0,343
93	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	42,00	0,00	0,463

Celkem **95 122,00** **282,796**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Název stavby Název objektu	Podpora IČ v obci Lenora Infocentrum	JKSO EČO Místo IČ	801
Objednatel Projektant Zhotovitel Zpracoval	Obec Lenora Ing. Pavel KRAML - KANCELÁŘ s.r.o. GSI INVEST s. r. o. Zdeněk Kutil	IČ	DIČ
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV CZ-CPA	45000000-7 41

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 40 337,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 54 785,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	95 122,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		Celkem bez DPH		95 122,00	
		DPH		DPH celkem	
		snížená 15,0		0,00	
		základní 21,0		95 122,00	
		Cena s DPH		115 097,62	
		Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Podpora IC v obci Lenora

Stavba:
Objekt:

Objednatel: Obec Lenora
Zhotovitel: Lenora 36
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
1 Práce a dodávky HSV							231,592
1 Zemní práce							0,000
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	4,100	1 500,00	6 150,00	0,000
2	162301101	dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,100	43,00	176,30	0,000
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,100	17,00	69,70	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,100	640,00	2 624,00	0,000
4 Vodovodné konstrukce							7,984
5	451572111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téžného	m3	0,000	850,00	0,00	1,425
5 Komunikace pozemní							8,086
6	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 10 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drocným tl. 200 mm	m2	0,000	220,00	0,00	3,782
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							95,043
7	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	0,000	44,00	0,00	0,092
8	612322141	dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	330,00	0,00	2,193

9	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	0,000	215,00	0,00	0,019
10	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m ²	0,000	350,00	0,00	1,829
11	612325303	Otlučení omítek vápenocementových	m ²	0,000	55,00	0,00	2,829
12	612325304	Sanační omítka	m ²	0,000	430,00	0,00	3,829
13	612325421	tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	0,000	48,00	0,00	3,991
14	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou	m ²	0,000	25,00	0,00	0,000
15	629995101	Očištění vnitřních ploch	m ²	0,000	18,00	0,00	0,000
16	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m ³	2,000	5 500,00	11 000,00	15,454
17	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 vč. sítě KARI	m ³	2,000	5 200,00	10 400,00	23,782
18	631319173	před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m ³	2,000	520,00	1 040,00	0,000
19	635111142	Náryp ze šlérkopisky, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m ³	0,000	1 250,30	0,00	17,352

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 200,00

0,080

20	949111113	Lešení pomocné vnitřní v. do 1,5 m systémové vč. zapůjčení	sada	0,000	45,00	0,00	0,000
21	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m	m ²	0,000	65,00	0,00	0,033
22	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m ²	0,000	8,00	0,00	0,000
23	953943121	Vybourání betonových mazanin	m ³	2,000	1 600,00	3 200,00	0,001
24	R.5431x	Stavební výpomoc pro ZTI včetně uchycení požárního vodovodu do objímk do stropní konstrukce) a ÚT	kus	0,000	12 500,00	0,00	0,000

997

Přesun sutě

3 675,00

0,000

25	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,000	150,00	450,00	0,000
26	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,000	250,00	750,00	0,000

27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	55,00	165,00	0,000
28	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,000	13,00	390,00	0,000
29	997013831	stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,000	640,00	1 920,00	0,000

998 Přesun hmot **2 002,00** **0,000**

30	998011001	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,100	220,00	2 002,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **54 785,00** **51,204**

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **10 630,00** **0,612**

31	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	46,000	85,00	3 910,00	0,047
32	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	42,000	110,00	4 620,00	0,529
33	71161381	Provedení izolační krycí folie - položení	m2	46,000	30,00	1 380,00	0,000
34	998711101	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,400	1 800,00	720,00	0,000

713 Izolace tepelné **9 390,00** **5,821**

35	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	46,000	35,00	1 610,00	0,000
36	283758850	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm	m2	46,000	150,00	6 900,00	0,241
37	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,400	2 200,00	880,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **9 500,00** **0,128**

38	721110966	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 300	kus	0,000	1 050,00	0,00	0,041
39	721173604	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované DN 32	m	0,000	330,00	0,00	0,001
40	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované DN 20	m	0,000	280,00	0,00	0,003
41	721173726	Montáž vodovodního potrubí svařovaného	m	0,000	180,00	0,00	0,013

42	721174062	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 50	m	0,000	75,00	0,00	0,004
43	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 110	m	0,000	250,00	0,00	0,014
44	721211401	Potrubí z plastových trub DN 150	m	0,000	310,00	0,00	0,001
45	721273152	Montáž potrubí kanalizačního svodu	m	0,000	55,00	0,00	0,000
		Odbočka DN 100 vč. přípomocí	kpt	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
		D + M kanalizační šachty	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
		Zesílení přívodu vody	kpt	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

0,000

735 Ústřední vytápění

18 000,00 0,000

735 A05 OTOPNÁ TĚLESA

46	735 15-2173	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody včetně zkoušek, upevnění, odvzdušnění a vestavěného ventilu Jednoduché bez přídavné plochy typ 10 výkon při t1/t2 75/65°C a vnitřní teplotě 20°C 308W 600x600mm	ks	0,000	2 500,00	0,00	0,000
47	736 15-2174	Termostatické hlavice	ks	0,000	330,00	0,00	1,000
48	737 15-2175	CU potrubí DN 15	m	0,000	280,00	0,00	2,000
49	738 15-2177	Montáž potrubí z CU DN 15	m	0,000	150,00	0,00	3,000
50	738 15-2176	Montáž otopných těles	ks	0,000	350,00	0,00	3,000
51	998 73-5201	Přesun hmot pro OT v objektech výšky do 6m	kus	0,000	150,00	0,00	0,000
		Úprava páteřních rozvodů topení	kpt	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000

0,000

165,00

C 800-713 TEPELNÉ IZOLACE

52	713 41-11x7	DTTO tl.20mm, vnitřní průměr 35mm	m	3,000	55,00	165,00	0,000
URS 23-M ZKOUŠKY POTRUBÍ A TOPNÁ ZKOUŠKA							1 100,00 0,000
53	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,000	550,00	550,00	0,000
54	A17 230 17-00x3	Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3	hod	1,000	550,00	550,00	0,000
URS C800-734 ARMATURY							0,00 0,000
55	734 26-12x2	Radiátorové šroubení pro připojení OT s uzavíráním a vypouštěním přímé DN20(3/4")	ks	0,000	650,00	0,00	0,000
56	998 73-4201	Přesun hmot pro armatury v objektu do 6m výšky	kus	0,000	300,00	0,00	0,000
57	C 735 C05	Vyregulování topného systému ventilů s termostatickým ovládáním	ks	0,000	1 500,00	0,00	0,000
ELEKTROMONTA ELEKTROMONTÁŽE A MATERIÁL K ŽE							0,00 0,000
58	743 41-4111	KRABICE KR 68	ks	0,000	55,00	0,00	0,000
59	743 41-4321	KRABICE 8102 KA IP54	ks	0,000	105,00	0,00	0,000
60	744 24-1110	vodič CYA 16	m	0,000	10,00	0,00	0,000
61	744 44-1100	CYKY 3x1,5	m	0,000	20,00	0,00	0,000
62	744 44-1100	CYKY 4x1,5	m	0,000	28,00	0,00	0,000
63	746 M	Montáž oddíl elektromontáže	HOD	0,000	350,00	0,00	0,000
64	747 16-1240	ZÁSUVKA DOMOVNÍ 16A	ks	0,000	450,00	0,00	0,000
65	748 11-1112	ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 60W IP 20 STROPNÍ + zdroj – úsporná žárovka	ks	0,000	1 500,00	0,00	0,000
66	748 12-1114	řad, 1x49W T5, elektronický předřadník, IP20, asymetrický reflektor + zdroj: lineární zářivková trubice T5 49W/840 Ra 7 80, + závěs	ks	0,000	2 200,00	0,00	0,000
67	748 12-2112	TRVALÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 11W/1h IP65	ks	0,000	680,00	0,00	0,000
68		podružný materiál 5%	kus	0,000	1 850,00	0,00	0,000

SLABOPROUD, MaR, NUC
MaR, NUC
SLABOPROUD, MaR, NUCENE VETRANI, MONTAZ,
DODAVKA MATERIÁLU

69	747 51-2182-P	pohybový senzor reléový stropní 230V	ks	0,000	1 250,00	0,00	0,000
70		Pomocné a přidružené výkony 6%	kus	0,000	500,00	0,00	0,000

ZEMNÍ PRÁCE -

ceník

ZEMNÍ PRÁCE A OSTATNÍ PRÁCE

71	R.460 DMTZ	Demontáž stávající EI	kus	0,000	2 500,00	0,00	0,000
72	R.460 R	Revize elektroinstalace	kus	0,000	4 500,00	0,00	0,000
73	R.460 SV	Výpomoc HSV - sekání kapes a rýh a jejich vyplnění maltou	kus	0,000	10 500,00	0,00	0,000

763

Konstrukce suché výstavby

74	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	0,000	950,00	0,00	8,738
75	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	0,000	55,00	0,00	0,000
76	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	0,000	25,00	0,00	0,124
77	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 200,00	0,00	0,000

766

Konstrukce truhlářské

78	76660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	0,000	550,00	0,00	0,000
79	76660173	Montáž parapetních desek vnitřních plastových	kus	0,000	260,00	0,00	1,000
80	61161725x	Parapet vnitřní plastový dl. 1,2 m šířka 300 mm	kus	0,000	300,00	0,00	1,171
81	76660173	Demontáž okenních prvků včetně okenních rámu dřevěných a vnitřních parapetů	kus	0,000	350,00	0,00	1,000
82	61161725x	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové -90x197 cm, kování nerez	kus	0,000	3 500,00	0,00	0,171
83	61161725x	Okno plastové 1200/1650 mm	kus	0,000	3 300,00	0,00	1,171

84	R. 76603	Dodávka a montáž okno plastové izol. trojsklo 120/165 cm	kus	0,000	7 800,00	0,00	0,000
		Barevné provedení okna	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
		Vnější parapet	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000

771

Podlahy z dlaždic

85	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	0,000	535,30	0,00	4,364
86	597611370	dlaždice keramické	m2	0,000	380,00	0,00	3,349
87	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,000	55,00	0,00	0,047
88	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	650,00	0,00	0,000

777

Podlahy lité

89	777551111	Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm samonivelační	m2	0,000	130,00	0,00	0,475
91	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 000,00	0,00	0,000

784

Dokončovací práce - malby a tapety

92	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	18,00	0,00	0,343
93	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	42,00	0,00	0,463

Celkem

95 122,00 282,796