

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. TU / 003 / 2013 / GD

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1839

zastoupená: **Mgr. Josefem Kulíškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva

IČ: 25391453

DIČ: CZ25391453

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov

č. účtu: 153172938/0300

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: TUZAMO spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl C, vložka 17409.

zastoupený: Jiřím Slavíkem – jednatelem společnosti

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Slavík

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

daňový režim: Přenesená daňová povinnost

bankovní spojení: KB Přerov

č. účtu: 27-1618090217 / 0100

(dále jen **Zhotovitel**)

Zateplení Hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5 v Přerově

I.

Cena díla

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je níže uvedená změna:

1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1.1. Výše sjednané ceny

- 1.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **3.245.834,37,- Kč bez DPH.**
- 1.1.2. **DPH ve výši 681.625,22,- Kč**
- 1.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 3.927.459,59,-Kč**


II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ujednání SOD TU / 003 / 2013 / GD zůstávají tímto Dodatkem č.1 dále nezměněny.
- 2. Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 3. Tento Dodatek č.1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk tohoto Dodatku č.1.
- 4. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno na 2.1. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 11.12.2013.

- Přílohy:
- 1. Rekapitulace
 - 2. Soupis méněprací
 - 3. Komentář k méněpracím
 - 4. Soupis víceprací
 - 5. Komentář k vícepracím


V Přerově dne: 12.12.2013


Mgr. Josef Kulíšek


předseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva

V Přerově dne: 12.12.2013


UZAMO spol. s r.o.
K. Mostě 291/7a
750 02 Přerov VI - Újezdec
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453
Jiří Slavík
jednatel společnosti



Příloha č. 1 - Rekapitulace

Celková cena viz. SOD TU / 013 / 2013 / GD bez DPH	3 113 825,55 Kč
Méněpráce bez DPH	-117 423,74 Kč
Vícepráce bez DPH	249 432,56 Kč
Konečná cena po upřesnění VCP / MNP k Dodatku č. 1	3 245 834,37 Kč

TUZAMO spol. s r.o.
K Mostěnci 291/7a
750 02 Přerov VI. - Ujezdec
IČO 26385099 DIČ CZ06385396

Příloha č. 2 - KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
Objekt: a - Stavební část

KSO: 801 71

Místo:

Datum: 11.11.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TUZAMO spol. s r. o.

IČ: 25385399

DIČ: CZ25385399

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 423,74

DPH základní	21,00%	ze	117 423,74	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena bez DPH

v CZK

117 423,74

TUZAMO spol. s r.o.
K Moštěm 291/7a
750 02 Přerov VI. - Újezdec
IČ: 25385399 DIČ: CZ25385399

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
Objekt: a - Stavební část

Místo:

Datum: 11.11.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	117 423,74
HSV - Práce a dodávky HSV	77 091,59
1 - Zemní práce	7 136,80
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	65 899,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 054,80
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	40 332,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 504,65
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	28 142,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 072,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 612,27
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: 03813-001 - Zateplení hotelu ZS Petřivalského 5 v Přerově
 Objekt: a - Stavební část

Místo: Datum: 11.11.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TUZAMO spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 423,74

HSV - Práce a dodávky HSV

77 091,59

1 - Zemní práce

7 136,80

172	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	20,000	59,50	1 190,00	CS ÚRS 2013 01
174	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	20,000	76,20	1 524,00	CS ÚRS 2013 01
173	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	20,000	139,50	2 790,00	CS ÚRS 2013 01
168	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "chodník dvorního traktu"39*0,5	m3	13,000	125,60	1 632,80	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

65 899,99

177	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	20,000	67,20	1 344,00	CS ÚRS 2013 01
164	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm "podkladní vrstva dlažby dvorního traktu"39	m2	39,000	169,00	6 591,00	CS ÚRS 2013 01
163	K	564831111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 100 mm "dlažba dvorního traktu"39	m2	39,000	85,90	3 350,10	CS ÚRS 2013 01
178	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	32,150	410,00	13 181,50	CS ÚRS 2013 01
179	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "vstup do šaten" 5,4*1 "zadní část objektu" 40,75 Součet	m2	46,150	380,00	17 537,00	CS ÚRS 2013 01
161	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,000	201,00	7 839,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"zámková dlažba dvorního traktu"					
			15*2,6		39,000			
162	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	39,780	193,00	7 677,54	CS ÚRS 2013 01
			39*1,02 Přepočtené koeficientem množství		39,780			
191	M	286113240	trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN4	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2013 01
192	M	286113010	trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších "sokl cca 40 cm"	m2	14,794	491,00	7 263,85	CS ÚRS 2013 01
			17,25+15,5"východ"		32,750			
			(19,5+4*0,26)*0,4"jih"		8,216			
			(62,07-4,3+0,26*15)*0,4"západ"		24,668			
			Součet		65,634			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 054,80

175	K	919735113	Rezaní stávajícího zdivka k vytvoření otvoru 27*6+5,4	m	12,800	115,00	1 472,00	CS ÚRS 2013 01
			27*6+5,4		38,400			
165	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,200	224,00	492,80	CS ÚRS 2013 01
			2,2"dvorní trakt"		2,200			
166	M	592270010	žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2013 01
167	M	592270200	rošt mřížkový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	2,200	500,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 01
			(62+21,5+62)*7,3		1 062,150			

PSV - Práce a dodávky PSV

40 332,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 504,65

158	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	28,600	69,20	1 979,12	CS ÚRS 2013 01
			"ochrana zateplení základu"					
			1*(62,26+19,74+62,26)		144,260			
159	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) 215 g/m2	m2	30,030	17,50	525,53	CS ÚRS 2013 01
			144,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství		151,473			

713 - Izolace tepelné

28 142,31

34	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,600	93,40	2 671,24	CS ÚRS 2013 01
			"zateplení základu"					
			1*(62,26+19,74+62,26)		144,260			
35	M	283763810	polystyren extrudovaný XPS tl. 80 mm	m2	29,175	210,00	6 126,75	CS ÚRS 2013 01
			144,26*1,02 Přepočtené koeficientem množství		147,145			
51	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních ploch volně položené atikový klin	m	198,200	11,60	2 299,12	CS ÚRS 2013 01
			(19*4+30,88*2+30,22*2)		198,200			
252	M	283723009	atikové klíny	bm	198,200	86,00	17 045,20	

766 - Konstrukce truhlářské

7 072,92

209	M	611000P14	P3a - okno plastové čtyřkřídlové OS, 4800*1000 mm, vč. pákových ovladačů, dle PD	kus	0,500	11 450,00	5 725,00	
205	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,400	345,00	828,00	CS ÚRS 2013 01
			"P1"					
			1,8*1*22+1,8*0,9		41,220			
			"P3"					
			4,8*1*5+4,8*0,9*3		36,960			
			"P6"					
			3,3*0,9*1		2,970			
			"P7"					
			2,4*0,9*1		2,160			
			Součet		83,310			
82	K	766629216	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - těsnění, paro a	m	7,760	28,00	217,28	
			"P1"					
			(1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2		128,600			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3		92,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*5		18,000			
			(0,9+1)*2*3		11,400			
			"P5"					
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Součet		273,950			
84	K	766629217	Těsnění styků okna s vniřním ostěním	m	7,760	39,00	302,64	
			"P1"					
			(1,8+1)*2*22+(1,8+0,9)*2		128,600			
			"P3"					
			(4,8+1)*2*5+(4,8+0,9)*2*3		92,200			
			"P6"					
			(3,3+0,9)*2*1		8,400			
			"P7"					
			(2,4+0,9)*2*1		6,600			
			"P4"					
			0,9*4*5		18,000			
			(0,9+1)*2*3		11,400			
			"P5"					
			0,6*4		2,400			
			"P2"					
			2,6+1,15+2,6		6,350			
			Součet		273,950			
767 - Konstrukce zámečnické							2 612,27	
180	K	767712850	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž zastřešení vstupu ve dvoře, dle PD	m2	4,551	574,00	2 612,27	
			4,55*1,22		5,551			

Příloha č. 3 - Komentář k MNP

1 - Zemní práce

Tyto méněpráce nastaly z důvodu, že bylo uvažováno o zateplení základů, ale vzhledem k tomu, že uvažovaná dílčí část je již pod základovou deskou, nebyly by tyto práce efektivní a z tohoto důvodu byla poměrná část prací odečtena z rozpočtu (dílčí část vstup do šaten, dílčí část dvůr)

5 - Komunikace

Tyto méněpráce navazují na bod 1 - zemní práce, kdy výše uvedené nebylo realizováno a s tímto související práce viz. bod 5 - komunikace byly taktéž odečteny. Dále pak nebyla realizována zámková dlažba a s tím související práce a to z důvodu úvahy možného vybudování korydoru ze šaten do nové vznikajícího wellness.

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

Tyto práce navazují na bod č. 5 - komunikace, kdy nebyl zhotoven chodník ze zámkové dlažby a práce spadající do tohoto oddílu s výše uvedeným bodem přímo souvisí. Z tohoto důvodů jsou vedeny jako méněpráce.

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Tento bod taktéž navazuje na bod č. 1 - kdy nebylo provedeno dílčí zateplení základů, z tohoto důvodu je odečtena i částečná výměra uvedených položek, který s bodem č. 1 technologicky navazuje.

713 - Izolace tepelné

Položka dodávky a montáže XPS tl. 80 je ponižena o poměrnou část (vstup do šaten a dvůr), kdy tento bod plně navazuje na bod č. 1 a 711, kdy byly výměry poniženy o poměrnou část a to vzhledem k nerealizaci z důvodu neefektivnosti (zateplení pod základovou deskou)

Položka dodávky a montáže atikových klínů na střeše byla vyřazena, vzhledem k novému návrhu řešení viz. detail z 18.10.2013

766 - Konstrukce truhlářské

Tyto položky byly poniženy z toho důvodu, že stavební otvor, ve kterém bylo uvažováno o dodávce a montáži okna byl zazděn z důvodu úvahy o budoucím vstupu z nového korydoru do budovy.

767 - Konstrukce zámečnické

Tato položka byla ponižena, protože neproběhl zkrácení a zpětná montáž k-oc (dvorní část). Tato situace nastala z důvodu, kdy je ve dvorní části uvažováno vybudování nového korydoru ze šaten do nové vznikajícího wellness.



Příloha č. 4 - Vícepráce

Akce: Zateplení hotelu zimního stadionu, Přerov

1	Práce s azbestem - SD 13.10.2013				
1	Dodávka a montáž penetračního nástřiku Foster 32 - 60	kpl	1,00	4 980,00	4 980,00 Kč
2	OOPP - jednorázový oblek, návleky na boty, rukavice, maska s filtrem P 3	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00 Kč
3	Dodávka a montáž nepropustné folie vč. PE pásy - opláštění azbestu	m2	105,00	63,00	6 615,00 Kč
4	Zajištění staveniště - zřízení kontrolovaného pásma pro práci s azbestem	kpl	1,00	6 900,00	6 900,00 Kč
5	Zajištění lešení plachtami - proti možnému padání odlomků azbestu mimo KP	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč
6	Demontáž opláštění azbestu před zahájením prací	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00 Kč
7	Demontáž azbestových desek	m2	105,00	120,00	12 600,00 Kč
8	Uložení azbestových desek do PE pytlů opatřených PE páskami vč. značení	kpl	1,00	4 700,00	4 700,00 Kč
9	Svislá doprava vybouraných hmot - odnos z lešení a naložení na dopr. prostr.	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00 Kč
10	Odvoz azbestu naskládku SITA	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00 Kč
11	Uložení odpadu na skládce	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00 Kč
12	Vyčištění prostoru kontrolovaného pásma, prostoru pod lešením a leškových podlažek od úlomků z azbestu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00 Kč
13	Vyřízení ohlášky pro práci s azbestem na krajské hygienické stanici	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00 Kč
14	Desinfekční prostředky	kpl	1,00	400,00	400,00 Kč
15	Zaměstnanci - Vstupní lékařská prohlídka pro práci s azbestem, vyšetření spirometrie, rentgen plic, školení - Pracovní postup pro práci s azbestem a pohybu v kontrovaném pásmu	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00 Kč
					59 795,00 Kč

2	Výplň boletických panelů - SD 18.10.2013				
1	Očištění konstrukce ocelovými kartáči - zbytky tmele a PU pěny, nátěry	mb	312,00	11,00	3 432,00 Kč
2	Vyzdívka nad - okenní a pod - okenní části	m2	104,00	519,00	53 976,00 Kč
3	Utěsnění vyzdívkou PU pěnou	mb	312,00	25,00	7 800,00 Kč
4	Dodávka hutního materiálu	t	0,35	22 500,00	7 875,00 Kč
5	Montáž hutního materiálu	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00 Kč

6	Nátěr hutního materiálu	mb	180,00	22,00	3 960,00 Kč
					82 843,00 Kč
3	Zateplení - po vybouraných boletických panelech - SD 24.10.2013				
1	Rohovník natužený ve svítku 10 / 10 cm	mb	268,00	11,10	2 974,80 Kč
2	Montáž ostatních listů zateplení	mb	268,00	34,50	9 246,00 Kč
					12 220,80 Kč
4	Lepení desek OSB - SD 21.10.2013				
1	Lepení OSB ke spádovým klínům	m2	120,00	53,00	6 360,00 Kč
					6 360,00 Kč
5	Ostatní				
1	Demontáž verzalitového parapetu vč. odřezání přídržných profilů SD 12.10.2013	mb	148,00	29,00	4 292,00 Kč
2	Demontáž betonových náběhů - střechy, snesení, naložení, odvoz a likvidace sutí	t	8,60	1 900,00	16 340,00 Kč
3	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž lexanu vč. příčné dřevěné k-ce a jedné řady podélné dřevěné k-ce a navaření nových zámečnických prvků - úchyty, vstup do šaten	m2	53,20	510,00	27 132,00 Kč
4	Montáž okapového chodníku dvorní část s využitím stávající dlažby	m2	9,75	310,00	3 022,50 Kč
					50 786,50 Kč
6	Vyrovňání podhledu oken do nivelety				
1	Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2 - podhledy boletických panelů - navýšení výměry	m2	41,41	234,00	9 689,94 Kč
2	Montáž zateplení vnějších podhledů z EPS tl. 20 SD 21.10.2013 - vnitřní strana podhledu	m2	36,01	145,00	5 221,45 Kč
3	Deska fasádní EPS tl. 20 - SD 21.10.2013	m2	36,01	67,00	2 412,67 Kč
4	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální desky tl. 20 - SD 21.10.2013 vnitřní strana podhledu	m2	26,50	165,00	4 372,50 Kč
5	Deska minerální tl. 20 - SD 21.10.2013	m2	26,50	85,00	2 252,50 Kč
6	Montáž zateplení vnějších podhledů z EPS tl. 20 SD 21.10.2013 - pohled podhledový	m2	48,60	145,00	7 047,00 Kč
7	Deska fasádní EPS tl. 20 - SD 21.10.2013	m2	48,60	67,00	3 256,20 Kč
8	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální desky tl. 20 - SD 21.10.2013 pohled podhledový	m2	12,70	165,00	2 095,50 Kč
9	Deska minerální tl. 20 - SD 21.10.2013	m2	12,70	85,00	1 079,50 Kč
					37 427,26 Kč

Vícepráce celkem	249 432,56 Kč
------------------	---------------

②
 HUZAMO spol. s r.o.
 K Mostěm 177a
 750 02 Přerov VI - Újezdec
 IČO 28495340 DIČ CZ28495340



Příloha č. 5 - Komentář k VCP

1 Práce s azbestem - SD 13.10.2013

Při demontáži boletických byla zjištěna přítomnost azbestu. Z tohoto důvodu byly práce zastaveny a začala koordinace s krajskou hygienickou stanicí, kde bylo výše uvedené nahlášeno. Vzhledem k tomu, že se v PD s výše uvedeným nepočítalo, vznikly tímto vícenásledky spojené s odstraňováním azbestu a práce s tím související.

2 Výplň boletických panelů - SD 18.10.2013

Po demontáži boletických panelů vč. stávající výplně byl dohodnut technický postup prací, který byl zhotoven a následně finančně vyčíslen. Tyto práce nebyly obsahem rozpočtu a to vzhledem k tomu, že nemohlo být předem známo, jaká skladba je pod stávajícími boletickými panely a jaké budou technické možnosti následujících stavebních prací.

3 Zateplení - po vybouraných boletických panelech - SD 24.10.2013

Vzhledem k tomu, že nad a pod okenní část (v místech po bývalých boletických panelech) vystupovala plocha oproti meziokenní části, bylo dohodnuto, že okenní části v 1. NP budou vystupovat, z tohoto důvodu byla zvýšena položka o rohové lišty, které byly k výše uvedenému nezbytné.

4 Lepení desek OSB - SD 21.10.2013

Při kotvení OSB desek do atiky bylo zjištěno, že lokální části atiky jsou nesoudržné, bylo tedy dohodnuto, že se pro úplnou soudržnost budou OSB desky mimo kotvení navíc také celoplošně lepit.

5 Ostatní

1 Demontáž verzalitového parapetu vč. odřezání přídržných profilů SD 12.10.2013

Po odkrytí k-ce bylo zjištěno, že stávající parapet musí být odstraněn v celé jeho ploše z důvodu dalších navazujících prací

2 Demontáž betonových náběhů - střechy, snesení, naložení, odvoz a likvidace sutí

Po odkrytí stávající skladby střechy byla zjištěna přítomnost betonových náběhů, které musely být z důvodu dalších navazujících prací zdemontovány

3 Demontáž, zkrácení a zpětná montáž lexanu vč. příčné dřevěné k-ce a jedné řady podélné dřevěné k-ce a navaření nových zámečnických prvků - úchyty, vstup do šaten

Pro účely montáže lešení a montáže KZS musel být zdemontován stávající lexanový přístřešek (vstup do šaten) a po dokončení prací zpětně namontován vč. zkrácení z důvodu zmenšení výměry díky nabití tloušťce izolantu.

4 Montáž okapového chodníku dvorní část s využitím stávající dlažby

Toto opatření slouží jako dočasný chodník k wellness, vzhledem k tomu, že je do budoucna uvažováno o vybudování korydoru šatny/wellness, kdy i z výše uvedeného důvodu nebyl realizován chodník ze zámkové dlažby viz. MNP

6 Vyrovnání podhledu oken do nivelety

Po demontáži podbití podhledu vč. odstranění stávající výplně bylo zjištěna větší hloubka podhledu, z tohoto důvodu byly tyto místa vyplněny EPS / vata a zároveň byl přetažen celý podhled další vrstvou EPS / vata až pod úroveň nově namontovaného svislého zateplení tl. 120.

KUZAMO spol. s r.o.
K Městskému úřadu
750 02 Písečnice
IČO 253 63 396 DIČ CZ25363396
Ujezddec