

Číslo smlouvy zhotovitele: 1905013

Číslo smlouvy objednatele: OÚ-0650/2019

Dodatek č. 6 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Dolní Bečva

se sídlem: Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Mana, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100
Identifikační číslo: 00303747
DIČ: CZ00303747

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost pro Dolní Bečvu“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a



LINEAR BAU s r.o., druhý společník

se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273727
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bořivoj Martinák, jednatel
Identifikační číslo: 05965632

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Identifikační číslo: 26788675

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2019 kdy:

1) se článek VII. **Cena díla** vzhledem k méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 6, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním upravuje následovně:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	107 899 653,04		22 658 927,14	130 558 580,18
Vícepráce dle změnového listu č. 1	619 072,20		130 005,16	749 077,36
Méněpráce dle změnového listu č. 2	- 47 928,45		-10 064,98	- 57 993,43
Vícepráce dle změnového listu č. 3	1 067 385,21		224 150,89	1 291 536,10
Méněpráce dle změnového listu č. 4	- 171 343,20		-35 982,07	-207 325,27



Vícepráce dle změnového listu č. 5	5 585 812,37		1 173 020,60	6 758 832,97
Méněpráce dle změnového listu č. 6	- 92 791,64		- 19 486,24	- 112 277,88
Cena díla dle Dodatku č. 6	114 859 859,53		24 140 056,74	138 980 430,03

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání rady obce dne 27.10.2021, číslo usnesení 41/10/2021-RO-11.

Přílohy:

- Změnový list č. 6

V Dolní Bečvě, dne: 27. 10. 2021

Ve Valašské Bystřici dne: 27. 10. 2021

Obec Dolní Bečva

„Společnost pro Dolní Bečvu“

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Milan Zzulka
jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

Bořivoj Martinák
jednatel LINEAR BAU s r.o.



MOBIKO plus a.s.
Hraničská 293/5
757 01 Valašské
Dolní Bečva
tel.: 323 624 111


předseda představenstva MOBIKO plus a.s.



Změnový list č.:

6

Projekt:	Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17-071/0007166		
Smlouva o dílo:	ze dne 8.7.2019		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55		
Zhotovitel:	„Společnost pro Dolní Bečvu“ COMMODUM, spol. s r.o. (správce společnosti), Valašská Bystřice 225, 756 27		
TDS:	Ing. Bedřich Ježík		
Projektant:	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt		
Vypracoval:	Ing. Tomáš Mikuláščík, hl.stavbyvedoucí		
Popis změny: Dorovnání délek inženýrských sítí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po dokončení všech kanalizačních řadů a kanalizačních odbočení provedl zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Součástí zaměření je technická zpráva s výkazem výměr kanalizace, který rekapituluje délky jednotlivých sběračů a odbočení. Porovnáním celkových délek geodetického zaměření a projektu byly zjištěny tyto rozdíly délek:			
dle geodetického zaměření 10 122,42 m			
dle dokumentace stavby 10 172,00 m			
celkový rozdíl délek -49,58 m			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídané okolnosti v průběhu realizace stavebních prací	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	☒
		změna řešení se snížením ceny	☐
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy		☐	
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	☒
		dokumentace skut.provedení	☐
		jiné	☐
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	celkové vícepráce bez DPH		
	celkové méněpráce bez DPH	-92 791,64 Kč	
	náklady na změnu bez DPH	-92 791,64 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet výkaz výměr kanalizace		

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		09.10.20
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Bc. Pavel Mana	 
	TDS:	Ing. Bedřich Ježík	 
	Projektant	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt	 
	Zhotovitel:	Ing. Tomáš Mikuláščík	 
		Bořivoj Martinák	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Seřazení:

001 - SO 01 Kanalizační sběrače - Méněpráce

Místo:

Dolní Bečva

Zadavatel:

Obec Dolní Bečva

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-31,550	180,00	-5 679,00
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-9,460	25,00	-236,50
3	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-31,550	250,00	-7 887,50
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-9,460	25,00	-236,50
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-63,100	123,00	-7 761,30
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,950	150,00	-742,50
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-49,500	5,00	-247,50
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,950	16,30	-80,69
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-51,640	180,00	-9 295,20
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-24,750	568,00	-14 058,00
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-4,950	1 241,00	-6 142,95
12	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-49,580	120,00	-5 949,60
13	286171250	trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.6m, DN 250	kus	-8,000	4 309,30	-34 474,40
		Méněpráce celkem				-92 791,64



ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA

OBSAH

- 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 1.2 14x VÝKRESŮ V KATASTRÁLNÍ MAPĚ v měřítku 1 : 500
- 1.3 CD s textovými a grafickými soubory

- Seznam výkresů:
- 1. ZSP 1 - větev 1, 1a, 1b, 1c, 2b
 - 2. ZSP 2 - větev 2, 2a, 2b, 2c, 3
 - 3. ZSP 3 - větev 2, 2a, 2c, 2a2
 - 4. ZSP 4 - větev 2a, 2a2
 - 5. ZSP 5 - větev 4, 4c
 - 6. ZSP 6 - větev 4, 4a, 4b
 - 7. ZSP 7 - větev 5
 - 8. ZSP 8 - větev 5, 5a, 5b, 6, 6b, 6c
 - 9. ZSP 9 - větev 6, 6a, 6a1, 6a2, 6c
 - 10. ZSP 10 - větev 7, 8, 9, 12
 - 11. ZSP 11 - větev 10, 10a, 10b, 10c, 13
 - 12. ZSP 12 - větev 13, 15
 - 13. ZSP 13 - větev 11, 11a
 - 14. ZSP 14 - větev 11
 - 15. ZSP 15 - vodovod v1
 - 16. ZSP 16 - vodovod v2
 - 17. ZSP 17 - vodovod v3
 - 18. ZSP 18 - vodovod v4
 - 19. ZSP 19 - vodovod v5
 - 20. ZSP 20 - vodovod v6
 - 21. ZSP 21 - vodovod v7

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA

1. Základní údaje lokality

1.1 Zpracovatel	ing. Jiří Čermák, geodetické práce, Házovice 2085, 756 61 Rožnov p. Rad.
1.2 Objednatel	COMMODUM s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
1.3 Investor	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, Dolní Bečva 756 55
1.4 Název	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.“
1.5 Číslo zakázky	GPČ/2021/011
1.6 Měřítko	1 : 500
1.7 Souřad. systém	S-JTSK
1.8 Výškový systém	Bpv
1.9 Kraj	Zlínský
1.10 Okres	Vsetín
1.11 Obec	Dolní Bečva
1.12 Kat.území	Dolní Bečva

2. Údaje o úkolu a použitých podkladech

a. Úkol

Úkolem geodetického zaměření bylo vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

3. Polní práce

Pro zaměření bylo využito dočasně stabilizovaných bodů č. 5005 až 5056, 6001 až 6059 určených metodou GPS a polygonovým pořadem.

Veškeré výpočty byly provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Vlastní podrobné měření lokality bylo vykonáno přesnou polární metodou a GPS ve třídě přesnosti 3. Měřily se lomové body trasy kanalizace, šachty, domovní revizní šachtičky, potrubí přípojek, lomové body vodovodu, šoupata, hydranty. Zájmové území je dobře přehledné.

Použité přístroje: Totální stanice Leica TS12 P 2"
úhel = 0,6 mgon, délky(hranol) = 1 mm+1,5 ppm, délky(povrch) = 5 mm+2 ppm
GPS panel: CS15 s.n. 2917827
GPS přijímač: GS08 plus s.n. 1857524

Použitý software: Bentley PowerDraft V8i, Groma v.11,0, M-Geo

Geodetické práce a výpočty byly prováděny průběžně po dobu výstavby od května 2020 až do října 2021.

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“**4. Kancelářské práce**

Naměřené hodnoty byly z paměti totální stanice Leica TS12 P 2" přeneseny do PC. Programem Groma v.11,0 byl proveden dávkový výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů. Vypočtené hodnoty byly přeneseny do prostředí Bentley PowerDraft V8i s nadstavbou M-Geo, ve kterém byla vytvořena polohopisná a výškopisná část zaměřeného území v měřítku 1:500.

5. Výkaz výměr kanalizace**Celkově použitý materiál:**

šachty	348 ks
celkové množství přípojek	327 ks
domovní revizní šachty	210 ks
PP DN250	10 122,40 m
PP DN160 – domovní přípojky	1386,34m

Stoka „1“:

šachty	26 ks
PP-DN250	741,06 m
PP DN160	60,46 m
přípojky	17 ks

Stoka „1a“:

šachty	1 ks
PP-DN250	108,65 m
PP DN160	29,01 m
přípojky	5 ks

Stoka „1b“:

šachty	1 ks
PP-DN250	16,24 m
PP DN160	17,85 m
přípojky	2 ks

Stoka „1c“:

šachty	1 ks
PP-DN250	28,81 m
PP DN160	2,62 m
Přípojky	2 ks

Stoka „2“:

šachty	32 ks
PP-DN250	883,51 m
PP DN160	74,07 m
přípojky	23 ks

Stoka „2a“:

šachty	31 ks
PP-DN250	898,17 m
PP DN160	122,73 m
přípojky	21 ks

Stoka „2b“:

šachty	7 ks
PP-DN250	76,98 m
PP DN160	9,60 m
přípojky	5 ks

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

Stoka „2c“:	
šachty	8 ks
PP-DN250	266,74 m
PP DN160	44,31 m
přípojky	12 ks
Stoka „2a2“:	
šachty	8 ks
PP-DN250	199,09 m
PP DN160	31,69 m
přípojky	7 ks
Stoka „3“:	
šachty	5 ks
PP-DN250	160,00 m
PP DN160	13,62 m
přípojky	4 ks
Stoka „4“:	
šachty	19 ks
PP-DN250	744,98 m
PP DN160	60,75 m
přípojky	11 ks
Stoka „4a“:	
šachty	16 ks
PP-DN250	368,20 m
PP DN160	62,28 m
přípojky	10 ks
Stoka „4b“:	
šachty	3 ks
PP-DN250	76,08 m
PP DN160	29,47 m
přípojky	2 ks
Stoka „4c“:	
šachty	14 ks
PP-DN250	297,79 m
PP DN160	50,74 m
přípojky	10 ks
Stoka „5“:	
šachty	25 ks
PP-DN250	860,59 m
PP DN160	135,39 m
přípojky	34 ks
Stoka „5a“:	
šachty	5 ks
PP-DN250	225,64 m
PP DN160	25,14 m
přípojky	6 ks
Stoka „5b“:	
šachty	3 ks
PP-DN250	147,68 m
PP DN160	16,93 m
přípojky	3 ks
Stoka „6“:	
šachty	18 ks

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

PP-DN250	659,53 m
PP DN160	38,50 m
přípojky	11 ks
Stoka „6a“:	
šachty	21 ks
PP-DN250	402,44 m
PP DN160	58,02 m
přípojky	19 ks
Stoka „6a1“:	
šachty	1 ks
PP-DN250	10,70 m
Stoka „6a2“:	
šachty	1 ks
PP-DN250	31,78 m
PP DN160	4,46 m
přípojky	1 ks
Stoka „6b“:	
šachty	4 ks
PP-DN250	141,64 m
PP DN160	18,27 m
přípojky	5 ks
Stoka „6c“:	
šachty	2 ks
PP-DN250	26,39 m
PP DN160	20,38 m
přípojky	1 ks
Stoka „7“:	
šachty	3 ks
PP-DN250	55,11 m
PP DN160	6,52 m
přípojky	2 ks
Stoka „8“:	
šachty	10 ks
PP-DN250	303,21 m
PP DN160	17,47 m
přípojky	6 ks
Stoka „9“:	
šachty	6 ks
PP-DN250	80,32 m
PP DN160	4,24 m
přípojky	3 ks
Stoka „10“:	
šachty	17 ks
PP-DN250	564,80 m
PP DN160	123,74 m
přípojky	30 ks
Stoka „10a“:	
šachty	1 ks
PP-DN250	44,02 m
PP DN160	12,17 m
přípojky	1 ks

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“**Stoka „10b“:**

šachty	8 ks
PP-DN250	345,38 m
PP DN160	36,90 m
přípojky	12 ks

Stoka „10c“:

šachty	2 ks
PP-DN250	48,46 m
PP DN160	7,52 m
přípojky	3 ks

Stoka „11“:

šachty	26 ks
PP-DN250	916,71 m
PP DN160	184,24 m
přípojky	41 ks

Stoka „11a“:

šachty	5 ks
PP-DN250	119,75 m
PP DN160	20,69 m
přípojky	4 ks

Stoka „12“:

šachty	4 ks
PP-DN250	156,15 m
PP DN160	26,45 m
přípojky	7 ks

Stoka „13“:

šachty	2 ks
PP-DN250	52,45 m
PP DN160	2,73 m
přípojky	1 ks

Stoka „15“:

šachty	3 ks
PP-DN250	67,58 m
PP DN160	17,87 m
přípojky	5 ks

Vodovod „v1“:

PE100 RC DN80	71,65 m
---------------	---------

Vodovod „v2“:

PE100 RC DN80	86,71 m
---------------	---------

Vodovod „v3“:

PE100 RC DN80	49,82 m
---------------	---------

Vodovod „v4“:

PE100 RC DN100	545,74 m
----------------	----------

Vodovod „v5“:

PE100 RC DN150	190,36m
----------------	---------

Vodovod „v6“:

PE100 RC DN150	77,72 m
----------------	---------

Vodovod „v7“:

PE100 RC DN100	163,54 m
----------------	----------

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

6. Přesnost měření a předpisy

- Charakteristikou přesnosti souřadnic je 3. třída přesnosti dle ČSN 73 0415 (základní střední souřadnicová chyba polohová $m_{xy} = 0,14\text{m}$ a výšková $m_h = 0,12\text{m}$, pro body podrobného polohového pole $m_{xy} = 0,06\text{m}$.)
- ČSN 01 34 10 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.
- ČSN 01 34 11 – Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.
- Technologický postup pro podrobné měření polohopisu geodetickými metodami, 984 210 TP 1/82,
- Metodický návod pro podrobné měření výškopisu – 984 230 MN-1
- Směrnice ČÚGK č. 300/84 o účelových mapách velkých měřítek a směrnice pro vyhotovení jednotlivých map základního významu.

7. Obsah elaborátu

- a. Technická zpráva
- b. CD s grafickými daty a seznamem souřadnic
- c. Zápisníky, výpočty, koncepty, výstupy z počítače, polní náčrty

Odběratel obdrží části a-b ,ostatní zůstávají v archivu zpracovatele.

Vyhotovil:

ing. Jiří Čermák
v Rožnově p. Rad.

Dne: 25.10.2021


Geodetické práce
ing. Jiří Čermák
Hážovice 2085, 756 61 Rožnov p. R
IČ: 73095451
Tel.: 737 271 631



ing. Jiří Čermák, geodetické práce, Házovice 2085, 756 61 Rožnov p. Rad

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

**Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně
dohodnutým s odběratelem.**

Ing. Petr Hrbáč
oprávněn ověřovat výsledky zeměměřických činností
dle § 13 odstavce 1 písmena c) zákona číslo 200/1994 Sbírky

Evidenční číslo ověření: 2545/11
Ve Valašském Meziříčí dne: 26.10.2021



203/2021