



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 7/2020/1395 na zhotovení stavby:

Mladá Vožice – Sluneční ulice technická vybavenost II. etapy inženýrské sítě

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí čp. 80 , 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557

zastoupený : starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : Stavební firma Ing. František Kášek se sídlem Třída Václava Vaniše č.p. 227, 391 43 Mladá Vožice.

zastoupená : Ing. František Kášek ČKAIT:0100203

2. Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559 DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl c, vložka 429

zastoupený : Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

Vedením stavby je pověřen: Roman Lukáč , (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 7/2020/1395 uzavřené dne 28. 5. 2020.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schváleného Změnového listu č. 1.

Cena za dílo

Cena dle SOD bez DPH	7 690 000,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	-230 611,12 Kč
Cena celkem bez DPH	7 459 388,88 Kč
DPH 21%	1 566 471,66 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 025 860,54 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve pěti výtiscích s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: Změnový list č. 1

V Mladé Vožici dne 16. 11. 2020
za objednatele:



Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice

V Táboře dne 27. 10. 2020
za zhotovitele:



Josef Kubík
jednatel DAICH spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : vícepráce a méněpráce

Předkladatel : zhotovitel

Název akce : Mladá Vožice, Sluneční - Technická vybavenost - II.etapa inženýrské sítě

Číslo SOD : 7/2020/1395

Stavební objekt : hala a plocha

Iniciátor změny : zhotovitel, objednatel

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : rozdíl ceny o **-230 611,12 Kč**
vícepráce 937 994,20 Kč
méněpráce -1 168 605,32 Kč

Vliv na harmonogram prací : NE

Technický popis : Neprovádí se zásyp výkopů štěrkodrtí neboť při pozdější výměně podloží komunikace by byla štěrkodrt' znovu odtěžena a smícháním se zeminou znehodnocena. Přeložka vodovodu DN 200 byla provedena z materiálu plast místo litina. Zrušena D+M vodoměrných šachet. Vodov. přípojky budou zaslepeny. Provedena skrývka ornice s odvozem. Nebylo v SOD. Po celé ploše budoucí komunikace bude proveden násyp z štěrkodrtě 0/63 tl. 20cm




Stanovisko projektanta : Se změnami souhlasím a doporučuji realizovat.

Stanovisko TDI : Se změnami souhlasím a doporučuji realizovat.
Potvrzuji skutkový stav popsany v tomto Z.L. - odpovídá skutečnosti.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum	 DAICH spol.s r.ó. Železná 306, 300 02 Tábor tel.: 381 252 408 fax: 381 279 100 IČO: 42467586 DIČ: CZ42467586
Zpracoval :	Radim Oliva		
Za projektanta :			
Za objednatele :			
Za TDI :	ing. Kášek		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZMĚNY - Změnový list č.1

Místo: Mladá Vožice

Zada: Město Mladá Vožice

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	REKAPITULACE	méněpráce cena celkem	vícepráce cena celkem
MÉNĚPRÁCE		-1 168 605,32	937 994,20
1	zásyp výkopů štěrkodrtí	-701 422,19	
2	změna materiálu přeložky vodovodu DN 200	-126 656,24	
3	zrušení vodoměrných šachet	-313 559,40	
4	zemní práce zrušených vodoměrných šachet	-26 967,49	
VÍCEPRÁCE			
5	skrývka ornice a převoz		335 225,56
6	změna materiálu přeložky vodovodu DN 200		96 107,44
7	zaslepení vodovodních přípojek		5 830,00
8	komunikace z drc. kameniva 0/63 , tl. 20cm		500 831,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladá Vožice, Sluneční - Technická vybavenost - II.etapa, 1.část

Objekt:

Soupis:

ZMĚNY - Změnový list č.1

Místo:

Mladá Vožice

Datum:

Zadavatel:

Město Mladá Vožice

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
							-1 168 605,32

1. odečet - za neprovedení zásypů výkopů štěrkodrtí							-701 422,19
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-742,103	228,80	-169 793,17

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
VV	"odvoz přebytečného výkopku (hor. tř. 3 a 4) na skládku ve vzdálenosti 5 km (odvoz na skládku ihned při provádění výkopu)						
VV	"stoka 1: celková délka 373,63 m; šířka rýhy 0,9 m						
VV	1049,8 "celkový objem výkopku"			1 049,800			
VV	-209,96 "odpočet výkopku v hornině tř. 5"			-209,960			
VV	-269,014 "odpočet výkopku pro zpětný zásyp"			-269,014			
VV	Součet			570,826			

odpočet za objem 0/63

zůstane na místě, neodveze se

101 - stoka 1	-528,59	-120 940,48
102 - stoka2	-23,14	-5 294,43
103 - domovní kanalizač.připojky	-48,96	-11 202,05
104 - připojky uličních vpustí	-4,47	-1 022,74
201 - řad 1 DN 80	-9,181	-2 100,61
202 - řad 2 DN 100	-5,484	-1 254,74
203 - řad 3 DN 200	0	
204 - domovní vodovodní připojky		
301 - řad 3	-76,964	-17 609,36
302 - domovní plynovodní připojky	-45,318	-10 368,76
004 - SO 04 Veřejné osvětlení	0	
Součet	-742,103	

14	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	-742,103	15,00	-11 131,55
----	---	-----------	---------------------------	----	----------	-------	------------

101 - stoka 1	-528,59	-7928,79
102 - stoka2	-23,14	-347,1
103 - domovní kanalizač.připojky	-48,96	-734,4
104 - připojky uličních vpustí	-4,47	-67,05
201 - řad 1 DN 80	-9,181	-137,715
202 - řad 2 DN 100	-5,484	-82,26
203 - řad 3 DN 200	0	
204 - domovní vodovodní připojky		
301 - řad 3	-76,964	-1154,46
302 - domovní plynovodní připojky	-45,318	-679,77
004 - SO 04 Veřejné osvětlení		
Součet	-742,103	

15	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1 261,575	80,00	-100 926,01
----	---	-------------	--	---	------------	-------	-------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
"objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
742,103*1,7

-1 261,58

18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-1 484,158	282,70	-419 571,47
----	---	----------	------------------------	---	------------	--------	-------------

PP	šterkodrt' frakce 0/63						
	101 - stoka 1			-1057,112	-298 845,56		
	102 - stoka2			-46,28	-13 083,36		
	103 - domovní kanalizač.připojky			-97,92	-27 681,98		
	104 - připojky uličních vpustí			-8,952	-2 530,73		

201 - řad 1 DN 80	-18,362	-5 190,94
202 - řad 2 DN 100	-10,968	-3 100,65
203 - řad 3 DN 200	0	
204 - domovní vodovodní přípojky	0	
301 - řad 3	-153,928	-43 515,45
302 - domovní plynovodní přípojky	-90,636	-25 622,80
004 - SO 04 Veřejné osvětlení	0	
Součet	-1 484,158	

	2.	změna materiálu přeložky vodovodu DN 200	-126 656,24
--	-----------	---	--------------------

31	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	-66,000	1 846,13	-121 844,58
50	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	-78,000	50,60	-3 946,80
52	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-19,656	44,00	-864,86

	3.	odečet - zrušení vodoměrných šachet	-313 559,40
--	-----------	--	--------------------

30	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranatá z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	-22,000	1 353,00	-29 766,00
31	M	56230514	šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,6 m	kus	-22,000	10 144,20	-223 172,40
32	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-22,000	979,00	-21 538,00
33	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	-22,000	1 776,50	-39 083,00

	4.	odečet - zemní práce zrušených vodoměrných šachet	-26 967,49
--	-----------	--	-------------------

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-4,290	374,00	-1 604,46
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-17,160	198,00	-3 397,68
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-8,580	11,00	-94,38
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-17,160	198,00	-3 397,68
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-8,580	11,00	-94,38
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-8,580	528,00	-4 530,24
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-34,320	19,80	-679,54
8	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-8,580	38,50	-330,33
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-34,320	118,00	-4 049,76
10	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-8,580	228,80	-1 963,10
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-42,900	15,00	-643,50
12	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-72,930	80,00	-5 834,40
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-22,600	15,40	-348,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladá Vožice, Sluneční - Technická vybavenost - II.etapa, 1.část

Objekt:

Soupis:

ZMĚNY - Změnový list č.1

Místo:

Mladá Vožice

Datum:

Zadavatel:

Město Mladá Vožice

Projektant:

Ing. Pavel Douša

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
							937 994,20

5. přípočet - skryvka ornice a převoz							335 225,56
		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 4301,9*0,25	m3	1 075,475	84,70	91 092,73
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 075,475	142,00	152 717,45
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1 075,475	70,00	75 283,25
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 075,475	15,00	16 132,13

6. změna materiálu přeložky vodovodu DN 200							96 107,44
		55253004	trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100 225x20,5	m	66,000	1 345,00	88 770,00
35	M	55254051	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10 DN 200 vodovod napojen z obou stran přes patní koleno	kus	1,000	5 599,44	5 599,44
36	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 vodovod napojen z obou stran přes patní koleno	kus	1,000	1 738,00	1 738,00

7. přípočet - zaslepení vodovodních přípojek							5 830,00
			zaslepení vodovodní potrubí DE 32	kus	22,000	265,00	5 830,00

8. přípočet - komunikace z drc. kameniva 0/63 , tl. 20cm							500 831,20
26		181951102	Úprava pláňe v hornině tř.1 až 4 se zhutněním 3028	m2	3028	15,4	46 631,20
		564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20cm 3028	m2	3028	150	454 200,00