



DODATEK Č. 4

Ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací „Lhotka – kanalizace“

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Lhotka

statutární zástupce: starosta obce, pan Ing. Tomáš Hejduk

adresa sídla: Hořejší 16, 267 23 Lhotka

IČ: 00509728

DIČ: není plátce DPH

datová schránka ID: gk8at92

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hořovice

číslo účtu: 11527131/0100

mobil starosta: 602 143 212

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

se sídlem: Nádražní 4, 150 00 Praha

spisová značka: C 775 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 00204382

DIČ: CZ00204382

jednající:

Ing. Zdeněk Šindler – jednatel a majitel

Ing. Tomáš Vrbka - jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: 47224722/0300

telefon: 318 632 479 fax: 318 695 220

e-mail: sindler@sindler-dss.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Šindler ve věcech smluvních (tel. 602 390 330)

Ing. Tomáš Vrbka ve věcech technických (tel. 724 191 920)

za objednatele:

Ing. Tomáš Hejduk, starosta obce – ve věcech smluvních (tel. 602 143 212)



LHOTKA – KANALIZACE, CZ.1.02/1.1.00/12.15694, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 12132921

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo

II. Předmět plnění

- II.1 Předmět plnění se mění o délky trubního vedení, počet revizních šachet a související práce dle zaměření skutečného provedení stavby – viz příložený položkový rozpočet.

V. Cena díla

méněpráce :	 - 90 139,- Kč
vícepráce ve výši:	 118 366,- Kč
 Cena díla celkem bez DPH	27 316 295,- Kč
DPH 21%	5 736 422,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	33 052 717,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Lhotka dne 21. 8. 2015

V Příbrami dne 21. 8. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Hejduk
starosta obce




Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodské 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: podleza@svkpr.cz

Ing. Zdeněk Šindler⁵
majitel a jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lhotka - Kanalizace

JKSO

Název objektu

REZERVA

EČO

Název části

SO 01 - Přivaděč - vícepráce, délka stok

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Lhotka

Projektant

PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář

Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	252,04	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	247,16	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		499,20	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancelářská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	499,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 499,00	105,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	604,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 01 - Přivaděč - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 499,20

1 Zemní práce 210,83

1	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	0,600	13,80	8,28
2	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	0,600	10,90	6,54
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,384	28,40	10,91
			0,2*6,4*0,3		0,384		
4	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	0,180	112,00	20,16
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,75		0,180		
5	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,090	21,00	1,89
			0,18*0,5		0,090		
6	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,036	420,00	15,12
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,15		0,036		
7	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,017	547,00	9,30
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,07		0,017		
8	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,007	1 000,00	7,00
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,03		0,007		
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,090	31,30	2,82
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,75*0,5		0,090		
10	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,030	37,80	1,13
			0,8*1,5*0,2		0,240		
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,25*0,5		0,030		
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,052	185,00	9,62
			0,24*0,75-0,128		0,052		
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,156	14,80	2,31
			0,052*3		0,156		
13	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,060	192,00	11,52
			0,8*1,5*0,2		0,240		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 01 - Přivaděč - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mezisoučet		0,240		
			0,24*0,25		0,060		
14	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,180	19,00	3,42
			0,06*3		0,180		
15	001	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,112	28,80	3,23
			0,052+0,06		0,112		
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,112	6,08	0,68
17	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,202	60,00	12,12
			0,112*1,8		0,202		
18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,128	52,60	6,73
			0,8*(1,5-0,1-0,3-0,3)*0,2		0,128		
19	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,082	165,00	13,53
			(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*0,2		0,082		
20	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	0,164	365,00	59,86
			0,082*2		0,164		
21	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,280	3,64	4,66
			0,2*6,4		1,280		

2 Zakládání 65,67

22	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	0,600	39,10	23,46
			0,2*3		0,600		
23	593	593811340	panel silniční 2/490 300x100x15 cm (trojnásobné použití)	kus	0,067	630,00	42,21
			0,6/3/3		0,067		

4 Vodorovné konstrukce 7,98

24	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,016	499,00	7,98
			0,8*0,1*0,2		0,016		

8 Trubní vedení 154,73

25	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,200	13,50	2,70
26	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	0,206	728,00	149,97
			0,2*1,03		0,206		
27	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,200	10,30	2,06

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 59,99

99 Přesun hmot 59,99

28	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,337	178,00	59,99
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

Celkem 499,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Lhotka - Kanalizace**
 Název objektu **REZERVA**
 Název části **SO 02.1 - Stoky S1, S1-1, S1-4 - vícepráce, délka stok**

JKSO
 EČO
 Místo **Lhotka u Hořovic**
 IČ
 DIČ

Objednatel **Obec Lhotka**
 Projektant **PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář**
 Zhotovitel **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

00204382	CZ00204382

Rozpočet číslo Zpracoval

Tůma

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 299,28	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	5 025,00	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 324,28	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 9 324,00			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatele			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění + -			

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
 Zapsána v OR, Praha odd. C vl. 775
 DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
 Nákladní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
 Kancel. Brodská 23, P.b. tel.: 318 632 479
 E-mail: sindler@sindler-dss.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.1 - Stoky S1, S1-1, S1-4 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				9 324,28
1			Zemní práce				5 266,54
1	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,460	36,50	89,79
			4,1*3*0,2		2,460		
2	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	5,166	112,00	578,59
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,75		5,166		
3	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,583	21,00	54,24
			5,166*0,5		2,583		
4	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,033	420,00	433,86
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,15		1,033		
5	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,482	547,00	263,65
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,07		0,482		
6	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,207	1 000,00	207,00
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,03		0,207		
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	17,220	11,50	198,03
			2,1*4,1		8,610		
			Mezisoučet		8,610		
			8,61*2		17,220		
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	17,220	2,04	35,13
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,583	31,30	80,85
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,75*0,5		2,583		
10	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,861	37,80	32,55
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,25*0,5		0,861		
11	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,184	48,50	445,42
			4,592*2		9,184		
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,574	185,00	106,19
			6,888*0,75-4,592		0,574		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.1 - Stoky S1, S1-1, S1-4 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,722	14,80	25,49
			0,574*3		1,722		
14	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,722	192,00	330,62
			0,8*2,1*4,1		6,888		
			Mezisoučet		6,888		
			6,888*0,25		1,722		
15	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,166	19,00	98,15
			1,722*3		5,166		
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,592	28,80	132,25
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,888	6,08	41,88
			0,8*2,1*4,1		6,888		
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,133	60,00	247,98
			(6,888-4,592)*1,8		4,133		
19	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,592	52,60	241,54
			0,8*(2,1-0,1-0,3-0,3)*4,1		4,592		
20	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,678	165,00	276,87
			(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*4,1		1,678		
21	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	3,356	365,00	1 224,94
			1,678*2		3,356		
22	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,300	9,88	121,52
			4,1*3		12,300		

4 Vodorovné konstrukce 163,67

23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,328	499,00	163,67
			0,8*0,1*4,1		0,328		

8 Trubní vedení 3 171,92

24	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	4,100	13,50	55,35
25	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	4,223	728,00	3 074,34
			4,1*1,03		4,223		
26	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	4,100	10,30	42,23

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 722,15

99 Přesun hmot 722,15

27	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,057	178,00	722,15
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 9 324,28

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Lhotka - Kanalizace**

Název objektu **REZERVA**

Název části **SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2 - vícepráce, šachta**

JKSO

EČO

Místo **Lhotka u Hořovic**

IČ **00204382** DIČ **CZ00204382**

Objednatel **Obec Lhotka**

Projektant **PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář**

Zhotovitel **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

Rozpočet číslo Zpracoval

Tůma

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 463,81	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	3 300,17	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 763,98	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 7
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 642
Rázimov, Brodská 23, tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	14 764,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 14 764,00	3 100,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	17 864,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2 - vícepráce, šachta

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 14 763,98

2 Zakládání 140,40

1	002	213311131	Polštáře zhuťné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm	m3	0,225	624,00	140,40
			1,5*1,5*0,1*1		0,225		

4 Vodorovné konstrukce 1 045,06

2	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	64,30	128,60
3	592	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	1,010	266,00	268,66
			1*1,01		1,010		
4	592	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	1,010	305,00	308,05
5	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225	1 510,00	339,75
			1,5*1,5*0,1*1		0,225		

8 Trubní vedení 12 954,10

6	271	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné 80-120	kus	1,000	534,00	534,00
7	592	592243060	skruž betonová šachetní 100x50x12 cm	kus	1,010	910,00	919,10
8	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	160,00	320,00
9	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové 100-80/120	kus	1,000	573,00	573,00
10	592	592243120	konus šachetní betonový 100x62,5x58 cm	kus	1,010	1 410,00	1 424,10
11	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové 100/20-50	kus	1,000	783,00	783,00
12	592	592243370	dno betonové šachty kanalizační průmě 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,010	5 390,00	5 443,90
13	271	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000	177,00	177,00
14	592	592246600	poklop šachtový - betonová výplň+ litina/ D 400, bez odvětrání	kus	1,000	2 780,00	2 780,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 624,42

99 Přesun hmot 624,42

15	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,508	178,00	624,42
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 14 763,98

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Lhotka - Kanalizace**

Název objektu **SO 02 - Povodí stoky S1**

Název podčásti **SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2, méněpráce, délka stok**

JKSO

EČO

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Lhotka**

Projektant **PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář**

Zhotovitel **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-2 516,48	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-4 483,68	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-7 000,16	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
Email: sindler@sindler-dss.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-7 000,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z -7 000,00	-1 470,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-8 470,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 02 - Povodí stoky S1

Podčást: SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2, méněpráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -7 000,16

1 Zemní práce -3 008,08

1	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-1,920	18,10	-34,75
			-2,4*0,8		-1,920		
2	221	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-2,640	48,50	-128,04
			-2,4*1,1		-2,640		
3	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-2,592	112,00	-290,30
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,75		-2,592		
4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,296	21,00	-27,22
			-2,592*0,5		-1,296		
5	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,518	420,00	-217,56
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,15		-0,518		
6	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	-0,242	547,00	-132,37
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,07		-0,242		
7	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	-0,104	1 000,00	-104,00
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,03		-0,104		
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-10,080	11,50	-115,92
			-2,1*2,4		-5,040		
			Mezisoučet		-5,040		
			-5,04*2		-10,080		
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-10,080	2,04	-20,56
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,296	31,30	-40,56
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,75*0,5		-1,296		
11	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,432	37,80	-16,33
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456*0,25*0,5		-0,432		
12	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,300	48,50	-208,55

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 02 - Povodí stoky S1

Podčást: SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2, méněpráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			-2,15*2		-4,300		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,442	185,00	-81,77
			-(3,456*0,75-2,15)		-0,442		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1,326	14,80	-19,62
			-0,442*3		-1,326		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-1,248	192,00	-239,62
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-(3,456*0,25+1,92*0,2)		-1,248		
16	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3,744	19,00	-71,14
			-1,248*3		-3,744		
17	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2,150	28,80	-61,92
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,840	6,08	-23,35
			-0,8*(2,1-0,1-0,2)*2,4		-3,456		
			Mezisoučet		-3,456		
			-3,456-1,92*0,2		-3,840		
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,042	60,00	-182,52
			-(3,456-2,15+1,92*0,2)*1,8		-3,042		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-2,150	52,60	-113,09
			-0,8*(2,1-0,1-0,3-0,3-0,2-0,04-0,04)*2,4		-2,150		
21	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,982	165,00	-162,03
			-(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*2,4		-0,982		
22	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	-1,964	365,00	-716,86
			-0,982*2		-1,964		
4 Vodorovné konstrukce							-95,81
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	-0,192	499,00	-95,81
			-0,8*0,1*2,4		-0,192		
5 Komunikace							-1 104,24
24	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1,920	142,00	-272,64
25	221	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	-2,640	146,00	-385,44
			-2,4*1,1		-2,640		
26	221	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2,640	169,00	-446,16
8 Trubní vedení							-1 856,74
27	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-2,400	13,50	-32,40
28	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	-2,472	728,00	-1 799,62
			-2,4*1,03		-2,472		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 02 - Povodí stoky S1

Podčást: SO 02.2 - Stoky S1-2, S1-2-1, S1-2-2, méněpráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-2,400	10,30	-24,72
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-935,29
30	221	919124121	Vyplnění pracovních spár asfaltovou záplavkou	m	-4,800	54,00	-259,20
			-2,4*2		-4,800		
31	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiceho tl do 100 mm	m	-4,800	16,50	-79,20
			-2,4*2		-4,800		
32	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-0,676	27,00	-18,25
			-0,676		-0,676		
33	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	-8,112	6,30	-51,11
			-0,676*12		-8,112		
34	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-0,676	150,00	-101,40
99 Přesun hmot							-426,13
35	271	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,394	178,00	-426,13
Celkem							-7 000,16

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lhotka - Kanalizace	JKSO	
Název objektu	REZERVA	EČO	
Název části	SO 02.3 - Stoky S1-2-4, S1-2-4-1, S1-2-5 - vícepráce, délka stok	Místo	Lhotka u Hořovic
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Lhotka		
Projektant	PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář		
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tůma		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 516,48	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	4 782,49	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 298,97	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 7 299,00			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Razítka				27 Dodávky objednatele			
Razítka				28 Klouzavá doložka			
Razítka				29 Zvýhodnění + -			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.3 - Stoky S1-2-4, S1-2-4-1, S1-2-5 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 7 298,97

1 Zemní práce 3 299,33

1	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,920	18,10	34,75
			2,4*0,8		1,920		
2	221	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2,640	48,80	128,83
			2,4*1,1		2,640		
3	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	3,024	112,00	338,69
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,75		3,024		
4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,512	21,00	31,75
			3,024*0,5		1,512		
5	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,605	420,00	254,10
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,15		0,605		
6	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,282	547,00	154,25
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,07		0,282		
7	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,121	1 000,00	121,00
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,03		0,121		
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	11,040	11,50	126,96
			2,3*2,4		5,520		
			Mezisoučet		5,520		
			5,52*2		11,040		
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	11,040	2,04	22,52
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,512	31,30	47,33
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,75*0,5		1,512		
11	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,504	37,80	19,05
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,25*0,5		0,504		
12	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,068	48,50	245,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.3 - Stoky S1-2-4, S1-2-4-1, S1-2-5 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,534*2		5,068		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,490	185,00	90,65
			4,032*0,75-2,534		0,490		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,470	14,80	21,76
			0,49*3		1,470		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,392	192,00	267,26
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032*0,25+1,92*0,2		1,392		
16	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,176	19,00	79,34
			1,392*3		4,176		
17	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,534	28,80	72,98
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,416	6,08	26,85
			0,8*(2,3-0,2)*2,4		4,032		
			Mezisoučet		4,032		
			4,032+1,92*0,2		4,416		
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,388	60,00	203,28
			(4,032-2,534+1,92*0,2)*1,8		3,388		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,534	52,60	133,29
			0,8*(2,3-0,1-0,3-0,3-0,2-0,04-0,04)*2,4		2,534		
			Součet		2,534		
21	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,982	165,00	162,03
			(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*2,4		0,982		
22	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	1,964	365,00	716,86
			0,982*2		1,964		
4 Vodorovné konstrukce							95,81
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,192	499,00	95,81
			0,8*0,1*2,4		0,192		
5 Komunikace							1 104,24
24	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,920	142,00	272,64
25	221	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	2,640	146,00	385,44
			2,4*1,1		2,640		
26	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,640	169,00	446,16
8 Trubní vedení							1 863,94
27	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,400	16,50	39,60
28	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	2,472	728,00	1 799,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.3 - Stoky S1-2-4, S1-2-4-1, S1-2-5 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,4*1,03		2,472		
29	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,400	10,30	24,72
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							935,65
30	221	919124121	Vyplnění pracovních spár asfaltovou záplvkou	m	4,800	54,00	259,20
			4,8		4,800		
31	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	4,800	16,50	79,20
			2,4*2		4,800		
32	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,676	27,00	18,25
			0,676		0,676		
33	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	8,112	6,30	51,11
			0,676*12		8,112		
34	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,676	150,00	101,40
99 Přesun hmot							426,49
35	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,396	178,00	426,49

Celkem

7 298,97

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lhotka - Kanalizace	JKSO	
Název objektu	REZERVA	EČO	
Název části	SO 02.4 - Tlakové stoky S1-2-3, S1-3 - vícepráce, délka stok	Místo	Lhotka u Hořovic
Objednatel	Obec Lhotka	IČ	DIČ
Projektant	PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář		
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tůma		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 980,98	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	10 620,97	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	111,60					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	46,50					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 760,05	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	13 760,00
Objednatel			24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 13 760,00	2 890,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	16 650,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.			28	Klouzavá doložka	0,00
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775			29	Zvýhodnění + -	0,00
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382					
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682					
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479					
Razítko					
Email: sindler@sindler-dss.cz					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.4 - Tlakové stoky S1-2-3, S1-3 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

13 760,05

1 Zemní práce

9 000,35

1	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,440	18,10	134,66
			9,3*0,8		7,440		
2	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	8,649	112,00	968,69
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,75		8,649		
3	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,325	21,00	90,83
			8,649*0,5		4,325		
4	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,730	420,00	726,60
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,15		1,730		
5	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,807	547,00	441,43
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,07		0,807		
6	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,346	1 000,00	346,00
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,03		0,346		
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,550	11,50	374,33
			1,75*9,3		16,275		
			Mezisoučet		16,275		
			16,275*2		32,550		
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,550	2,04	66,40
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,325	31,30	135,37
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,75*0,5		4,325		
10	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,442	37,80	54,51
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,25*0,5		1,442		
11	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,220	48,50	786,67
			8,11*2		16,220		
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,539	185,00	99,72

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.4 - Tlakové stoky S1-2-3, S1-3 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			11,532*0,75-8,11		0,539		
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,617	14,80	23,93
			0,539*3		1,617		
14	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	4,371	192,00	839,23
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532*0,25+7,44*0,2		4,371		
15	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,113	19,00	249,15
			4,371*3		13,113		
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,110	28,80	233,57
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,020	6,08	79,16
			0,8*(1,75-0,2)*9,3		11,532		
			Mezisoučet		11,532		
			11,532+7,44*0,2		13,020		
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,838	60,00	530,28
			(11,532-8,11+7,44*0,2)*1,8		8,838		
19	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	8,110	52,60	426,59
			0,8*(1,75-0,1-0,06-0,3-0,2)*9,3		8,110		
			Součet		8,110		
20	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,674	165,00	441,21
			(0,8*(0,063+0,3)-3,14*(0,03)^2)*9,3		2,674		
21	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	5,348	365,00	1 952,02
			2,674*2		5,348		
4 Vodorovné konstrukce							371,26
22	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,744	499,00	371,26
			0,8*0,1*9,3		0,744		
5 Komunikace							1 624,15
23	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7,440	76,30	567,67
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,440	142,00	1 056,48
8 Trubní vedení							1 548,37
25	946	860490013	Krytí výstražnou fólií šířky 33 cm	m	9,300	5,00	46,50
26	341	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	9,300	12,00	111,60
27	271	871264121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo do DN 100	m	9,300	32,70	304,11
28	286	286136840	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 63 x 5,8 mm	m	9,440	109,00	1 028,96
			9,3*1,015		9,440		
29	271	892241111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN 80	m	9,300	6,15	57,20
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 215,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.4 - Tlakové stoky S1-2-3, S1-3 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Přesun hmot					1 215,92
30	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,831	178,00	1 215,92
<u>Celkem</u>							<u>13 760,05</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lhotka - Kanalizace

JKSO

Název objektu

REZERVA

EČO

Název části

SO 02.5 - Stoky S1-5, S1-5-1 - vícepráce, délka stok

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Lhotka

Projektant

PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář

Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 516,48	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	4 395,22	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 911,70	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, P. tel.: 318 632 479
E-mail: [szindler@szindler-ds.cz](mailto:sindler@szindler-ds.cz)

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	6 912,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 6 912,00	1 452,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 364,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.5 - Stoky S1-5, S1-5-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 6 911,70

1 Zemní práce 2 919,80

1	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,920	18,10	34,75
			2,4*0,8		1,920		
2	221	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2,640	48,80	128,83
			2,4*1,1		2,640		
3	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,448	112,00	274,18
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,75		2,448		
4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,224	21,00	25,70
			2,448*0,5		1,224		
5	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,490	420,00	205,80
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,15		0,490		
6	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,228	547,00	124,72
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,07		0,228		
7	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,098	1 000,00	98,00
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,03		0,098		
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,600	11,50	110,40
			2,0*2,4		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			4,8*2		9,600		
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,600	2,04	19,58
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,224	31,30	38,31
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,75*0,5		1,224		
11	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,408	37,80	15,42
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,25*0,5		0,408		
12	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,916	48,50	189,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.5 - Stoky S1-5, S1-5-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,958*2		3,916		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,490	185,00	90,65
			3,264*0,75-1,958		0,490		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,470	14,80	21,76
			0,49*3		1,470		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,200	192,00	230,40
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264*0,25+1,92*0,2		1,200		
16	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,600	19,00	68,40
			1,2*3		3,600		
17	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,958	28,80	56,39
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,648	6,08	22,18
			0,8*(2,0-0,1-0,2)*2,4		3,264		
			Mezisoučet		3,264		
			3,264+1,92*0,2		3,648		
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,042	60,00	182,52
			(3,264-1,958+1,92*0,2)*1,8		3,042		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,958	52,60	102,99
			0,8*(2,0-0,1-0,3-0,3-0,2-0,04-0,04)*2,4		1,958		
			Součet		1,958		
21	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,982	165,00	162,03
			(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*2,4		0,982		
22	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	1,964	365,00	716,86
			0,982*2		1,964		
4			Vodorovné konstrukce				95,81
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,192	499,00	95,81
			0,8*0,1*2,4		0,192		
5			Komunikace				1 104,24
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	1,920	142,00	272,64
25	221	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	2,640	146,00	385,44
			2,4*1,1		2,640		
26	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,640	169,00	446,16
8			Trubní vedení				1 856,74
27	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,400	13,50	32,40
28	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	2,472	728,00	1 799,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 02.5 - Stoky S1-5, S1-5-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,4*1,03		2,472		
29	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,400	10,30	24,72
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				935,11
30	221	919124121	Vyplnění pracovních spár asfaltovou zálivkou	m	4,800	54,00	259,20
31	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	4,800	16,50	79,20
			2,4*2		4,800		
32	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,676	27,00	18,25
33	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	8,112	6,30	51,11
			0,676*12		8,112		
34	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,676	150,00	101,40
99			Přesun hmot				425,95
35	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,393	178,00	425,95

Celkem

6 911,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lhotka - Kanalizace

JKSO

Název objektu

REZERVA

EČO

Název části

SO 03.2 - Stoky S2, S2-1 - vícepráce, délka stok

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Lhotka

Projektant

PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář

Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 487,02	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	18 683,97	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 170,99	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, P.b. tel.: 318 632 47
E-mail: sindler@indler-iss.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	29 171,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 29 171,00	6 126,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	35 297,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 03.2 - Stoky S2, S2-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 29 170,99

1 Zemní práce 12 537,34

1	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,000	18,10	144,80
			10*0,8		8,000		
2	221	113154234	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	11,000	48,80	536,80
			10*1,1		11,000		
3	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	10,800	112,00	1 209,60
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,75		10,800		
4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,400	21,00	113,40
			10,8*0,5		5,400		
5	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,160	420,00	907,20
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,15		2,160		
6	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	1,008	547,00	551,38
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,07		1,008		
7	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	0,432	1 000,00	432,00
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,03		0,432		
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	11,50	460,00
			2,0*10		20,000		
			Mezisoučet		20,000		
			20*2		40,000		
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	2,04	81,60
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,400	31,30	169,02
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,75*0,5		5,400		
11	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,800	37,80	68,04
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,25*0,5		1,800		
12	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,600	48,50	853,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 03.2 - Stoky S2, S2-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			8,8*2		17,600		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	185,00	370,00
			14,4*0,75-8,8		2,000		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000	14,80	88,80
			2,0*3		6,000		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	5,200	192,00	998,40
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4*0,25+8*0,2		5,200		
16	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,600	19,00	296,40
			5,2*3		15,600		
17	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,800	28,80	253,44
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,160	6,08	98,25
			0,8*(2,0-0,2)*10		14,400		
			Mezisoučet		14,400		
			14,4+8,8*0,2		16,160		
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,960	60,00	777,60
			(14,4-8,8+8*0,2)*1,8		12,960		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,800	52,60	462,88
			0,8*(2,0-0,1-0,3-0,3-0,2)*10		8,800		
21	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,094	165,00	675,51
			(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*10		4,094		
22	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	8,188	365,00	2 988,62
			4,094*2		8,188		
4 Vodorovné konstrukce							399,20
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,800	499,00	399,20
			0,8*0,1*10		0,800		
5 Komunikace							4 601,00
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	142,00	1 136,00
25	221	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	11,000	146,00	1 606,00
			10*1,1		11,000		
26	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,000	169,00	1 859,00
8 Trubní vedení							7 736,40
27	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	13,50	135,00
28	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	10,300	728,00	7 498,40
			10*1,03		10,300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 03.2 - Stoky S2, S2-1 - vícepráce, délka stok

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	10,000	10,30	103,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 897,05
30	221	919124121	Vyplnění pracovních spár asfaltovou zálivkou	m	20,000	54,00	1 080,00
			20		20,000		
31	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	20,000	16,50	330,00
			10*2		20,000		
32	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2,816	27,00	76,03
33	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	33,792	6,30	212,89
			2,816*12		33,792		
34	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,816	150,00	422,40
99 Přesun hmot							1 775,73
35	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,976	178,00	1 775,73
Celkem							29 170,99

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Lhotka - Kanalizace**

Název objektu **SO 03 - Povodí stoky S2**

Název podčásti **SO 03.3 - Stoky S2-2, S2-3, S2-4 - méněpráce, délka stok, šachta**

JKSO

EČO

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Lhotka**

Projektant **PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář**

Zhotovitel **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-15 956,86	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-9 376,80	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-25 333,66	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v ČR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
Razítko: indler@sindler-dss.cz

D

Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-25 334,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z -25 334,00	-5 320,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-30 654,00

E

Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 03 - Povodí stoky S2

Podčást: SO 03.3 - Stoky S2-2, S2-3, S2-4 - méněpráce, délka stok, šachta

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -25 333,66

1 Zemní práce -6 237,82

1	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-3,000	36,50	-109,50
			-5*3*0,2		-3,000		
2	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-6,000	112,00	-672,00
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,75		-6,000		
3	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-3,000	21,00	-63,00
			-6*0,5		-3,000		
4	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-1,200	420,00	-504,00
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,15		-1,200		
5	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	-0,560	547,00	-306,32
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,07		-0,560		
6	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	-0,240	1 000,00	-240,00
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,03		-0,240		
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-20,000	11,50	-230,00
			-2,0*5		-10,000		
			Mezisoučet		-10,000		
			-10*2		-20,000		
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-20,000	2,04	-40,80
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,000	31,30	-93,90
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,75*0,5		-3,000		
10	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,000	37,80	-37,80
			-0,8*2,0*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,25*0,5		-1,000		
11	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,400	48,50	-504,40
			-5,2*2		-10,400		
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,800	185,00	-148,00
			-(8*0,75-5,2)		-0,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 03 - Povodí stoky S2

Podčást: SO 03.3 - Stoky S2-2, S2-3, S2-4 - méněpráce, délka stok, šachta

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2,400	14,80	-35,52
			-0,8*3		-2,400		
14	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-2,000	192,00	-384,00
			-0,8*(2,0)*5		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			-8*0,25		-2,000		
15	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-6,000	19,00	-114,00
			-2,0*3		-6,000		
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-5,200	28,80	-149,76
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-8,000	6,08	-48,64
			-0,8*2,0*5		-8,000		
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,040	60,00	-302,40
			-(8-5,2)*1,8		-5,040		
19	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-5,200	52,60	-273,52
			-0,8*(2,0-0,1-0,3-0,3)*5		-5,200		
20	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-2,047	165,00	-337,75
			-(0,8*(0,3+0,3)-3,14*(0,15)^2)*5		-2,047		
21	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	-4,094	365,00	-1 494,31
			-2,047*2		-4,094		
22	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-15,000	9,88	-148,20
			-5*3		-15,000		
2 Zakládání							-140,40
23	002	213311131	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm	m3	-0,225	624,00	-140,40
			-1,5*1,5*0,1*1		-0,225		
4 Vodorovné konstrukce							-539,35
24	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	-0,400	499,00	-199,60
			-0,8*0,1*5		-0,400		
25	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,225	1 510,00	-339,75
			-1,5*1,5*0,1*1		-0,225		
8 Trubní vedení							-17 182,55
26	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-5,000	13,50	-67,50
27	286	286112730	trubka s hrdlem DN300 SN8, PVC	m	-5,150	728,00	-3 749,20
			-5*1,03		-5,150		
28	271	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-5,000	10,30	-51,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 03 - Povodí stoky S2

Podčást: SO 03.3 - Stoky S2-2, S2-3, S2-4 - méněpráce, délka stok, šachta

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	271	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné TZS 80-120	kus	-2,000	534,00	-1 068,00
30	592	592243050	skruž betonová šachetní 100x25x12 cm	kus	-1,010	615,00	-621,15
31	592	592243070	skruž betonová šachetní 100x100x12 cm	kus	-1,010	1 420,00	-1 434,20
32	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-3,000	160,00	-480,00
33	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové 100-80/120	kus	-1,000	573,00	-573,00
34	592	592243120	konus šachetní betonový 100x62,5x58 cm	kus	-1,010	1 410,00	-1 424,10
35	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové 100/20-50	kus	-1,000	783,00	-783,00
36	592	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	-1,010	5 390,00	-5 443,90
37	271	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	kus	-1,000	177,00	-177,00
38	286	286619320	poklop šachtový - betonová výplň+ litina/ A 15	kus	-1,000	1 310,00	-1 310,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 233,54
99			Přesun hmot				-1 233,54
39	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-6,930	178,00	-1 233,54

Celkem

-25 333,66

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Lhotka - Kanalizace

JKSO

Název objektu

SO 03 - Povodí stoky S2

EČO

Název podčásti

SO 03.4 - Výtlač V1 - méněpráce, délka výtlaču

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Lhotka

Projektant

PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář

Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-4 654,65	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-9 729,41	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	-135,60					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	-56,50					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 576,16	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Šindler, důlní a stavební spol.

Zapsána v OR Praha odd. C vl. 75

DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382

Nádražní 4, Praha 5, tel.: 220 809 083

Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 631 479

E-mail: sindler@sindler-dss.cz

⑤

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-14 576,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z -14 576,00	-3 061,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-17 637,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 03 - Povodí stoky S2

Podčást: SO 03.4 - Výtlač V1 - méněpráce, délka výtlaču

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -14 576,16

1 Zemní práce -9 745,00

1	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-11,865	112,00	-1 328,88
			-0,8*1,75*11,3*0,75		-11,865		
2	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-5,932	21,00	-124,57
			-11,865*0,5		-5,932		
3	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-2,373	420,00	-996,66
			-0,8*1,75*11,3*0,15		-2,373		
4	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	-1,107	547,00	-605,53
			-0,8*1,75*11,3*0,07		-1,107		
5	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	-0,475	1 000,00	-475,00
			-0,8*1,75*11,3*0,03		-0,475		
6	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-39,550	11,50	-454,82
			-1,75*11,3*2		-39,550		
7	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-39,550	2,04	-80,68
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-5,932	31,30	-185,67
			-0,8*1,75*11,3*0,75*0,5		-5,932		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,012	37,80	-76,05
			-0,8*1,75*11,5*0,25*0,5		-2,012		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,475	185,00	-87,87
			-(0,8*1,75*11,3*0,75-11,39)		-0,475		
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1,425	14,80	-21,09
			-0,475*3		-1,425		
12	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-3,955	192,00	-759,36
			-0,8*1,75*11,3*0,25		-3,955		
13	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11,865	19,00	-225,43
			-3,955*3		-11,865		
14	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-4,430	28,80	-127,58
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,430	6,08	-26,93
			-3,955-0,475		-4,430		
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-7,974	60,00	-478,44
			-4,43*1,8		-7,974		
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-11,390	52,60	-599,11
			-0,8*(1,75-0,1-0,09-0,3)*11,3		-11,390		
18	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-3,454	165,00	-569,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 03 - Povodí stoky S2

Podčást: SO 03.4 - Výtlak V1 - méněpráce, délka výtlaku

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			$-(0,8 \cdot (0,09 + 0,3) - 3,14 \cdot (0,045)^2) \cdot 11,3$		-3,454		
19	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	-6,908	365,00	-2 521,42
			$-3,454 \cdot 2$		-6,908		
4			Vodorovné konstrukce				-451,10
20	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m ³	-0,904	499,00	-451,10
			$-0,8 \cdot 0,1 \cdot 11,3$		-0,904		
8			Trubní vedení				-2 826,48
21	946	860490013	Krytí výstražnou fólií šířky 33 cm	m	-11,300	5,00	-56,50
22	341	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	-11,300	12,00	-135,60
23	271	871264121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo do DN 100	m	-11,300	38,20	-431,66
24	286	286136860	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 90 x 8,2 mm	m	-11,469	186,00	-2 133,23
			$-11,3 \cdot 1,015$		-11,469		
25	271	892241111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN 80	m	-11,300	6,15	-69,49
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 553,58
99			Přesun hmot				-1 553,58
26	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-8,728	178,00	-1 553,58
			<u>Celkem</u>				<u>-14 576,16</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lhotka - Kanalizace	JKSO	
Název objektu	SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace	EČO	
Název části	SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace - méněpráce, délka přípojek	Místo	Lhotka u Hořovic
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Lhotka		
Projektant	PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář		
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tůma		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-7 927,91	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-35 301,20	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-43 229,11	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	-43 229,00
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z -43 229,00	-9 078,00
Zhotovitel	Šindler, došlní a stavební spol. s ro. Zapsána v OR Praha odd. C vl. 773 DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382 Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682 Rázcov. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 120 E-mail: sindler@indler-dss.cz	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-52 307,00
Datum a podpis 21.8.2015	Razítko	E	Přípochty a odpochty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace

JKSO:

Část: SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace - méněpráce, délka přípojek

EČO:

Objednatel: Obec Lhotka

Zpracoval: Tůma

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -43 229,11

1 Zemní práce -35 755,64

1	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-21,600	512,00	-11 059,20
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,75		-21,600		
2	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	-10,800	75,00	-810,00
			-21,6*0,5		-10,800		
3	001	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	-4,320	1 060,00	-4 579,20
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,15		-4,320		
4	001	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	-2,016	1 690,00	-3 407,04
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,07		-2,016		
5	001	132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	m3	-0,864	3 450,00	-2 980,80
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,03		-0,864		
6	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-72,000	11,50	-828,00
			-1,8*20*2		-72,000		
7	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-72,000	2,04	-146,88
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-10,800	31,30	-338,04
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,75*0,5		-10,800		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,600	37,80	-136,08
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,25*0,5		-3,600		
10	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-40,000	48,50	-1 940,00
			-20*2		-40,000		
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,600	185,00	-296,00
			-(28,8*0,75-20)		-1,600		
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4,800	14,80	-71,04
			-1,6*3		-4,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace

JKSO:

Část: SO 04 - Veřejné části přípojek gravitační kanalizace - méněpráce, délka 1000 m

EČO:

Objednatel: Obec Lhotka

Zpracoval: Tůma

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-7,200	192,00	-1 382,40
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8*0,25		-7,200		
14	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-21,600	19,00	-410,40
			-7,2*3		-21,600		
15	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-20,000	28,80	-576,00
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-28,800	6,08	-175,10
			-0,8*1,8*20		-28,800		
			Mezisoučet		-28,800		
			-28,8		-28,800		
17	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-15,840	60,00	-950,40
			-(28,8-20)*1,8		-15,840		
18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-20,000	57,60	-1 152,00
			-0,8*(1,8-0,1-0,15-0,3)*20		-20,000		
19	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-5,047	165,00	-832,75
			-(0,6*(0,15+0,3)-3,14*(0,075)^2)*20		-5,047		
20	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	-10,094	365,00	-3 684,31
			-5,047*2		-10,094		
4 Vodorovné konstrukce							-748,80
21	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	-1,200	624,00	-748,80
			-0,6*0,1*20		-1,200		
8 Trubní vedení							-4 443,60
22	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-20,000	10,00	-200,00
23	286	286112640	trubka s hrdlem 150X4,7X5M SN8, PVC	m	-20,600	206,00	-4 243,60
			-20*1,03		-20,600		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-2 281,07
99 Přesun hmot							-2 281,07
24	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-12,815	178,00	-2 281,07
Celkem							-43 229,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lhotka - Kanalizace	JKSO	
Název objektu	REZERVA	EČO	
Název části	SO 05 - Podružné tlakové sběrače - vícepráce, délka sběračů	Místo	Lhotka u Hořovic
Objednatel	Obec Lhotka	IČ	
Projektant	PIKVÍTEK, inženýrská a projekční kancelář	DIČ	
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tůma		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 593,09	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	30 563,01	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	339,60					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	141,50					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 637,20	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		36 637,00
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 36 637,00		7 694,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		44 331,00
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Razítko				27	Dodávky objednatele		0,00
Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
Razítko				29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 05 - Podružné tlakové sběrače - vícepráce, délka sběračů

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 36 637,20

1 Zemní práce 30 661,63

1	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,103	512,00	9 780,74
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,75		19,103		
2	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	9,552	75,00	716,40
			19,103*0,5		9,552		
3	001	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	3,821	1 060,00	4 050,26
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,15		3,821		
4	001	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	1,783	1 690,00	3 013,27
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,07		1,783		
5	001	132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	m3	0,764	3 450,00	2 635,80
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,03		0,764		
6	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	84,900	11,50	976,35
			1,5*28,3*2		84,900		
7	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	84,900	2,04	173,20
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,551	31,30	298,95
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,75*0,5		9,551		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,184	37,80	120,36
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47*0,25*0,5		3,184		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,425	185,00	78,63
			25,47*0,75-18,678		0,425		
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,275	14,80	18,87
			0,425*3		1,275		
12	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	6,368	192,00	1 222,66
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lhotka - Kanalizace

Objekt: REZERVA

Část: SO 05 - Podružné tlakové sběrače - vícepráce, délka sběračů

Objednatel: Obec Lhotka

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Tůma

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			25,47*0,25		6,368		
13	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,104	19,00	362,98
			6,368*3		19,104		
14	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,792	28,80	195,61
			0,6*1,5*28,3		25,470		
			Mezisoučet		25,470		
			25,47-18,678		6,792		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,792	6,08	41,30
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,226	60,00	733,56
			(25,47-18,678)*1,8		12,226		
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	18,678	57,60	1 075,85
			0,6*(1,5-0,1-0,3)*28,3		18,678		
18	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,773	165,00	952,55
			0,6*(0,04+0,3)*28,3		5,773		
19	583	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	11,546	365,00	4 214,29
			5,773*2		11,546		
4			Vodorovné konstrukce				847,30
20	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	1,698	499,00	847,30
			0,6*0,1*28,3		1,698		
8			Trubní vedení				2 486,75
21	946	860490013	Krytí výstražnou fólií šířky 33 cm	m	28,300	5,00	141,50
22	341	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	28,300	12,00	339,60
23	271	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	28,300	16,00	452,80
24	286	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	28,725	48,00	1 378,80
			28,3*1,015		28,725		
25	271	892241111	Tlaková zkouška potrubí do DN80	m	28,300	6,15	174,05
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 641,52
99			Přesun hmot				2 641,52
26	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,840	178,00	2 641,52
Celkem							36 637,20