

Zakázka - Instalace systému větrání s rekuperací ZŠ Horní Bečva

Dotaz č. 1

Dobrý den,

měli bychom dotaz ohledně výkonu rekuperačních jednotek. V zadávací dokumentaci je navržena větrací jednotka o celkovém výkonu minimálně 10.200 m3/h a ve výkazu výměr je Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.

Jaký výkon mají mít tedy dodávané jednotky? a při jakých parametrech?

Odpověď č. 1

V textové části zadávací dokumentace je uveden výkon všech 12 jednotek celkem, minimálně 10.200 m3/h.

Prosím naceňte jednotky dle neoceněného rozpočtu. Základní parametry jsou: 12 ks jednotek od jmenovitém výkonu 850 m3/h připadající na jednotku, s protiproudým deskovým výměníkem tepla s účinností min. 80%. Každá jednotka v učebně musí být vybavena čidly CO2 s iR senzorem. Více je uvedeno v projektové dokumentaci a neoceněném rozpočtu.

Dne 11. 12. 2020 TENDRA spol. s r.o.