

# **SMLOUVA O DÍLO č. 10/2016**

dle § 631 a následujících Občanského zákoníku

## **1. Objednatel:**

Firma: Obec Práče  
Sídlo: Práče 112, 671 61 Prosiměřice  
Osoba oprávněná: Zdeněk Dvořák, starosta  
IČ: 002 93 385  
DIČ: CZ 002 93 385  
Bankovní spojení: KB, a.s., 6028741/0100  
Tel. / E-mail: 725 111 116, [ouprace@mboxzn.cz](mailto:ouprace@mboxzn.cz)

„dále jen objednatel“

## **2. Zhotovitel:**

Firma: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.  
Sídlo: Skalice 197, 671 71 Skalice  
IČO: 479 10 721  
DIČ: CZ47910721  
Statutární orgán: Ing. Ivoš Bazal, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: KB, a.s., 107-4827470287/0100  
Tel./ E-mail: 515 322 655, [joka@joka-mk.cz](mailto:joka@joka-mk.cz)

„dále jen zhotovitel“

## **3. Předmět smlouvy**

„ZŠ Práče rekonstrukce fasád“

„dále jen dílo“

## **4. Cena plnění a platební podmínky**

4.1 Cena plnění je stanovena dle položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo

**956.038,- Kč cena bez DPH**

**200.768,- Kč DPH 21%**

**1.156.806,- Kč celkem s DPH**

4.2 Jako doklad o úhradě slouží výhradně výpis z účtu zhotovitele.

4.3 Prodávající bude veškeré účetní doklady předávat v trojím vyhotovení, z toho 2 vyhotovení síly originálu.

4.4 Objednatel neposkytuje zálohu. Cena za provedené práce bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

4.5 Faktury budou opatřeny přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu prací dle nabídkového rozpočtu zhotovitele potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele. Případné vícepráce, které musí být nejprve odsouhlaseny, bude zhotovitel fakturovat samostatně rovněž s přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací.

## **5. Místo plnění**

5.1 Zhotovitel bude dílo provádět v Práčích č. p. 84, 671 61.

## **6. Doba plnění**

6.1 Zhotovitel zahájí dílo v termínu 15. 6.2016. K tomuto datu předá objednatel místo stavby.

6.2 Zhotovitel se zavazuje fyzicky dokončit a předat dílo v provozuschopném stavu objednateli do 31. 8. 2016.

## **7. Předání a převzetí díla**

- 7.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
- 7.2 O předání díla sepiší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady s termínem odstranění. Vady, které nebrání funkční schopnosti díla, nebudou důvodem k odmítnutí převzetí.
- 7.3 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.
- 7.4 Objednavatel má právo nepřevzít dílo v případě funkční neschopnosti díla.

## **8. Záruka**

- 8.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu na bezvadnou funkční schopnost předmětu smlouvy a to na dobu 60 měsíců od doby předání a převzetí díla.

## **9. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele:**

- 9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 9.2 Objednatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla podle článku 5. této smlouvy.
- 9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na zhotovení díla, a to na dobu delší než 30 dnů, nebo v případě, že zhotovené dílo je zcela nezpůsobilé k účelu použití. Zhotovitel musí stavbu uvést do původního stavu.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
- 9.5 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.6 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel (je-li pro tuto stavbu ze zákona vyžadován). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. Objednatel má právo dohlížet na bezpečnost. Pokud nebudou dodrženy právní předpisy, vyzve zhotovitele k odstranění nedostatků zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen nedostatky odstranit. Pokud dojde k ohrožení zdraví, objednatel má právo zastavit činnost zhotovitele.
- 9.7 Zhotovitel je povinen vést stavební deník a kdykoliv umožnit objednavateli do něj nahlédnout.

## **10. Sankce a pokuty**

- 10.1 Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 10.2 Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo

prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.

- 10.3 Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.
- 10.4 Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na 5.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem.

### 11. Závěrečná ujednání a kompletační činnost

- 11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 11.2 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními dle § 631 a následujících paragrafů Občanského zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak.
- 11.3 V případě vzniklých škod na jiném majetku objednatele mimo uvedené činnosti či na majetku třetích osob při provádění akce, jdou tyto škody v plné míře na vrub zhotovitele.
- 11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace zodpovídá a nese odpovědnost za bezpečnost pracovníků na stavbě včetně veškerého nářadí a techniky a také všech osob, které se s vědomím zhotovitele na stavbě pohybují.
- 11.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Skalici, dne 5. 4. 2016

V.....*Přičty*....., dne .....*22. 4. 2016*.....

za zhotovitele

za objednatele

**JOKA Moravský Krumlov s.r.o.**  
Skalice 197, 671 71 Skalice  
Tel.: 515 322 655  
**joka-mk** IČ: 47910721  
DIČ: CZ47910721


.....  
Ing. Ivoš Bazal  
Jednatel společnosti

.....  
**OBEC PRÁČE**  
PRÁČE 112  
IČO: 00 293 385  
DIČ: CZ 00 293 385

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                               |                               |                 |   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 13/8,k                        | ZŠ Práce - rekonstrukce fasád | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                 |                               | SKP             |   |
| 01                   | Fasády                        |                               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                  |                               | Počet jednotek  | 0 |
| 2013/8               | ZŠ Práce - rekonstrukce fasád |                               | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                               |                               | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                             |                               |                 |   |
| Objednatel           | Obec Práche                   |                               |                 |   |
| Dodavatel            | JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. |                               | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          | Ing. Michaela Brzobohatá      |                               | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady                                                                  |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                              | HSV celkem       | 817 443 | Ztížené výrobní podmínky                                                             | 0                   |
| Z                                                                                            | PSV celkem       | 125 526 | Oborová přírážka                                                                     | 0                   |
| R                                                                                            | M práce celkem   | 13 070  | Přesun stavebních kapacit                                                            | 0                   |
| N                                                                                            | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava                                                              | 0                   |
| ZRN                                                                                          | celkem           | 956 038 | Zařízení staveniště                                                                  | 0                   |
|                                                                                              |                  |         | Provoz investora                                                                     | 0                   |
| HZS                                                                                          |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                            | 0                   |
| ZRN+HZS                                                                                      |                  | 956 038 | Ostatní náklady neuvedené                                                            | 0                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS                                                                          |                  | 956 038 | Ostatní náklady celkem                                                               | 0                   |
| Vypracoval                                                                                   |                  |         | Za zhotovitele                                                                       | Za objednatele      |
| Jméno : Ing. Michaela Brzobohatá                                                             |                  |         | Jméno : Ing. Ivoš Bazal                                                              | Jméno :             |
| Datum : 5. 4. 2016                                                                           |                  |         | Datum : 5. 4. 2016                                                                   | Datum :             |
| Podpis :  |                  |         | Podpis:                                                                              | Podpis:             |
|                                                                                              |                  |         |  |                     |
| Základ pro DPH                                                                               | 21,0 %           |         |                                                                                      | 956 038 Kč          |
| DPH                                                                                          | 21,0 %           |         |                                                                                      | 200 768 Kč          |
| Základ pro DPH                                                                               | 0,0 %            |         |                                                                                      | 0 Kč                |
| DPH                                                                                          | 0,0 %            |         |                                                                                      | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                                                                 |                  |         |                                                                                      | <b>1 156 806 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : 2013/8 ZŠ Práce - rekonstrukce fasád  
 Objekt : 01 Fasády

Rozpočet : 13/8,k  
 ZŠ Práce - rekonstrukce fasád

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 7 141          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 520            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 569 744        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 3 480          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 142 758        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 8 760          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 438            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                          | 39 210         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 21 500         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0              | 85 329         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 40 196         | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 23 891         | 0              | 0        | 13 070        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>817 443</b> | <b>125 526</b> | <b>0</b> | <b>13 070</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč       | %          | Základna       | Kč       |
|---------------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0        | 942 968        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0        | 942 968        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0        | 942 968        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0        | 942 968        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0        | 956 038        | 0        |
| Provoz investora          | 0        | 0,0        | 956 038        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0        | 956 038        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0        | 956 038        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>956 038</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                      |                               |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013/8 ZŠ Práče - rekonstrukce fasád | Rozpočet: 13/8,k              |
| Objekt : | 01 Fasády                            | ZŠ Práče - rekonstrukce fasád |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |     |          |           |                   |
| 1              | 349234841R00     | Doplnění zdiva říms pod i nadokenních                                                          | m   | 18,50    | 386,00    | 7 141,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |     |          |           | <b>7 141,00</b>   |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                  |     |          |           |                   |
| 2              | 612401100U00     | Vyplň rýh stěn hl 3 mm š 3 mm                                                                  | m   | 26,00    | 20,00     | 520,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                               |     |          |           | <b>520,00</b>     |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                   |     |          |           |                   |
| 3              | 602016195R00     | Penetrace hloubková stěn silikat                                                               | m2  | 184,22   | 25,00     | 4 605,60          |
| 4              | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                      | m2  | 126,77   | 25,00     | 3 169,33          |
| 5              | 621471111U00     | Úprava podhled aktiv štuk tl -3mm                                                              | m2  | 53,35    | 110,00    | 5 868,78          |
| 6              | 622311014R00     | Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm                                                     | m   | 51,90    | 85,00     | 4 411,50          |
| 7              | 622311135RT6     | Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2, lepidlo              | m2  | 139,92   | 850,00    | 118 933,70        |
| 8              | 622311153RT6     | Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2, lepidlo              | m2  | 18,26    | 800,00    | 14 607,36         |
| 9              | 622311525RU1     | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                        | m2  | 19,60    | 1 100,00  | 21 555,60         |
| 10             | 622421143R00     | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2                                                | m2  | 659,97   | 295,00    | 194 690,88        |
| 11             | 622422111R00     | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %                                               | m2  | 184,22   | 50,00     | 9 211,21          |
| 12             | 622451131R00     | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2                                                | m2  | 19,60    | 265,00    | 5 192,94          |
| 13             | 622451158R00     | Omítka vnější stěn, MC, hladká drásaná, slož. 1- 2                                             | m2  | 96,81    | 400,00    | 38 724,00         |
| 14             | 622471115R00     | Úprava stěn aktivovaným štukem                                                                 | m2  | 6,22     | 115,00    | 714,84            |
| 15             | 62247131V1       | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová bar. skup. II, penetrace+2x | m2  | 835,39   | 150,00    | 125 307,75        |
| 16             | 622471931R00     | Příplatek za vícebarevné provádění                                                             | m2  | 835,39   | 3,00      | 2 506,16          |
| 17             | 6224811V1        | Potažení vně podhledů sklovi+tmel                                                              | m2  | 53,35    | 125,00    | 6 669,06          |
| 18             | 622903110U00     | Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou                                                            | m2  | 835,39   | 15,00     | 12 530,78         |
| 19             | 62245115V1       | Příplatek za provzdušňovací příměs do drásané omít spotřeba 1l / 20m2 / tl. 25mm               | l   | 5,50     | 190,00    | 1 045,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                |     |          |           | <b>569 744,48</b> |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                          |     |          |           |                   |
| 20             | 632451022R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm                                                     | m2  | 19,33    | 180,00    | 3 479,65          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                       |     |          |           | <b>3 479,65</b>   |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                |     |          |           |                   |
| 21             | 941941041R00     | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                              | m2  | 820,70   | 42,00     | 34 460,19         |
| 22             | 941941291R00     | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                                             | m2  | 2 462,09 | 30,00     | 73 862,55         |
| 23             | 941941841R00     | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                             | m2  | 820,70   | 29,00     | 23 800,16         |
| 24             | 941955004R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                   | m2  | 64,95    | 120,00    | 7 794,00          |
| 25             | 943943221R00     | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m                                               | m3  | 57,99    | 5,00      | 289,94            |
| 26             | 943943292R00     | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222                                             | m3  | 173,96   | 5,00      | 869,82            |
| 27             | 943943821R00     | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m                                               | m3  | 57,99    | 4,00      | 231,95            |
| 28             | 943955021R00     | Montáž lešeníové podlahy s příčnický a podél.,H 10 m                                           | m2  | 24,42    | 20,00     | 488,32            |
| 29             | 943955191R00     | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41                                             | m2  | 73,25    | 8,00      | 585,98            |
| 30             | 943955821R00     | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m                                              | m2  | 24,42    | 15,00     | 366,24            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                             |     |          |           | <b>142 758,15</b> |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                            |     |          |           |                   |
| 31             | 952901110R00     | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                                      | m2  | 126,77   | 30,00     | 3 803,19          |
| 32             | 953761131V1      | Odvětrání trubami PVC kruhovými DN50                                                           | m   | 1,60     | 400,00    | 640,00            |
| 33             | 953922112R00     | Montáž tvarovky větrací                                                                        | kus | 8,00     | 29,10     | 232,80            |
| 34             | 42972741         | Mřížka kruhová pr.50mm, na konec potrubí                                                       | kus | 8,00     | 198,00    | 1 584,00          |
| 35             | 95-100           | Domontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě                                              | hod | 10,00    | 250,00    | 2 500,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                         |     |          |           | <b>8 759,99</b>   |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                      |     |          |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                      |                               |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013/8 ZŠ Práče - rekonstrukce fasád | Rozpočet: 13/8,k              |
| Objekt : | 01 Fasády                            | ZŠ Práče - rekonstrukce fasád |

| P.č.             | Číslo položky                          | Název položky                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 36               | 966032921R00                           | Odsekání říms okenních přesazených nad 8 cm                                          | m   | 10,00    | 43,80     | 438,00           |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                         |     |          |           | <b>438,00</b>    |
| <b>Díl: 97</b>   | <b>Prorážení otvorů</b>                |                                                                                      |     |          |           | <b>438,00</b>    |
| 37               | 974031121R00                           | Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                 | m   | 26,00    | 53,60     | 1 393,60         |
| 38               | 978015221R00                           | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %                                   | m2  | 184,22   | 4,45      | 819,80           |
| 39               | 978015291R00                           | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % s vyškáb. spár a očištěním zdiva | m2  | 775,83   | 40,00     | 31 033,00        |
| 40               | 978059631R00                           | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2                                              | m2  | 70,16    | 85,00     | 5 963,60         |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                           |     |          |           | <b>39 210,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                      |     |          |           | <b>21 499,83</b> |
| 41               | 999281211R00                           | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m                                       | t   | 86,00    | 250,00    | 21 499,83        |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                    |     |          |           | <b>21 499,83</b> |
| <b>Díl: 764</b>  | <b>Konstrukce klempířské</b>           |                                                                                      |     |          |           | <b>85 329,35</b> |
| 42               | 76431120V1                             | Oplech. hlavy komínu z Pz, nalepení vč. olem. otvor., okap hrany                     | m2  | 1,72     | 1 250,00  | 2 153,25         |
| 43               | 764352203R00                           | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm                                    | m   | 22,00    | 250,00    | 5 500,00         |
| 44               | 764352841R00                           | Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°                                   | m   | 22,00    | 25,00     | 550,00           |
| 45               | 764391910R00                           | Oprava závětrné lišty Pz, rš 250 mm, do 30° prodloužení                              | m   | 2,00     | 203,00    | 406,00           |
| 46               | 764410230RT2                           | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm lepení                                | m   | 51,00    | 310,00    | 15 810,00        |
| 47               | 764410260R00                           | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm                                       | m   | 10,80    | 330,00    | 3 564,00         |
| 48               | 764410850R00                           | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm                                   | m   | 10,80    | 34,50     | 372,60           |
| 49               | 764421220RT2                           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm nalepení                                     | m   | 33,45    | 200,00    | 6 690,00         |
| 50               | 764421230RT2                           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení                                     | m   | 91,00    | 225,00    | 20 475,00        |
| 51               | 764430240R00                           | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm                                               | m   | 50,70    | 300,00    | 15 210,00        |
| 52               | 764430840R00                           | Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm                                        | m   | 30,00    | 30,00     | 900,00           |
| 53               | 764454803R00                           | Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm                                          | m   | 50,70    | 5,00      | 253,50           |
| 54               | 764455203U00                           | Mtž Pz odpad trouby kruhové D 150                                                    | m   | 50,70    | 50,00     | 2 535,00         |
| 55               | 764456954R00                           | Oprava kolena, výtoková kruhová Pz, D 150 mm                                         | kus | 1,00     | 344,00    | 344,00           |
| 56               | 764456962R00                           | Oprava odskoků kruhových Pz, D 100 mm                                                | kus | 4,00     | 291,50    | 1 166,00         |
| 57               | 764-100                                | Prodloužení háků podokap. žlabů r.š. 330mm                                           | kus | 25,00    | 50,00     | 1 250,00         |
| 58               | 764-101                                | Klempířské práce - zvýšená pracnost prodloužování klemp. prvků                       | hod | 40,00    | 200,00    | 8 000,00         |
| 59               | 998764202R00                           | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                    | %   |          | 1,95      | 150,00           |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                     |     |          |           | <b>85 329,35</b> |
| <b>Díl: 783</b>  | <b>Nátěry</b>                          |                                                                                      |     |          |           | <b>32 469,02</b> |
| 60               | 783201811R00                           | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním                                   | m2  | 24,60    | 15,00     | 368,94           |
| 61               | 783222100R00                           | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                     | m2  | 24,60    | 100,00    | 2 459,60         |
| 62               | 783522110RT1                           | Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, 1 x základ rekt., 2 x email                 | m2  | 35,14    | 105,00    | 3 689,71         |
| 63               | 783522900R00                           | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x s obroušením                      | m2  | 244,13   | 133,00    | 32 469,02        |
| 64               | 783622920R00                           | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm                                   | m2  | 6,00     | 201,50    | 1 209,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>783 Nátěry</b>                                                                    |     |          |           | <b>32 469,02</b> |
| <b>Díl: M21</b>  | <b>Elektromontáže</b>                  |                                                                                      |     |          |           | <b>40 196,27</b> |
| 65               | 210010002RT2                           | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky 1416/1                       | m   | 26,00    | 35,00     | 910,00           |
| 66               | 21-102                                 | Demontáž svislých prvků hromosvodu zateplováný objekt                                | m   | 8,00     | 45,00     | 360,00           |
| 67               | 21-103                                 | Zpěrná montáž svislých prvků hromosvodu vč. materiálu, zateplováný objekt            | m   | 8,00     | 250,00    | 2 000,00         |
| 68               | 21-100                                 | Demontáž a zpěrná montáž hromosvodu                                                  | hod | 35,00    | 280,00    | 9 800,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                        | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                            |     |          |           | <b>40 196,27</b> |
| <b>Díl: D96</b>  | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                                                      |     |          |           | <b>5 237,95</b>  |
| 69               | 979081111R00                           | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                         | t   | 53,45    | 98,00     | 5 237,95         |

### Položkový rozpočet

|          |                                      |                               |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013/8 ZŠ Práce - rekonstrukce fasád | Rozpočet: 13/8,k              |
| Objekt : | 01 Fasády                            | ZŠ Práce - rekonstrukce fasád |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 70               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km     | t  | 748,28   | 9,00      | 6 734,52         |
| 71               | 979088212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky      | t  | 53,45    | 50,00     | 2 672,43         |
| 72               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění       | t  | 53,45    | 8,00      | 427,59           |
| 73               | 979098191U00  | Skládkovné suti netříděné                  | t  | 53,45    | 165,00    | 8 819,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |    |          |           | <b>23 891,48</b> |