

Číslo smlouvy objednatele: SD/2012/0152/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 04 03 22 581 5149

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

Skanska a.s.

Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSČ 149 00

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 15904

Zastoupený :

Ing. Petrem Maurerem, ředitelem regionálního závodu z pověření P/2574/2012
a Ing. Lenkou Brijarovou, obchodním manažerem závodu Morava jih
z pověření P/2594/2012

Osoby oprávněné jednat - ve věcech technických:

Ing. Jiří Soják, stavbyvedoucí, Karel Kafuněk, vedoucí střediska

IČ:

262 71 303

DIČ:

CZ26271303

1.2. Objednatel:

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Zastoupený:

Mgr. Igorem Taptičem, starostou města

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele:

objednatel: Ing. Martina Janíková, zástupce vedoucího odboru IaÚ, Ing. Libuše
Tesaříková, (dále jen jako „technický dozor objednatele“)

- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba:

Rybáře I. etapa, 3. stavba – SO 01 komunikace

Místo:

Hodonín, lokalita Rybáře

Generální projektant :

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „IS Rybáře, I. etapa, 3. stavba – SO 01 komunikace“ v rozsahu jež je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jež tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.4. Předmětem smlouvy je výstavba stavebního objektu SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy. Stavba zahrnuje vybudování zpevněných ploch v zastavěné lokalitě Rybáře ve městě Hodonín v I. etapě, 3. Stavbě. Realizací stavby bude změněn stávající nevyhovující stavebně technický stav komunikací /vozovek, chodníků, parkovacích ploch a zatravněných ploch/. Všechny stávající vozovky, chodníky a zpevněné vjezdy budou vybourány. Všechny nově řešené komunikace budou zařazeny do funkční skupiny C – místní obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě. Šířky nově budovaných komunikací jsou 3,50 m – 6,0 m /3,00 – 5,5 šířka vozovky mezi vozovkami proužky//. Vzhledem k tomu, že se jedná o provádění vybouraných starých a realizaci nových konstrukcí v zastavěné lokalitě, **zdůrazňujeme, že je nutné zachovat přístupnost a funkčnost této lokality pro vlastníky jednotlivých domů.** Z tohoto důvodu je také prováděcí dokumentace rozdělena na 2 části :
1. Část : Zde je detailně řešena část trasy A /ZÚ 0,000 00 – KÚ I. etapy 0,138 69/, část tras /ZÚ I. etapy 0,023 25 – KÚ 0,036 47/ a trasa G. Šířkové uspořádání : trasa A : 4,0m – 6,0m, trasa F : 3,2m – 4,5m, trasa G : 3,5m – 4,5m.
2. Část : V této části je detailně řešena část trasy A /ZÚ II. etapy 0,138 39 – 0,327 47/, trasa D, trasa E a část trasy F /ZÚ 0,000 00 – KÚ II. etapy 0,023 05/. Šířkové uspořádání : trasa A : 4,0m – 6,0m, trasa D : 3,5m – 6,0m, trasa E : 4,5m – 6,0m, trasa F : 3,2m – 4,5m.
- Veškeré technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „IS Rybáře, I. etapa, 3. Stavba – SO 01 komunikace“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dodání geodetického zaměření skutečného provedení, geometrický plán a zaměření nově budovaných inženýrských sítí/odvodnění komunikace/ a sítí dotčených stavbou. Součástí dodávky stavby jsou také všechna nutná opatření k ochraně inženýrských sítí.
- 3.5. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- 4.2. zahájení prací 04.03.2013
- 4.3. ukončení prací 20.05.2013
- 4.4. termín dodání díla 20.05.2013
- celkem dní realizace 75 dní
- V době velikonočních svátků od 30.3.2013 do 1.4.2013 budou práce na stavbě po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny na tři kalendářní dny.
- 4.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- Dle vzájemné dohody
- 4.6. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.7. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušování prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

- 4.8. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek –viz bod 4.3 této smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob do tří dnů od podpisu smlouvy

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
cena je stanovena na základě soutěžní nabídky společnosti Skanska a.s. rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

- 6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

11 748 642,-

Kč bez DPH

Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení.

Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDI.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí ihned telefonicky a písemně objednatel.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hraří ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami obou stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 18:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 15:00 hodin.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 90 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 90 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 1,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.
- 15.7. Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 2 mil. Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě uzavření Smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného). Závazný příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelym způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nepředloží ve své nabídce kopii bankovního příslibu, nebude originál příslibu banky uchazeči vrácen.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu

platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy,
- uchazeč neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,
- uchazeč nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,
- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

15.8. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká zadavateli nárok na odstoupení od Smlouvy. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení všech smluvních podmínek a na dodržení termínů plnění předmětu veřejné zakázky. Bankovní záruka musí být platná min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Právo z bankovní záruky je zadavatel oprávněn uplatnit v případech, že uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky nebo neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí zadavatel písemně uchazeči výši požadovaného plnění ze strany banky. Uchazeč je povinen doručit zadavateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.


Bankovní záruka bude uvolněna zadavatelem po předložení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 15. 11. 2012
Objednatel

Razítko:

Podpis:



Mgr. Igor Taptič
starosta města

V Brně, dne 15. 11. 2012
Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

SKANSKA Skanska a.s.
Libelova 1/2348
0300 149 00 Praha 4 - Chodov

Ing. Petr Maurer
ředitel regionálního závodu z pověření P/2594/2012

Ing. Lenka Brijarová
obchodní manažer
z pověření P/2594/2012

REKAPITULACE

Stavba :
Objekt :

349 Rybáře - Hodonín
Rekapitulace

Název objektu	celkem (Kč bez DPH)
Nestavební náklady	266 293 Kč
SO. 01 Komunikace - 1.část	5 856 762 Kč
SO. 01 Komunikace - 2.část	5 625 587 Kč
Cena celkem bez DPH	11 748 642 Kč
DPH 20%	2 349 728 Kč
Cena celkem vč. DPH	14 098 370 Kč

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		349 Rybáře - Hodonín Nestavební náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Vytýčení dotčených inž. sítí	kplt.	1,00	20 000,00	20 000,00
2		Zkoušky kvality provádění prací zhutnění pláňe, zhutnění konst. vrstev	kplt.	1,00	30 000,00	30 000,00
3		Vytýčení stavby	kplt.	1,00	6 500,00	6 500,00
4		Geometrické zaměření stavby	hrana	2,29	20 000,00	45 800,00
5		Geometrický plán stavby	hrana	2,29	10 000,00	22 900,00
6		Zaměření skutečného provedení stavby	1ha	1,26	18 800,00	23 688,00
7		Vytýčení stavby	0,1km	5,72	3 840,00	21 964,80
8		Vytýčení stavby (příplatek u délky stavby do 1km)	ks	2,00	2 470,00	4 940,00
9		Zařízení staveniště vč. zřízení a demontáže	kplt.	1,00	60 000,00	60 000,00
10		Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště	kplt.	1,00	12 000,00	12 000,00
11		Přechodné dopravní značení vč. zajištění potřebných povolení	kplt.	1,00	18 500,00	18 500,00
Cena celkem bez DPH						266 292,80 Kč

Položkový rozpočet						
Stavba :		349 Rybáře - 1. část 07/2011				
Objekt :		SO. 01 Komunikace - 1.část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-0001.RA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
2	1-0	Odpočet ceny dřeva z pokácených stromů	m3	0,47	-100,00	-47,10
		0,25*0,2*3,14*3		0,47		
3	1-1	Poplatek za skládku-nekontaminovaná zemina (skládku Mutěnice)	t	1 896,39	180,00	341 350,69
		1053,5515*1,8		1 896,39		
4	1-2	Poplatek za skládku-nekontaminovaný obyč.odpad (skládka Mutěnice)	t	1 242,03	130,00	161 464,41
		stavební suť : 1070,6724		1 070,87		
		vypour. hmoty : 67,485		67,49		
		strom : 11,8315		11,83		
		vjezdy z betonu a dlažby do betonu: 4*3,5+1,2*3,5		18,20		
		dl. plocha před č.p. 232 (trasa G vlevo): 52,8		52,80		
		plochy z velkých dl. kostek: 36,6*0,25*2,3		21,05		
5	1-3	Poplatek za skládku - živice, nebezpečný odpad (skládka Těmice)	t	227,86	159,00	36 229,74
		(1615,2+80-935,66)*0,15*2		227,86		
6	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 088,98	60,00	65 338,56
		komunikace : 1621,3*1,2*0,5		972,78		
		rampa : 80*0,3		24,00		
		parkovací plochy: 102,44*1,2*0,75		92,20		
7	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	326,69	3,16	1 032,35
		1088,976*0,3		326,69		
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	236,98	64,70	15 332,83
		chodníky: (872,5+21,8)*1,1*0,15		147,56		
		vjezdy : (241+35)*1,2*0,27		89,42		
9	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	71,10	3,16	224,66
		236,9835*0,3		71,10		
10	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	266,76	545,00	145 381,48
		(197,5+663)*0,31		266,76		
11	131 10-0110.RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	34,85	143,00	4 983,26
		uliční vpusti : 1,2*1,2*2,2*11		34,85		
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 053,55	136,00	143 283,00
		1088,9760+236,9835+34,848-307,2560		1 053,55		
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 267,76		
		1053,5515*5		5 267,76		
14	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	307,26	29,30	9 002,60
		307 256		307,26		
15	175 20-0022.RA0	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	23,46	523,00	12 269,79
		38,848-(3,14*0,45*0,45*2,2*11)		23,46		
16	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	460,00	6,65	3 059,00
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	3 527,00	26,90	94 876,30
		(248+872,3+1621,3)*1,25		3 427,00		
		rampa : 80*1,25		100,00		
18	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	460,00	11,90	5 474,00
19	181-30A.	Dodání ornice, nákup vč.dopravy na vzdál.15km	m3	69,00	248,00	17 112,00
		460*0,15		69,00		
20	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	460,00	2,50	1 150,00
21	185 80-3111.R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	460,00	4,20	1 932,00
22	005-72410	Směs travní parková II. rekreační	kg	13,80	127,20	1 755,36
		460*0,03		13,80		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 062 624,93
Díl: 5		Komunikace				
23	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	1 046,76	109,00	114 096,84
		chodníky : 872,3*1,2		1 046,76		
24	564 11-2120.R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0/90 po zhuťn.tl.20 cm	m2	2 154,58	126,00	271 476,45
		vozovka: 1621,22*1,25		2 026,53		

Položkový rozpočet						
Stavba :		349 Rybáře - 1. část 07/2011				
Objekt :		SO. 01 Komunikace - 1.část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prstenec okruž. křižovatky: 0				
		parkovací plochy: 102,44*1,25		128,05		
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	883,73	84,40	74 586,64
		vjezdy : (2*(241+36))*1,2		664,80		
		rampa : 80*1,2		96,00		
		parkoviště : 102,44*1,2		122,93		
26	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 164,49	133,00	287 876,90
		komunikace : 1621,3*1,2		1 945,56		
		rampa : 80*1,2		96,00		
		parkoviště : 102,44*1,2		122,93		
27	565 17-1221.R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.10 cm	m2	1 621,30	349,00	565 833,70
		1621,3		1 621,30		
28	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	1 945,56	246,00	478 607,76
		1621,3*1,2		1 945,56		
29	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 242,60	12,00	38 911,20
		1621,3*2		3 242,60		
30	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 485,05	228,00	338 591,40
		1621,3-(545*0,25)		1 485,05		
31	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	518,30	76,00	39 390,50
		(30+4,5+15+5,5+15+11,5+12+24+4+84,5+1,5+23,5)*1,03		237,93		
		(0,5+28,5+71,5+22+12,7)*1,03		139,26		
		(25+13+57+29+13)*1,03		141,11		
32	592-17461	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO nízký 100x15x15cm	kus	83,43	60,00	5 005,80
		(3,5+3+11,5+3,5+8+3+2,5+4,5+8+4+4)*1,03		57,17		
		(2,5+3+4,5+5+7,5+3)*1,03		26,27		
33	592-17462	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO přechodový 100x15x15+25cm	kus	35,02	162,00	5 673,24
		levý : 17*1,03		17,51		
		pravý : 17*1,03		17,51		
34	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	505,94	64,00	32 379,90
		(5+61,5+27,5+9+20+16+19,5)*1,03		163,26		
		(137+3,5+34+18+6,5+23,5+12,5+49,5+26,5)*1,03		320,33		
		21,7*1,03		22,35		
35	592- 16-2117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10	kus	1 123,73	40,00	44 949,20
		(246,5+16,5+5,5+139,5+101+36,5)*2*1,03		1 123,73		
36	592 45-264.	Dlažba beton. barevná pro nevidomé 20x10x8 černá	m2	35,95	315,00	11 323,31
		34,9*1,03		35,95		
37	592-45115.1	Dlažba beton. barevná pro nevidomé 20x10x6 cm černá	m2	17,30	252,00	4 360,61
		16,8*1,03		17,30		
38	592-45030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	82,40	181,00	14 914,40
		rampa : 80*1,03		82,40		
39	592-48040	Dlažba betonová 20/10/8 II přírodní	m2	104,61	181,00	18 933,83
		Parkovací plochy: (102,44-2,2*4*0,1)*1,03		104,61		
40	592-480456	Dlažba betonová 20/10/8 II černá	m2	0,92	212,00	195,89
		dělení parkovacích míst: 2,2*4*0,1*1,05		0,92		
41	592-45266	Dlažba betonová barevná 20x10x8 žlutá	m2	248,23	212,00	52 624,76
		vjezdy : 241*1,03		248,23		
42	592-45268	Dlažba beton. barevná 20x10x6 žlutá	m2	873,34	185,50	162 004,01
		chodníky : (827,3+20,6)*1,03		873,34		
43	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	458,44	395,00	181 083,80
		vjezdy : 241		241,00		
		slepecká : 35		35,00		
		rampa : 80		80,00		
		parkovací plochy: 102,44		102,44		
44	596 21-5021.MO	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	864,70	352,00	304 374,40
		864,70		864,70		
45	597 10-1040.RA/	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E 600 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	12,00	3 080,00	36 960,00

Položkový rozpočet						
Stavba :		349 Rybáře - 1. část 07/2011				
Objekt :		SO. 01 Komunikace - 1.část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	597 10-3020.RA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	3,00	4 620,00	13 860,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 098 014,54
Díl:	8	Trubní vedení				
47	592 23-82-2.	Vpust' ul. bet. DN500 s kalíštem a zápach. uzávěrou mříž z tvárné litiny D400, D+M	kplť	11,00	11 380,00	125 180,00
48	175 20-0022.RA	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	12,05	523,00	6 302,99
		(1,2*1,2*2,2-3,14*0,3*2,2)*11		12,05		
49	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	8,00	1 330,00	10 640,00
		poklopy revizních šachet na kanalizaci : 8		8,00		
50	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	47,00	900,00	42 300,00
		kanalizace : 24		24,00		
		VODA : 23		23,00		
51	831 35-0012.RA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 vč. navrtání kanal. a zemních prací	m	33,20	1 760,00	58 432,00
		přípojky k ul. vpustím: 6,5+6+6+3+2+2,5+2,5+2,5+2,2		33,20		
	Celkem za	8 Trubní vedení				242 854,99
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
52	91-1	Kabelová chránička kruhová, plast DN 100 D+M vč.zemních prací	m	70,50	270,00	19 035,00
		rezervní chráničky: (7,5+8,5+7,5)*3		70,50		
53	91-2	Dvoudílná kabel. chránička, vč. lože obsypu, výkopu a zásypu štěrkopískem	m	156,00	890,00	138 840,00
		vjezdy : 81+17*2*0,5		98,00		
		ostatní: 58		58,00		
54	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	545,00	205,00	111 725,00
		545		545,00		
55	915 71-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	322,70	15,40	4 969,58
		280+29,5+13,2		322,70		
56	915 71-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	322,70	1,00	322,70
57	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	322,70	1,00	322,70
58	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C25/30	m	1 109,40	447,00	495 901,80
		1109,4		1 109,40		
59	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,50	1 113,00
60	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	14,00	87,70	1 227,80
61	91-10	Obdláždění sloupů VO dvojřádkem z žul. kostek lože z betonu C12/15 tl. 10cm, spárování z MC	kus	3,00	1 120,00	3 360,00
62	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. zákł. patky	kus	4,00	1 490,00	5 960,00
63	91-11	Sloupek Al k dopr. značce se stavitelnou patkou	kus	2,00	503,50	1 007,00
64	91-12	Sloupek Al s konzolou a stavitelnou patkou	kus	1,00	503,50	503,50
65	404-45044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00	687,00	687,00
66	404-45023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	935,00	935,00
67	404-45032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	935,00	935,00
68	404-44984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	821,00	821,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				787 666,08
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
69	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 701,22	37,50	63 795,75
		1621,22+80		1 701,22		
70	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	326,00	45,20	14 735,20
71	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	492,00	39,50	19 434,00
		492		492,00		
72	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	848,00	29,90	25 355,20
		(471+45+14)*1,6		848,00		
73	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	765,54	64,40	49 300,78
		1621,2+80-935,66		765,54		
74	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	848,00	32,00	27 136,00
		dlažba : 848		848,00		
75	113 15-4235.R01	Frézování živичného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	935,66	68,3	63 905,58

Položkový rozpočet						
Stavba :		349 Rybáře - 1. část 07/2011				
Objekt :		SO. 01 Komunikace - 1.část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 070,67	32,40	34 689,79
		kamenivo : (1701,22*0,2)+(848*0,10))*2,1		892,59		
		dlažby: 848*0,1*2,1		178,08		
77	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 351,37	37,60	50 811,53
78	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16 060,09		
		Mutěnice :1070,6724*15		16 060,09		
79	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	561,40	9,12	5 119,97
		Hodonín :935,66*0,15*2*2		561,40		
80	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	327,72	34,70	11 371,95
		obrubníky : 818*0,25*0,15*2,2		67,49		
		plochy z betonu a dlažeb do betonu: 52,8*0,2*2,3+18,2*0,15*2,3		30,57		
		živice : (1615,2+80-935,66)*0,15*2		229,66		
81	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	339,55	155,00	52 630,25
		Mutěnice:				
		obrubníky : 67,485		67,49		
		strom : 0,4*3,14*3,14*5*0,6		11,83		
		plochy z betonu a dlažeb do betonu: 52,8*0,2*2,3+18,2*0,15*2,3		30,57		
		Těmice: (1615,2+80-935,66)*0,15*2		229,66		
82	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1 386,25		
		Mutěnice : (67,485+11,83)*3		237,95		
		Těmice: (1615,2+80-935,66)*0,15*2*5		1 148,30		
83	113 10-5113.R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	52,80	112,00	5 913,60
		dl. plocha před č.p. 232 (trasa G vlevo): 52,8		52,80		
84	113 10-6211.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	36,60	37,90	1 387,14
85	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,20	283,00	5 150,60
		vjezdy z betonu a dlažby do betonu: 4*3,5+1,2*3,5		18,20		
86	96-1	Vybourání ul. vpustí, odvoz a uložení na skládku zasypání štěrkopískem, zhutnění	kus	6,00	2 400,00	14 400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				445 137,33
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
87	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 988,96	25,50	50 718,48
		39,20+4537,06+77,11+132,33-2796,74		1 988,96		
88	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 796,74	4,35	12 165,83
		1621,3*0,75*2,3		2 796,74		
89	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,06	339,00	359,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				63 244,12
Díl:	711	Izolace proti vodě				
90	283 23-217..A	Fólie nopová	m2	287,70	32,70	9 407,79
		274*1,05		287,70		
91	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	274,00	34,10	9 343,40
		(270+143+135)/2		274,00		
92	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	940,00	0,66
		0,00055+0,00017		0,00		
93	998 71-1193.R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,00	570,00	0,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				18 752,25
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
94	764 70-1031.R00	Svod odpadní PVC, včetně tvarovek, D 135 mm	m	30,00	382,00	11 460,00
95	721 24-2117.R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150 D+M vč.kanal. přípojky DN150 (výkop,ulož.,zához...)	kplť	30,00	4 220,00	126 600,00
		délka přípojky prům.8,5m:30		30,00		
96	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,15	355,50	407,76
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				138 467,76
		Cena celkem bez DPH				5 856 762,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba : 349 Rybáře - 2. část 07/2011
 Objekt : SO. 01 Komunikace - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	112 10-0001.RA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	7,00	1 420,00	9 940,00
2	1-0	Odpočet ceny dřeva pokácených stromů 0,15*0,15*3,14*2*7	m3	0,99	-100,00	-98,91
				0,99		
3	121 10-0001.RA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km 170*0,15	m3	25,50	117,00	2 983,50
				25,50		
4	122 20-2202.R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 pod vozovku : (1369,9+128,5+127,5)*1,25*0,55 parkoviště : 226,2*1,25*0,8	m3	1 344,01	60,00	80 640,38
				1 117,81		
				226,20		
5	122 20-2209.R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 1344,0063*0,3	m3	403,20	3,16	1 274,12
				403,20		
6	122 20-1102.R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 chodníky : 438,7*1,2*0,20 vjezdy :265,3*1,2*0,35	m3	216,71	64,70	14 021,40
				105,29		
				111,43		
7	122 20-1109.R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 216,71*0,3	m3	65,01	3,16	205,44
				65,01		
8	121 10-1100.R0	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (565,5+70*1)*0,2	m3	127,10	112,00	14 235,20
				127,10		
9	130 00-1101.R0	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení 436,5*0,31+262,66*0,43	m3	243,96	545,00	132 957,55
				243,96		
10	162 70-1105.R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1344,0063+216,7140+12,6720-110,6211	m3	1 462,77	136,00	198 936,88
				1 462,77		
11	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km 1462,7712*5	m3	7 313,86	0,00	0,00
				7 313,86		
12	131 10-0110.RA	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku uliční vpusti : 1,2*1,2*2,2*4	m3	12,67	143,00	1 812,10
				12,67		
13	131 20-1209.R0	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 12,672*0,3	m3	3,80	3,16	12,01
				3,80		
14	171 20-1101.R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Zpětný násyp-zelení : (21+14+16,5+14,3+5,5+45+86)*0,357 ostrůvek : 128*0,3	m3	110,62	29,30	3 241,20
				72,22		
				38,40		
15	171 20-1201.R0	Uložení sypaniny na skládku Obsyp objektu šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km uliční vpusti : (1,02*1,2*2,2-(3,14*0,45*0,45)*2,2)*3	m3	1 462,77	12,50	18 284,64
				1 462,77		
				3,88	523,00	2 030,18
				3,88		
17	1-1	Poplatek za skládku - nekontaminovaná zemina Mutěnice 1462,7712*1,8	t	2 632,99	180,00	473 937,88
				2 632,99		
18	1-2	Poplatek za skládku-nekontaminovaný obyč.odpad (skládka Mutěnice) vybourané hmoty : 63 stavební suť : 1038,774	t	1 101,77	130,00	143 230,62
				63,00		
				1 038,77		
19	1-3	Poplatek za skládku - živice, nebezpečný odpad (skládka Těmice) komunikace : (1585,85-990,51)*0,15*2 vjezd do RD (kaple): 65*0,15*2	t	198,10	159,00	31 497,90
				178,60		
				19,50		
20	181 30-1112.R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 127,5+416,6+227,3+(40+70+35)*1,5	m2	988,90	11,90	11 767,91
				988,90		
21	181 30-1105.R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 ovál :128	m2	128,00	22,10	2 828,80
				128,00		
22	181 30-A.	Dodání ornice, nákup vč.dopravy na vzdál.15km ostrůvek: 128*0,25 988,9*0,15	m3	180,34	248,00	44 723,08
				32,00		
				148,34		
23	181 10-1102.R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (1367,5+262+213,5+436,5+19+128,5)*1,25	m2	3 021,25	26,90	81 271,63
				3 021,25		
24	180 40-2111.R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 988,9+128	m2	1 116,90	6,65	7 427,39
				1 116,90		
25	184 80-2111.R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 116,90	2,50	2 792,25
26	184 80-2611.R0	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	1 116,90	2,50	2 792,25
27	185 80-3111.R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 116,90	4,20	4 690,98
28	185 85-1111.R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	2,00	161,70	323,40

29	005-72410	Směs travní parková II. rekreační 1116,9*0,03	kg	33,51 33,51	127,20	4 262,09
Celkem za		1 Zemní práce				1 292 021,85
Díl: 5		Komunikace				
30	564 11-2120.R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-90 po zhutn.tl.20 cm komunikace : 1369,9*1,25 parkoviště : 213,5*1,25 prstenec : 128*1,25	m2	2 139,25 1 712,38 266,88 160,00	126,00	269 545,50
31	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm vjezdy : (197,5+55+19)*1,25	m2	339,38 339,38	188,00	63 802,50
32	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod chodníky : 436,5*1,2	m2	523,80 523,80	109,00	57 094,20
33	564 87-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm komunikace : 1367,5*1,2 parkoviště : 213,5*1,2 prstenec : 128*1,2	m2	2 050,80 1 641,00 266,20 163,60	133,00	272 756,40
34	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm komunikace : 1367,5*1,1 parkoviště : 213,5*1,1 prstenec : 128*1,1	m2	1 879,90 1 504,25 234,85 140,80	246,00	462 455,40
35	565 17-1221.R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.10 cm	m2	1 367,50	349,00	477 257,50
36	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 1367,5*2	m2	2 735,00 2 735,00	12,00	32 820,00
37	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.5 cm 1367,5-(463*0,25)	m2	1 251,75 1 251,75	228,00	285 399,00
38	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 273,9*1,03	kus	282,12 282,12	64,00	18 055,49
39	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 448*1,03	kus	461,44 461,44	76,00	35 069,44
40	592-17461	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO nízký 100x15x15cm 79,7*1,03	kus	82,09 82,09	60,00	4 925,46
41	592-17462	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO přechodový 100x15x15+25cm levý : 12*1,03 pravý : 12*1,03	kus	24,72 12,36 12,36	162,00	4 004,64
42	592-18 A	Obrubník pro okruž. křiž. přímý 300/155/600 prstenec : 61,5/0,6*1,03	ks	105,58 105,58	295,00	31 144,63
43	592 16-2117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 (90+20,6+17+30+11,5+16,5+29+25+61,5+162)*1,03*2	kus	953,99 953,99	40,00	38 159,44
44	592 45-264.	Dlažba beton. barevná pro nevidomé 20x10x8 černá 19*1,03	m2	19,57 19,57	315,00	6 164,55
45	592-45115.1	Dlažba betonová pro nevidomé 20x10x6 cm černá v chodnících: 8,1*1,03	m2	8,34 8,34	252,00	2 102,44
46	592-48040	Dlažba betonová 20/10/8 II přírodní parkoviště : (213,5-4,7)*1,03	m2	215,06 215,06	181,00	38 926,58
47	592 45-266.	Dlažba betonová barevná 20x10x8 žlutá vjezdy : 246,6*1,03	m2	254,00 254,00	212,00	53 847,58
48	592-480456	Dlažba betonová 20/10/8 II černá (6,3+6,5+8,8+7,3*3+2,2)*0,1*1,03	m2	4,71 4,71	212,00	997,91
49	592 45-268.	Dlažba betonová barevná 20x10x6 žlutá chodníky : 438,7*1,03	m2	451,86 451,86	185,50	83 820,22
50	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm parkoviště : 202,3 vjezdy : 265,3	m2	467,60 202,30 265,30	395,00	184 702,00
51	596 21-5021.R1	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm chodníky : 446,8	m2	446,80 446,80	352,00	157 273,60
52	597 10-1040.MO	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN (vč.roštu) trasa A: 17,5 trasa F (část): 12	m	29,50 17,50 12,00	3 080,00	90 860,00
53	597 10-3020.MO	Vpusť k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpustí s košíkem	kus	2,00	4 620,00	9 240,00
54	583-80155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 128,5/2,5*1,03	T	52,94 52,94	2 703,00	143 102,23
55	591 14-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	128,50	518,50	66 627,25
56	451 45-9777.R00	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm prstenec - lože pod kostky : 128,5*5	m2	642,50 642,50	26,40	16 962,00
Celkem za		5 Komunikace				2 907 115,94
Díl: 8		Trubní vedení				
57	592-2382-1	Vpusť ul. betonová DN500 mříž z tvárné litiny D400 D+M	kus	3,00	11 380,00	34 140,00

58	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	30,00	900,00	27 000,00
59	899 20-1111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	4,00	316,00	1 264,00
60	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	7,00	1 330,00	9 310,00
61	831 35-0012.RA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 vč. navrtání kanal. a zemních prací	m	20,50 20,50	1 760,00	36 080,00
		kanal. přípojky k ul. vpustím: 6,5+7,5+2,5+2,5+1,5				
	Celkem za	8 Trubní vedení				107 794,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
62	911	Kabelová chránička kruhová, plast DN 100 D+M vč.zemních prací	m	126,00 126,00	270,00	34 020,00
63	912	rezervní chráničky: (6,0+8,5+7,5+10,0+10,0)*3 Dvoudílná kabel. chránička, vč. lože obsypu, výkopu a zásypu šterkopískem	m	170,50 103,50 67,00	890,00	151 745,00
64	914 00-1111.R00	kabel O2 : 8+10+5+6,5+11+5+4+14+4+7+5+4,5+6+13,5 vjezdy (chráničky na stávajících inž. sítích): 67,0 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. zákl.	kus	8,00	1 490,00	11 920,00
65	91-11	patky	kus	5,00	503,50	2 517,50
66	915 49-1211.R00	Sloupek AI k dopr. značce se stavitelnou patkou	m	463,00 463,00	223,00	103 249,00
67	917 86-2111.R00	Osazení vodičů proužku do bet. C25/30, 25 cm 463	m	873,70 182,00 266,00 20,00 72,70 257,00 14,50 61,50	447,00	390 543,90
		vysoký : 12,5+26+11+5,5+6+6+41,5+32+41,5 8+24+12,5+18,5+40+14,5+45,5+12,5+58,5+19+13 přechodový : 20 snížený : 7,6+3+9+3,2+4+28+6,2+3,5+3,2+5 chodníkový : 1,5+16+8,5+9,5+20+19,5+20,5+12,5+14+21,5+34,5+24+19+20+16 12,5+2 prstenec vnější : 61,5				
68	915 71-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm 25,8+41+185	m	251,80 251,80	15,40	3 877,72
69	915 71-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	251,80	1,00	251,80
70	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	251,80	1,00	251,80
71	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,50	3 657,00
72	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	46,00	87,70	4 034,20
73	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože C25/30	m	61,50	493,00	30 319,50
74	404-45044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00	687,00	687,00
75	404-45023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	935,00	935,00
76	404-45032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00	935,00	2 805,00
77	404-44984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	2,00	821,00	1 642,00
78	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00	744,00	744,00
79	91-10	Obdlaždění sloupů VO dvojřádkem z žul. kostek lože z betonu C12/15tl. 10cm, spárování z MC	kus	10,00	1 130,00	11 300,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				754 500,42
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
80	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	888,92	32,40	28 801,01
81	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km dlažby : 815*0,1*2,2 kamenivo : (735*0,1+1585,85*0,2)*2,2 vyfrézovaný materiál: 990,51*0,15*2	t	1 335,92 179,30 859,47 297,15	37,60	50 230,59
82	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 1038,77*15	t	15 581,61 15 581,61	0,00	0,00
83	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km Hodonín : 990,51*0,15*2*2	t	594,31 594,31	9,12	5 420,07
84	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky živice : 695,34*0,15*2 obrubníky : 0,25*0,15*700*2,4	t	241,60 178,60 63,00	34,70	8 383,52
85	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	241,60	155,00	37 448,00
86	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Muténice : (538,755-475,755)*3 Témnice : 178,6*5	t	1 082,00 189,00 893,00	0,00	0,00
87	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm komunikace : 1585,85 - 990,51 vjezd do RD (kaple): 65	m2	660,34 595,34 65,00	64,40	42 525,90
88	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 585,85	29,50	46 782,58
89	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající chodníky a vjezdy : 735 rampa : 80	m2	815,00 735,00 80,00	29,90	24 368,50
90	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 475*225	m	700,00 700,00	39,50	27 650,00
91	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	735,00	32,00	23 520,00

92	113 15-4235.R01	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	990,51	68,30	67 651,83
93	96-1	Vybourání ul. vpusti, odvoz a uložení na skládku zasypání štěrkopískem, zhutnění	kus	3,00	2 400,00	7 200,00
94	96-2	Vybourání bet. odvod. žlabu š. 60cm naložení, odvoz, uložení na skládku	m	90,00	191,00	17 190,00
95	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,54	283,00	718,82
		bet. chodník: 2,54		2,54		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				387 890,81
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
96	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 224,84	25,50	56 733,42
		8,54+4066,11+31,19+171,95-2050,95		2 224,84		
97	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 050,95	4,35	8 921,63
		1367,3*0,75*2		2 050,95		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				65 655,05
Díl:	711	Izolace proti vodě				
98	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	135,00	34,10	4 603,50
99	283 23-217..A	Fólie nopová	m2	135,00	32,70	4 414,50
100	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	940,00	6,77
		0,0017+0,0055		0,01		
101	998 71-119.2.R	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m	t	0,07	570,00	41,04
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 065,81
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
102	764 70-1031.R00	Svod odpadní PVC, včetně tvarovek, D 135 mm	m	22,00	382,00	8 404,00
		Lapač střešních splavenin litinový DN 150 D+M				
103	721 24-2117.R00	vč.připojení na kanalizaci (výkop,ulož.,zához...)	kpl	22,00	4 220,00	92 840,00
104	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	355,50	299,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				101 543,15

Cena celkem bez DPH

5 625 587,03 Kč