

**EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870 , 679 61 Letovice**

# **N A B Í D K A**

**REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ STOKY  
Z ODLEHČOVACÍ KOMORY  
UL.VÍTĚZNÁ , SVITAVY**

**LETOVICE DNĚ 16.3.2015**

## OBSAH NABÍDKY

- 1) Krycí list
- 2) Čestné prohlášení o splnění požadavků podle § 68 odst.3 zákona
- 3) Návrh smlouvy o dílo
- 4) Rekapitulace celkové nabídkové ceny.
- 5) Položkové rozpočty
- 6) CD obsahující návrh SOD a položkové rozpočty
- 7) Čestné prohlášení splnění kvalifikačních předpokladů
- 8) Výpis z obchodního rejstříku - kopie
- 9) Výpis z živnostenského rejstříku - kopie

V Letovicích dne 16.3.2015



Pražská 870, 679 01 LETOVICE  
DIČ: CZ25307062  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

## Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

### Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název: EKOTERM CZ s.r.o.  
Sídlo (adresa vč. PSČ): Pražská 870 , 679 61 Letovice  
IČ: 25307002  
DIČ: CZ25307002  
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing.Stanislav Kamba  
Kontaktní osoba: Ing.Stanislav Kamba  
telefon / fax: 5164747480  
e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

### Komunikační adresa pro vzájemný styk mezi zadavatelem a uchazečem (uvede se pouze v případě, že se komunikační adresa liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma/název: xxx  
Sídlo (adresa vč. PSČ): xxx  
Kontaktní osoba: xxx  
telefon / fax: xxx  
e-mail: xxx

**Upozornění:** Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku

### Údaje hodnotících kritérií

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cena za stavbu celkem v Kč bez DPH: | 6 978 852,18 Kč |
|-------------------------------------|-----------------|

V Letovice dne 16.03.2015

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): Ing.Stanislav Kamba



Pražská 870 , 679 61 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002

Tel./fax: 516 474 480

e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

.....  
podpis, razítko

**Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odstavec 3  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů**

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce odlehčovací stoky  
z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy**

**Identifikační údaje zadavatele**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Název: | Kanalizace Svitavy, s.r.o.      |
| Sídlo: | Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy |
| IČ:    | 03228711                        |

**Identifikační údaje dodavatele**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Obchodní firma/název:               | EKOTERM CZ s.r.o.             |
| Sídlo:                              | Pražská 870 , 679 61 Letovice |
| IČ:                                 | 25307002                      |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: | Ing.Stanislav Kamba           |
| Kontaktní osoba:                    | Ing.Stanislav Kamba           |

Prohlašuji, že

- a) žádný statutární orgán ani žádný člen statutárního orgánu výše uvedeného dodavatele v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) výše uvedený dodavatel nemá formu akciové společnosti, z tohoto důvodu se na něj tato zákonná povinnost nevztahuje,
- c) výše uvedený dodavatel neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Letovicích dne 16. 03.2015

  
Pražská 870 , 679 61 Letovice  
DIČ: CZ025307002  
Tel./fax: 515 471 111  
e-mail: ekotermcz@ekoterm.cz

  
\_\_\_\_\_  
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob):  
podpis (a případně razítko)

# SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Kanalizace Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 032 28 711, DIČ: CZ03228711**  
se sídlem Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 33904  
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOTERM CZ s.r.o.**  
**IČO: 25307002, DIČ: CZ 25307002**  
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 24157  
zastoupen Ing. Stanislavem Kambou – jednatelem společnosti  
- dále jen zhotovitel -

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pod názvem „Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy“ zpracovanou firmou VK CAD s.r.o., Vysoké Mýto v XI/2014, číslo zakázky 14/99 a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
  - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
  - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
  - c) geodetické zaměření díla,
  - d) úklid místa pro provádění díla,
  - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
  - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
  - g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění je ulice Vítězná a ulice Říční v katastrálním území Svitavy-předměstí a obci Svitavy.
- 1.7. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně

v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší Celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti Celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že Celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dodatky budou vzestupně číslovány.

- 1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel.
- 1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.13. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 1.16. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X. této smlouvy.

## II.

### Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **20.4.2015**.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **20.8.2015**.

Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 20.4.2015, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

- 2.4. Zhotovitel předloží do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního dílu o více než 10 dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli nově aktualizovaný harmonogram v členění podle požadavku objednatele. Pokud z aktualizovaného harmonogramu vyplývá, že zhotovitel nesplní termín provedení díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

### **III. Cena díla**

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 978 852,18 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.  
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
  - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

### **IV. Fakturace, splatnost ceny.**

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez

tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

- 4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Přílohou konečné faktury bude kromě odsouhlaseného soupisu prací i předávací protokol.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků díla a po předložení záruční listiny (bankovní záruky) vystavené v souladu s článkem X. této smlouvy.
- 4.7. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve v termínu pro úhradu pozastávky.
- 4.8. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

## **V.**

### **Předání a převzetí dokumentace**

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici (v elektronické podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele - objednatele) a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je podmínkou pro převzetí díla objednatel.
- 5.4. Náklady na pořízení projektových dokumentací skutečného provedení díla a geodetického zaměření jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

## **VI.**

### **Stavební deník**

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s

vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.

- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

## VII.

### Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.  
Zhotovitel byl již před uzavřením smlouvy seznámen s tím, že dotační zhotovitel (viz bod 8.3. této smlouvy) bude mít v dané lokalitě vybudováno zařízení staveniště, které není zhotovitel bez souhlasu dotačního zhotovitele oprávněn užívat.
- 7.2. Zhotovitel je povinen si vybudovat své zařízení staveniště na své náklady (včetně zajištění příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních rozhodnutí, vyjádření a souhlasů). Pokud by zhotovitel vybuvoval zařízení staveniště na ulici Vítězná, musí se o umístění zařízení staveniště dohodnout s dotačním zhotovitelem (viz. bod 8.3.).  
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zcela vyřešenu záležitost ohledně svého zařízení staveniště a že jeho umístění a užívání nijak neohroží provádění díla dle této smlouvy.  
Objednatel nehradí žádné náklady či škody, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s vybudováním jeho zařízení staveniště nebo v důsledku uzavření dohody s dotačním zhotovitelem o případném využívání jeho zařízení staveniště.
- 7.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

- 7.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

## VIII.

### Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami provádění díla, zejména se skutečností, že na místě provádění díla bude muset koordinovat provádění prací se zhotovitelem „Kanalizace města Svitavy - III. etapa“ (v této smlouvě jen jako „dotační zhotovitel“), který dílo provádí dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.8.2014 s městem Svitavy a jejích dodatků. Na daný projekt čerpá město Svitavy dotaci z OPŽP, přičemž čerpání dotace by mohlo být ohroženo v případě nedodržení termínu plnění dané stavby.  
S ohledem na charakter díla se zhotovitel zavazuje, že nebude dotačního zhotovitele žádným způsobem omezovat v provádění jeho díla, ani jinak zasahovat do jeho činnosti. Veškeré své činnosti musí zhotovitel koordinovat s dotačním zhotovitelem. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 8.4. Zhotovitel potvrzuje, že koordinaci a součinnost s dotačním zhotovitelem zahrnul do svých kalkulací při stanovení Celkové ceny díla a nese veškerá rizika související s touto koordinací.
- 8.5. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části (např. práce uvnitř prostor) prováděl ve stanovených termínech, a to zejména o víkendech nebo ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.  
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
- zástupce pro věci technické objednatele,  
- stavbyvedoucí,  
- zpracovatel Projektové dokumentace,  
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.  
Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.8. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu s Projektovou dokumentací.
- 8.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

- 8.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci (včetně subdodavatelů a jejich pracovníků) byli viditelně označeni jeho firmou tak, aby objednatel mohl během provádění díla okamžitě rozpoznat, že se jedná o pracovníky zhotovitele. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.
- 8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 8.14. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.15. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.15., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
- 8.16. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.18. Jestliže zhotovitel při provádění díla poškodí či zničí některou část stavby prováděnou dotačním zhotovitelem či zařízení staveniště dotačního zhotovitele, je povinen toto na své náklady opravit, pokud je to možné, nebo nahradit za nové. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí dotačnímu zhotoviteli.
- 8.19. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.20. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitel je povinen pojištit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 3 200 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjednává vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

- 8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.22. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

## IX.

### Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
  - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
  - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
  - datum podpisu předávacího protokolu,
  - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
  - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

## X.

### Bankovní záruka po dobu záruční doby

- 10.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 10.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 10.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 10.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den, kdy bude předána objednateli.
- 10.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 10.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti :
  - a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele (osobu, která bude objednatelem v den předání záruční listiny - viz bod 14.4. této smlouvy) až do výše částky **400 000,- Kč**, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo;
  - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 11.1. této smlouvy o dílo.
- 10.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
  - a) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo
  - b) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 10.9. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku do 2 měsíců od provedení díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté době záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 000,- Kč.
- 10.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla je zhotovitel oprávněn bankovní záruku objednateli vyměnit za bankovní záruku, která bude mít stejné náležitosti jako bankovní záruka, kterou zhotovitel předal objednateli v souladu s předchozími ujednáními tohoto článku, s výjimkou částky, na kterou bude vystavena. Vyměněná bankovní záruka může být vystavena pouze na částku 200 000,- Kč. V případě, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku vystavenou dle tohoto bodu 10.10., zavazuje se objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí vyměněné bankovní záruky, vrátit bankovní záruku vystavenou na částku 400 000,- Kč, včetně jejích případných dodatků. V případě prodlení objednatele s vrácením této bankovní záruky se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.
- 10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

## XI. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 11.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

## XII. Ostatní ujednání

- 12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 12.2. Zhotovitel je povinen do 60 dnů ode dne předání díla splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách, zejména je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil v jednom kalendářním roce více než 10 % Celkové ceny díla.  
V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč v každém případě porušení.
- 12.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 12.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

### XIII.

#### Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

##### 13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Kanalizace Svitavy s.r.o.

Adresa: Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: [jaroslav.kytyr@svitavy.cz](mailto:jaroslav.kytyr@svitavy.cz) a současně .....

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

EKOTERM CZ s.r.o.

Adresa: Pražská 870, 67961 Letovice

e-mail: [ekoterm@ekoterm-sro.cz](mailto:ekoterm@ekoterm-sro.cz)

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

##### 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

##### 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je ....., tel. ...., e-mail: ..... (bude doplněno před podpisem smlouvy), nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách).

##### 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (též označen jako stavbyvedoucí) je Ing. Radek Viktoryn, tel. 724614737, e-mail: [viktoryn@ekoterm-sro.cz](mailto:viktoryn@ekoterm-sro.cz), nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Stavbyvedoucí je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

##### 13.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.

##### 13.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

### XIV.

#### Změna a ukončení smlouvy

##### 14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

##### 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

##### 14.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.

##### 14.4. Objednatel informuje zhotovitele, že probíhá příprava převodu jmění na společníka k rozhodnému dni 1.1.2015, jehož výsledkem bude, že objednatel (společnost Kanalizace Svitavy s.r.o.) zanikne a veškeré jmění přejde na jediného společníka - město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G.

Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. Poté, co bude převod jmění na společníka zapsán do obchodního rejstříku, bude o tomto zhotovitel změněným objednatel - městem Svitavy informován.

- 14.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy.
- 14.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 14.7. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 20 dnů po sjednaném termínu zahájení,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů,
  - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 14.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 14.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

## XV.

### Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
  - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.
- 15.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 15.5. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o. dne .....


Ve Svitavách dne .....

V Letovicích dne 13.3.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel  
Kanalizace Svitavy s.r.o.

  
.....  
**EKOTERM CZ**  
s.r.o.  
Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz  
Ing. Stanislav Kamba  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-99

**Stavba:** Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

KSO: 827 22

Místo: Svitavy

CC-CZ: 22231

Datum: 29.11.2014

Zadavatel:

IČ: 62062620

Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25307002

EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice

DIČ: CZ25307002

Projektant:

IČ: 26001187

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

DIČ: CZ26001187

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dalkově k dispozici na <http://www.cs-urs.cz/index.php?mod=podminky>. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**6 978 852,18**

|          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| DPH      | Sazba daně | Základ daně  |
| základní | 21,00%     | 6 978 852,18 |
| snížená  | 15,00%     | 0,00         |

|              |
|--------------|
| Výše daně    |
| 1 465 559,00 |
| 0,00         |

**Cena s DPH**

**V CZK**

**8 444 411,18**



Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002

Telefax: 516 474 480  
e-mail: [ekotermcz@ekoterm-iro.cz](mailto:ekotermcz@ekoterm-iro.cz)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-99

**Stavba:** Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

**Místo:** Svitavy Datum: 29.11.2014

**Zadavatel:** Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

**Uchazeč:** EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 letovice

**Projektant:**

VK CAD s.r.o., Vraclavská 28

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                          |                    |                  |     |
| 1                            | Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy | 6 978 852,18       | 8 444 411,18     | STA |
| 2                            | VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby                                  | 183 500,00         | 222 035,00       | STA |

  
EKOTERM CZ s.r.o.  
Pražská 870, 679 61 letovice  
DIČ: CZ253076 2  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Objekt:

## 1 - Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

KSO:

827 22

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Uchazeč:

EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870 , 679 61 letovice

Projektant:

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

22231

Datum:

29.11.2014

IČ:

62062620

DIČ:

IČ:

25307002

DIČ:

CZ25307002

IČ:

26001187

DIČ:

CZ26001187

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dále k dispozici na <http://www.cs-urs.cz/index.php?mod=podminky>. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                         |             |                     |              |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             | <b>6 795 352,18</b> |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | 6 795 352,18        | Výše daně    |
|                         |             | 0,00                | 1 427 024,00 |
|                         |             |                     | 0,00         |
| <b>Cena s DPH</b>       |             | <b>8 222 376,18</b> |              |



Práčka 571 609 1 LFTOVICE

Dle: CZ2307052

Tel./fax: 516 474 480

e-mail: [ekotermcz@ekoterm-sro.cz](mailto:ekotermcz@ekoterm-sro.cz)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Objekt:

1 - Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Místo:

Svitavy

Datum: 29.11.2014

Zadavatel:

Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Uchazeč:

EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 letovice

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavsk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

6 795 352,18

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 699 657,92

1 - Zemní práce

2 429 710,09

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

43 611,59

2 - Zakládání

6 165,00

4 - Vodorovné konstrukce

460 607,29

5 - Komunikace

786 927,60

8 - Trubní vedení

2 388 588,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

627 659,07

99 - Přesun hmot

459 471,63

PSV - Práce a dodávky PSV

41 042,26

OST - Ostatní

54 652,00

001 - Ostatní

54 652,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Objekt:

1 - Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Místo:

Svitavy

Datum: 29.11.2014

Zadavatel:

Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vy

Uchazeč:

EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870 , 679 61 letovice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

6 795 352,18

## D HSV Práce a dodávky HSV

6 699 657,92

### D 1 Zemní práce

2 429 710,09

|   |   |           |                                                                  |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 867,000 | 26,40 | 22 888,80 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,235 t/m2

VV odstranění provizorního krytu komunikace

VV viz výkresy D.3, D.4

VV 289,0\*3,0

|   |   |           |                                                                  |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 867,000 | 34,50 | 29 911,50 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,4 t/m2

VV výkresy D.3, D.4

VV viz technická zpráva

VV 289,0\*3,0

|   |   |           |                                                        |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 867,000 | 29,10 | 25 229,70 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P Poznámka k položce:

hmotnost sutě 0,181 t/m2

VV výkresy D.3, D.4

VV viz technická zpráva

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                |  | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV |     |           | 289,0*3,0                                                                                                                                                            |  |     | 867,000   |                 |                      |                    |
| 4  | K   | 113154223 | Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase                                                                                      |  | m2  | 867,000   | 54,00           | 46 818,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm |  |     |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>hmotnost sutě 0,128 t/m2                                                                                                                      |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | výkresy D.3, D.4                                                                                                                                                     |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | viz technická zpráva                                                                                                                                                 |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 289,0*3,0                                                                                                                                                            |  |     | 867,000   |                 |                      |                    |
| 5  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                  |  | hod | 240,000   | 52,50           | 12 600,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                  |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | čerpání splašků během výstavby                                                                                                                                       |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 240                                                                                                                                                                  |  |     | 240,000   |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 115101204 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min                                                                                                 |  | hod | 500,000   | 231,00          | 115 500,00           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min                                                                     |  |     |           |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                           |  | den | 22,000    | 48,00           | 1 056,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                           |  |     |           |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 115101304 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min                                                                                          |  | den | 22,000    | 135,00          | 2 970,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min                                             |  |     |           |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                        |  | m   | 29,900    | 198,50          | 5 935,15             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                        |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 13*2,3                                                                                                                                                               |  |     | 29,900    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | viz výkresy D.2, D.3                                                                                                                                                 |  |     |           |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                               |  | m   | 11,500    | 192,00          | 2 208,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                               |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 5*2,3                                                                                                                                                                |  |     | 11,500    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | viz výkresy D.2, D.3                                                                                                                                                 |  |     |           |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 131201203 | Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                                                                                                            |  | m3  | 1 306,464 | 123,00          | 160 695,07           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Hloubení zapážených jam a zarezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v normine tr. s přes 1 000 do 5 000 m3                                              |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | zatřídění 60% třídy 3                                                                                                                                                |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | viz výkresy D.2, D.3, D.4                                                                                                                                            |  |     |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2175,64*0,6 "ryha-dle tabulky kubatur                                                                                                                                |  |     | 1 305,384 |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 45,0*0,2*0,2*0,6 "pro drenáž                                                                                                                                         |  |     | 1,080     |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                               |  |     | 1 306,464 |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 131201209 | Příplatek za lepihost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3                                                                                                      |  | m3  | 653,232   | 24,00           | 15 677,57            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Hloubení zapážených jam a zarezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                         |  |     |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>příplatek za lepihost 50%                                                                                                                     |  |     |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | 1306,464*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 653,232   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| PP |     |           | Hloubení zapažených jam a zarezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v normine tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                          | m3 | 870,976   | 137,00       | 119 323,71        | CS ÚRS 2014 01  |
| VV |     |           | zatřídění 40% třídy 3                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | viz výkresy D.2, D.3, D.4                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2175,64*0,4 "ryha-dle tabulky kubatur                                                                                                                                                            |    | 870,256   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 45,0*0,2*0,2*0,4 "pro drenáž                                                                                                                                                                     |    | 0,720     |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 870,976   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4                                                                                                                                  | m3 | 435,488   | 32,00        | 13 935,62         | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Hloubení zapažených jam a zarezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>příplatek za lepivost 50%                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 870,976*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    | 435,488   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 151301102 | Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                            | m2 | 400,130   | 147,00       | 58 819,11         | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | podíl zapažení pažnicemi 20%                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | viz výkresy D.3, D.4                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | viz technická zpráva                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2000,65*0,2 "dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                 |    | 400,130   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 151301112 | Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                         | m2 | 400,130   | 51,00        | 20 406,63         | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | dle položky zřízení                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 400,130                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 17 | K   | 151811112 | Osazení a odstranění pažnicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m                                                                                                                          | m2 | 1 600,520 | 128,00       | 204 866,56        | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | podíl zapažení boxy 80%                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | viz výkresy D.3, D.4                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | viz technická zpráva                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2000,65*0,8 "výkaz                                                                                                                                                                               |    | 1 600,520 |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151811212 | Příplatek k pažicím boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení                                                                                                         | m2 | 1 673,888 | 78,00        | 130 563,26        | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1112                                                 |    |           |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Předpoklad rychlosti výstavy 15 m/den, skutečnost ověřit při provádění na stavbě.                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2*15,0*3,62*(289,0/15,0)*0,8                                                                                                                                                                     |    | 1 673,888 |              |                   |                 |
| 19 | K   | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                                                                                                                                  | m3 | 174,195   | 87,00        | 15 154,97         | CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Procento svíslého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8</i><br><i>- v množství výkopku jámy přes 100 do 1000 m3 8 % z celkového výkopku</i> |     |            |                                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                         |     |            | dle položek hloubení jam tř.3 a tř.4                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | (1306,464*870,976)*0,08                                                                     |    | 174,195   |                 |                      |                    |
| 20                                                                                                                                                                                        | K   | 162701105  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                       | m3 | 2 177,440 | 109,00          | 237 340,96           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                       |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | přebytečná zemina                                                                           |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | (1306,464*870,976)                                                                          |    | 2 177,440 |                 |                      |                    |
| 21                                                                                                                                                                                        | K   | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3 | 2 177,440 | 13,80           | 30 048,67            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | dle položky vodorovné přemístění                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 2177,44                                                                                     |    | 2 177,440 |                 |                      |                    |
| 22                                                                                                                                                                                        | K   | 171201211  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t  | 3 919,392 | 75,00           | 293 954,40           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              |    |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                         |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>hmotnost zeminy uvažována 1800 kg/m3</i>                   |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | dle položky vodorovné přemístění                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 2177,44*1,8                                                                                 |    | 3 919,392 |                 |                      |                    |
| 23                                                                                                                                                                                        | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3 | 1 403,020 | 70,20           | 98 492,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | výměna výkopku za štěrkodrt'                                                                |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | viz výkresy D.3, D.4                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 1403,02 "dle tabulky kubatur                                                                |    | 1 403,020 |                 |                      |                    |
| 24                                                                                                                                                                                        | M   | 5833120201 | štěrkodrt' netříděná 0-63 mm - mimo normu                                                   | t  | 2 806,040 | 140,00          | 392 845,60           |                    |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | štěrkodrt' netříděná 0-63 mm - mimo normu                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                         |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>hmotnost 2 t/m3</i>                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 1403,02*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                 |    | 2 806,040 |                 |                      |                    |
| 25                                                                                                                                                                                        | K   | 175101101  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 616,518   | 232,00          | 143 032,18           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                        |     |            | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | viz výkresy D.3, D.4                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 608,54 "dle tabulky kubatur                                                                 |    | 608,540   |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | Mezisoučet                                                                                  |    | 608,540   |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | připojení přípojek                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | 15,0*1,2*0,46                                                                               |    | 8,280     |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | -(PI*0,08*0,08*15,0) "odečet potrubí                                                        |    | -0,302    |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | Mezisoučet                                                                                  |    | 7,978     |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                        |     |            | Součet                                                                                      |    | 616,518   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Nová<br>soustava<br>CS ÚRS 2014 01 |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 26 | M   | 583373310      | šterkopisek frakce 0-22                                                                                                                                                                                        | t   | 1 233,036 | 140,00          | 172 625,04           | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | šterkopisek frakce 0-22                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |                      |                                    |
|    | P   |                | Poznámka k položce:<br>hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                         |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | 616,518*2. Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |     | 1 233,036 |                 |                      |                                    |
| 27 | K   | 181151311      | Plášťová úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                                           | m2  | 600,000   | 22,00           | 13 200,00            | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Plášťová úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                |     |           |                 |                      |                                    |
|    | D   | 13             | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                               |     |           |                 | 43 611,59            |                                    |
| 28 | K   | 130001101      | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                                                                                                                                   | m3  | 149,868   | 291,00          | 43 611,59            | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                                                                                                                                   |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | dle položek dočasné zajištění potrubí, kabelů                                                                                                                                                                  |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | (13+5)*2*0,5*2,3*3,62                                                                                                                                                                                          |     | 149,868   |                 |                      |                                    |
|    | D   | 2              | Zakládání                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 | 6 165,00             |                                    |
| 29 | K   | 212752212      | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop                                                                                                                    | m   | 45,000    | 137,00          | 6 165,00             | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Trativod z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm |     |           |                 |                      |                                    |
|    | D   | 4              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                           |     |           |                 | 460 607,29           |                                    |
| 30 | K   | 451573111      | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                 | m3  | 2,700     | 738,00          | 1 992,60             | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                 |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | viz výkresy D.4                                                                                                                                                                                                |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | připojení přípojek                                                                                                                                                                                             |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | 15,0*1,2*0,15                                                                                                                                                                                                  |     | 2,700     |                 |                      |                                    |
| 31 | K   | 452111111      | Osazení betonových prachů otevřený výkop pl do 25000 mm2                                                                                                                                                       | kus | 231,200   | 29,00           | 6 704,80             | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Osazení betonových dílců prachů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                                                  |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | 289,012,5*2                                                                                                                                                                                                    |     | 231,200   |                 |                      |                                    |
| 32 | M   | 592237300      | podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 80-112/20/20 111,5 x 20 x 13 cm                                                                                                                                    | kus | 231,200   | 90,00           | 20 808,00            | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | trouby pro spláskové odpadní vody betonové podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 80-112/20/20 111,5 x 20 x 13                                                                                                     |     |           |                 |                      |                                    |
| 33 | K   | 452112111      | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm                                                                                                                                                              | kus | 11,000    | 108,50          | 1 193,50             | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm                                                                                                                                                              |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                                             |     |           |                 |                      |                                    |
|    | W   |                | 3+1+2+5                                                                                                                                                                                                        |     | 11,000    |                 |                      |                                    |
| 34 | M   | 5921120 100 OZ | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 625/120/40                                                                                                                                                 | ks  | 3,000     | 121,00          | 363,00               |                                    |
|    | PP  |                | TBW-Q.1 63/4 - rozměr 625/120/40                                                                                                                                                                               |     |           |                 |                      |                                    |
| 35 | M   | 592241750      | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm                                                                                                                                                    | kus | 1,000     | 134,00          | 134,00               | CS ÚRS 2014 01                     |
|    | PP  |                | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12                           |     |           |                 |                      |                                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 36 | M   | 592241760   | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm                                                                                                                              | kus | 2,000    | 155,00          | 310,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12   |     |          |                 |                      |                    |
| 37 | M   | 592241770   | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm                                                                                                                            | kus | 5,000    | 175,00          | 875,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12 |     |          |                 |                      |                    |
| 38 | K   | 452112421   | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 166,00          | 166,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 39 | M   | 592243240.1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm                                                                                                                   | kus | 1,000    | 193,00          | 193,00               |                    |
|    | PP  |             | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 452312131   | Sedlové lože z betonu prostého tří. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                               | m3  | 272,527  | 1 570,00        | 427 867,39           | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tří. C 12/15                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | viz výkresy D.3., D.4                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 289,0*2,3*0,41                                                                                                                                                                           |     | 272,527  |                 |                      |                    |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | 786 927,60           |                    |
| D  | 5   |             | Komunikace                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| 41 | K   | 564782111   | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm                                                                                                                                                | m2  | 867,000  | 249,00          | 215 883,00           | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | viz výkresy D.3., D.4                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | viz technická zpráva                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 289,0*3,0                                                                                                                                                                                |     | 867,000  |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 564841111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm                                                                                                                                                       | m2  | 867,000  | 94,00           | 81 498,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | provizorní kryt komunikace                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | šterkodrt' frakce 0-32                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 289,0*3,0                                                                                                                                                                                |     | 867,000  |                 |                      |                    |
| 43 | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                       | m2  | 600,000  | 151,50          | 90 900,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | oprava stávající komunikace po výstavbě kanalizace na č.p.p. 2104/1, 1356/01 dosypáním šterkodrti                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 600,0                                                                                                                                                                                    |     | 600,000  |                 |                      |                    |
| 44 | K   | 565135111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                                                                                                       | m2  | 867,000  | 216,00          | 187 272,00           | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | viz výkresy D.3., D.4                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | viz technická zpráva                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 289,0*3,0                                                                                                                                                                                |     | 867,000  |                 |                      |                    |
| 45 | K   | 573211111   | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                             | m2  | 867,000  | 10,80           | 9 363,60             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |

| PČ                | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|                   | VV  |             | viz výkresy D.2, D.3, D.4                                                                                                                                                                                      |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | viz technická zpráva                                                                                                                                                                                           |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 289,0*3,0                                                                                                                                                                                                      |      | 867,000  |                 |                      |                    |
| 46                | K   | 577144111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                 | m2   | 867,000  | 233,00          | 202 011,00           | CS ÚRS 2013 01     |
|                   | VV  |             | viz výkresy D.2, D.3, D.4                                                                                                                                                                                      |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | viz technická zpráva                                                                                                                                                                                           |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 289,0*3,0                                                                                                                                                                                                      |      | 867,000  |                 |                      |                    |
| 2 388 588,87      |     |             |                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                      |                    |
| D 8 Trubní vedení |     |             |                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                      |                    |
| 47                | K   | 812472121   | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800                                                                                                                      | m    | 289,000  | 548,00          | 158 372,00           | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky DN 800                                                                                             |      | 289,000  |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 289,0 *dle TZ                                                                                                                                                                                                  |      |          |                 |                      |                    |
| 48                | M   | 5922247501  | trouba betonová hrdlová přímá s čedičovou výstřih. OC120° 800/2500 D 80 x 250 x 11,5 cm                                                                                                                        | kus  | 115,600  | 14 810,32       | 1 712 072,99         |                    |
|                   | PP  |             | trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby hrdlové přímé s čedičovou výstřihkou OC 120° 800/2500 D 80 x 250 x 11,5                                                                                      |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 289,0/2,5                                                                                                                                                                                                      |      | 115,600  |                 |                      |                    |
| 49                | K   | 871315221   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                                                                                             | m    | 15,000   | 353,00          | 5 295,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150                                                                                                     |      |          |                 |                      |                    |
| 50                | K   | 877355122.R | Montáž sedlového hrdla                                                                                                                                                                                         | kus  | 16,000   | 420,00          | 6 720,00             |                    |
|                   | VV  |             | 15+1                                                                                                                                                                                                           |      | 16,000   |                 |                      |                    |
| 51                | M   | 2732234401  | sedlové hrdlo DN 200                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,000    | 5 412,16        | 5 412,16             |                    |
| 52                | M   | 2732234402  | sedlové hrdlo DN 150                                                                                                                                                                                           | kus  | 15,000   | 3 730,48        | 55 957,20            |                    |
| 53                | K   | 892472121   | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnicím vakem ucpávkovým                                                                                                                                              | úsek | 10,000   | 3 500,00        | 35 000,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 800                                                                                                                                                     |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | viz výkres D.3 podélný profil                                                                                                                                                                                  |      | 10,000   |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 10                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                      |                    |
| 54                | K   | 894411311   | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                                       | kus  | 13,000   | 1 556,00        | 20 228,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                                       |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                      |                    |
|                   | VV  |             | 6+5+2                                                                                                                                                                                                          |      | 13,000   |                 |                      |                    |
| 55                | M   | 5921122131  | TBS-Q.1 120/100 skruž - rozměr 1200/1080/135                                                                                                                                                                   | ks   | 6,000    | 5 773,68        | 34 642,08            |                    |
|                   | PP  |             | TBS-Q.1 120/100 - rozměr 1200/1080/135                                                                                                                                                                         |      |          |                 |                      |                    |
| 56                | M   | 592241600   | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q.1000/250/120 SP 100x25x12 cm                                                                                                                         | kus  | 5,000    | 559,44          | 2 797,20             | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q.1000/250/120 SP 100x25x12 cm                                                                                                                         |      |          |                 |                      |                    |
| 57                | M   | 592241610   | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q.1000/500/120 SP 100x50x12 cm                                                                                                                     | kus  | 2,000    | 770,04          | 1 540,08             | CS ÚRS 2014 01     |
|                   | PP  |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q.1000/500/120 SP 100 x 50 x 12 |      |          |                 |                      |                    |
| 58                | M   | 5922434801  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1200                                                                                                                                                   | kus  | 15,000   | 405,00          | 6 075,00             |                    |
|                   | PP  |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1200                  |      |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 59 | K   | 894412411  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                   | kus | 17,000   | 1 596,00        | 27 132,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 1+8+7+1                                                                                                                                                                                         |     | 17,000   |                 |                      |                    |
| 60 | M   | 5921121602 | TZK-Q.1 120-63/17 zakrytová deska - rozměr 1470/625/165                                                                                                                                         | ks  | 1,000    | 3 615,84        | 3 615,84             |                    |
|    | PP  |            | TZK-Q.1 120-63/17 - rozměr 1470/625/165                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 61 | M   | 5921121651 | TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1 přechodová deska - rozměr 1470/1000/250                                                                                                                              | ks  | 8,000    | 3 615,84        | 28 926,72            |                    |
|    | PP  |            | TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1 - rozměr 1470/1000/250                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| 62 | M   | 592241680  | skruž betonová přechodová TBR-Q.625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm                                                                                                                               | kus | 7,000    | 956,88          | 6 698,16             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | skruž betonová přechodová TBR-Q.625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| 63 | M   | 592243150  | deska betonová zakrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 919,16        | 1 919,16             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi deska zakrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80 x 16,5              |     |          |                 |                      |                    |
| 64 | M   | 592243480  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                    | kus | 15,000   | 133,00          | 1 995,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 |     |          |                 |                      |                    |
| 65 | K   | 894414111  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových                                                                                                                                    | kus | 9,000    | 2 250,00        | 20 250,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | dle složení šachetních dílů                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                               |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 66 | M   | 5921133002 | TBZ-Q.1 120/120 CV 180° V80 dno - rozměr 1200/1200x800                                                                                                                                          | ks  | 9,000    | 15 612,48       | 140 512,32           |                    |
|    | PP  |            | TBZ-Q.1 120/120 CV 180° V80 - rozměr 1200/1200x800                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                               |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 67 | K   | 899102111  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                                                                                | kus | 9,000    | 424,00          | 3 816,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | dle tabulky šachet                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                               |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 68 | M   | 552434420  | poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN                                                                                                                                            | kus | 9,000    | 2 152,44        | 19 371,96            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                               |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 69 | K   | 899331111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                           | kus | 9,000    | 1 160,00        | 10 440,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                               |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 70 | K   | 899.R01    | Připojení a napojení na stávající kanalizaci                                                                                                                                                    | kus | 19,000   | 4 200,00        | 79 800,00            |                    |
|    | PP  |            | Připojení a napojení na stávající kanalizaci                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                              |     |          |                 | 627 659,07           |                    |
| 71 | K   | 919112222  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu                                                                                                        | m   | 584,000  | 56,90           | 33 229,60            | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu                          |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*289,0                                                                                                            |    | 578,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*3,0                                                                                                              |    | 6,000      |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                             |    | 584,000    |                 |                      |                    |
| 72 | K   | 919421121 | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem                                  | m  | 584,000    | 102,00          | 59 568,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem                                  |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*289,0                                                                                                            |    | 578,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*3,0                                                                                                              |    | 6,000      |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                             |    | 584,000    |                 |                      |                    |
| 73 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm                                                                  | m  | 584,000    | 67,70           | 39 536,80            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm                                                                  |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*289,0                                                                                                            |    | 578,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 2*3,0                                                                                                              |    | 6,000      |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                             |    | 584,000    |                 |                      |                    |
| 74 | K   | 938909311 | Odstanění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného                       | m2 | 12 000,000 | 0,60            | 7 200,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstanění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného                       |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 300,0*4,0*10                                                                                                       |    | 12 000,000 |                 |                      |                    |
| 75 | K   | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                            | m  | 2,080      | 3 240,00        | 6 739,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) |    |            |                 |                      |                    |
| P  |     |           | průměru přes 150 do 180 mm                                                                                         |    |            |                 |                      |                    |
|    |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                |    |            |                 |                      |                    |
|    |     |           | hmotnost suti 0,101 t/m                                                                                            |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 16*0,13                                                                                                            |    | 2,080      |                 |                      |                    |
| 76 | K   | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                               | m3 | 11,762     | 1 820,00        | 21 406,84            | CS ÚRS 2013 01     |
| PP |     |           | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                               |    |            |                 |                      |                    |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                |    |            |                 |                      |                    |
|    |     |           | hmotnostu suti 2,2 t/m3                                                                                            |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | odstranění stávající kanalizace                                                                                    |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | (Pl*60,0*10,32*0,2*0,2*0,2))                                                                                       |    | 11,762     |                 |                      |                    |
| 77 | K   | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů                                            | m  | 0,130      | 3 900,00        | 507,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) |    |            |                 |                      |                    |
| P  |     |           | průměru přes 200 do 225 mm                                                                                         |    |            |                 |                      |                    |
|    |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                |    |            |                 |                      |                    |
|    |     |           | hmotnost suti 0,159 t/m                                                                                            |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1*0,13                                                                                                             |    | 0,130      |                 |                      |                    |
| D  | 99  |           | Přesun hmot                                                                                                        |    |            |                 | 459 471,63           |                    |
| 78 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                         | t  | 844,555    | 110,00          | 92 901,05            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                         |    |            |                 |                      |                    |
| VV |     |           | sut' celkem                                                                                                        |    |            |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 867,0*0,235 "položka Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                     |    | 203,745   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,4 "položka Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                       |    | 346,800   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,181 "položkaOdstranění podkladu živičných tl 100 mm                                                                                                |    | 156,927   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,128 "položka frézování živičného kryty tl 50 mm                                                                                                    |    | 110,976   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,08*0,101 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,210     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,13*0,159 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,021     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 11,762*2,2 "položka Bourání stoky kompletní                                                                                                                |    | 25,876    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 844,555   |                 |                      |                    |
| 79 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                    | t  | 7 600,995 | 7,00            | 53 206,97            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 9 příplateků                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 844,555*9                                                                                                                                                  |    | 7 600,995 |                 |                      |                    |
| 80 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                   | t  | 26,107    | 110,00          | 2 871,77             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,08*0,101 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,210     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,13*0,159 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,021     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 11,762*2,2 "položka bourání stoky kompletní                                                                                                                |    | 25,876    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 26,107    |                 |                      |                    |
| 81 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                              | t  | 26,107    | 120,00          | 3 132,84             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,08*0,101 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,210     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,13*0,159 "položka Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                |    | 0,021     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 11,762*2,2 "položka bourání stoky kompletní                                                                                                                |    | 25,876    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 26,107    |                 |                      |                    |
| 82 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                   | t  | 267,903   | 120,00          | 32 148,36            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,181 "položkaOdstranění podkladu živičných tl 100 mm                                                                                                |    | 156,927   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,128 "položka frézování živičného kryty tl 50 mm                                                                                                    |    | 110,976   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 267,903   |                 |                      |                    |
| 83 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                              | t  | 550,545   | 90,00           | 49 549,05            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,235 "položka Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                     |    | 203,745   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 867,0*0,4 "položka Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                       |    | 346,800   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 550,545   |                 |                      |                    |
| 84 | K   | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop                                                                                             | t  | 6 098,962 | 37,00           | 225 661,59           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |    |           |                 |                      |                    |

D PSV

Práce a dodávky PSV

41 042,26

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                      | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 85 | K   | 713392640 | vyplnění prostorů inertním materiálem                      | m3   | 28,903   | 1 420,00        | 41 042,26            |                    |
|    | PP  |           | vyplnění prostorů inertním materiálem                      |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | zařadění stávající kanalizace (popílkem)                   |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 230 m, DN 400/750                                          |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | (PI*0,2*0,2*230,0)                                         |      | 28,903   |                 |                      |                    |
|    |     |           |                                                            |      |          |                 |                      |                    |
| D  | OST |           | Ostatní                                                    |      |          |                 | 54 652,00            |                    |
| D  | O01 |           | Ostatní                                                    |      |          |                 | 54 652,00            |                    |
| 86 | K   | 899.R02   | Provizorní přepojení kanalizace po dobu výstavby           | Soub | 1,000    | 35 000,00       | 35 000,00            |                    |
| 87 | K   | OST01     | Kamerová zkouška                                           | m    | 289,000  | 25,00           | 7 225,00             |                    |
|    | PP  |           | Kamerová zkouška včetně ovality potrubí a spádu kanalizace |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Kamerová zkouška včetně ovality potrubí a spádu kanalizace |      | 289,000  |                 |                      |                    |
| 88 | K   | OST02     | Vyčištění předávané kanalizace                             | m    | 289,000  | 43,00           | 12 427,00            |                    |
|    | VV  |           |                                                            |      | 289,000  |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy  
Objekt:

## 2 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: Místo: Svitavy

Zadavatel: Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Uchazeč: EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870 , 679 61 letovice

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ: 29.11.2014  
Datum: 62062620  
IČ: 25307002  
DIČ: CZ25307002  
IČ: 26001187  
DIČ: CZ26001187

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dále k dispozici na <http://www.cs-urs.cz/index.php?mod=podminky>. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                           |             |                   |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>       |             | <b>183 500,00</b> |
| DPH základní<br>snižovaná | Základ daně | 183 500,00        |
|                           | Sazba daně  | 21,00%            |
|                           | Výše daně   | 38 535,00         |
| <b>Cena s DPH</b>         |             | <b>222 035,00</b> |
| <b>v CZK</b>              |             |                   |



Pražská 699/1 PRAHA  
DIČ: CZ25301002  
Telefax: 515 474 480  
e-mail: [ekotermcz@ekoterm-sro.cz](mailto:ekotermcz@ekoterm-sro.cz)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Objekt: 2 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Svitavy

Zadavatel: Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Uchazeč: EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870 , 679 61 letovice

Datum: 29.11.2014

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavsk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem                  | 183 500,00 |
| OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby | 0,00       |
| OST 1 - Vedlejší náklady                | 183 500,00 |
| OST 2 - Ostatní náklady                 | 0,00       |
| 001 - Ostatní                           | 163 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy

Objekt:

2 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Svitavy

Datum: 29.11.2014

Zadavatel:

Kanalizace Svitavy s.r.o., Riegrova 5, 568 02

Uchazeč:

EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 letovice

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vy

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

183 500,00

D OST

Vedlejší a ostatní náklady stavby

0,00

D OST 1

Vedlejší náklady

183 500,00

|    |   |           |                                                                                    |      |       |           |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                | soub | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| PP |   |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště               |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Terénní úpravy pro zařízení staveniště                                             |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | SKlárky na staveništi                                                              |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Ostatní náklady                                                                    |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Náklady na provoz a údržbu vybavení staviště                                       |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Energie pro zařízení staveniště                                                    |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                     |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                       |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | 1                                                                                  |      | 1,000 |           |           |                |
| 2  | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem                                             | soub | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2013 01 |
| PP |   |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | Dopravné inženýrské opatření                                                       |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | zřízení, údržba, přemístění a odstranění                                           |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | dopravního značení k dopravním omezením                                            |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | podle předpisů o pozemních komunikacích,                                           |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | včetně projednání s pověřenými organizacemi                                        |      |       |           |           |                |
| VV |   |           | 1                                                                                  |      | 1,000 |           |           |                |

D OST 2

Ostatní náklady

0,00

D O01

Ostatní

163 500,00

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                        | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3  | K   | 011314000   | Archeologický dohled                                                                                         |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled          | soub | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00            | CS ÚRS 2013 01     |
| 4  | K   | 012103000   | Geodetické práce před výstavbou                                                                              |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                     | soub | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | 1 "vytyčení stavby - trasy kanalizace                                                                        |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 5  | K   | 012103000.1 | Geodetické práce před výstavbou                                                                              |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                     | soub | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | 1 "vytyčení inženýrských sítí a jejich zabezpečení proti poškození                                           |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 012303000   | Geodetické práce po výstavbě                                                                                 |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                        | soub | 1,000    | 8 000,00        | 8 000,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | zaměření skutečného provedení stavby                                                                         |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | vytvoření geometrických plánů                                                                                |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 1                                                                                                            |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 013103000   | Záměry, studie bez rozlišení                                                                                 |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie bez rozlišení                       | Soub | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | vypracování protipovodňového plánu v součinnosti s HZS                                                       |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 1                                                                                                            |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                      |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                      | kus  | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | Kompletní DSPS zpracovaná dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění                                          |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | O dokumentaci staveb                                                                                         |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 1                                                                                                            |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 043194000   | Ostatní zkoušky                                                                                              |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky                                          | soub | 1,000    | 7 500,00        | 7 500,00             | CS ÚRS 2013 01     |
| 10 | K   | 045203000   | Kompletační činnost                                                                                          |      |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |             | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost | soub | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00            | CS ÚRS 2013 01     |
| 11 | K   | 051002000   | Pojistné                                                                                                     |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | pojištění pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla        | soub | 1,000    | 22 000,00       | 22 000,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | 1                                                                                                            |      | 1,000    |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 056002000   | Bankovní záruka                                                                                              |      |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | bankovní záruka po dobu záruční doby                                                                         | soub | 1,000    | 58 000,00       | 58 000,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | VV  |             | 1                                                                                                            |      | 1,000    |                 |                      |                    |

**Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů  
na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním  
řízení**

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce odlehčovací stoky  
z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy**

**Identifikační údaje zadavatele**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Název: | Kanalizace Svitavy, s.r.o.      |
| Sídlo: | Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy |
| IČ:    | 03228711                        |

**Identifikační údaje dodavatele**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Obchodní firma/název:               | EKOTERM CZ s.r.o.             |
| Sídlo:                              | Pražská 870 , 679 61 Letovice |
| IČ:                                 | 25307002                      |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: | Ing.Stanislav Kamba           |
| Kontaktní osoba:                    | Ing.Stanislav Kamba           |

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel

- a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- b) splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku,
- c) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku a
- d) splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku.

V Letovicích dne 16.3.2015

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): Ing.Stanislav Kamba



Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

.....  
podpis (a případně razítko)

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 24157

**Datum zápisu:** 31. července 1996  
**Spisová značka:** C 24157 vedená u Krajského soudu v Brně  
**Obchodní firma:** EKOTERM CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Pražská 870, 679 61 Letovice  
**Identifikační číslo:** 253 07 002  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Předmět podnikání:**

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k  
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny  
k přepravě zvířat nebo věcí

### Statutární orgán:

**jednatel:**

Ing. STANISLAV KAMBA, dat. nar. 3. září 1956  
č.p. 90, 679 33 Vísky  
Den vzniku funkce: 31. července 1996

**Způsob jednání:** Jednatel jedná za společnost samostatně.

### Společníci:

**Společník:**

Ing. STANISLAV KAMBA, dat. nar. 3. září 1956  
č.p. 90, 679 33 Vísky

**Podíl:**

**Vklad:** 100 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 25/1948  
**Druh podílu:** základní

**Společník:**

EKOTERM, spol. s r.o., IČ: 469 04 417  
Vísky 90, PSČ 67933

**Podíl:**

**Vklad:** 20 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 5/1948  
**Druh podílu:** základní

**Společník:**

EKS invest SE, IČ: 293 54 501  
Merhautova 935/47, Černá Pole, 613 00 Brno

**Podíl:**

**Vklad:** 7 672 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 1918/1948  
**Druh podílu:** základní

**Základní kapitál:** 7 792 000,- Kč

---

Ostatní skutečnosti:

---

Počet členů statutárního orgánu: 1

---

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **MLE/10939/14/SO/060**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Bušová Helena**

**Letovicích dne 19.12. 2014**

Podpis ..... *Bušová* .....





Městský úřad Boskovice  
Odbor obecní živnostenský úřad  
680 18 Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2

Č. j.: MBO 2859/2014 ŽÚ/SIZ/3  
Sp. značka: MBO 2859/2014 ŽÚ/SIZ

## Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: EKOTERM CZ s.r.o.  
Sídlo: Pražská 870, 679 61, Letovice  
Identifikační číslo: 25307002

### Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí  
Vznik oprávnění: 31.07.1996  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
Vznik oprávnění: 31.07.1996  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Vznik oprávnění: 17.06.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
Vznik oprávnění: 24.11.2014  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

*Živnostenské oprávnění č. 5*

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

Vznik oprávnění: 24.11.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

*Živnostenské oprávnění č. 6*

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Vznik oprávnění: 24.11.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Boskovice

V Boskovicích dne 24.11.2014



Bc. Libor Poláček  
vedoucí obecního živnostenského úřadu