

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 2
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Plocha dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	36,30	43,71	1 586,67
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	36,30	31,35	1 138,01
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,30	151,21	5 488,92
4	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	242,00	9,77	2 364,34
5	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	480,40	26,27	12 620,11
	Celkem za	1 Zemní práce				23 198,05
Díl: 5		Komunikace				
6	564211111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	242,00	35,03	8 477,26
7	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	242,00	91,05	22 034,10
8	596211112	Kladení skladebné (zámkové) dlažby do 300m2	m2	242,00	194,37	47 037,54
9	59245020	Dlažba mozaika 100/100/60,8 barva dle výběru objednatele	m2	249,26	237,86	59 288,98
	Celkem za	5 Komunikace				136 837,88
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	916331112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	72,57	121,74	8 834,06
11	59217353	Obrubník zahradní betonový s kloubem 600/50/150	kus	124,56	135,09	16 826,99
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				25 661,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	131,38	61,81	8 120,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 120,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Dopadové plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Nabídka EKOTERM CZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Vybudování dětského hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ			
Dodavatel			Zakázkové číslo	5052013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 784	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 784	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 784	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav	Jméno : BAUER KAREL
Datum :		Datum : 25.7.2013	Datum : 12.9.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 s.r.o. Pražská 870, 679 01 LFTOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 37
Základ pro DPH	21,0 %		32 784 Kč
DPH	21,0 %		6 885 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 669 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 3
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Dopadové plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 038	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 028	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 717	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 784	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 784	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 784	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 784	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 784	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 784	0
Provoz investora	0	0,0	32 784	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 784	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 784	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 3
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Dopadové plochy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,30	43,09	659,28
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	15,30	30,91	472,92
3	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	15,30	151,84	2 323,15
4	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	15,30	39,18	599,45
5	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	102,00	9,64	983,28
	Celkem za	1 Zemní práce				5 038,09
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	637121112	kačírek tl 15cm	m2	102,00	232,38	23 702,76
7	63-1	oddělení ploch (guma , PE ap.100/5) může být i půlkuláč na plocho	bm	50,30	46,23	2 325,37
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				26 028,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	28,11	61,09	1 717,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 717,31

0380
 HORNÍ POKLAD
 0380 03 00 00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Okrasná zeleň	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Nabídka EKOTERM CZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Vybudování dětského hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ			
Dodavatel			Zakázkové číslo	5052013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	38 794	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		38 794	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		38 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		38 794	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : ing. Kabma Stanislav	
Datum :			Datum : 24.7.2013	
Podpis :			Podpis: 	
			 Praha 870, 679 J1 LFTOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	
			Za objednatele	
			Jméno : BAUER KAREL	
			Datum : 12.9.2013	
			Podpis: 	
			OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 37	
Základ pro DPH	21,0 %		38 794 Kč	
DPH	21,0 %		8 147 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			46 941 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet :	4
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Okrasná zeleň	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 794	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 794	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	38 794	0
Oborová přírážka	0	0,0	38 794	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	38 794	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	38 794	0
Zařízení staveniště	0	0,0	38 794	0
Provoz investora	0	0,0	38 794	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	38 794	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	38 794	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 4
Objekt :	5 Nabídka EKOTERM CZ	Okrasná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	184102112	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	38,00	67,11	2 550,18
2	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	5,00	237,88	1 189,40
3	184102130	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, na svahu 1:1	kus	240,00	73,01	17 522,40
4	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	5,00	166,28	831,40
5	05217230	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 10-12 cm odkorněná	kus	5,00	27,81	139,05
6	dod1	cypřišovec Leylandii	ks	20,00	96,26	1 925,20
7	dod2	skalník	ks	240,00	19,46	4 670,40
8	dod3	kdoulovec japonský	ks	3,00	115,33	345,99
9	dod4	Jabloň purpurová	ks	2,00	2 433,90	4 867,80
10	dod5	tavolník	ks	10,00	86,50	865,00
11	dod6	šeřík obecný	ks	5,00	187,40	937,00
12	dod7	višeň pilovitá	ks	3,00	983,47	2 950,41
	Celkem za	1 Zemní práce				38 794,23