

**SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany

Objednatel
zastoupená:
adresa:

IČ:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Královopolská 147
612 00 Brno
68081758

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 790

zastoupený:

Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických :

Ing. Jan Chloupek, stavbyvedoucí

IČ:

46347542

DIČ:

CZ46347542

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu:

39808-621/0100

(dále jen Zhotovitel)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

Jedná se o dílčí stavební zásahy do stávající stavby, kdy žádné zásadní změny v objemu ani vzhledu nebudou prováděny. Rekonstruované prostory budou sloužit jako pracovní a jejich pomocné prostory (sklady, archivy). Veškeré prostory stavby budou řešeny jako bezbarierové.

Bližší informace jsou uvedeny v projektu zpracovaný společností S.I.S. Projekt s.r.o., Viniční 4349/82, 615 00 Brno.

Součástí dodávky stavby je i realizační PD provedení díla

- 2.1.1.1 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.1.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 2.1.1.3 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.1.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
- 2.1.1.5 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 2.1.1.6 ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.1.1.7 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
- 2.1.1.8 průběžné čištění objektu a jeho okolí,
- 2.1.1.9 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 2.1.1.10 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.1.11 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.1.12 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 2.1.1.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.1.14 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.1.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.1.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- 2.1.1.17 zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 2.1.1.18 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 2.1.1.19 vypracování provozního řádu pro Zkušební provoz a účast na Zkušebním provozu
- 2.1.1.20 zaškolení obsluhy technologického zařízení
- 2.1.1.21 vypracování provozního řádu
- 2.1.1.22 Další činnosti vyplývající z POV (plán organizace výstavby).

2.2 Projektová dokumentace realizační.

- 2.2.1 Dokumentaci realizační díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2 Dokumentace realizační bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.
- 2.2.3 Dokumentace realizační bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1 Do projektové dokumentace realizační všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2 Ty části projektové dokumentace realizační, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 2.2.3.3 Každý výkres dokumentace realizační bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 2.2.3.4 U výkresů obsahujících změnu proti projektu realizačního bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 2.2.3.5 Součástí dokumentace realizační bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3. Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2 Termín dokončení

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu do 130 dnů bez vad a nedodělků od předání a převzetí staveniště.

- 3.2.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.4 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 3.3.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3.2 Nedostatek finančních prostředků na straně objednatele.
- 3.3.3 Zastavené financování ze strany poskytovatele dotace.
- 3.3.4 Z důvodů vyšší moci.

3.4 Místo plnění

- 3.4.1 Místem plnění je ul. Čechyňská (podrobněji viz. projektová dokumentace).

4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo bez DPH:	21.883.884,- Kč
DPH 21%	4.595.616,- Kč
Cena za dílo včetně DPH	26.479.500,- Kč

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - pojištění stavby a osob
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství

- zajištění nezbytných dopravních opatření
- 4.2.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla.
- 4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3 Doklady určující cenu

- 4.3.1 Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.4 Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.5 Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

4.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) K základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) K základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

- 5.2.1 Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pěti pracovních dní následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 5.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.5 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.

5.3 Zajištění závazků Zhotovitele

- 5.3.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla.
- 5.3.2 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 10 mil. Kč za řádné provedení díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že dílo nebude Zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy zadavateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
- 5.3.3 Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.500.000,- Kč.

5.4 Lhůty splatnosti

- 5.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 pracovních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.4.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 90 pracovních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

- 5.4.4 Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 120 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
- 5.4.5 Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 120 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 5.4.6 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 120 dnů je podstatným porušením smlouvy.
- 5.4.7 Objednatel může prodloužit lhůtu splatnosti bez souhlasu Zhotovitele o dobu, kdy obdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace.

5.5 Platby za vícepráce

- 5.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 5.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.6.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

- 6.1 Sankce za nesplnění předmětu zakázky

6.1.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5 Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.6.3 V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 6.6.4 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 150 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.7 Způsob vyúčtování sankcí

- 6.7.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 6.7.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

6.8 Lhůta splatnosti sankcí

- 6.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.8.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.9 Omezení celkové výše sankcí

- 6.9.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7. Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby. Termín předání staveniště bude určen po vzájemné dohodě obou stran. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatелеm Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení
 - doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 7.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

7.3 Vybudování zařízení staveniště

- 7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel
- 7.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7.4 Užívání staveniště

- 7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

- 7.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 7.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
- 7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 7.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 7.6.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.7 Vyklízení staveniště

- 7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.8 Technický dozor investora
Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená

8. Stavební deník

8.1 Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3 Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 8.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 8.1.6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

8.2 Obsah stavebního deníku

- 8.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 8.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací

- opatřeních činěných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 8.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - koordinátora BOZP
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 8.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

8.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 8.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 8.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6 Deník víceprací

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).

- 8.6.2 Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

8.7 Kontrolní dny

- 8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.7.2 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.7.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.7.4 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.7.5 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1 Pokyny Objednatele

- 9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2 Použité materiály a výrobky

- 9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 9.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

9.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

9.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

9.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

9.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

9.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

9.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

9.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 9.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

9.6 Kontrola provádění prací

- 9.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.6.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 9.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i v průběhu stavby.

9.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.8.4 Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně 25 mil. Kč za škodu způsobenou třetí osobě.
- 9.8.5 Pojištění montážních prací ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně 25 mil Kč.
- 9.8.6 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě za projekční činnost ve výši 3 mil. Kč.

9.8.6

9.9 Archeologické nálezy

- 9.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatel a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2 Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty a dodávka vzduchotechniky, zateplovacího systému, výtahu a ÚT pro vítězného uchazeče.
- 10.1.3 Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na vyžádání jej předložit Objednateli.
- 10.1.4 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.
- 10.1.5 Změnu subdodavatele musí Zhotovitel řádně odůvodnit a změnu předložit s odůvodněním ke schválení Objednateli.

11. Kontroly, zkoušky a revize

- 11.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 11.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán
- 11.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1 Organizace předání díla
- 12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Předání a převzetí díla musí být zahájeno do 31.12.2013. Na prvním

jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

12.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

12.1.3 Objednatel má právo k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

12.1.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

12.1.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

12.2 Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

12.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá

12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

12.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3 Vady a nedodělky

12.3.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

12.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

12.4 Neúspěšné předání a převzetí

12.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.4.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:

- Tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.)
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

12.5.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12.5.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady

- Územní rozhodnutí
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

12.5.4 Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Předávání a převímání díla po částech

12.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

12.6.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

12.7 Kolaudace

- 12.7.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 12.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 12.7.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 12.7.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

13. Užívání díla

13.1 Předčasné užívání

13.1.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

13.1.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

13.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

13.2 Neoprávněné užívání

13.2.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

13.2.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

13.2.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

14. Záruka za jakost díla

14.1 Odpovědnost za vady díla

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

14.2 Délka záruční doby

14.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců pro stavební práce s výjimkami uvedenými v bodech 14.2.3 a 14.2.4.

14.2.2 Záruční lhůta je sjednána v délce 24 měsíců pro dodávku a montáž technologického zařízení

14.2.3 Záruční lhůta běží od protokolárního předání díla, neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14.2.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

14.3 Způsob uplatnění reklamace

14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.

14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- 14.5.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost

- 15.1 K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá Objednateli další bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 3.750.000,- Kč platnou nejméně po celou dobu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
- 15.2 Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 500.000,- Kč.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1 Vlastnictví díla

- 16.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2 Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

17. Pojištění díla

17.1 Pojištění zhotovitele

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně 25 mil Kč za škodu způsobenou třetí osobě.

17.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 17.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 17.2.2 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit
- 17.2.2.1 Pojištění osob proti úrazu
- 17.2.2.2 Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 17.2.2.3 Pojištění montážních prací ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně 25 mil Kč.

- 17.2.2.4 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě za projekční činnost ve výši 3 mil. Kč.
- 17.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 17.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 17.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 17.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

18. Vyšší moc

- 18.1 Definice vyšší moci
- 18.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 18.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. Kontrola

- 19.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu související s realizací stavby ze strany kontrolních orgánů ve vazbě na poskytnutí dotací z Operačního programu životního prostředí.

20. Změna smlouvy

- 20.1 Forma změny smlouvy
- 20.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 20.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 20.1.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 20.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 20.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
- 20.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 20.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

21. Odstoupení od smlouvy

21.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

21.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

21.2 Způsob odstoupení od smlouvy

21.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

21.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

21.3 Den účinnosti odstoupení

21.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

21.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

21.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

22. Ukončení smlouvy dohodou

22.1 Ukončení této smlouvy o dílo je možné dohodou obou smluvních stran před termínem dokončení díla.

23. Platnost a účinnost smlouvy

23.1 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. Pokud se smluvní strany dohodnou na jiném termínu, nabývá tato smlouva účinnosti dnem, uvedeným v písemné dohodě o nabytí účinnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení
- b. Bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 10 mil. Kč**. Bankovní záruka bude objednateli předložena v originále.
- c. Doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 25 mil. Kč;
- d. Doklad o pojištění montážních prací minimálně ve výši 25 mil. Kč
- e. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě za projekční činnost ve výši 3 mil. Kč.
- f. Seznam subdodavatelů stavebních prací.
- g. Seznam subdodavatelů dodávek vzduchotechniky, zateplovacího systému, výtahu a ÚT

Ve....., dne 09-05-2013

Za Objednatele

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
612 00 Brno, Královopolská 147

V....., dne 09-05-2013

Za Zhotovitele

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Markova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542
2

Příloha smlouvy a.

Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení

SEZNAM PŘÍLOH VÝKAZU VÝMĚR

dokumentace pro stavební povolení

stavební úpravy objektu Čechyňská 19 - Akademie věd

1.	zateplení dvorních fasád	4 318 395 Kč
2.	oprava uliční fasády	740 134 Kč
3.	opravy v průjezdu	1 366 189 Kč
4.	výtah	2 944 540 Kč
5.	1. stavebně oprava sklepa 1.PP a kotelna	3 457 853 Kč
	2. ÚT	462 232 Kč
	3. Elektro	130 369 Kč
6.	1. stavebně schodiště uličního traktu a chodby	661 438 Kč
	2. ÚT	21 392 Kč
	3. Elektro	214 778 Kč
7.	1. stavebně ARUB uliční trakt 2.NP	1 370 101 Kč
	2. ÚT	99 862 Kč
	3. Elektro	145 560 Kč
8.	1. stavebně přednáškový sál v dvorním traktu	1 158 705 Kč
	3. ÚT	91 504 Kč
	4. Elektro	124 098 Kč
9.	1. stavebně apartmány uliční trakt 4.NP	2 162 723 Kč
	2. ÚT	190 519 Kč
	3. Elektro	192 554 Kč
10.	Vzduchotechnická zařízení	1 210 216 Kč
11.	Realizační proj.dokumentace	145 000 Kč
12.	ZTI, plynovod	675 722 Kč
	celkem bez DPH	21 883 884 Kč
	DPH 21%	4 595 616 Kč
	celkem včetně DPH	26 479 500 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení dvorních fasád	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 092 889	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 225 506	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 318 395	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 318 395	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 318 395	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		4 318 395 Kč
DPH	21,0	%		906 863 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 225 258 Kč

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Objekt	Zateplení dvorních fasád

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	94 654	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 753	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	19 040	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 272 369	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	549 203	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 097	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 284	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 036	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	68 324	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	154 501	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 071 005	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	20 130	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 092 889	1 225 506	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			4 318 395	0
Oborová přírážka			4 318 395	0
Přesun stavebních kapacit			4 318 395	0
Mimostaveništní doprava			4 318 395	0
Zařízení staveniště			4 318 395	0
Provoz investora			4 318 395	0
Kompletační činnost (IČD)			4 318 395	0
Rezerva rozpočtu			4 318 395	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Objekt	Zateplení dvorních fasád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	15,11	3 840,00	58 022,40
2	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	1,16	21 380,00	24 800,80
3	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	48,19	245,50	11 830,65
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						94 653,85
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
4	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	114,00	164,50	18 753,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						18 753,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	61240	Úprav stěn po odstranění obkladu	m2	95,44	199,50	19 040,28
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						19 040,28
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	364,64	24,70	9 006,61
7	622311135RT6	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikatovou 3,2 kg/m2, lepidlo kontaktní	m2	2 289,12	801,00	1 833 585,12
8	622311653RT5	Zateplovací systém, ostění,XS 022 tl. 30 mm s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo kontaktní	m2	228,83	1 052,00	240 729,16
9	62231	Sokl zateplení XPS tl.100 mm , vč desek cementotřískových ukotvené na ocel. pozink. kostru s větrac. mezerami	m2	78,66	2 120,00	166 759,20
10	62240	Omítka stěn hrubá omítka dozdivek	m2	33,82	226,00	7 643,32
11	766001	Oprava oken repase nový nátěr	m2	19,27	760,00	14 645,20
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						2 272 368,61
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
12	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 400,56	44,10	105 864,70
13	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	7 201,70	23,80	171 400,46
14	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 400,57	30,60	73 457,44
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 400,56	10,10	24 245,66
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	7 201,70	7,20	51 852,24
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 400,56	6,10	14 643,42
18	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textílie	m2	2 400,56	15,40	36 968,62
19	945211122U00	Mtž pojízdná lávka zavěšená na štitu u sousedů	kus	2,00	14 860,00	29 720,00
20	945211222U00	Dtž pojízdná lávka zavěšená	kus	2,00	14 920,00	29 840,00
21	945211292U00	Nájem pojízdná lávka zavěšená	kus	2,00	5 605,00	11 210,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						549 202,53
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
22	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	326,04	27,90	9 096,52
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 096,52
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	96009	Demontáž stávajících oken 600/900	kus	8,00	410,50	3 284,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						3 284,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
24	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	3,52	1 366,00	4 808,32
25	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	6,84	3 500,00	23 940,00
26	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	55,54	78,50	4 359,89
27	978021191R00	Otlučení vnějších omítek	m2	39,90	123,50	4 927,65
Celkem za 97 Prorážení otvorů						38 035,86
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	122,89	556,00	68 324,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						68 324,12

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Objekt	Zateplení dvorních fasád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
29	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	120,60	27,80	3 352,68
30	764451802R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 100 mm	m	92,40	17,40	1 607,76
31	764001	Oplechování parapetů r.š. 400 mm TiZn	m	41,00	401,50	16 461,50
32	764002	Oplechování parapetů r.š. 300 TiZn	m	79,60	364,00	28 974,40
33	764003	Oplechování římsy r.š. 660 mm TiZn	m	37,80	475,00	17 955,00
34	764004	Oplechování římsy r.š. 500 mm TiZn	m	122,00	357,50	43 615,00
35	764005	Oplechování stříšky nad vchodem terasy	kpl	1,00	4 180,00	4 180,00
36	764006	Oplechování - střešní svod	m	92,40	397,00	36 682,80
37	764999	Přesun hmot	%	4,00	418,00	1 672,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				154 501,14
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
38	769001	Okno V1 1400/2100	kus	9,00	8 010,00	72 090,00
39	769002	Okno V2 1400/2600	kus	22,00	8 875,00	195 250,00
40	769003	Dveře V3 1200/3300	kus	1,00	115 000,00	115 000,00
41	769004	Okno V4 1300/870+1300/2030	kus	4,00	11 440,00	45 760,00
42	769005	Okno V5 1300/870+1300/1780	kus	3,00	10 830,00	32 490,00
43	769006	Okno V6 1300/3500	kus	1,00	118 800,00	118 800,00
44	769008	Okno V7 1300/2600	kus	1,00	79 000,00	79 000,00
45	769009	Okno V8 1300/2100	kus	1,00	8 075,00	8 075,00
46	769010	Okno V9 1300/2300	kus	2,00	8 530,00	17 060,00
47	769011	Okno V10 1300/1700	kus	1,00	5 755,00	5 755,00
48	769012	Okno V20 1500/2400	kus	6,00	8 630,00	51 780,00
49	769013	Okno V21 900/1750	kus	1,00	3 185,00	3 185,00
50	769014	Okno V22 900/2400	kus	1,00	5 385,00	5 385,00
51	769015	Okno V23 1475/3100	kus	1,00	72 300,00	72 300,00
52	769016	Okno V24 2100/600	kus	1,00	5 115,00	5 115,00
53	769017	Okno V25 3000/600	kus	5,00	6 745,00	33 725,00
54	769018	Okno V26 2100/2400	kus	1,00	9 755,00	9 755,00
55	769019	Okno V27 3000/2400	kus	5,00	16 060,00	80 300,00
56	769020	Okno V28 1800/2400	kus	1,00	8 240,00	8 240,00
57	769021	Montáž oken	kpl	1,00	99 400,00	99 400,00
58	998769	Přesun hmot	kpl	1,00	12 540,00	12 540,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 071 005,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,19	204,00	2 894,37
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,38	120,50	3 419,33
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,19	215,50	3 057,54
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,69	12,40	1 583,39
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,19	174,00	2 468,73
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	113,50	19,40	2 201,99
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,19	95,50	1 354,96
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,19	8,00	113,50
67	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí - Brno	t	14,19	214,00	3 036,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 130,07

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Opravy uliční fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	347 326	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	313 789	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	79 020	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	740 134	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		740 134	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		740 134	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	740 134 Kč
DPH	21,0 %	155 428 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		895 562 Kč

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Objekt	Opravy uliční fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	251	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	644	0	0	0	0
1 Zemní práce	25 208	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	41 878	0	0	0	0
5 Komunikace	3 978	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	172 774	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	28 310	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 550	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	52 658	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 700	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 463	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	20 639	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	212 286	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 381	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	16 135	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	11 542	0	0	0
783 Nátěry	0	38 599	0	0	0
787 Zasklívání	0	3 745	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	79 020	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 376	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	347 326	313 789	0	79 020	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			661 114	0
Oborová přírážka			661 114	0
Přesun stavebních kapacit			661 114	0
Mimostaveništní doprava			661 114	0
Zařízení staveniště			740 134	0
Provoz investora			740 134	0
Kompletační činnost (IČD)			740 134	0
Rezerva rozpočtu			740 134	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Objekt	Opravy uliční fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,81	32,10	250,70
	Celkem za	1 Zemní práce				250,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310235241RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	9,00	71,50	643,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				643,50
Díl: 1		Zemní práce				
3	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	7,81	54,50	425,65
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	13,51	141,00	1 904,91
5	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	5,70	706,00	4 024,20
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,11	726,00	9 517,86
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13,51	100,50	1 357,76
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	13,11	366,50	4 804,82
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,11	242,00	3 172,62
	Celkem za	1 Zemní práce				25 207,81
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	216904113R00	Očištění tlakovou vodou	m2	353,40	118,50	41 877,90
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				41 877,90
Díl: 5		Komunikace				
11	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	13,51	57,50	776,83
12	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	13,51	79,00	1 067,29
13	591211111R00	M+D drobné kostky,lože z bet.tl. 5 cm podél budovy	m2	5,70	223,00	1 271,10
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	7,81	110,50	863,01
	Celkem za	5 Komunikace				3 978,22
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	101,46	29,30	2 972,78
16	622424322R00	Oprava vněj. omítek IV,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	102,60	318,50	32 678,10
17	622001	Nový nápis kotvený nerez trny (hliník - plast sendvič)	kpl	1,00	74 800,00	74 800,00
18	62213	Penetrace vnější stěna fasády	m2	336,30	25,60	8 609,28
19	62249	Nátěr fasády odstín světle okrový	m2	182,40	154,00	28 089,60
20	62249	Nátěr fasády odstín tmavě okrový	m2	153,90	166,50	25 624,35
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				172 774,11
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	412,68	44,10	18 199,19
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,68	10,10	4 168,07
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	825,36	7,20	5 942,59
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				28 309,85
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	91499	M+D dopravní značky vč. nájmu	kpl	1,00	8 550,00	8 550,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 550,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,68	6,10	2 517,35
26	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	412,68	15,40	6 355,27
27	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	825,36	23,80	19 643,57
28	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	412,68	30,60	12 628,01
29	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	412,68	27,90	11 513,77
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 657,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,65	556,00	8 699,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 699,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				
31	711502020RZ1	Ochrana proti radonu systém nopové PVC fólie svislá včetně dodávky fólie a doplňků	m2	30,21	206,50	6 238,37
32	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	62,38	3,60	224,58
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 462,95

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Objekt	Opravy uliční fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	76435	Žlaby z Pz plechu	m	25,99	280,50	7 290,20
34	76445	Odpadní trouby z Pz plechu	m	36,48	357,00	13 023,36
35	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	203,14	1,60	325,02
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				20 638,57
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
36	766001	Repase oken 1.NP a 3.NP 1300/2700 vč. nátěru a přetěsnění	kus	19,00	3 850,00	73 150,00
37	766002	Repase vrat vč. výměny nosných závěsů , nátěru okopový plech nerez tl.2 mm	kus	1,00	37 140,00	37 140,00
38	766003	Vrata - elektropohon + el. požární signalizace	kus	1,00	95 100,00	95 100,00
39	766004	Provizorní dřevěná ochrana ostění vrat	kpl	1,00	4 275,00	4 275,00
40	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 096,65	1,25	2 620,81
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				212 285,81
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
41	767996801R00	Demontáž atypických ocelových prvků větrací mřížky , drobné úchyty, stávající skříňka	kpl	1,00	27,30	27,30
42	767009	Oprava stávající historické konzoly	kus	2,00	2 140,00	4 280,00
43	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	43,07	1,70	73,22
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 380,52
Díl: 772	Kamenné dlažby					
44	772001	Oprava soklu ,očištění , vyspravení, případná výměna desky	m2	17,10	838,00	14 329,80
45	998772	Přesun hmot	kpl	1,00	1 805,00	1 805,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				16 134,80
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
46	782002	Obklad schodů - kamenné desky tl.30 mm žula barava šedo-okrová	kpl	1,00	10 260,00	10 260,00
47	998782	Přesun hmot	kpl	1,00	1 282,00	1 282,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				11 542,00
Díl: 783	Nátěry					
48	764009	Oprava stávajících klempířských prvků odrezivění nátěr	kpl	1,00	23 940,00	23 940,00
49	783001	Nátěr mříží oken vč. očištění	kus	5,00	1 966,00	9 830,00
50	783002	Nátěr mříží sklepních oken vč. očištění	kus	5,00	641,00	3 205,00
51	783003	Nátěr el. skříně vč. očištění	kus	1,00	1 624,00	1 624,00
	Celkem za	783 Nátěry				38 599,00
Díl: 787	Zasklívání					
52	787001	Nový informační panel - sklo connex ,ukotvení nerez trny 650*1100 mm, popis řezané písmo z fólii	kus	1,00	3 745,00	3 745,00
	Celkem za	787 Zasklívání				3 745,00
Díl: M99	Ostatní práce "M"					
53	999001	Zábor veřejného prostranství - chodník pod lešením	den	60,00	804,00	48 240,00
54	999002	Zábor veřejného prostranství - komunikace pro manipulaci s materiálem	den	60,00	513,00	30 780,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				79 020,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,08	215,50	1 310,84
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,08	12,40	75,43
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,08	174,00	1 058,41
58	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,08	95,50	580,91
59	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,08	8,00	48,66
60	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - Brno	t	6,08	214,00	1 301,72
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 375,97

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Opravy průjezdu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	533 933	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	831 914	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	342	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 366 189	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 366 189	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 366 189	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	1 366 189 Kč	
DPH		21,0	%	286 900 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 653 089 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet :	3
Objekt :	02 Objekt	Opravy průjezdu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 876	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 395	0	0	0	0
5 Komunikace	10 183	0	0	0	0
1 Zemní práce	36 218	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	85 268	0	0	0	0
43 Schodiště	6 160	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	209 298	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	37 675	0	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	0	0	342	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 002	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 206	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 855	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 751	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	63 647	0	0	0
769 Otvorové prvky z hliníku	0	507 226	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	236 284	0	0	0
783 Nátěry	0	7 006	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	107 798	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	533 933	831 914	0	342	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 365 847	0
Oborová přírážka			1 365 847	0
Přesun stavebních kapacit			1 365 847	0
Mimostaveništní doprava			1 365 847	0
Zařízení staveniště			1 366 189	0
Provoz investora			1 366 189	0
Kompletační činnost (IČD)			1 366 189	0
Rezerva rozpočtu			1 366 189	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 3
Objekt :	02 Objekt	Opravy průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	51,30	212,00	10 875,60
	Celkem za	1 Zemní práce				10 875,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311002	Stavební úpravy pro elektropohon	kpl	1,00	7 395,00	7 395,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 395,00
Díl: 5		Komunikace				
3	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	51,30	198,50	10 183,05
	Celkem za	5 Komunikace				10 183,05
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107132R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 30 cm	m2	51,30	706,00	36 217,80
	Celkem za	1 Zemní práce				36 217,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	319300013RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 60 cm	m	35,91	1 910,00	68 588,10
6	310238	Zazdívká otvorů cihlami na MVC	kpl	1,00	6 540,00	6 540,00
7	311001	Kompletní oprava stávající šachty	kus	1,00	10 140,00	10 140,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				85 268,10
Díl: 43		Schodiště				
8	43001	Sanace schodišť. stupně	kus	2,00	3 080,00	6 160,00
	Celkem za	43 Schodiště				6 160,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	60201	Omítka sanační do výšky 2 m	m2	142,50	585,00	83 362,50
10	620001	Oprava historické profilace (polosloup, zvýšený sokl)	kpl	1,00	24 320,00	24 320,00
11	6224246	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 65 % stěny	m2	164,16	454,00	74 528,64
12	6224246	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 65 % strop	m2	51,30	528,00	27 086,40
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				209 297,54
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	10,26	2 415,00	24 777,90
14	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,49	26 320,00	12 896,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				37 674,70
Díl: 741		Elektroinstalace				
15	741009	Demontáž závěsných světel - 4 ks	kpl	1,00	342,00	342,00
	Celkem za	741 Elektroinstalace				342,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	51,30	117,00	6 002,10
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 002,10
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,30	62,50	3 206,25
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 206,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,92	556,00	13 854,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 854,69
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	71114	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 2x ALP, 2x asfaltový pás	m2	51,30	334,00	17 134,20
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	171,34	3,60	616,83
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 751,03
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg (poštovní schránka, nástěnka)	kpl	1,00	27,30	27,30

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 3
Objekt :	02 Objekt	Opravy průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	767001	Nové ocelové dveře se skleněnou výplní 2665/4155 mm	kus	1,00	52 100,00	52 100,00
23	767002	M+D nové madlo - lakovaná ocel	m	1,50	2 140,00	3 210,00
24	767003	VZT mřížka v nadpraží 2 m2	kus	2,00	1 573,00	3 146,00
25	767009	Demontáž stávajících hliníkových stěn 4200/3900 mm	kus	2,00	2 050,00	4 100,00
26	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	625,83	1,70	1 063,92
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				63 647,22
Díl: 769	Otvorové prvky z hliníku					
27	769001	M+D hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlikem 4000/3900 mm	kus	2,00	253 100,00	506 200,00
28	998769	Přesun hmot	kpl	1,00	1 026,00	1 026,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z hliníku				507 226,00
Díl: 772	Kamenné dlažby					
29	772001	M+D kamenné dlažby tl.80 mm sv, šedá povrch protiskluz kladené do kamenné drti	m2	51,30	4 190,00	214 947,00
30	772002	Navazující sokl kamenné pásky tl.20 mm do výšky 120 mm	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
31	998772203R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	%	2 214,47	6,70	14 836,95
Celkem za		772 Kamenné dlažby				236 283,95
Díl: 783	Nátěry					
32	783001	Nátěr stáv rozvaděče vč. očištění	kus	1,00	1 539,00	1 539,00
33	784165312R00	Malba tekutá, bílá, s penetrací, 2x do 70%	m2	164,16	33,30	5 466,53
Celkem za		783 Nátěry				7 005,53
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	37,95	204,00	7 741,80
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	341,51	215,50	73 595,41
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,95	12,40	470,58
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,89	174,00	13 204,86
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,95	19,40	736,23
39	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,95	95,50	3 624,23
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	37,95	8,00	303,60
41	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	37,95	214,00	8 121,30
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				107 798,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Výtah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	677 441	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 267 099	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 944 540	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	2 944 540	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	2 944 540	Ostatní náklady celkem	0	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	2 944 540 Kč
DPH	21,0 %	618 353 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 562 893 Kč

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 4
Objekt :	02 Objekt	Výtah

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	238 996	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	109 422	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	114 236	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	31 629	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	29 085	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 563	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	32 087	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	962	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 275	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 661	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 645	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	20 790	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	49 399	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	9 499	0	0	0
720a Venkovní kanalizace	0	17 095	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 790	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 873	0	0	0
769a Výrobky z hliníku	0	140 265	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	16 491	0	0	0
783 Nátěry	0	46 028	0	0	0
787 Zasklívání	0	914 566	0	0	0
788 Výtahy	0	1 019 305	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	55 880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	677 441	2 267 099	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 944 540	0
Oborová přírážka			2 944 540	0
Přesun stavebních kapacit			2 944 540	0
Mimostaveništní doprava			2 944 540	0
Zařízení staveniště			2 944 540	0
Provoz investora			2 944 540	0
Kompletační činnost (IČD)			2 944 540	0
Rezerva rozpočtu			2 944 540	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 4
Objekt :	02 Objekt	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	28,50	20,10	572,85
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,50	81,50	2 322,75
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	28,50	212,00	6 042,00
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,32	338,00	1 122,16
5	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	105,45	1 262,00	133 077,90
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	60,50	58,00	3 509,00
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	60,50	22,20	1 343,10
8	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	105,45	77,50	8 172,38
9	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	105,45	18,70	1 971,92
10	151701111U00	Pažení do ocel zápor hl do 4m	m2	25,00	720,00	18 000,00
11	151701199	Odstranění pažení do ocel zápor hl do 4m	m2	25,00	556,00	13 900,00
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	105,45	109,50	11 546,78
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,85	201,00	4 994,85
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,85	142,50	3 541,13
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	24,85	12,40	308,14
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,60	78,50	6 327,10
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,85	207,00	5 143,95
18	100099	Geologická sonda pro zjištění základových podmínek pod výtahovou šachtou	kpl	1,00	17 100,00	17 100,00
Celkem za 1 Zemní práce						238 995,99
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
19	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	4,10	2 105,00	8 630,50
20	273323411R00	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30	m3	1,52	2 220,00	3 374,40
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,38	444,50	5 058,41
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,38	67,50	768,15
23	273361721R00	Výztuž základových desek, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,39	24 950,00	9 730,50
24	274323411R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30	m3	4,71	2 220,00	10 456,20
25	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 20/25	m3	6,76	3 945,00	26 668,20
26	27299	Sanace stávajících základů a zdíva po výkopu	kpl	1,00	39 760,00	39 760,00
27	273316221R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T50 B 20	m3	1,71	2 910,00	4 976,10
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						109 422,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
28	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	3,69	3 825,00	14 114,25
29	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,53	23 900,00	12 667,00
30	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,33	245,50	326,52
31	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřřz.	m2	67,78	448,00	30 365,44
32	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	67,78	158,50	10 743,13
33	380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,86	23 090,00	19 857,40
34	380326112	Základové zdívo ze ŽB V4 To B12,5 do 30 cm	m3	7,94	3 295,00	26 162,30
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						114 236,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	164,50	987,00
36	411320044RAB	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	16,59	1 847,00	30 641,73
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						31 628,73
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
37	61140	Zapravení ostění nové dveřní otvory	kus	7,00	4 155,00	29 085,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						29 085,00

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 4
Objekt :	02 Objekt	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,38	2 505,00	3 456,90
39	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,08	26 320,00	2 105,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 562,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
40	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	233,70	44,10	10 306,17
41	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	233,70	23,80	5 562,06
42	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	233,70	30,60	7 151,22
43	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	233,70	10,10	2 360,37
44	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	233,70	7,20	1 682,64
45	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	233,70	6,10	1 425,57
46	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	233,70	15,40	3 598,98
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				32 087,01
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,39	62,50	961,88
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				961,88
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
48	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,75	501,00	4 383,75
49	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,32	78,50	574,62
50	966055	Bourání říms železobetonových vyložení + zapravení	m	3,08	427,50	1 316,70
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 275,07
Díl: 97		Prorážení otvorů				
51	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	2,28	113,00	257,64
52	97001	Demontáž luxfer	m2	2,74	983,00	2 693,42
53	9766009	Demontáž okna 2. NP	ks	2,00	427,50	855,00
54	9766009	Demontáž okna 1. NP	ks	2,00	427,50	855,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 661,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
55	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	87,49	556,00	48 645,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				48 645,22
Díl: 711		Izolace proti vodě				
56	711482020RZ1	Izolační systém nopové PVC fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	43,07	206,50	8 893,96
57	711140024RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x těžký pás s nenasákovou vložkou, 1x Na	m2	17,56	381,00	6 690,36
58	711150024RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x těžký pás s nenasákovou vložkou, 1x Na	m2	11,09	440,50	4 885,15
59	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	88,94	3,60	320,18
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				20 789,64
Díl: 712		Živičné krytiny				
60	712001	Plochá střecha s krytinou vč. T.I. a odvětrání výtahové šachty dřev. kce krovu vč. oplechování	m2	14,00	1 944,00	27 216,00
61	712001	Plochá střecha s krytinou vč. T.I. a odvětrání výtahové šachty ŽB strop vč. oplechování	m2	9,50	2 335,00	22 182,50
	Celkem za	712 Živičné krytiny				49 398,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
62	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	37,45	77,50	2 902,38
63	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	2,36	2 695,00	6 360,20
64	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 60 m	%	92,63	2,55	236,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				9 498,77
Díl: 720a		Venkovní kanalizace				
65	720001	Přeložení kanalizace v místě výtahu	kpl	1,00	2 735,00	2 735,00

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 4
Objekt :	02 Objekt	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	720002	Přeložení kanalizační šachty u výtahu	kpl	1,00	14 360,00	14 360,00
	Celkem za	720a Venkovní kanalizace				17 095,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
67	764009	Přeložení dešťového svodu a zaústění do kanalizace	kpl	1,00	4 790,00	4 790,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 790,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
68	767001	Ocelová nosná kce ploché střechy	kpl	1,00	28 390,00	28 390,00
69	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	283,90	1,70	482,63
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 872,63
Díl: 769a		Výrobky z hliníku				
70	769001	M+D Hliníkové dveře prosklené 1800/3100	kus	1,00	82 300,00	82 300,00
71	769002	M+D Hliníkové dveře prosklené 1100/3100	kus	1,00	55 400,00	55 400,00
72	9987695	Přesun hmot	kpl	1,00	2 565,00	2 565,00
	Celkem za	769a Výrobky z hliníku				140 265,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
73	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (flex.lepidlo), (spár.hmoty)	m2	18,24	359,50	6 557,28
74	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	26,22	54,00	1 415,88
75	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	18,24	19,20	350,21
76	59764203	Dlažba keramická protiskluzná	m2	20,06	356,99	7 161,22
77	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	154,85	6,50	1 006,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 491,09
Díl: 783		Nátěry				
78	783001	Nátěr ocelové kce	m2	285,00	161,50	46 027,50
	Celkem za	783 Nátěry				46 027,50
Díl: 787		Zasklívání				
79	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	1,00	9 500,00	9 500,00
80	787001	Skleněná fasáda s požární odolností EW 30 do výšky 5,1 m nad terén	m2	41,36	10 280,00	425 180,80
81	787002	Skleněná fasáda bez požár. odolnosti	m2	161,31	2 045,00	329 878,95
82	787003	Skleněné ostění a nadpraží	m2	64,98	2 300,00	149 454,00
83	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání,	kpl	1,00	552,00	552,00
	Celkem za	787 Zasklívání				914 565,75
Díl: 788		Výtahy				
84	788002	Kabina výtahu vč. technologie a šachetních dveří	kpl	1,00	696 400,00	696 400,00
85	788003	Ocelová konstrukce - výtahová šachta odhad	t	10,30	31 350,00	322 905,00
	Celkem za	788 Výtahy				1 019 305,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,99	204,00	7 341,27
87	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	71,97	187,50	13 494,98
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,99	215,50	7 755,11
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	323,88	12,40	4 016,10
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,99	174,00	6 261,67
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	287,89	19,40	5 585,12
92	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,99	95,50	3 436,72
93	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,99	8,00	287,89
94	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	35,99	214,00	7 701,13
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				55 879,99

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Stavební úpravy 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 515 752	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	933 847	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 080	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	5 175	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 457 853	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 457 853	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 457 853	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		3 457 853 Kč	
DPH		21,0 %		726 149 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	4 184 002 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet :	5
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy	1.PP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	234 824	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	355 853	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	192 708	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	207 705	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	20 460	0	0	0	0
43 Schodiště	5 334	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	426 924	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	145 092	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	21 915	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 617	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	16 574	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 461	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	136 705	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	98 146	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	258 102	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	381 389	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	84 960	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 000	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	5 300	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	0	5 175	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	71 339	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	83 032	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	210 626	0	0	0
781 Obklady keramické	0	58 735	0	0	0
784 Malby	0	29 194	0	0	0
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	7 270	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	3 080	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	375 331	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 515 752	933 847	5 175	3 080	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 449 598	0
Oborová přírážka			3 449 598	0
Přesun stavebních kapacit			3 449 598	0
Mimostaveništní doprava			3 449 598	0
Zařízení staveniště			3 457 853	0
Provoz investora			3 452 678	0
Kompletační činnost (IČD)			3 457 853	0
Rezerva rozpočtu			3 457 853	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 465 Objekt Čechyňská		Rozpočet: 5				
Objekt : 02 Objekt		Stavební úpravy 1.PP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	100001500R00	Dočištění stěny	m2	101,00	115,50	11 665,50
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	97,32	880,00	85 641,60
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,50	65,50	3 373,25
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	97,31	164,50	16 007,50
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	97,31	149,50	14 547,85
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	97,31	201,00	19 559,31
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	97,31	366,50	35 664,12
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,12	712,00	2 221,44
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,28	456,50	18 387,82
10	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	40,28	189,00	7 612,92
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	97,31	207,00	20 143,17
	Celkem za	1 Zemní práce				234 824,47
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
12	213311141U00	Polštář základy štrkopisek tříděný	m3	24,73	703,00	17 385,19
13	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	12,99	2 100,00	27 279,00
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	36,27	444,50	16 122,02
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	36,27	67,50	2 448,23
16	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,82	25 810,00	21 164,20
17	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)	m3	28,86	2 130,00	61 471,80
18	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	384,86	289,50	111 416,97
19	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	384,86	134,00	51 571,24
20	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100	t	1,83	25 680,00	46 994,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				355 853,04
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
21	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,80	3 840,00	6 912,00
22	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,61	3 840,00	6 182,40
23	317121025R00	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm	kus	9,12	66,00	601,92
24	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,08	21 380,00	1 710,40
25	342248310U00	Příčka 8 cihelné tvarovky P+D P10 MVC	m2	20,91	352,50	7 370,78
26	342248311U00	Příčka 6,5 cihelné tvarovky P+D P10 MVC	m2	118,22	320,50	37 889,51
27	342248313U00	Příčka 14 cihelné tvarovky P+D P10 MVC	m2	8,04	446,50	3 589,86
28	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,44	245,50	353,52
29	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého zn.B 20	m3	1,62	3 285,00	5 321,70
30	311	Nový anglický dvorek beton. kce	kus	1,00	11 290,00	11 290,00
31	3140009	Komin nerezový 3-vrstvý vč. zámečnických prvků založení ,uchycení na fasádě a vynesení na střeše	m	12,00	7 040,00	84 480,00
32	34224-8314U00	Příčka 17,5 cihelné tvarovky P+D P10 MVC	m2	9,74	537,00	5 230,38
33	593211000	Překlad železobetonový 119/7/24 P	kus	8,08	2 695,00	21 775,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				192 708,07
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
34	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky pref. 89x29x6,5	kus	301,00	235,00	70 735,00
35	411368519R00	Výztuž desek zved. stropů z beton. oceli 10 505	t	2,02	26 600,00	53 732,00
36	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00	164,50	1 316,00
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,78	626,00	488,28
38	4001	Prostup stropem - odtah VZT na fasádu	kus	2,00	1 924,00	3 848,00
39	41125	Nový zásyp klenby	m3	4,68	727,00	3 402,36
40	41125	Zpětná klenba po vybourání schodiště	m2	9,31	3 760,00	35 005,60
41	411328112U00	Deska ŽB C20/25 tl. 10 cm nad klenbou (nad m.č.2, 3)	m3	14,43	2 715,00	39 177,45

Slepý rozpočet

Stavba : 465 Objekt Čechyňská		Rozpočet: 5				
Objekt : 02 Objekt		Stavební úpravy 1.PP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				207 704,69
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
42	41124	Sanace stáv.klenby - vyklínování dubovými klíny	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00
43	41124	Sanace trhlin klenbě vč. zainjektování trhlin a ocel. přesponkování	kpl	1,00	16 610,00	16 610,00
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				20 460,00
Díl: 43		Schodiště				
44	43000	Sanace schodiště - kompletní přebroušení,vyčištění podstupnic nová povrchová úprava	m2	12,00	444,50	5 334,00
	Celkem za	43 Schodiště				5 334,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
45	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	6,40	318,50	2 038,40
46	61140	Zapravení niky pro VZT	m	44,69	414,50	18 524,01
47	61142	Vyspravení trhlin - zainjektování + přesponkování ocel. trny odhad	m2	27,95	752,00	21 018,40
48	61142	Omítka vnitřní klenob, skořepin, MVC, sanační	m2	205,29	669,00	137 339,01
49	61147	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, sanační	m2	95,26	625,00	59 537,50
50	61242	Omítka vnitřní zdiva, MVC, sanační	m2	349,66	539,00	188 466,74
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				426 924,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
51	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	17,31	2 610,00	45 179,10
52	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	34,54	2 385,00	82 377,90
53	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	17,31	799,00	13 830,69
54	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	17,31	214,00	3 704,34
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				145 092,03
Díl: 64		Výplně otvorů				
55	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	6,00	2 435,00	14 610,00
56	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00	2 435,00	4 870,00
57	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00	2 435,00	2 435,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				21 915,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
58	90001	Hasicí přístroj vč. ukotvení	kus	3,00	1 539,00	4 617,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 617,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
59	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	247,38	67,00	16 574,46
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 574,46
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	247,38	62,50	15 461,25
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 461,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
61	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	28,03	70,00	1 962,10
62	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	30,26	85,00	2 572,10
63	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,89	501,00	2 449,89
64	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	17,44	128,50	2 241,04
65	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích	m2	4,93	714,00	3 520,02
66	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm nad klenbami	m3	13,43	2 040,00	27 397,20
67	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	70,70	618,00	43 692,60
68	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	235,67	58,50	13 786,70
69	967021112R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	4,51	119,00	536,69
70	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,22	78,50	17,27
71	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	15,96	9,20	146,83
72	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,31	214,00	4 132,34
73	96009	Demontáž výtahu pro zásobování	kus	1,00	4 275,00	4 275,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		465 Objekt Čechyňská 02 Objekt		Rozpočet: 5 Stavební úpravy 1.PP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	96504	Bourání betonové kce - angl. dvorku	kus	2,00	2 095,00	4 190,00
75	96504a	Výřeva klenby před vybouráním angl. dvorku i pro rozvody vč. ŽB desky	m2	134,30	192,00	25 785,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				136 705,38
Díl:	97	Prorážení otvorů				
76	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	kus	1,00	654,00	654,00
77	971024651R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	11,17	1 188,00	13 269,96
78	971024681R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	3,63	1 447,00	5 252,61
79	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm vč. sanace stáv. základu	m3	0,20	5 525,00	1 105,00
80	971052571R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 75 cm vč. sanace stáv. základu	m3	0,72	6 365,00	4 582,80
81	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	1,00	253,00	253,00
82	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	10,03	47,50	476,43
83	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	2,51	77,50	194,53
84	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	5,02	113,00	567,26
85	978000	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	205,30	73,50	15 089,55
86	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	95,26	61,00	5 810,86
87	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	349,66	48,00	16 783,68
88	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	650,21	40,70	26 463,55
89	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	126,32	60,50	7 642,36
Celkem za		97 Prorážení otvorů				98 145,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
90	99928	Příplatek za ruční nošení	t	407,84	73,50	29 976,24
91	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	410,30	556,00	228 125,58
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				258 101,82
Díl:	711	Izolace proti vodě				
92	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	333,86	14,60	4 874,36
93	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	287,45	24,40	7 013,78
94	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 001,58	64,00	64 101,12
95	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	862,35	76,00	65 538,60
96	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace	m2	24,69	384,50	9 493,31
97	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	247,27	40,90	10 113,34
98	62836110	Pás asfaltovaný těžký s Al S 40 1x7,5 m	m2	728,88	84,00	61 225,92
99	62852251	Pás modifikovaný asfalt - 40 special mineral	m2	1 457,76	100,00	145 776,00
100	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	3 681,36	3,60	13 252,91
Celkem za		711 Izolace proti vodě				381 389,34
Díl:	713	Izolace tepelné				
101	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	247,27	18,70	4 623,95
102	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	204,40	77,50	15 841,00
103	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	12,88	2 695,00	34 711,60
104	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	15,58	1 810,00	28 199,80
105	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	833,76	1,90	1 584,15
Celkem za		713 Izolace tepelné				84 960,50
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
106	720001	Oprava ZTI	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
107	7200019	Zapravení rýh ZTI	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				2 000,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
108	721001	Nová kanalizace	m	19,50		
109	721002	Montáž nové kanalizační šachty	kus	1,00		
110	721003	Stávající kanalizační šachta připojení objektu - sanace	kus	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		465 Objekt Čechyňská 02 Objekt		Rozpočet: 5 Stavební úpravy 1.PP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	721009	Demontáž kanalizační šachty	kus	1,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
112	723001	Úprava plynovodu a přesun plynoměru do 1.NP	kpl	1,00		
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
113	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	9,00		
114	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
115	7300019	Zapravení rýh po Út	kpl	1,00	5 300,00	5 300,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění	5 300,00			
Díl:	741	Elektroinstalace				
116	74100019	Zapravení rýh po EL	kpl	1,00	5 175,01	5 175,01
Celkem za		741 Elektroinstalace	5 175,01			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
117	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	128,39	68,00	8 730,52
118	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00	343,00	2 401,00
119	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	355,00	710,00
120	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A	kus	6,00	985,01	5 910,06
121	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	1,00	1 045,00	1 045,00
122	61160216	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 lak A	kus	2,00	1 045,00	2 090,00
123	766001	Demontáž + výměna nové okno 900/600 vč. zapravení špalet,nový parapet, ostění nadpraží	kus	5,00	4 155,00	20 775,00
124	766003	M+D dřevěná konstrukce baru	ks	1,00	4 275,00	4 275,00
125	766004	Kuchyňská linka vč. spotřebičů	kus	2,00	8 125,00	16 250,00
126	766009	Demontáž okna angl. dvorek	kus	1,00	427,50	427,50
127	766009	Demontáž pódia v. 10 cm	m2	10,75	427,50	4 595,63
128	766009	Demontáž baru	kpl	1,00	1 539,00	1 539,00
129	766009	Demontáž dřevěné prosklené stěny s dveřmi	kus	1,00	1 282,00	1 282,00
130	766009	Demontáž okna angl. dvorek	kus	1,00	427,50	427,50
131	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	704,58	1,25	880,73
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské	71 338,93			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
132	76700	Ocel. nerez. dvířka pro plynoměr před vstupem 1.Np	kus	1,00	4 640,00	4 640,00
133	767001	Hliníkové víko kanálu	m2	53,10	1 040,00	55 224,00
134	767001	M+D Větrací mřížka pro VZT	kus	16,00	470,50	7 528,00
135	767002	M+D větrací mřížky	kus	14,00	470,50	6 587,00
136	767004	Ocelová mříž pro anglický dvorek	kus	1,00	4 585,00	4 585,00
137	767009	Demontáž výtahu z kuchyně	kpl	1,00	3 080,00	3 080,00
138	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	816,44	1,70	1 387,95
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické	83 031,95			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
139	77157510	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x5 cm flex. montáž na víko kanálu	m2	57,62	590,00	33 995,80
140	771575105RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm flex. tmel	m2	189,65	397,50	75 385,88
141	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	38,55	54,00	2 081,70
142	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	12,08	8,20	99,06
143	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	247,27	19,20	4 747,58
144	597	Dlažba keramická	m2	271,99	299,50	81 461,01
145	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 977,71	6,50	12 855,12
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady	210 626,14			
Díl:	781	Obklady keramické				
146	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,56	35,40	161,42
147	781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.	m2	72,39	397,50	28 775,03

Slepý rozpočet

Stavba : 465 Objekt Čechyňská		Rozpočet: 5				
Objekt : 02 Objekt		Stavební úpravy 1.PP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
148	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	72,39	23,90	1 730,12
149	597	Obklad keramický	m2	79,63	325,00	25 879,75
150	59760147.A	Lišta	m	4,56	56,50	257,64
151	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	568,04	3,40	1 931,33
Celkem za		781 Obklady keramické				58 735,29
Díl:	784	Malby				
152	784161201R00	Penetrace podkladu nátěrem , 1 x	m2	650,21	11,60	7 542,44
153	784165312R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	650,21	33,30	21 651,99
Celkem za		784 Malby				29 194,43
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
154	791009	Demontáž kuchyň. technologie	kpl	1,00	7 270,00	7 270,00
Celkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyní				7 270,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				
155	23009	Demontáž stávající technologie	kpl	1,00	3 080,00	3 080,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				3 080,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
156	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	318,78	204,00	65 031,00
157	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 869,02	23,90	68 569,46
158	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 869,02	12,40	35 575,79
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	318,78	174,00	55 467,62
160	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 550,24	19,40	49 474,57
161	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	318,78	95,50	30 443,43
162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	318,78	8,00	2 550,24
163	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	318,78	214,00	68 218,79
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				375 330,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT - 5 oprava sklepa 1.PP a kotelna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	AV Čechyňská, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		0 Kč
DPH		20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr je zpracován jako výběr položek z kompletního výkazu ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet :	00
Objekt :	01 ÚT - 5 oprava sklepa 1.PP a kotelna	Ústřední vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
713 Izolace tepelné					
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby					
731 Kotelny					
732 Strojovny					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
767 Konstrukce zámečnické					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Kompletační činnost	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka - ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT - 5 oprava sklepa 1.PP a kotelna	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	971100030RAx	Vybourání otvorů ve stropě betonových (podesta) tloušťka 30 cm, vč.přesunu suti	kus	16,00	561,00	8 976,00
2	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč.přesunu suti	m	6,00	81,00	486,00
3	972033491R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, nad 30 cm 3*1,5*1,0	m3	5,40	1 508,50	8 145,90
				4,50		
4	971033331R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	11,00	46,00	506,00
5	971033481R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,25 m2,tl.100cm, MVC	kus	9,00	618,50	5 566,50
6	971033381R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.80cm, MVC	kus	13,00	455,50	5 921,50
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				29 601,90
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	301,00	27,00	8 127,00
8	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	46,00	6,50	299,00
9	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m	64,00	7,50	480,00
10	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	35,00	9,00	315,00
11	28377014	Izolace potrubí 28 x 10 mm	m	156,00	10,50	1 638,00
12	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m			
13	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	37,00	37,00	1 369,00
14	63154572	Pouzdro potrubní izolační ALS 34/40 mm	m	6,00	82,50	495,00
15	63154573	Pouzdro potrubní izolační ALS 42/40 mm	m	17,00	86,00	1 462,00
16	63154574	Pouzdro potrubní izolační ALS 49/40 mm	m	2,00	89,00	178,00
17	63154575	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm	m	14,00	103,00	1 442,00
18	713311321R00	Izolace tepelné těles s konstr.tvarová LSP 1vrstvá (pro rozdělovač, anuloid)	m2	4,30	81,50	350,45
19	63151674	Pás lamelový LSP H 2800x1000x100 mm	m2	4,80	212,00	1 017,60
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,20		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				17 173,05
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				
21	904 V73	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci proplach systému, napuštění	hod	11,00	187,00	2 057,00
22	904 V74	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	39,00	187,00	7 293,00
23	904 V75	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci přezkoušení systému	hod	12,00	187,00	2 244,00
24	904 V72	Hzs-stavební připomoci (drážky, prostupy)	hod	12,00	169,00	2 028,00
25	R01	Napojení a přívod plynového potrubí ke kotli	sbr	1,00	3 560,00	3 560,00
26a	R02	Revize spalínových cest	sbr	1,00	1 602,00	1 602,00
26b	R03	Servis - uvedení do provozu	sbr	1,00	2 136,00	2 136,00
	Celkem za	700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				20 920,00
Díl: 731		Kotelny				
27	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	2,00	2 212,00	4 424,00
28	4841740701	Kotel 50, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP VOLF	kus	2,00	47 903,00	95 806,00
29	4841740701	Kotel 35, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
30	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP BUDE UPŘESNĚNO - SKUTEČNÁ TRASA	sada	1,00	7 921,00	7 921,00
31	734432118hon	Týdenní prostorový termostat - regulace Termostat digitální týdenní	kus			
32	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,19	356,00	68,93
	Celkem za	731 Kotelny				108 219,93
Díl: 732		Strojovny				
33	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor			
34	48466206	Nádoba expanzní membránová NG 80/6	kus			
35	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor	1,00	553,00	553,00
36	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus	1,00	5 959,00	5 959,00
37	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor	1,00	788,00	788,00
38	484387135	Ohříváč vody el.zásobníkový 300 NTR/1MPa	kus	1,00	14 955,00	14 955,00
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	6,00	123,00	738,00
40	PT4895	Čerpadlo C 30-60 230V,PN10	KS	1,00	2 887,00	2 887,00
41	PT48965	Čerpadlo 30-60 230V,PN10 5/4"	KS	5,00	2 887,00	14 435,00

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT - 5 oprava sklepa 1.PP a kotelna		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,00	1 722,00	1 722,00
43	PT3666	Nádoba vyrovnávací ETL HVDT 2	KS	1,00	6 310,00	6 310,00
44	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus	2,50	684,00	1 710,00
45	PT53417	Zakázka topení - RS KOMBI M150/0,6MPa 2,2m ETL	KS	1,00	9 310,00	9 310,00
46	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 montáž úpravny	soubor	1,00	876,00	876,00
47	PT47210	Úprava vody	KS	1,00	14 240,00	14 240,00
48	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,46	356,00	165,30
Celkem za		732 Strojovny				74 648,30
Díl: 733		Rozvod potrubí				
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	6,00	218,00	1 308,00
50	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	17,00	231,00	3 927,00
51	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	3,00	289,00	867,00
52	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	15,00	325,00	4 875,00
53	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	48,00	151,00	7 248,00
54	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	62,00	187,00	11 594,00
55	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	35,00	208,00	7 280,00
56	733161108V10	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 28 x 1,0 mm, polotvrdé	m	156,00	302,00	47 112,00
57	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m		443,00	
58	733224222U00	Přípl potr Cu přípojka D 15/1	kus			
59	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	23,00	5,50	126,50
60	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	3,00	6,50	19,50
61	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	15,00	7,00	105,00
62	733291101V10	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 tlaková zkouška	m	301,00	7,00	2 107,00
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,00	356,00	712,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				87 281,00
Díl: 734		Armatury				
64	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4	kus	1,00	34,00	34,00
65	PT1757601	Ventil směšovací závitový třícestný VRG 131 kvs 4 RP 3/4" mosaz	KS	1,00	765,00	765,00
66	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1	kus	3,00	85,00	255,00
67	PT1757602	Ventil směšovací závitový třícestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1" mosaz	KS	3,00	821,00	2 463,00
68	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitěm, G 1	kus	4,00	41,00	164,00
69	PT20000	Servopohon 661 elektrický 230V, 6Nm, 120s ESBE 3-bodový	KS	4,00	3 511,00	14 044,00
70	734209115VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus	6,00	222,00	1 332,00
71	734209116VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus	22,00	295,00	6 490,00
72	734209118VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus	2,00	565,00	1 130,00
73	734209115V4P	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus	1,00	161,00	161,00
74	734209116V4K	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus	7,00	2 502,00	17 514,00
75	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	14,00	91,00	1 274,00
76	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. R99 DN 10	kus	10,00	132,00	1 320,00
77	734209115RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně filtru	kus	1,00	186,00	186,00
78	734209116RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně filtru	kus	5,00	285,00	1 425,00
79	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně filtru	kus	1,00	565,00	565,00
80	734266121R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 10	kus			
81	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	14,00	76,00	1 064,00
82	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	28,00	168,00	4 704,00
83	734261226V02	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus	2,00	327,00	654,00
84	734226221RT2	Ventil term.rohový, vnitř.z. V-exakt DN 10 s termostatickou hlaví K	kus			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : Objekt :		AV Čechyňská, Brno 01 ÚT - 5 oprava sklepa 1.PP a kotelna			Rozpočet: 00 Ústřední vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	9,00	26,00	234,00
86	PT19930	Hlavice termoregulačního ovládání	KS	9,00	245,00	2 205,00
87	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	18,00	43,00	774,00
88	734255132R00	Ventil pojistný, SVH DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00	310,00	620,00
89	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, H-kus DN15	kus	9,00	267,00	2 403,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,00	43,00	43,00
91	PT3740	Nádoba příslušenství Kulový kohout MK1""	KS	1,00	416,00	416,00
92	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	10,00	370,00	3 700,00
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	11,00	897,00	9 867,00
94	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,18	356,00	65,52
	Celkem za	734 Armatury				75 871,52
Díl:	735	Otopná tělesa				
95	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	2,00	61,00	122,00
96	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	7,00	64,00	448,00
97	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus			
98	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	2,00	174,00	348,00
99	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	1,00	178,00	178,00
100	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	6,00	196,00	1 176,00
101	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus			
102	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus			
103	48457370.A	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus	2,00	1 353,00	2 706,00
104	48457501	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 400	kus			
105	48457503.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus			
106	48457504.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus			
107	48457505.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus			
108	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus			
109	48457507.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus			
110	48457508	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus			
111	48457509.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus	6,00	2 587,00	15 522,00
112	48457510.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1400	kus			
113	48457511.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1600	kus			
114	48457581.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus			
115	48457582	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus			
116	48457583.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200	kus			
117	48457517.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus	1,00	2 571,00	2 571,00
118	48457520.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1000	kus			
119	48457596.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus			
120	48457597.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus			
121	48457598	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus			
122	484518208	Těleso otopné trubk. KLC 1220.600	kus			
123	484518215	Těleso otopné trubk. KLC 1820.750	kus			
124	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	735 Otopná tělesa				23 071,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč.montážního, kotevního těsnícího a jiného mater.	kg	80,00	90,00	7 200,00
126	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	169,65	52,00	8 821,80
127	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm hmotnost 3,77 kg/m:3,77*45,0	kg	169,65 169,65	25,00	4 241,25
128	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,18	1,00	0,18
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				20 263,23
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	37,00	62,00	2 294,00
130	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	38,00	76,00	2 888,00
	Celkem za	783 Nátěry				5 182,00
SOUČET						462 231,93
Cenová nabídka CELKEM bez DPH (vybrané položky)						462 232 Kč

ELEKTRO

Výkaz výměr - vnitřní rozvody

5. oprava sklepa 1.PP a kotelna

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady					
A.	Dodávky dle specifikací				13 827,63
B.	Doprava dodávek (5 % z A)				691,38
C.	Montáž				25 735,71
D.	Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti				0,00
E.	Materiál nosný délkový				21 860,58
F.	Materiál nosný kusový				11 629,40
G.	Materiál nosný kusový (svítidla)				37 810,00
H.	Slaboproud-materiál				0,00
CH.	Prořez délkového materiálu (5 % z E)				1 093,03
J.	Součet materiál nosný (E+F+G+H)				72 393,01
K.	Materiál podružný (3 % z J)				2 171,79
L.	Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)				100 300,51
M.	PPV (10% z L)				10 030,05
N.	Zemní práce				0,00
P.	Práce účtované hodinovou sazbou				
	předběžná obhlídka	3 h	240,00		720,00
	nezměřitelné montážní práce	3 h	240,00		720,00
	dozor	7 h	240,00		1 680,00
	součet položky				3 120,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady				127 969,57
S.	Revize	8 h	300,00		2 400,00
Rozpočet celkem					
					130 369,57

Název

[illegible]

Materiál nosný kusový

CPV	Název		Počet	J	Cena	Celkem
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet	5 ks	164,40	822,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	3 ks	189,50	568,50
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	4 ks	168,40	673,60
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	2 ks	204,70	409,40
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1	komplet	1 ks	184,00	184,00
31214000-(-	TI ovladač 250V, 10AX, pod omítku	1/s	komplet	1 ks	172,60	172,60
	Relé SMR-H		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-(-	Ovladač žaluzií		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-(-	Pohybové čidlo		komplet	2 ks	262,00	524,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x bílá	komplet	2 ks	146,00	292,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	21 ks	163,00	3 423,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A prům. IP44		komplet	4 ks	122,00	488,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-spotřebič	2x bílá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač	2x hnědá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepěťová ochr.	1x hnědá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-(-	Sporáková kombinace		komplet	0 ks	0,00	0,00
31600000-(-	Krabice P	KP 67/2		49 ks	26,30	1 288,70
31600000-(-	Krabice R	KU 68/2		24 ks	22,50	540,00
31600000-(-	Krabice O	KO97		6 ks	46,80	280,80
31600000-(-	Krabice O	KO125		0 ks	0,00	0,00
31214000-(-	Domácí telefon sada 7 účastníků 2 vchody		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-(-	Zvonkové tlačítko		komplet	0 ks	0,00	0,00
31600000-(-	Krabice R IP54			2 ks	188,00	376,00
31230000-(-	Zemnicí svorka	ZSA 16		4 ks	66,80	267,20
31230000-(-	Pasek pro 1 ks	ZSA 16		4 ks	68,00	272,00
31230000-(-	Svorka na vodu	ZS 4		1 ks	87,60	87,60
31600000-(-	Pozarní prepazka pres stěnu 30 cm			0,1 m2	9 600,00	960,00
	Celkem					11 629,40

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
	Material nosný délkový				
28421100-0	Kabel CYKY	14 m	1.5	20,40	281,52
28421100-0	Kabel CYKY	51 m	1.5	22,60	1 143,56
28421100-0	Kabel CYKY	23 m	1.5	22,60	519,80
28421100-0	Kabel CYKY	242 m	1.5	22,60	5 457,90
28421100-0	Kabel CYKY	29 m	1.5	29,60	851,00
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	1.5	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	242 m	2.5	28,70	6 931,05
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	2.5	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	4	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	35 m	6	77,90	2 687,55
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	10	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	16	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	0 m	3x35+25	0,00	0,00
28422100-7	Vodic CY	52 m	(54)	24,40	1 262,70
28422100-7	Vodic CY	17 m	(54)	50,20	865,95
28422100-7	Vodic CY	0 m	(54)	0,00	0,00
28422000-6	Trubka plastová	17 m	pr. 23	24,60	424,35
28422000-6	Trubka plastová	0 m	pr 29	0,00	0,00
28422100-7	Parapetní žlab EKE 140x60 s přísl.	0 m		0,00	0,00
	Kabel JYTY	46 m	5x 1,0	31,20	1 435,20
	Kabel UTP	0 m		0,00	0,00
	FeZn na podpěrách	0 m	d=8mm	0,00	0,00
	FeZn	0 m	30.4	0,00	0,00
	Celkem				21 860,58

Název	Seznam specifikací		Počet	Počet
Název	ks	J.cena	Cena celkem	
RSI	1	13 827,63	13 827,63	
Celkem			13 827,63	

Technicko - obchodní specifikace č.1. RSI

12 ks

rozvodná soustava

3 NPE AC 400 V / TN-S

ochrana neživých částí
dle ČSN 332000-4-41

samočinným odpojením od zdroje

výkresy
ceny

orientační bez DPH

Poz.	CPV	Název	Počet J	Cena	Celkem
31214500-4	Rozvaděč pod omítku 40 modulů		1 ks	1135,00	1 135,00
31214000-9	Spinac packovy	3 P 32A	1 ks	353,00	353,00
31217000-0	Svodič přepětí	"2" SLP-275/4	1 ks	2190,00	2 190,00
31211310-4	Jistic instalaci	1 P 6A/B	1 ks	105,30	105,30
31211310-4	Jistic instalaci	1 P 10A/B	2 ks	92,00	184,00
31211310-4	Jistic instalaci	1 P 16A/B	2 ks	79,60	159,20
31211310-4	Jistic instalaci	3 P 16A/B	1 ks	322,60	322,60
31211310-4	Chránič OFI	4p 25/4/0,03	1 ks	1003,00	1 003,00
31211310-4	Chránič OLFII	2p 10B/2/003	5 ks	1122,00	5 610,00
31211300-1	Impulzní relé	MQC-16-100A230	1 ks	515,00	515,00
31211310-4	Jistic instalaci	1 P 2A/C	2 ks	189,00	378,00
Součet				11 062,10	

Montáž

25%

2 765,53

Celkem

13 827,63

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Opravy schodiště a chodeb uličního	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	295 487	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	365 951	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	661 438	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		661 438	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		661 438	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		661 438 Kč	
DPH 21,0 %		138 902 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			800 340 Kč

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet :	6
Objekt :	02 Objekt	Opravy schodiště a chodeb uličního traktu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 026	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	115 280	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 712	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 986	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 557	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 608	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 543	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	31 333	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 757	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 931	0	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	53 824	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	43 467	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 819	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	114 990	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	108 624	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	396	0	0	0
784 Malby	0	27 832	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 755	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	295 487	365 951	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			661 438	0
Oborová přírážka			661 438	0
Přesun stavebních kapacit			661 438	0
Mimostaveništní doprava			661 438	0
Zařízení staveniště			661 438	0
Provoz investora			661 438	0
Kompletační činnost (IČD)			661 438	0
Rezerva rozpočtu			661 438	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		465 Objekt Čechyňská 02 Objekt		Rozpočet: 6 Opravy schodiště a chodeb uličního traktu		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,98	3 700,00	11 026,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 026,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
2	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché malt. směsi ramena schodiště	m2	188,66	144,50	27 261,3
3	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 100 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	654,41	134,50	88 018,15
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				115 279,52
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
4	620901	Penetrace schodů	m2	142,80	47,00	6 711,60
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 711,60
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
5	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	5,38	2 610,00	14 041,80
6	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	5,38	705,00	3 792,90
7	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,38	214,00	1 151,32
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 986,02
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
8	90001	Hasící přístroj vč. ukotvení	kus	8,00	1 539,00	12 312,00
9	90002	Informační systém - tabule kotvené na stěny	kpl	1,00	2 140,00	2 140,00
10	90003	Oddělení pracovního prostoru po patrech (provizorní uzávěr stěna s dveřmi)	kpl	1,00	4 105,00	4 105,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 557,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	184,68	117,00	21 607,56
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 607,56
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	184,68	62,50	11 542,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 542,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	14,89	85,00	1 265,65
14	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,38	2 040,00	10 975,20
15	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	121,12	58,50	7 085,52
16	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	1,92	202,50	388,80
17	96806	Vybourání dřevěnéprosklené stěny s dvoukř. dveřmi 1. np nástup na schodiště	m2	8,66	410,50	3 554,93
18	968061	Vybourání dřevěné stěny výplň otvoru	m2	17,40	367,50	6 394,50
19	968062	Demontáž dřevěných dveří	m2	8,14	205,00	1 668,70
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				31 333,30
Díl: 97	Prorážení otvorů					
20	978	Oškrábání latex.nátěru ve schodišti a na chodbě	m2	40,25	68,50	2 757,13
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 757,13
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
21	99928	Příplatek za ruční nošení	t	29,51	85,50	2 523,11
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,51	556,00	16 408,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 931,33
Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové					
23	763001	Skládaná minerální podhled hladký	m2	45,60	470,50	21 454,80
24	763002	SDK pohled zavěšený	m2	71,30	436,00	31 086,80
25	998763	Přesun hmot	kpl	1,00	1 282,00	1 282,00
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				53 823,60
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
26	766001	Stávající madlo ke schodišti - demontáž, obroušen nový lak a zpětná montáž	m	48,00	800,00	38 400,00
27	766001	M+D nové dřevěné dveře 2.np 800/1970	kus	1,00	4 530,00	4 530,00
28	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	429,30	1,25	536,63
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				43 466,63

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		465 Objekt Čechyňská 02 Objekt	Rozpočet: 6 Opravy schodiště a chodeb uličního traktu			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
29	767001	Historické zábradlí na schodišti - očištění + nátěr antarcit	kpl	1,00	11 320,00	11 320,00
30	767002	Nové zábradlí - nahrazeno za odstraněné nátěr barva antracit	kpl	1,00	4 790,00	4 790,00
31	767009	Odstranění stávajícího zábradlí na schodišti	kpl	1,00	427,50	427,50
32	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	165,38	1,70	281,14
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 818,64
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
33	771275106RT8	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2	11,59	442,50	5 128,58
34	771445014RT8	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m	97,41	68,00	6 623,88
35	771575105RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm flex.	m2	114,46	310,50	35 539,83
36	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	149,39	19,20	2 868,29
37	597	Dlažba teracová (barva antracit a šedo béžová)	m2	165,01	296,50	48 925,47
38	7712751	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	14,24	624,00	8 885,76
39	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 079,72	6,50	7 018,17
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				114 989,96
Díl: 772	Kamenné dlažby					
40	772001	Sanace schodiště- kompletní přebroušení, vyčištění podstupnic, nová povrch úprava zapravení povrchu	m2	142,83	590,00	84 269,70
41	772002	Označení nástupního a výstupního stupně výstražné značení	m	41,15	77,00	3 168,55
42	772003	Kamenná zárubeň - očištěna a namořena mez 3.np a 4.np	kus	1,00	9 575,00	9 575,00
43	772009	Výměna prasklého stupně - demontáž , zapravení a osazení nového stupně	kus	2,00	2 395,00	4 790,00
44	998772203R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	%	1 018,03	6,70	6 820,82
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				108 624,07
Díl: 776	Podlahy povlakové					
45	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	18,10	21,90	396,39
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				396,39
Díl: 784	Malby					
46	784165312R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	889,20	31,30	27 831,96
	Celkem za	784 Malby				27 831,96
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,32	204,00	5 572,28
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	54,63	120,50	6 582,95
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,32	215,50	5 886,40
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	245,84	12,40	3 048,37
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,32	174,00	4 752,83
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	218,52	19,40	4 239,31
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,32	95,50	2 608,59
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,32	8,00	218,52
55	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	27,32	214,00	5 845,43
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 754,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT 6 schodiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	AV Čechyňská, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				0 Kč
DPH	20,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	0 Kč
------------------------------	-------------

Poznámka :

Výkaz výměr je zpracován jako výběr položek z kompletního výkazu ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet : 00
Objekt :	01 ÚT 6 schodiště	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
713 Izolace tepelné					
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby					
731 Kotelny					
732 Strojovny					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
767 Konstrukce zámečnické					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Kompletační činnost	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka - ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT 6 schodiště	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	971100030RAx	Vybourání otvorů ve stropě betonových (podesta) tloušťka 30 cm, vč.přesunu suti	kus			
2	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč.přesunu suti	m			
3	972033491R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, nad 30 cm 3*1,5*1,0	m3			
4	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus			
5	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2,tl.100cm, MVC	kus			
6	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.80cm, MVC	kus			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	60,00	27,00	1 620,00
8	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	48,00	6,50	312,00
9	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m			
10	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	7,00	9,00	63,00
11	28377014	Izolace potrubí 28 x 10 mm	m			
12	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m			
13	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m			
14	63154572	Pouzdro potrubní izolační ALS 34/40 mm	m			
15	63154573	Pouzdro potrubní izolační ALS 42/40 mm	m			
16	63154574	Pouzdro potrubní izolační ALS 49/40 mm	m			
17	63154575	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm	m			
18	713311321R00	Izolace tepelné těles s konstr.tvarová LSP 1vrstvá (pro rozdělovač, anuloíd)	m2			
19	63151674	Pás lamelový LSP H 2800x1000x100 mm	m2			
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 995,00
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				
21	904 V73	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci proplach systému, napuštění	hod			
22	904 V74	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod			
23	904 V75	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci přezkoušení systému	hod			
24	904 V72	Hzs-stavební připomoci (drážky, prostupy)	hod			
25	R01	Revize spalinových cest	sbr			
26	R02	Servis - uvedení do provozu	sbr			
	Celkem za	700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				
Díl: 731		Kotelny				
27	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor			
28	4841740701	Kotel 50, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
29	4841740701	Kotel 35, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
30	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP BUDE UPŘESNĚNO - SKUTEČNÁ TRASA	sada			
31	734432116hon	Týdenní prostorový termostat - regulace Termostat digitální týdenní	kus			
32	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 732		Strojovny				
33	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor			
34	48466206	Nádoba expanzní membránová NG 80/6	kus			
35	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor			
36	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus			
37	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor			
38	484387135	Ohříváč vody el.zásobníkový 300 NTR/1MPa	kus			
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor			
40	PT4895	Čerpadlo C 30-60 230V,PN10	KS			
41	PT48965	Čerpadlo 30-60 230V,PN10 5/4"	KS			
42	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT 6 schodiště	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	PT3666	Nádoba vyrovnávací ETL HVDT 2	KS			
44	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus			
45	PT53417	Zakázka topení - RS KOMBI M150/0,6MPa 2,2m ETL	KS			
46	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 montáž úpravny	soubor			
47	PT47210	Úpravna vody	KS			
48	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl: 733	Rozvod potrubí					
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
50	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
51	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m			
52	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m			
53	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	48,00	151,00	7 248,00
54	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m			
55	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	7,00	208,00	1 456,00
56	733161108V10	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 28 x 1,0 mm, polotvrdé	m			
57	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m			
58	733224222U00	Přípl potr Cu přípojka D 15/1	kus			
59	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
60	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m			
61	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m			
62	733291101V10	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 tlaková zkouška	m	60,00	7,00	420,00
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				9 124,00
Díl: 734	Armatury					
64	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4	kus			
65	PT1757601	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 4 RP 3/4" mosaz	KS			
66	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1	kus			
67	PT1757602	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1" mosaz	KS			
68	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitěm, G 1	kus			
69	PT20000	Servopohon 661 elektrický 230V, 6Nm, 120s ESBE 3-bodový	KS			
70	734209115VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřutočný	kus			
71	734209116VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřutočný	kus			
72	734209118VPT	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřutočný	kus			
73	734209115V4P	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
74	734209116V4K	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
75	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus			
76	734215132R00	Ventil odvězdušňovací automat. R99 DN 10	kus			
77	734209115RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně filtru	kus			
78	734209116RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně filtru	kus			
79	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně filtru	kus			
80	734266121R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 10	kus			
81	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus			
82	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus			
83	734261226V02	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus			
84	734226221RT2	Ventil term.rohový, vnitř.z. V-exakt DN 10 s termostatickou hlavici K	kus			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT 6 schodiště	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	734291951R00	Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	3,00	27,00	81,00
86	PT19930	Hlavice termoregulačního ovládání	KS	3,00	245,00	735,00
87	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	6,00	43,00	258,00
88	734255132R00	Ventil pojistný, SVH DN 25 x 3,0 bar	kus			
89	734266422R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, H-kus DN15	kus	3,00	267,00	801,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus			
91	PT3740	Nádoba příslušenství Kulový kohout MK1"	KS			
92	734411141R00	Teploměr dvoukrovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus			
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus			
94	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t			
Celkem za		734 Armatury				1 875,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
95	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus			
96	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	3,00	64,00	192,00
97	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus			
98	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus			
99	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	1,00	178,00	178,00
100	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,00	196,00	392,00
101	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus			
102	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus			
103	48457370.A	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus			
104	48457501	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 400	kus			
105	48457503.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus			
106	48457504.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus			
107	48457505.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus	1,00	2 147,00	2 147,00
108	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus			
109	48457507.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus			
110	48457508	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus			
111	48457509.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus	1,00	2 587,00	2 587,00
112	48457510.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1400	kus			
113	48457511.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1600	kus			
114	48457581.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus			
115	48457582	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus			
116	48457583.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200	kus	1,00	2 902,00	2 902,00
117	48457517.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus			
118	48457520.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1000	kus			
119	48457596.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus			
120	48457597.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus			
121	48457598	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus			
122	484518208	Těleso otopné trubk. KLC 1220.600	kus			
123	484518215	Těleso otopné trubk. KLC 1820.750	kus			
124	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t			
Celkem za		735 Otopná tělesa				8 398,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč. montážního, kotveního těsnícího a jiného mater.	kg			
126	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg			
127	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm hmotnost 3,77 kg/m:3,77*45,0	kg			
128	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			
130	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m			
Celkem za		783 Nátěry				
SOUČET						21 392,00
Cenová nabídka CELKEM bez DPH (vybranné položky)						21 392 Kč

ELEKTRO

Výkaz výměr - vnitřní rozvody

6.schodiště uličního traktu a chodby

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady					
A.	Dodávky dle specifikací				45 952,13
B.	Doprava dodávek (5 % z A)				2 297,61
C.	Montáž				37 836,82
D.	Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti				0,00
E.	Materiál nosný délkový				31 312,38
F.	Materiál nosný kusový				6 984,70
G.	Materiál nosný kusový (svítidla)				66 570,00
H.	Slaboproud-materiál				0,00
CH.	Prořez délkového materiálu (5 % z E)				1 565,62
J.	Součet materiál nosný (E+F+G+H)				106 432,70
K.	Materiál podružný (3 % z J)				3 192,98
L.	Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)				147 462,50
M.	PPV (10% z L)				14 746,25
N.	Zemní práce				0,00
P.	Práce účtované hodinovou sazbou				
	předběžná obhlídka	2 h	240,00		480,00
	nezměřitelné montážní práce	5 h	240,00		1 200,00
	dozor	6 h	240,00		1 440,00
	součet položky				3 120,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady				213 578,49
S.	Revize	4 h	300,00		1 200,00
Rozpočet celkem					
					214 778,49

Název

[illegible]

Materiál nosný kusový

CPV	Název		Počet	J	Cena	Celkem
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-5	TI ovladač 250V, 10AX, pod omítku	1/s	komplet	20 ks	172,60	3 452,00
	Relé SMR-H		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-5	Ovladač žaluzií		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-5	Pohybové čidlo		komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x bílá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	14 ks	163,00	2 282,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A prům. IP44		komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A žlab-spořřebič	2x bílá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač	2x hnědá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepřevá ochr.	1x hnědá	komplet	0 ks	0,00	0,00
31224100-5	Sporáková kombinace		komplet	0 ks	0,00	0,00
31600000-2	Krabice P	KP 67/2		39 ks	26,30	1 025,70
31600000-2	Krabice R	KU 68/2		10 ks	22,50	225,00
31600000-2	Krabice O	KO97		0 ks	0,00	0,00
31600000-2	Krabice O	KO125		0 ks	0,00	0,00
31214000-5	Domácí telefon sada 7 účastníků 2 vchody		komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-5	Zvonkové tlačítko		komplet	0 ks	0,00	0,00
31600000-2	Krabice R IP54			0 ks	0,00	0,00
31230000-7	Zemnicí svorka	ZSA 16		0 ks	0,00	0,00
31230000-7	Pasek pro 1 ks	ZSA 16		0 ks	0,00	0,00
31230000-7	Svorka na vodu	ZS 4		0 ks	0,00	0,00
31600000-2	Pozarní prepazka přes stěnu 30 cm			0 m2	0,00	0,00
Celkem						6 984,70

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
Materiál nosný délkový					
28421100-0	Kabel CYKY	2Ax	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Ax	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Dx	1.5	171 m	3 864,60
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx	1.5	205 m	4 637,52
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	7Cx	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx	2.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	2.5	137 m	5 430,96
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	4	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	6	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	10	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	16	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3x35+25		57 m	17 379,30
28422100-7	Vodic CY	6	(54)	0 m	0,00
28422100-7	Vodic CY	16	(54)	0 m	0,00
28422100-7	Vodic CY	25	(54)	0 m	0,00
28422000-6	Trubka plastová		pr. 23	0 m	0,00
28422000-6	Trubka plastová		pr. 29	0 m	0,00
28422100-7	Parapetní žlab EKE 140x60 s přísl.			0 m	0,00
	Kabel JYTY	5x	1,0	0 m	0,00
	Kabel UTP			0 m	0,00
	FeZn na podpěrách	d=8mm		0 m	0,00
	FeZn	30.4		0 m	0,00

Celkem 31 312,38

Název	Počet		Počet
Seznam specifikací			
Název	ks	J.cena	Cena celkem
RP4,7,11	3	15 317,38	45 952,13
Celkem			45 952,13

Technicko - obchodní specifikace č.1. **RP7,10,11**

12 ks

rozvodná soustava

3 NPE AC 400 V / TN-S

ochrana neživých částí
dle CSN 332000-4-41

samočinným odpojením od zdroje

výkresy
ceny

orientační bez DPH

Poz.	CPV	Název	Počet J	Cena	Celkem
	31214500-4	Rozvaděč pod omítku 40 modulů EI60DP-1	1 ks	1904,00	1 904,00
	31214000-9	Spinac packovy 3 P 32A	1 ks	353,00	353,00
	31217000-0	Svodič přepětí "2" SLP-275/4	1 ks	2190,00	2 190,00
	31211310-4	Jistic instalacni 1 P 6A/B	1 ks	105,30	105,30
	31211310-4	Jistic instalacni 1 P 10A/B	4 ks	92,00	368,00
	31211310-4	Jistic instalacni 1 P 16A/B	5 ks	79,60	398,00
	31211310-4	Jistic instalacni 3 P 16A/B	1 ks	322,60	322,60
	31211310-4	Jistic instalacni 4p 25/4/0,03	1 ks	1003,00	1 003,00
	31211310-4	Chránič OFI 2p 10B/2/003	5 ks	1122,00	5 610,00
	31211300-1	Impulzní relé MQC-16-100A230	2 ks	515,00	1 030,00
	31211310-4	Jistic instalacni 1 P 2A/C	2 ks	189,00	378,00
Součet					12 253,90

Montáž

25%

3 063,48

Celkem

15 317,38

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Stavební úpravy 2.np kanceláře AR	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	352 940	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 012 031	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 130	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 370 101	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 370 101	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 370 101	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 370 101 Kč
DPH			21,0 %	287 721 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 657 822 Kč

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 7
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 2.np kanceláře ARUB

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 656	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 407	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	4 899	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 730	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	28 172	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 078	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 036	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 908	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 443	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	29 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 183	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 677	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 679	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 840	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	0	0	5 130	0
762 Konstrukce tesařské	0	112 776	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	466 065	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	157 356	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	31 066	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	8 420	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	101 153	0	0	0
781 Obklady keramické	0	67 190	0	0	0
784 Malby	0	32 808	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	122 067	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	352 940	1 012 031	0	5 130	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 364 971	0
Oborová přírážka			1 364 971	0
Přesun stavebních kapacit			1 364 971	0
Mimostaveništní doprava			1 364 971	0
Zařízení staveniště			1 370 101	0
Provoz investora			1 370 101	0
Kompletační činnost (IČD)			1 370 101	0
Rezerva rozpočtu			1 370 101	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 7
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 2.np kanceláře ARUB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,52	3 700,00	9 324,00
2	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,17	21 380,00	3 634,60
3	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,70	20 930,00	14 651,00
4	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	12,41	245,50	3 046,66
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				30 656,26
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	24,00	164,50	3 948,00
6	411320042RAB	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	11,95	1 461,00	17 458,95
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 406,95
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
7	61240	Úprav stěn po odstranění obkladu	m2	27,29	179,50	4 898,56
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				4 898,56
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	611403399R00	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech	m2	6,56	264,50	1 735,12
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	6,46	318,50	2 057,51
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	91,83	228,00	20 937,24
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				24 729,87
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,86	2 610,00	2 244,60
12	632411104R00	Vyrovnávací stěrka cementová, ruční zprac. tl.4 mm	m2	40,36	147,00	5 932,92
13	632411150RU1	Potěr ze SMS., ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	40,36	463,50	18 706,86
14	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	17,33	42,70	739,99
15	633811119U00	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm	m2	17,33	31,60	547,63
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				28 172,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	90001	Hasící přístroj vč. ukotvení	kus	2,00	1 539,00	3 078,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 078,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	222,53	117,00	26 036,01
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 036,01
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	222,53	62,50	13 908,13
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 908,13
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	192,52	85,00	16 364,20
20	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,71	501,00	4 864,71
21	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2	m3	0,72	3 015,00	2 170,80
22	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,86	1 971,00	1 695,06
23	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	17,33	58,50	1 013,81
24	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,24	78,50	568,34
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	21,66	9,20	199,27
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	31,44	214,00	6 728,16
27	99001	Vyvěšení dřevěných dvoukřídl. dveří 1150/2480	kus	3,42	42,80	146,38
28	99002	Bourání parapetního žlabu	m	23,14	29,90	691,89
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				34 442,61
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,50	765,00	1 912,50
30	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	9,58	113,00	1 082,54
31	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	4,79	3 500,00	16 765,00
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	76,95	48,00	3 693,60

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 7
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 2.np kanceláře ARUB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	97,65	60,50	5 907,83
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				29 361,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	99928	Příplatek za ruční nošení	t	21,95	90,00	1 975,50
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,96	556,00	12 207,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 183,31
Díl: 711		Izolace proti vodě				
36	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , pružná hydroizolace	m2	59,44	384,50	22 854,68
37	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	228,55	3,60	822,77
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 677,45
Díl: 713		Izolace tepelné				
38	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	40,36	18,70	754,73
39	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	2,12	1 810,00	3 837,20
40	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	45,92	1,90	87,25
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 679,18
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
41	720001	Oprava ZTI	kpl	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00	126,50	759,00
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	81,50	326,00
44	725001	M +D umyvadlo vč. mont. sady	kus	5,00		
45	725002	M +D baterie umyvadlo	kus	4,00		
46	725003	M +D WC klozet , geberit	kus	4,00		
47	725004	M +D pisoár	kus	3,00		
48	725005	M +D výlevka	kus	1,00		
49	72524	Demontáž sprchového koutu	soubor	1,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				1 085,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
50	730009	Demontáž radiátorů	kpl	1,00	6 840,00	6 840,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				6 840,00
Díl: 741		Elektroinstalace				
51	741009	Demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1,00	5 130,00	5 130,00
	Celkem za	741 Elektroinstalace				5 130,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
52	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	222,53	55,50	12 350,42
53	762001	Vyrovnání podlahy dřevoštěp. deska 2x tl.15 mm,lehčený násyp tl.2 cm	m2	222,53	410,50	91 348,57
54	76252	Ověření stavu stropní konstrukce pod rezebranou podlahou	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
55	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 066,94	5,70	6 081,56
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				112 775,54
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
56	763001	SDK podhled 4.05.24 PK 21,PK 22	m2	231,42	376,00	87 013,92
57	763002	SDK obklad stěny	m2	127,68	342,00	43 666,56
58	763002	SDK obklad kolem oken	m	385,32	409,50	157 788,54
59	7630021	SDK příčka tl.100 mm	m2	7,75	466,00	3 611,50
60	7630022	SDK příčka tl.125 mm	m2	98,49	466,00	45 896,34
61	7630023	SDK příčka tl.150 mm	m2	81,12	564,00	45 751,68
62	7630031	SDK příčka instalační (toalety) tl.100 mm	m2	41,71	513,00	21 397,23
63	7630032	SDK příčka instalační (toalety) tl.125 mm	m2	23,33	479,00	11 175,07
64	7630033	SDK příčka instalační (toalety) tl.150 mm	m2	30,51	479,00	14 614,29
65	763004	Zárubeň 700 mm	kus	9,00	2 630,00	23 670,00
66	763004	Zárubeň 800 mm	kus	3,00	2 630,00	7 890,00
67	998763	Přesun hmot	kpl	1,00	3 590,00	3 590,00
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				466 065,13
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		465 Objekt Čechyňská 02 Objekt		Rozpočet: 7 Stavební úpravy 2.np kanceláře ARUB		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	16,00	343,00	5 488,00
69	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	355,00	710,00
70	61104	M+D Dveře dřevěné jednokřídlové vložené do zárubně 90/197	ks	2,00	13 940,00	27 880,00
71	61105	Stěna dřevěná 1300/2400	ks	1,00	12 230,00	12 230,00
72	61106	M+D Stěna dřevěná s dveřmi WC 185/248 (70/197)	ks	2,00	13 250,00	26 500,00
73	6111	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197	kus	9,00	2 395,00	21 555,00
74	6112	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197	kus	5,00	2 395,00	11 975,00
75	6119	Kování	kus	18,00	624,00	11 232,00
76	766001	Renovace oken , sabace otvoru,zapravení špalet nový parapet, ostění nadpraží 1300/2700	kus	7,00	2 550,00	17 850,00
77	766003	Parapetní deska	m	11,97	402,00	4 811,94
78	766005	Kuchyňská linka vč. spotřebičů	kus	2,00	4 790,00	9 580,00
79	76642	Demontáž podhledů dřev. kce + omítka	m2	24,50	214,00	5 243,00
80	766429	Demontáž parapetního žlabu	m	12,00	29,90	358,80
81	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 554,14	1,25	1 942,67
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				157 356,41
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
82	771575105RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm flex.	m2	40,36	310,50	12 531,78
83	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	63,61	54,00	3 434,94
84	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	32,72	8,20	268,30
85	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	40,36	19,20	774,91
86	597	Dlažba keramická	m2	44,46	273,50	12 159,81
87	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	291,70	6,50	1 896,03
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				31 065,78
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
88	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	200,96	41,90	8 420,22
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				8 420,22
Díl:	776	Podlahy povlakové				
89	776511810RT1	Odstranění povlakových krytin PVC+ koberce	m2	197,68	21,90	4 329,19
90	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	182,17	88,00	16 030,96
91	69741040.A	Koberec zátěžový - š. 4 m	m2	218,88	366,00	80 110,08
92	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 004,70	0,68	683,20
Celkem za		776 Podlahy povlakové				101 153,43
Díl:	781	Obklady keramické				
93	781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.	m2	95,13	397,50	37 814,18
94	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta probarvená	m2	95,13	6,70	637,37
95	597	Obklad keramický	m2	104,65	239,50	25 063,68
96	7813100	Impregnace SDK pod obklad	m2	95,13	15,40	1 465,00
97	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	649,80	3,40	2 209,33
Celkem za		781 Obklady keramické				67 189,55
Díl:	784	Malby				
98	784115712R00	Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	923,99	32,30	29 844,88
99	784165312R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	94,67	31,30	2 963,17
Celkem za		784 Malby				32 808,05
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
100	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	103,64	204,00	21 142,56
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,64	215,50	22 334,42
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	932,76	12,40	11 566,22
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	103,64	174,00	18 033,36
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	829,12	19,40	16 084,92
105	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	103,64	95,50	9 897,62
106	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	103,64	8,00	829,12
107	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	103,64	214,00	22 178,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				122 067,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT 7 ARUB uliční trakt 2.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	AV Čechyňská, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	0 Kč
DPH			20,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr je zpracován jako výběr položek z kompletního výkazu ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet : 00
Objekt :	01 ÚT 7 ARUB uliční trakt 2.NP	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
713 Izolace tepelné					
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby					
731 Kotelny					
732 Strojovny					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
767 Konstrukce zámečnické					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Kompletační činnost	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT 7 ARUB uliční trakt 2.NP		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	971100030RAX	Vybourání otvorů ve stropěch betonových (podesta) tloušťka 30 cm, vč.přesunu suti	kus			
2	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč.přesunu suti	m			
3	972033491R00	Vybourání otvorů cihel, klenba pl. 1 m2, nad 30 cm 3*1,5*1,0	m3			
4	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus			
5	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2,tl.100cm, MVC	kus			
6	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.80cm, MVC	kus			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25	m	280,00	27,00	7 560,00
8	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	72,00	6,50	468,00
9	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m	47,00	7,50	352,50
10	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	22,00	9,00	198,00
11	28377014	Izolace potrubí 28 x 10 mm	m	136,00	10,50	1 428,00
12	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m			
13	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 40	m			
14	63154572	Pouzdro potrubní izolační ALS 34/40 mm	m			
15	63154573	Pouzdro potrubní izolační ALS 42/40 mm	m			
16	63154574	Pouzdro potrubní izolační ALS 49/40 mm	m			
17	63154575	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm	m			
18	713311321R00	Izolace tepelné těles s konstr.tvarová LSP 1vrstvá (pro rozdělovač, anuloid)	m2			
19	63151674	Pás lamelový LSP H 2800x1000x100 mm	m2			
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 006,50
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				
21	904 V73	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci proplach systému, napuštění	hod	5,00	187,00	935,00
22	904 V74	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	11,00	187,00	2 057,00
23	904 V75	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci přezkoušení systému	hod	5,00	187,00	935,00
24	904 V72	Hzs-stavební přpomoci (drážky, prostupy)	hod			
25	R01	Revize spalínových cest	sbr			
26	R02	Servis - uvedení do provozu	sbr			
	Celkem za	700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				3 927,00
Díl: 731		Kotelny				
27	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor			
28	4841740701	Kotel 50, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
29	4841740701	Kotel 35, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
30	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP BUDE UPŘESNĚNO - SKUTEČNÁ TRASA	sada			
31	734432116hon	Týdenní prostorový termostat - regulace Termostat digitální týdenní	kus			
32	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 732		Strojovny				
33	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor			
34	48466206	Nádoba expanzní membránová NG 80/6	kus			
35	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor			
36	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus			
37	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor			
38	484387135	Ohříváč vody el.zásobníkový 300 NTR/1MPa	kus			
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor			
40	PT4895	Čerpadlo C 30-60 230V,PN10	KS			
41	PT48965	Čerpadlo 30-60 230V,PN10 5/4"	KS			

Cenová nabídka ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT 7 ARUB uliční trakt 2.NP	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	732349102R00	Montáž anuloídu II - průtok 8 m ³ /hod	soubor			
43	PT3666	Nádoba vyrovnávací HVDT 2	KS			
44	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus			
45	PT53417	Zakázka topení - RS KOMBI M150/0,6MPa 2,2m ETL	KS			
46	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 montáž úpravny	soubor			
47	PT47210	Úpravna vody	KS			
48	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t			
Celkem za		732 Strojovny				
Díl: 733	Rozvod potrubí					
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
50	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
51	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m			
52	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m			
53	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	72,00	151,00	10 872,00
54	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	47,00	187,00	8 789,00
55	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	22,00	208,00	4 576,00
56	733161108V10	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 28 x 1,0 mm, polotvrdé	m	136,00	280,00	38 080,00
57	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m			
58	733224222U00	Přípl potr Cu přípojka D 15/1	kus			
59	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
60	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m			
61	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m			
62	733291101V10	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 tlaková zkouška	m	280,00	7,00	1 960,00
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,00	356,00	356,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				64 633,00
Díl: 734	Armatury					
64	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 3/4	kus			
65	PT1757601	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 4 RP 3/4" mosaz	KS			
66	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 1	kus			
67	PT1757602	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1" mosaz	KS			
68	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 1	kus			
69	PT20000	Servopohon 661 elektrický 230V, 6Nm, 120s ESBE 3-bodový	KS			
70	734209115VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
71	734209116VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
72	734209118VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 2 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
73	734209115V4P	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
74	734209116V4K	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
75	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus			
76	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. R99 DN 10	kus			
77	734209115RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně filtru	kus			
78	734209116RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně filtru	kus			
79	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 2 včetně filtru	kus			
80	734266121R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 10	kus			
81	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus			
82	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus			
83	734261226V02	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus			
84	734226221RT2	Ventil term.rohový, vnitř.z. V-exakt DN 10 s termostatickou hlaví K	kus			

Cenová nabídka ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet: 00
Objekt :	01 ÚT 7 ARUB uliční trakt 2.NP	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	734291951R00	Montáž hlavice ručního/termostat.ovládání	kus	7,00	27,00	189,00
86	PT19930	Hlavice termoregulačního ovládání	KS	7,00	245,00	1 715,00
87	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	14,00	43,00	602,00
88	734255132R00	Ventil pojistný, SVH DN 25 x 3,0 bar	kus			
89	734266422R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, H-kus DN15	kus	7,00	267,00	1 869,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus			
91	PT3740	Nádoba příslušenství Kulový kohout MK1""	KS			
92	734411141R00	Teploměr dvoukrovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus			
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus			
94	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t			
Celkem za		734 Armatury				4 375,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
95	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus			
96	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	7,00	64,00	448,00
97	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus			
98	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus			
99	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus			
100	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	7,00	196,00	1 372,00
101	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus			
102	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus			
103	48457370.A	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus			
104	48457501	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 400	kus			
105	48457503.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus			
106	48457504.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus			
107	48457505.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus			
108	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus			
109	48457507.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus			
110	48457508	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus	1,00	1 996,00	1 996,00
111	48457509.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus	5,00	2 110,00	10 550,00
112	48457510.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1400	kus			
113	48457511.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1600	kus			
114	48457581.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus			
115	48457582	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus			
116	48457583.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200	kus	1,00	2 376,00	2 376,00
117	48457517.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus			
118	48457520.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1000	kus			
119	48457596.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus			
120	48457597.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus			
121	48457598	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus			
122	484518208	Těleso otopné trubk. KLC 1220.600	kus			
123	484518215	Těleso otopné trubk. KLC 1820.750	kus			
124	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,50	356,00	178,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				16 920,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč.montážního, kotevního těsnícího a jiného mater.	kg			
126	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg			
127	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm hmotnost 3,77 kg/m:3,77*45,0	kg			
128	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			
130	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m			
Celkem za		783 Nátěry				
SOUČET						99 861,50
Cenová nabídka CELKEM bez DPH (za označené položky)					zaokrouhleno	99 862 Kč

ELEKTRO

Výkaz výměr - vnitřní rozvody

7. uliční trakt 2NP

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady						
A. Dodávky dle specifikací						0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)						0,00
C. Montáž						32 637,84
D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti						0,00
E. Materiál nosný délkový						24 704,36
F. Materiál nosný kusový						28 058,70
G. Materiál nosný kusový (svítidla)						37 810,00
H. Slaboproud-materiál						0,00
CH. Prořez délkového materiálu (5 % z E)						1 235,22
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)						91 808,27
K. Materiál podružný (3 % z J)						2 754,25
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)						127 200,36
M. PPV (10% z L)						12 720,04
N. Zemní práce						0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou						
předběžná obhlídka			4 h	240,00		960,00
nezměřitelné montážní práce			4 h	240,00		960,00
dozor			8 h	240,00		1 920,00
součet položky						3 840,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady						143 760,40
S. Revize			6 h	300,00		1 800,00
Rozpočet celkem						145 560,40

Název

[illegible]

Materiál nosný kusový

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet		
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	164,40	822,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	189,50	568,50
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	168,40	673,60
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	0,00	0,00
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet	204,70	409,40
31214100-0	Spinac 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1/s	komplet	184,00	184,00
31214000-0	Relé SMR-H	1	komplet	172,60	172,60
31214000-0	Ovladač žaluzii	0 ks	komplet	0,00	0,00
31214000-0	Pohybové čidlo	0 ks	komplet	0,00	0,00
31224100-0	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x bílá	komplet	262,00	524,00
31224100-0	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	146,00	292,00
31224100-0	Zasuvka 250V, 16A prům. IP44	2x bílá	komplet	163,00	3 749,00
31224100-0	Zasuvka 250V, 16A žlab-spořiče	2x hnědá	komplet	122,00	488,00
31224100-0	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač	1x hnědá	komplet	0,00	0,00
31224100-0	Sporáková kombinace	KP 67/2	komplet	0,00	0,00
31600000-0	Krabice P	KU 68/2	1903	26,30	1 420,20
31600000-0	Krabice R	KO97	26 ks	22,50	585,00
31600000-0	Krabice O	KO125	7 ks	46,80	327,60
31214000-0	Domácí telefon sada 7 účastníků 2 vchody	komplet	0 ks	0,00	0,00
31214000-0	Zvonkové tlačítko	komplet	1 ks	15 880,00	15 880,00
31600000-0	Krabice R IP54	8111	0 ks	0,00	0,00
31230000-0	Zemnicí svorka	ZSA 16	2 ks	188,00	376,00
31230000-0	Pasek pro 1 ks	ZSA 16	4 ks	66,80	267,20
31230000-0	Svorka na vodu	ZS 4	4 ks	68,00	272,00
31600000-0	Pozarní prepazka přes stěnu 30 cm	1 ks	1 ks	87,60	87,60
		0,1 m2		9 600,00	960,00

Celkem

28 058,70

Název	Počet		Počet
Seznam specifikací			
Název	ks	J.cena	Cena celkem
	1	0,00	0,00
Celkem			0,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	Stavební úpravy 3.NP Přednáškový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	208 508	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	948 231	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 966	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 158 705	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 158 705	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 158 705	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 158 705 Kč	
DPH 21,0 %			243 328 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 402 033 Kč	

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 8
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 3.NP Přednáškový sál

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 240	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 309	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 987	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 078	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 087	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 264	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 003	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 862	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 264	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	477	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	47 070	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	2 140	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	0	0	1 966	0
762 Konstrukce tesařské	0	217 410	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	355 222	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	151 565	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 209	0	0	0
769a Výrobky z hliníku	0	31 805	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	7 424	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	96 329	0	0	0
784 Malby	0	14 582	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	102 415	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 508	948 231	0	1 966	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 156 739	0
Oborová přírážka			1 156 739	0
Přesun stavebních kapacit			1 156 739	0
Mimostaveništní doprava			1 156 739	0
Zařízení staveniště			1 158 705	0
Provoz investora			1 158 705	0
Kompletační činnost (IČD)			1 158 705	0
Inženýrská a projekční činnost			1 158 705	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 465 Objekt Čechyňská		Rozpočet: 8			
Objekt : 02 Objekt		Stavební úpravy 3.NP Přednáškový sál			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,46	3 840,00	1 766,40
2	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,16	3 955,00	4 587,80
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,43	3 700,00	5 272,50
4	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,29	21 380,00	6 200,20
5	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rábicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	9,83	245,50	2 413,27
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 240,17
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	24,00	164,50	3 948,00
7	411	Stavební práce pro VZT	kpl	1,00	3 420,00	3 420,00
8	411111	Zazdění zhlaví dřevěných trámů	m3	2,20	427,50	940,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 308,50
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	61240	Úprav stěn po odstranění obkladu	m2	3,42	179,50	613,89
10	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,31	318,50	1 372,74
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 986,63
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	90001	Hasící přístroj vč. ukotvení	kus	2,00	1 539,00	3 078,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 078,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	180,23	117,00	21 086,91
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 086,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,23	62,50	11 264,38
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 264,38
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	81,50	163,00
15	964053111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2	m3	1,52	2 805,00	4 263,60
16	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	44,00	277,00	12 188,00
17	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	35,44	194,50	6 893,08
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	9,20	36,80
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	16,60	16,60
20	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,19	137,50	988,63
21	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,53	128,50	453,61
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				25 003,31
Díl: 97		Prorážení otvorů				
22	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	0,46	1 366,00	628,36
23	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,50	765,00	1 147,50
24	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,43	5 275,00	2 268,25
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	116,89	48,00	5 610,72
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,42	60,50	206,91
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 861,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	99928	Příplatek za ruční nošení	t	6,05	85,50	517,28
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,54	556,00	4 746,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 264,13
Díl: 711		Izolace proti vodě				
29	7111111	Obklad zhlaví dřevěných trámů lepenkou	m2	15,40	29,90	460,46
30	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,60	3,60	16,58
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				477,04

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 8
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 3.NP Přednáškový sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713	Izolace tepelné					
31	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	177,18	40,10	7 104,92
32	283754	Izolace tepelné podlah EPS 100 S tl.10 cm 2 vrstvy	m2	360,46	102,50	36 947,15
33	7130001	Izolace VZT jednotky	kpl	1,00	2 140,00	2 140,00
34	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	461,92	1,90	877,65
	Celkem za	713 Izolace tepelné				47 069,72
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
35	723009	Demontáž rozvodu plynu	kpl	1,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				
Díl: 725	Zařizovací předměty					
36	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl: 730	Ústřední vytápění					
37	730009	Demontáž radiátorů	kpl	1,00	2 140,00	2 140,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				2 140,00
Díl: 741	Elektroinstalace					
38	741009	Demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1,00	1 966,00	1 966,00
	Celkem za	741 Elektroinstalace				1 966,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
39	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	177,18	55,50	9 833,49
40	762001	Vyrovnání podlahy dřevoštěp. deska 2x tl.15 mm, lehčený násyp tl.2 cm	m2	180,23	340,00	61 278,20
41	762001	Nové schodiště - dřevěná kce	m2	1,43	2 140,00	3 060,20
42	762002	Dvojúrovňový dřev. rošt celk. tl.190 mm Konstrukce pro vyrovnání výškového rozdílu	m2	57,93	2 225,00	128 894,25
43	762003	Vytvoření rampy	m2	3,83	684,00	2 619,72
44	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 056,86	5,70	11 724,09
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				217 409,95
Díl: 7631	Konstrukce sádkartónové					
45	763001	SDK akustický podhled	m2	130,07	1 069,00	139 044,83
46	763001	SDK zvýšený akustický podhled , osazení perforovaných desek s akustickým útlumem	m2	50,16	1 069,00	53 621,04
47	763002	SDK obklad kolem oken	m	53,35	359,00	19 152,65
48	763002	SDK akustická příčka - nadpraží	m2	15,93	684,00	10 896,12
49	763002	SDK obklad stěny	m2	262,77	342,00	89 867,34
50	763002	SDK provizorní příčka	m2	2,74	273,50	749,39
51	763002	SDK akustická příčka	m2	56,74	684,00	38 810,16
52	998763	Přesun hmot	kpl	1,00	3 080,00	3 080,00
	Celkem za	7631 Konstrukce sádkartónové				355 221,53
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
53	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	123,19	38,90	4 792,09
54	7664118	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 - umakart	m2	15,45	42,80	661,26
55	611	Dveře vnitřní 1250/2550 prosklené požární EI 30 na schodiště	kus	2,00	36 420,00	72 840,00
56	611	Dveře vnitřní prosklené s bočním světlíkem 1350/2000	kus	1,00	11 540,00	11 540,00
57	766001	Vnitřní zatemňovací žaluzie - okno 1300/2600	ks	4,00	5 200,00	20 800,00
58	766001	Renovace okna , sanace otvoru,zapravení špalet vč. nového parapetu 1300/2600	kus	6,00	3 995,00	23 970,00
59	766002	Prosvětlovací okno nad šatnou 8400/1050 skrytý rám	kus	1,00	15 090,00	15 090,00
60	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 496,93	1,25	1 871,17
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				151 564,52
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
61	767001	Kotvení VZT jednotky , ocel konzoly do zdi, zabetonovat	kg	193,80	32,50	6 298,50
62	767002	Mřížka na fasádu - prostup VZT	kus	1,00	1 282,00	1 282,00

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 8
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 3.NP Přednáškový sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	767995106R00	Montáž kov. atypických konstr. do 250 kg pro zvýšený akustický pohled	kg	780,00	20,80	16 224,00
64	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	238,05	1,70	404,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				24 209,18
Díl:	769a	Výrobky z hliníku				
65	769001	Prosklená hliníková stěna 6550/2550 s posuvnými dveřmi 1335/2550	kus	1,00	30 950,00	30 950,00
66	998769	Přesun hmot	kpl	1,00	855,00	855,00
Celkem za		769a Výrobky z hliníku				31 805,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
67	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	177,18	41,90	7 423,84
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				7 423,84
Díl:	776	Podlahy povlakové				
68	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	177,18	21,90	3 880,24
69	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	180,23	88,00	15 860,24
70	69741040.A	Koberec zátěžový	m2	207,48	366,00	75 937,68
71	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	956,78	0,68	650,61
Celkem za		776 Podlahy povlakové				96 328,77
Díl:	784	Malby				
72	784115712R00	Malba na sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	451,44	32,30	14 581,51
Celkem za		784 Malby				14 581,51
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	78,88	204,00	16 092,25
74	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	78,88	120,50	9 505,47
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,88	215,50	16 999,42
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	709,95	12,40	8 803,41
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,88	174,00	13 725,75
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	631,07	19,40	12 242,73
79	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	78,88	95,50	7 533,38
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	78,88	8,00	631,07
81	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	78,88	214,00	16 881,09
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				102 414,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT 8 přednáškový sál v dvorním traktu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	AV Čechyňská, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		0 Kč
DPH		20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr je zpracován jako výběr položek z kompletního výkazu ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet : 00
Objekt :	01 ÚT 8 přednáškový sál v dvorním traktu	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
713 Izolace tepelné					
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby					
731 Kotelny					
732 Strojovny					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
767 Konstrukce zámečnické					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Kompletační činnost	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT 8 přednáškový sál v dvorním traktu		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
1	971100030RAx	Vybourání otvorů ve stropě betonových (podesta) tloušťka 30 cm, vč.přesunu suti	kus			
2	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč.přesunu suti	m			
3	972033491R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, nad 30 cm 3*1,5*1,0	m3			
4	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus			
5	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2,tl.100cm, MVC	kus			
6	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.80cm, MVC	kus			
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 713 Izolace tepelné						
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	244,00	27,00	6 588,00
8	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	22,00	6,50	143,00
9	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m			
10	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	113,00	9,00	1 017,00
11	28377014	Izolace potrubí 28 x 10 mm	m	108,00	10,50	1 134,00
12	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m			
13	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m			
14	63154572	Pouzdro potrubní izolační ALS 34/40 mm	m			
15	63154573	Pouzdro potrubní izolační ALS 42/40 mm	m			
16	63154574	Pouzdro potrubní izolační ALS 49/40 mm	m			
17	63154575	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm	m			
18	713311321R00	Izolace tepelné těles s konstr.tvarová LSP 1vrstvá (pro rozdělovač, anuloid)	m2			
19	63151674	Pás lamelový LSP H 2800x1000x100 mm	m2			
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
Celkem za		713 Izolace tepelné				8 882,00
Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby						
21	904 V73	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci proplach systému, napuštění	hod	5,00	187,00	935,00
22	904 V74	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	11,00	187,00	2 057,00
23	904 V75	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci přezkoušení systému	hod	5,00	187,00	935,00
24	904 V72	Hzs-stavební připomoci (drážky, prostupy)	hod	5,00	187,00	935,00
25	R01	Revize spalinových cest	sbr			
26	R02	Servis - uvedení do provozu	sbr			
Celkem za		700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				4 862,00
Díl: 731 Kotelny						
27	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor			
28	4841740701	Kotel CGB 50, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
29	4841740701	Kotel CGB 35, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
30	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP BUDE UPŘESNĚNO - SKUTEČNÁ TRASA	sada			
31	734432116hon	Týdenní prostorový termostat - regulace Termostat digitální týdenní	kus			
32	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t			
Celkem za		731 Kotelny				
Díl: 732 Strojovny						
33	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor			
34	48466206	Nádoba expanzní membránová NG 80/6	kus			
35	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor			
36	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus			
37	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor			
38	484387135	Ohříváč vody el.zásobníkový OKC 300 NTR/1MPa	kus			
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor			
40	PT4895	Čerpadlo C 30-60 230V,PN10	KS			
41	PT48965	Čerpadlo 30-60 230V,PN10 5/4"	KS			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT 8 přednáškový sál v dvorním traktu		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor			
43	PT3666	Nádoba vyrovnávací HVDT 2	KS			
44	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus			
45	PT53417	Zakázka topení - RS KOMBI M150/0,6MPa 2,2m ETL	KS			
46	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 montáž úpravy	soubor			
47	PT47210	Úpravna vody K1	KS			
48	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t			
Celkem za		732 Strojovny				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
50	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
51	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m			
52	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m			
53	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	22,00	151,00	3 322,00
54	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m			
55	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	113,00	208,00	23 504,00
56	733161108V10	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 28 x 1,0 mm, polotvrdé	m	108,00	280,00	30 240,00
57	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m			
58	733224222U00	Přípl potr Cu přípojka D 15/1	kus			
59	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
60	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m			
61	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m			
62	733291101V10	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 tlaková zkouška	m	244,00	7,00	1 708,00
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,00	356,00	356,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				59 130,00
Díl:	734	Armatury				
64	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus			
65	PT1757601	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 4 RP 3/4" mosaz	KS			
66	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus			
67	PT1757602	Ventil směšovací závitový třicestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1" mosaz	KS			
68	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus			
69	PT20000	Servopohon 661 elektrický 230V, 6Nm,120s ESBE 3-bodový	KS			
70	734209115VPT	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
71	734209116VPT	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
72	734209118VPT	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
73	734209115V4P	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
74	734209116V4K	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
75	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus			
76	734215132R00	Ventil odvodušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10	kus			
77	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus			
78	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus			
79	734209118RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně filtru	kus			
80	734266121R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 10	kus			
81	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus			
82	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus			
83	734261226V02	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus			
84	734226221RT2	Ventil term.rohový,vnitř.z. V-exakt DN 10 s termostatickou hlaví	kus			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT 8 přednáškový sál v dvorním traktu		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat. ovládání	kus	6,00	27,00	162,00
86	PT19930	Hlavice termoregulačního ovládání	KS	6,00	245,00	1 470,00
87	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	12,00	43,00	516,00
88	734255132R00	Ventil pojistný, SVH DN 25 x 3,0 bar	kus			
89	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, H-kus DN15	kus	6,00	267,00	1 602,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus			
91	PT3740	Nádoba příslušenství Reflex Kulový kohout MK1""	KS			
92	734411141R00	Teploměr dvoukrovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus			
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus			
94	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t			
Celkem za		734 Armatury				3 750,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
95	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus			
96	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	6,00	64,00	384,00
97	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus			
98	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus			
99	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	6,00	178,00	1 068,00
100	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus			
101	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus			
102	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus			
103	48457370.A	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus			
104	48457501	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 400	kus			
105	48457503.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus			
106	48457504.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus			
107	48457505.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus			
108	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus			
109	48457507.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus			
110	48457508	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus			
111	48457509.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus			
112	48457510.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1400	kus			
113	48457511.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1600	kus			
114	48457581.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus			
115	48457582	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus	6,00	2 238,00	13 428,00
116	48457583.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200	kus			
117	48457517.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus			
118	48457520.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1000	kus			
119	48457596.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus			
120	48457597.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus			
121	48457598	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus			
122	484518208	Těleso otopné trubk. KLC 1220.600	kus			
123	484518215	Těleso otopné trubk. KLC 1820.750	kus			
124	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t			
Celkem za		735 Otopná tělesa				14 880,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč.montážního, kotevního těsnícího a jiného mater.	kg			
126	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg			
127	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm hmotnost 3,77 kg/m; 3,77*45,0	kg			
128	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			
130	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m			
Celkem za		783 Nátěry				
SOUČET						91 504,00
Cenová nabídka CELKEM bez DPH (vybranné položky)						91 504 Kč

ELEKTRO

Výkaz výměr - vnitřní rozvody

8. přednáškový sál v dvorním traktu

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady					
A. Dodávky dle specifikací					11 352,13
B. Doprava dodávek (5 % z A)					567,61
C. Montáž					24 991,08
D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti					0,00
E. Materiál nosný délkový					26 683,71
F. Materiál nosný kusový					11 060,50
G. Materiál nosný kusový (svítidla)					31 220,00
H. Slaboproud-materiál					0,00
CH. Prořez délkového materiálu (5 % z E)					1 334,19
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)					70 298,39
K. Materiál podružný (3 % z J)					2 108,95
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)					97 398,42
M. PPV (10% z L)					9 739,84
N. Zemní práce					0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou					
předběžná obhlídka	2 h	240,00			480,00
nezměřitelné montážní práce	6 h	240,00			1 440,00
dozor	8 h	240,00			1 920,00
součet položky					3 840,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady					122 898,00
S. Revize	4 h	300,00			1 200,00
Rozpočet celkem					124 098,00

Název

[illegible]

Materiál nosný kusový

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet		
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	164,40	328,80
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	189,50	379,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	0,00	0,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	0,00	0,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1	komplet	0,00	0,00
31214000-(-	TI ovladač 250V, 10AX, pod omítku	1/s	komplet	172,60	863,00
	AUS		komplet	0,00	0,00
31214000-(-	Podlahová krabice 5x230V+1x230V přep.+4x 2xRJ45		komplet	0,00	0,00
31214000-(-	Pohybové čidlo		komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x bílá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka250V, 16A prům. IP44		komplet	163,00	2 608,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-spořřebič	2x bílá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač	2x hnědá	komplet	163,00	652,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepětová ochr.	1x hnědá	komplet	172,00	688,00
31224100-(-	Zasuvka 2xRJ žlab		komplet	735,00	1 470,00
31224100-(-	Sporáková kombinace		komplet	127,00	762,00
31600000-(-	Krabice P	KP 67/2		0,00	0,00
31600000-(-	Krabice R	KU 68/2	1903	26,30	841,60
31600000-(-	Krabice O	KO97	20 ks	22,50	450,00
31600000-(-	Krabice O	KO125	6 ks	46,80	280,80
31214000-(-	Domácí telefon sada 7 účastníků 2 vchody		komplet	0,00	0,00
31214000-(-	Zvonkové tlačítko		komplet	0,00	0,00
31600000-(-	Krabice R IP54		1 ks	77,30	77,30
31230000-(-	Zemní svorka	ZSA 16	3 ks	188,00	564,00
31230000-(-	Pasek pro 1 ks	ZSA 16	1 ks	68,00	68,00
31230000-(-	Svorka na vodu	ZS 4	1 ks	68,00	68,00
31600000-(-	Pozarní prepažka přes stěnu 30 cm		0 ks	0,00	0,00
			0,1 m2	9 600,00	960,00

Celkem

11 060,50

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
	Materiál nosný délkový				
28421100-0	Kabel CYKY	2Ax 1.5	11 m	20,40	230,52
28421100-0	Kabel CYKY	3Ax 1.5	28 m	22,60	638,45
28421100-0	Kabel CYKY	3Dx 1.5	62 m	22,60	1 404,59
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx 1.5	136 m	22,60	3 064,56
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 1.5	28 m	29,60	836,20
28421100-0	Kabel CYKY	7Cx 1.5	0 m	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx 2.5	96 m	28,70	2 756,64
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 2.5	0 m	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 4	0 m	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 6	0 m	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 10	34 m	117,90	3 996,81
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx 16	0 m	0,00	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3x35+25	0 m	0,00	0,00
28422100-7	Vodic CY	6 (54)	51 m	24,40	1 240,74
28422100-7	Vodic CY	16 (54)	34 m	50,20	1 701,78
28422100-7	Vodic CY	25 (54)	0 m	0,00	0,00
28422000-6	Trubka plastová	pr. 23	96 m	24,60	2 362,83
28422000-6	Trubka plastová	pr. 29	45 m	29,60	1 337,92
28422100-7	Parapetní žlab EKE 140x60 s přísl.		5 m	304,60	1 376,79
	Kabel JYTY	5x 1,0	40 m	31,20	1 233,96
	Kabel UTP		271 m	16,60	4 501,92
	FeZn na podpěrách	d=8mm	0 m	0,00	0,00
	FeZn	30.4	0 m	0,00	0,00

Celkem 26 683,71

Název		Počet	Počet
Seznam specifikací			
Název	ks	J.cena	Cena celkem
RP8	1	11 352,13	11 352,13
Celkem			11 352,13

Technicko - obchodní specifikace č.1. **RP7,10,11**

12 ks
rozvodná soustava
ochrana neživých částí
dle ČSN 332000-4-41
výkresy
ceny
3 NPE AC 400 V / TN-S
samočinným odpojením od zdroje
orientační bez DPH

Poz.	CPV	Název	Počet J	Cena	Celkem
	31214500-4	Rozvaděč pod omítku 40 modulů	1 ks	1135,00	1 135,00
	31214000-9	Spínací packovy 3 P 32A	1 ks	353,00	353,00
	31217000-0	Svodící přepětí "2" SLP-275/4	1 ks	2190,00	2 190,00
	31211310-4	Jistic instalacní 1 P 6A/B	1 ks	105,30	105,30
	31211310-4	Jistic instalacní 1 P 10A/B	4 ks	92,00	368,00
	31211310-4	Jistic instalacní 1 P 16A/B	3 ks	79,60	238,80
	31211310-4	Jistic instalacní 3 P 16A/B	1 ks	322,60	322,60
	31211310-4	Chránič OFI 25/4/0,03	1 ks	1003,00	1 003,00
	31211310-4	Chránič OLFI 10B/2/003	3 ks	1122,00	3 366,00
	31211300-1	Impulzní relé MQC-16-100A230	2 ks	515,00	1 030,00
	31211310-4	Jistic instalacní 1 P 2A/C	2 ks	189,00	378,00
Součet					9 081,70
Montáž					2 270,43
Celkem					11 352,13

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	Stavební úpravy 4.NP vestavba apa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
465	Objekt Čechyňská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	465
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	341 571	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 817 729	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 423	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 162 723	Zařízení staveniště	0
			Práce za provozu investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 162 723	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 162 723	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 162 723 Kč
DPH		21,0 %	454 172 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	2 616 895 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet : 9
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 4.NP vestavba apartmá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 337	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	84 876	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	7 270	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	19 868	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 995	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 584	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 539	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	52 699	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 483	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 783	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 481	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 073	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	46 979	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	19 106	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 847	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	5 390	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	0	0	3 423	0
762 Konstrukce tesařské	0	222 603	0	0	0
763 Dřevostavby	0	1 906	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	761 037	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 954	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	254 924	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	205 413	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	70 415	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	9 962	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	87 881	0	0	0
781 Obklady keramické	0	61 509	0	0	0
784 Malby	0	48 804	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	91 584	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	341 571	1 817 729	0	3 423	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 159 300	0
Oborová přírážka			2 159 300	0
Přesun stavebních kapacit			2 159 300	0
Mimostaveništní doprava			2 159 300	0
Zařízení staveniště			2 162 723	0
Práce za provozu investora			2 162 723	0
Kompletační činnost (IČD)			2 162 723	0
Rezerva rozpočtu			2 162 723	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 9
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 4.NP vestavba apartmánů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,44	3 700,00	1 628,00
2	311271177R00	Zdivo z tvárnice porobet. hladkých tl. 30 cm	m2	4,55	851,00	3 872,05
3	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,06	23 900,00	1 434,00
4	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,64	245,50	402,62
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 336,67
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
5	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	164,50	658,00
6	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropích do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 12	t	0,68	24 460,00	16 632,80
7	417320042RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	6,50	848,00	5 512,00
8	411110	Strop z I profilů + Pref. ŽB desky	m2	22,80	2 295,00	52 326,00
9	41132	Uložení stropu	m	22,80	427,50	9 747,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						84 875,80
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
10	411009	Rozebrání stropní konstrukce + osazení ocelové výměny	kpl	1,00	7 270,00	7 270,00
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce						7 270,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
11	601011102R00	Postřík stropů cementový ručně	m2	9,12	55,00	501,60
12	601011112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	9,12	216,00	1 969,92
13	601011141RT3	Štuk na stropích ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	18,47	130,00	2 401,10
14	602011102R00	Postřík cementový ručně	m2	34,61	33,90	1 173,28
15	602011112RT3	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	34,61	169,00	5 849,09
16	602011141RT3	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	74,23	92,00	6 829,16
17	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	3,59	318,50	1 143,42
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 867,56
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
18	63001	Úprava podesty pro nástup výtahu	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 995,00
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm	kus	8,00	1 948,00	15 584,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						15 584,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
20	90001	Hasící přístroj vč. ukotvení	kus	1,00	1 539,00	1 539,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 539,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	391,96	117,00	45 859,32
22	94001	Stavební výtah	kpl	1,00	6 840,00	6 840,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						52 699,32
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	247,72	62,50	15 482,50
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 482,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	52,57	70,00	3 679,90
25	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	11,21	501,00	5 616,21
26	964053111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2	m3	0,64	2 805,00	1 795,20
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	10,43	78,50	818,76
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	15,00	9,20	138,00
29	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,00	88,00	264,00

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 9
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 4.NP vestavba apartmánů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	9620841	Bourání příček deskových, sádkartonových tl. 10 cm + dřev. kce pro montážní otvor zateplení půd. prost	m2	2,19	427,50	936,23
31	966055	Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm + zapravení	m	2,50	214,00	535,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						13 783,29
Díl:	97	Prorážení otvorů				
32	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	3,62	681,00	2 465,22
33	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,10	765,00	841,50
34	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	16,42	113,00	1 855,46
35	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	2,50	3 500,00	8 750,00
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	75,51	60,50	4 568,36
Celkem za 97 Prorážení otvorů						18 480,54
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	99928	Příplatek za ruční nošení	t	15,70	85,50	1 342,35
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,70	556,00	8 730,31
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 072,66
Díl:	711	Izolace proti vodě				
39	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , pružná hydroizolace	m2	83,68	384,50	32 174,96
40	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	322,05	40,90	13 171,85
41	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	453,47	3,60	1 632,48
Celkem za 711 Izolace proti vodě						46 979,29
Díl:	712	Živičné krytiny				
42	712001	Plochá střecha - s krytinou vč- oplechování a svodu	m2	22,80	838,00	19 106,40
Celkem za 712 Živičné krytiny						19 106,40
Díl:	713	Izolace tepelné				
43	7131111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky T.I. minerální tl. 220 mm	m2	20,06	385,00	7 723,10
44	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	77,23	1,60	123,57
Celkem za 713 Izolace tepelné						7 846,67
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
45	720001	ZTI	kpl	1,00		
46	720002	Stavební práce pro ZTI	kpl	1,00		
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
47	723001	Úprava plynu	kpl	1,00		
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						
Díl:	725	Zařizovací předměty				
48	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00		
49	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00		
50	725001	M +D umyvadlo vč. mont. sady	kus	6,00		
51	725002	M +D baterie umyvadlo	kus	6,00		
52	725003	M +D WC klozet , geberit	kus	6,00		
53	725004	M +D sprchový kout	kus	6,00		
Celkem za 725 Zařizovací předměty						
Díl:	730	Ústřední vytápění				
54	730005	Demontáž stávajícího ÚT	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
55	730009	Demontáž radiátorů	kpl	1,00	2 395,00	2 395,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						5 390,00
Díl:	741	Elektroinstalace				
56	741002	Stavební práce pro elektroinstalaci	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
57	741009	Demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1,00	427,50	427,50
Celkem za 741 Elektroinstalace						3 422,50
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
58	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	247,13	55,50	13 715,72
59	762001	Vyrovnání podlahy dřevoštěp. deska 2x tl.15 mm, lehčený násypl tl.2 cm	m2	247,72	340,00	84 224,80

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 9
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 4.NP vestavba apartmánů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	762002	Vyřezání konstrukce pro stavební výtah vč. úpravy krytiny	kpl	1,00	4 105,00	4 105,00
61	762003	Podepření plné vazby ocel. stolici U č.200	kg	1 425,00	41,00	58 425,00
62	762004	Demontáž dřevěné kce krovu po osazení ocelové stolici	kpl	1,00	5 560,00	5 560,00
63	762005	Otvor v krovu pro osazení střešního okna	kus	1,00	1 539,00	1 539,00
64	762006	Lehká obvodová konstrukce u světlíku (zateplovací systém, dřev. kce, SDK opláštění viz výkres	m2	25,80	1 069,00	27 580,20
65	762007	Doplnění podlahy u výtahu dřev. kce	m2	1,25	727,00	908,75
66	762009	Rozebrání konstrukce krovu - sanace napojení na kci výtahu	kpl	1,00	8 550,00	8 550,00
67	762010	Zajištění odkryté střechy proti zatečení	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
68	762011	M+ D provizorního zabezení schodiště	kpl	1,00	2 995,00	2 995,00
69	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 105,98	5,70	12 004,11
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				222 602,58
Díl:	763	Dřevostavby				
70	763131831U00	Dmtž SDK podhled	m2	39,70	48,00	1 905,60
Celkem za		763 Dřevostavby				1 905,60
Díl:	7631	Konstrukce sádkokartonové				
71	763001	SDK podhled , 4,05,24 PK 1,PK 2 parozábrana standart s doplněním T.I. do tl.280 mm	m2	352,26	701,00	246 934,26
72	763002	SDK obklad stěny s izolací tl.220 mm u oken	m2	53,93	616,00	33 220,88
73	763002	SDK obklad stěny bez izolace	m2	274,74	342,00	93 961,08
74	763002	SDK obklad kolem oken	m	50,16	466,00	23 374,56
75	7630021	SDK příčka tl.100 mm	m2	80,92	466,00	37 708,72
76	7630022	SDK příčka tl.125 mm	m2	94,93	564,00	53 540,52
77	7630023	SDK příčka tl.150 mm	m2	81,12	479,00	38 856,48
78	7630024	SDK stěna	m2	40,03	701,00	28 061,03
79	7630033	SDK příčka instalační (toalety) tl.150 mm	m2	13,57	855,00	11 602,35
80	763004	Zárubeň 700 mm	kus	6,00	2 630,00	15 780,00
81	763004	Zárubeň 800 mm	kus	6,00	2 630,00	15 780,00
82	763006	SDK opláštění střešních oken	kus	14,00	855,00	11 970,00
83	763008	Zapravení montážního otvoru dřev. kce + SDK vč.T.I. tl.220 mm otvor 800/800 mm	kus	3,00	855,00	2 565,00
84	763161181	DTZ SDK podkroví na dřevěnou kci ,1x deska	m2	240,32	470,50	113 070,56
85	783001	Renovace dřevěných stávajících trámů	kpl	1,00	21 890,00	21 890,00
86	998763	Přesun hmot	%	7 483,15	1,70	12 721,36
Celkem za		7631 Konstrukce sádkokartonové				761 036,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
87	764001	Lem zdí a závětná lišta	m	27,00	231,00	6 237,00
88	764002	Úžlabí r.š.660 mm	m	10,30	496,00	5 108,80
89	764321920R00	Oprava oplechování stávající střechy u 10 %	kpl	1,00	2 395,00	2 395,00
90	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	137,41	1,55	212,98
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				13 953,78
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
91	765001	Demontáž krytiny	m2	292,75	38,50	11 270,88
92	765002	Demontáž latí	m2	292,75	12,80	3 747,20
93	765003	Demontáž hřebene	m2	25,99	27,40	712,13
94	765004	Laťování vč. dodávky latí	m2	292,75	111,00	32 495,25
95	765005	Krytina keramická ražená - dle stávající	m2	292,75	460,00	134 665,00
96	765006	Hřeben vč. pásu hřebene	m	25,99	949,00	24 664,51
97	765007	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,00	4 275,00	4 275,00
98	765008	Přesun hmot	%	5,00	855,00	4 275,00
99	765009	Ubourání střešní konstrukce - prostor u výtahu doplnění střechy na stávající	kpl	1,00	1 282,00	1 282,00
100	765311913R00	Vyspravení krytiny na sucho, do 10%	m2	396,00	55,50	21 978,00
101	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	2 393,65	6,50	15 558,72
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				254 923,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				

Slepý rozpočet

Stavba :	465 Objekt Čechyňská	Rozpočet: 9
Objekt :	02 Objekt	Stavební úpravy 4.NP vestavba apartmánů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	7664118	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 - umakart	m2	89,03	29,90	2 662,00
103	611	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197	kus	6,00	2 395,00	14 370,00
104	611	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 EI 15 DP 3	kus	2,00	6 585,00	13 170,00
105	611	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197	kus	6,00	2 395,00	14 370,00
106	611	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 vstupní do apartmánů EI 15 DP3	kus	6,00	6 585,00	39 510,00
107	766001	Kování - dveře vnitřní	kus	14,00	573,00	8 022,00
108	766001	Kování - dveře vstupní do apartmánu	kus	6,00	1 026,00	6 156,00
109	766002	Žaluzie na el. ovládání do střešních oken	kus	14,00	2 995,00	41 930,00
110	766003	Výměna střešních oken včetně možnosti napojení na EPS odvětrání pož. únikové cesty	kus	2,00	8 765,00	17 530,00
111	766003	M+D Střešní okno vč. lemování	kus	1,00	7 095,00	7 095,00
112	766004	Žaluzie do plastových oken	kus	11,00	427,50	4 702,50
113	766005	Kuchyňská linka vč. spotřebičů	kus	6,00	5 560,00	33 360,00
114	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 028,77	1,25	2 535,97
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				205 413,47
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
115	771575105RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm flex.	m2	98,72	310,50	30 652,56
116	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	71,42	54,00	3 856,68
117	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	98,72	19,20	1 895,42
118	597	Dlažba keramická	m2	108,64	273,50	29 713,04
119	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	661,18	6,50	4 297,65
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				70 415,35
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
120	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	237,75	41,90	9 961,73
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				9 961,73
Díl:	776	Podlahy povlakové				
121	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	237,75	21,90	5 206,73
122	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	149,00	88,00	13 112,00
123	69741040.A	Koberec zátěžový	m2	171,35	402,50	68 968,38
124	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	872,87	0,68	593,55
Celkem za		776 Podlahy povlakové				87 880,65
Díl:	781	Obklady keramické				
125	781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.	m2	133,41	397,50	53 030,48
126	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta probarvená	m2	133,41	6,70	893,85
127	597	Obklad keramický	m2	146,76	23,90	3 507,56
128	7813100	Impregnace SDK pod obklad	m2	133,41	15,40	2 054,51
129	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	594,86	3,40	2 022,54
Celkem za		781 Obklady keramické				61 508,94
Díl:	784	Malby				
130	784115712R00	Malba na sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 214,54	37,40	45 423,80
131	784165312R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	101,52	33,30	3 380,62
Celkem za		784 Malby				48 804,41
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
132	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	64,55	204,00	13 168,32
133	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	129,10	120,50	15 556,68
134	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,55	215,50	13 910,65
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	580,96	12,40	7 203,84
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	64,55	174,00	11 231,80
137	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	516,40	19,40	10 018,25
138	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	64,55	95,50	6 164,58
139	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	64,55	8,00	516,40
140	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	64,55	214,00	13 813,83
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				91 584,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT apartmány uliční trakt 4.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	AV Čechyňská, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	0 Kč	
DPH		20,0	%	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Poznámka :

Výkaz výměr je proveden jako výběr položek z kompletního rozpočtu ÚT

Stavba :	AV Čechyňská, Brno	Rozpočet : 00
Objekt :	01 ÚT apartmány uliční trakt 4.NP	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
713 Izolace tepelné					
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby					
731 Kotelny					
732 Strojovny					
733 Rozvod potrubí					
734 Armatury					
735 Otopná tělesa					
767 Konstrukce zámečnické					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Kompletační činnost	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT apartmány uliční trakt 4.NP		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	971100030RAx	Vybourání otvorů ve stropě betonových (podesta) tloušťka 30 cm, vč.přesunu suti	kus			
2	974100020RA0	Výsekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč.přesunu suti	m			
3	972033491R00	Vybourání otvorů cihel, klenba pl. 1 m2, nad 30 cm 3*1,5*1,0	m3			
4	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus			
5	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2,tl.100cm, MVC	kus			
6	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.80cm, MVC	kus			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	230,00	27,00	6 210,00
8	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	70,00	6,50	455,00
9	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m	67,00	7,50	502,50
10	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	47,00	9,00	423,00
11	28377014	Izolace potrubí 28 x 10 mm	m	22,00	10,50	231,00
12	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m	22,00	14,00	308,00
13	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m			
14	63154572	Pouzdro potrubní izolační 34/40 mm	m			
15	63154573	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm	m			
16	63154574	Pouzdro potrubní izolační 49/40 mm	m			
17	63154575	Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm	m			
18	713311321R00	Izolace tepelné těles s konstr.tvarová LSP 1vrstvá (pro rozdělovač, anuloid)	m2			
19	63151674	Pás lamelový LSP H 2800x1000x100 mm	m2			
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 129,50
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				
21	904 V73	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci proplach systému, napuštění	hod	6,00	187,00	1 122,00
22	904 V74	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	13,00	187,00	2 431,00
23	904 V75	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci přezkoušení systému	hod	5,00	187,00	935,00
24	904 V72	Hzs-stavební přípomoci (drážky, prostupy)	hod			
25	R01	Napojení a přívod plynového potrubí ke kotli včetně revize	sbr	1,00	3 560,00	3 560,00
26a	R02	Revize spalinových cest	sbr	1,00	1 602,00	1 602,00
26b	R03	Servis - uvedení do provozu	sbr	1,00	2 136,00	2 136,00
	Celkem za	700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				11 786,00
Díl: 731		Kotelny				
27	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00	2 212,00	2 212,00
28	4841740701	Kotel 50, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus			
29	4841740701	Kotel 35, kondenz.,nástěnný,uzavřený, ZP	kus	1,00	36 953,00	36 953,00
30	731412211R00	Odkouř. coax.svislé 80/125	sada	1,00	7 921,00	7 921,00
31	734432116hon	Týdenní prostorový termostat - regulace Termostat digitální týdenní	kus	1,00	4 272,00	4 272,00
32	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t		356,00	
	Celkem za	731 Kotelny				51 358,00
Díl: 732		Strojovny				
33	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00	610,00	610,00
34	48466206	Nádoba expanzní membránová 80/6	kus	1,00	2 652,00	2 652,00
35	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor			
36	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus			
37	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor	1,00	788,00	788,00
38	484387135	Ohříváč vody el.zásobníkový 300 NTR/1MPa	kus	1,00	14 956,00	14 956,00
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor			
40	PT4895	Čerpadlo C 30-60 230V,PN10	KS			
41	PT48965	Čerpadlo 30-60 230V,PN10 5/4"	KS			

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : Objekt :		AV Čechyňská, Brno 01 ÚT apartmány uliční trakt 4.NP			Rozpočet: 00 Ústřední vytápění	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor			
43	PT3666	Nádoba vyrovnávací HVDT 2	KS			
44	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus			
45	PT53417	Zakázka topení - RS KOMBI M150/0,6MPa 2,2m ETL	KS			
46	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 montáž úpravny	soubor			
47	PT47210	Úpravna vody K1	KS			
48	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t			
Celkem za 732 Strojovny						19 006,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
50	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
51	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m			
52	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m			
53	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	70,00	151,00	10 570,00
54	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	67,00	187,00	12 529,00
55	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	47,00	208,00	9 776,00
56	733161108V10	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 28 x 1,0 mm, polotvrdé	m	22,00	280,00	6 160,00
57	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	22,00	443,00	9 746,00
58	733224222U00	Přípl potr Cu přípojka D 15/1	kus			
59	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
60	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m			
61	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m			
62	733291101V10	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 tlaková zkouška	m	230,00	7,00	1 610,00
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,00	3 560,00	3 560,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						53 951,00
Díl: 734		Armatury				
64	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 3/4	kus			
65	PT1757601	Ventil směšovací závitový třífcestný VRG 131 kvs 4 RP 3/4" mosaz	KS			
66	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 1	kus			
67	PT1757602	Ventil směšovací závitový třífcestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1" mosaz	KS			
68	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 1	kus			
69	PT20000	Servopohon 661 elektrický 230V, 6Nm, 120s 3-bodový	KS			
70	734209115VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
71	734209116VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus	4,00	295,00	1 180,00
72	734209118VPT	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 2 včetně kulového kohoutu FF páka plnopřůtočný	kus			
73	734209115V4P	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
74	734209116V4K	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně klapky zpětné (závitová-s kov.vložkou)	kus			
75	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	91,00	182,00
76	734215132R00	Ventil odvězdušňovací automat. R99 DN 10	kus			
77	734209115RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně filtru	kus			
78	734209116RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4 včetně filtru	kus			
79	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 2 včetně filtru	kus			
80	734266121R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. Reg DN 10	kus	6,00	182,00	1 092,00
81	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus			
82	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus			
83	734261226V02	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus			
84	734226221RT2	Ventil term.rohový, vnitř.z. V-exakt DN 10 s termostatickou hlavici K	kus	6,00	234,00	1 404,00
85	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	16,00	27,00	432,00

Cenová nabídka - ÚT

Stavba : AV Čechyňská, Brno		Rozpočet: 00	
Objekt : 01 ÚT apartmány uliční trakt 4.NP		Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	PT19930	Hlavice termoregulačního ovládání	KS	16,00	245,00	3 920,00
87	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	20,00	43,00	860,00
88	734255132R00	Ventil pojistný, SVH DN 25 x 3,0 bar	kus	1,00	310,00	310,00
89	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, H-kus DN15	kus	10,00	267,00	2 670,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	kus	1,00	43,00	43,00
91	PT3740	Nádoba příslušenství Kulový kohout MK1***	KS	1,00	417,00	417,00
92	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus			
93	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus			
94	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t			
Celkem za		734 Armatury				12 510,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
95	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus			
96	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	10,00	64,00	640,00
97	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus			
98	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus			
99	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	10,00	178,00	1 780,00
100	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus			
101	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus			
102	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,00	175,00	1 050,00
103	48457370.A	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus			
104	48457501	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 400	kus			
105	48457503.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus			
106	48457504.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus	6,00	2 037,00	12 222,00
107	48457505.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus	3,00	2 145,00	6 435,00
108	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus	1,00	2 257,00	2 257,00
109	48457507.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus			
110	48457508	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus			
111	48457509.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus			
112	48457510.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1400	kus			
113	48457511.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1600	kus			
114	48457581.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus			
115	48457582	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus			
116	48457583.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200	kus			
117	48457517.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 700	kus			
118	48457520.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1000	kus			
119	48457596.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 900	kus			
120	48457597.A	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus			
121	48457598	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1100	kus			
122	484518208	Těleso otopné trubk. KLC 1220.600	kus	4,00	1 153,00	4 612,00
123	484518215	Těleso otopné trubk. KLC 1820.750	kus	2,00	2 213,00	4 426,00
124	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,00	356,00	356,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				33 778,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg vč.montážního, kotevního těsnícího a jiného mater.	kg			
126	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg			
127	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm hmotnost 3,77 kg/m; 3,77*45,0	kg			
128	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			
130	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m			
Celkem za		783 Nátěry				
SOUČET						190 518,50
Cenová nabídka CELKEM bez DPH (vybrané položky)			zaokrouhleno		190 519 Kč	

ELEKTRO

Výkaz výměr - vnitřní rozvody

9. apartmány uliční trakt 4.NP

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady					
A. Dodávky dle specifikací					0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)					0,00
C. Montáž					43 557,65
D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti					0,00
E. Materiál nosný délkový					62 195,09
F. Materiál nosný kusový					28 700,20
G. Materiál nosný kusový (svítidla)					28 520,00
H. Slaboproud-materiál					0,00
CH. Prořez délkového materiálu (5 % z E)					3 109,75
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)					122 525,05
K. Materiál podružný (3 % z J)					3 675,75
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)					169 758,45
M. PPV (10% z L)					16 975,85
N. Zemní práce					0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou					
předběžná obhlídka	2 h	240,00			480,00
nezměřitelné montážní práce	8 h	240,00			1 920,00
dozor	8 h	240,00			1 920,00
součet položky					4 320,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady					191 054,30
S. Revize	5 h	300,00			1 500,00
Rozpočet celkem					192 554,30

Název

[illegible]

Material nosný kusový

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet	164,40	1 479,60
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	189,50	568,50
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	168,40	1 010,40
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	0,00	0,00
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	204,70	818,80
31214100-(-	Spinac 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1	komplet	0,00	0,00
31214000-(-	TI ovladač 250V, 10AX, pod omítku	1/s	komplet	0,00	0,00
	Relé SMR-H				
31214000-(-	Ovladač žaluzii		komplet	0,00	0,00
31214000-(-	Pohybové čidlo		komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x bílá	komplet	146,00	292,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	163,00	6 194,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A prům. IP44		komplet	122,00	488,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-spořiče	2x bílá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač	2x hnědá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepřová ochr.	1x hnědá	komplet	0,00	0,00
31224100-(-	Zasuvka 2xRJ45		komplet	127,00	1 778,00
31224100-(-	Sporáková kombinace		komplet	0,00	0,00
31600000-(-	Krabice P	KP 67/2		26,30	2 051,40
31600000-(-	Krabice R	KU 68/2	1903	22,50	1 147,50
31600000-(-	Krabice O	KO97	32 ks	46,80	1 497,60
31600000-(-	Krabice O	KO125	0 ks	0,00	0,00
31214000-(-	Domácí telefon sada 7 účastníků 2 vchody		komplet	0,00	0,00
31214000-(-	Zvonkové tlačítko		komplet	0,00	0,00
31600000-(-	Krabice R IP54		8111	188,00	564,00
31230000-(-	Zemnicí svorka	ZSA 16	8 ks	66,80	534,40
31230000-(-	Pasek pro 1 ks	ZSA 16	8 ks	68,00	544,00
31230000-(-	Svorka na vodu	ZS 4	8 ks	87,60	700,80
31230000-(-	Svorka hromosvod		62 ks	71,60	4 439,20
31230000-(-	jímací tyč		3 ks	464,00	1 392,00
31230000-(-	zemnicí tyč		8 ks	280,00	2 240,00
31600000-(-	Pozarní prepazka pres stěnu 30 cm	0,1 m2		9 600,00	960,00
	Celkem				28 700,20

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
Materiál nosný délkový					
28421100-0	Kabel CYKY	2Ax	1.5	40 m	813,96
28421100-0	Kabel CYKY	3Ax	1.5	89 m	2 009,59
28421100-0	Kabel CYKY	3Dx	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx	1.5	239 m	5 410,44
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	1.5	29 m	843,60
28421100-0	Kabel CYKY	7Cx	1.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx	2.5	450 m	12 923,61
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	2.5	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	4	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	6	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	10	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	16	0 m	0,00
28421100-0	Kabel CYKY	3x35+25		0 m	0,00
28422100-7	Vodic CY	6	(54)	71 m	1 724,59
28422100-7	Vodic CY	16	(54)	0 m	0,00
28422100-7	Vodic CY	25	(54)	0 m	0,00
28422000-6	Trubka plastová		pr. 23	143 m	3 505,50
28422000-6	Trubka plastová		pr 29	63 m	1 855,92
28422000-6	Trubka svod hromosvod		pr 29	91 m	2 699,52
28422100-7	Parapetní žlab EKE 140x60 s přísl.			0 m	0,00
	Kabel JYTY	5x	1,0	31,20	1 422,72
	Kabel UTP			684 m	11 354,40
	FeZn na podpěrách	d=8mm		125 m	13 668,60
	FeZn	30.4		50 m	3 962,64
Celkem					62 195,09

Název	Počet		Počet
Seznam specifikací			
Název	ks	J.cena	Cena celkem
		1	0,00
Celkem			0,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení jídelny a zázemí, 1. PP							
1.1	Klimatizační jednotka složená z následujících dílů: Bezrámová konstrukce s hladkým vnitřním pláštěm, parametry dle EN 1886:2008 (M), standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C, sendvičové panely s 50mm nehořlavou izolací, zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43dB, Tlumicí vložka 500-450	ks	1	118 494	118 494	3 115	3 115
	Klapka uzavírací se servopohonem	ks	2	v ceně jednotky			
	Filtrační komora, kapsový filtr EU 4, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Rekupační komora desková s by passem, 50% účinnost eliminátor kapek + sada pro odvod kondenzátu	ks	1	v ceně jednotky			
	Ohřívací komora vodní, Qt=17 kW, 70/50°C, směšovací uzel, protimrazové čidlo na straně vody	ks	1	v ceně jednotky			
	Přímý chladič, Qch=16,2 kW, R410A Mix eliminátor kapek + sada pro odvod kondenzátu + kapilárový termostat	ks	1	v ceně jednotky			
	Ventilátorová komora, Qv=2 600 m3/h, P=1,1kW 400V 50Hz, pce=300Pa regulátor výkonu	ks	1	v ceně jednotky			
	Filtrační komora, kovový filtrační článek, EU 3, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Filtrační komora, kapsový filtr EU 4, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Ventilátorová komora, Qv=2 600 m3/h, P=0,75kW 400V 50Hz, pce=300Pa Regulátor výkonu	ks	1	v ceně jednotky			
	Tlumicí vložka 450-350	ks	1	v ceně jednotky			
	Tlumicí vložka 350-400	ks	1	v ceně jednotky			
	Příslušenství k jednotce: Spojovací sada, čidla teploty venkovního vzduchu 3x, ovladač s displejem a či základový rám	ks	1	v ceně jednotky			
1.2	Řídicí jednotka	ks	1	49 091	49 091	0	0
	Kabeláž k řídicí jednotce, čidlům a vzdálenému ovladači	sada	1	8 188	8 188	8 900	8 900
1.3	Odsávací zákryt z nerezového plechu - dodávka technologie 800 x 800 x 450, včetně odlučovačů tuku, osvětlení, odtokového žlábků s vypouštěcím kohoutem	ks	1	dodávka technologie			
1.4,1.4a	Přívodní distribuční elementy, otočná dýza nastavitelná v rozsahu 360°, provedení leštěný hliník, d=160 - 16ks, d=125 - 8ks	ks	24	981	23 532	312	7 476
1.5	Ovodičové elementy, mřížky s regulací 1025x125 sada regulace průtoku, protiběžné lamely nastavitelné z přední strany, provedení leštěný hliník	ks	9	630	5 674	223	2 003
1.6	Regulátor pro nastavení konstantního průtoku 300x200	ks	2	1 986	3 972	312	623
1.7	Regulátor pro nastavení konstantního průtoku 300x300	ks	2	2 480	4 959	312	623
1.8	Nasávací protidešťová žaluzie 1500 x 320 s ochrannou sítinou	ks	1	1 118	1 118	223	223
1.9	Výdechová protidešťová vzt studna 400x400, povrchová úprava dle požadavku architekta, s ochrannou sítinou	ks	1	4 913	4 913	1 335	1 335
1.10	Klapka listová, ovládání ruční 400x400, u jednotky	ks	2	682	1 363	223	445
1.11	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, sání č. v. 200/3 - 955x320 - 1200.3	ks	1	2 826	2 826	445	445
1.12	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, přívod upraveného vzduchu 150/1 - 400x400 - 3000.3	ks	1	3 210	3 210	356	356
1.13	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, odvod vzduchu k jednotce 150/1 - 400x400 - 3000.3	ks	1	3 210	3 210	356	356
1.14	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, výdech vzduchu nad střechu 200/1 - 500x300 - 2000.3	ks	1	1 969	1 969	356	356
1.15	Požární klapka, spouštění ruční, teplotní, koncový spínač, 400x400	ks	4	2 038	8 151	312	1 246
1.16-19	Neobsazeno						
1.20	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 2630/60% tvarovek, na odvodu vyspádováno	bm	10	720	7 195	312	3 115
	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1500/60% tvarovek	bm	80	410	32 834	178	14 240
	Zhotovení otvorů pro výústky	ks	33	0	0	45	1 469
	Zaslepení potrubí do obvodu 1500	ks	4	384	1 535	89	356

Zařízení č. 2 - Větrání a chlazení přednáškového sálu, 3. NP

2.1	Klimatizační jednotka složená z následujících dílů: Bezrámová konstrukce s hladkým vnitřním pláštěm, parametry dle EN 1886:2008 (M), standardní rozsah	ks	1	58 615	58 615	2 225	2 225
-----	---	----	---	--------	--------	-------	-------

				Návrh rozpočtu			
	pracovních teplot -40°C až +40°C, sendvičové panely s 50mm nehořlavou izolací, zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43dB, Tlumicí vložka 955x320	ks	4	v ceně jednotky			
	Klapka uzavírací se servopohonem 955x320	ks	1	v ceně jednotky			
	Filtrační komora, kapsový filtr EU 4, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Ohřívací komora vodní, Qt=34 kW, 70/50°C, směšovací uzel, protimrazové čidlo na straně vody	ks	1	v ceně jednotky			
	Přímý chladič, Qch=17 kW, R410A Mix	ks	1	v ceně jednotky			
	eliminátor kapek + sada pro odvod kondenzátu + kapilárový termostat	ks	1	v ceně jednotky			
	Ventilátorová komora, Qv=2700m3/h, P=2,2kW 400V 50Hz, pce=370Pa	ks	1	v ceně jednotky			
	regulátor výkonu, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Filtrační komora, kovový filtrační článek, EU 3, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Ventilátorová komora, Qv=2600 m3/h, P=1,1kW 400V 50Hz, pce=350Pa	ks	1	v ceně jednotky			
	Regulátor výkonu, snímač tlakové difference	ks	1	v ceně jednotky			
	Klapka uzavírací se servopohonem	ks	1	v ceně jednotky			
	Příslušenství k jednotce: Spojovací sada, čidla teploty venkovního vzduchu 2x, ovladač s displejem a čí	ks	1	v ceně jednotky			
2.1a	Řídící jednotka	ks	1	40 096	40 096	0	0
	Kabeláž k řídící jednotce, čidlům a vzdálenému ovladači	sada	1	0	8 188	8 900	8 900
2.2	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, sání č. v. 100/5 - 800x350- 2500.3	ks	1	6 298	6 298	534	534
2.3	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, přívod upraveného vzduchu 100/5 - 800x350-2500.3	ks	1	6 298	6 298	534	534
2.4	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, odvod vzduchu k jednotce 200/1 - 700x350-2500.3	ks	1	2 859	2 859	356	356
2.5	Tlumič hluku kulisový s rezonančními plechy, výdech vzduchu nad střechu 200/1-700x350-2500.3	ks	1	2 859	2 859	356	356
2.6	Klapka listová, ovládání ruční 450x350, u jednotky	ks	2	703	1 406	223	445
2.7	Nasávací protidešťová žaluzie 450x600 s ochrannou sítkou	ks	1	919	919	223	223
2.8a	Přívodní distribuční elementy, vířivý anemostat, boční připojení, regulační klapka, kruhová pohledová	ks	6	763	4 578	312	1 869
	Regulátor pro nastavení konstantního průtoku d=200	ks	6	1 090	6 541	312	1 869
2.8b	Přívodní distribuční elementy, vířivý anemostat, boční připojení, regulační klapka, kruhová pohledová	ks	1	977	977	312	312
	Regulátor pro nastavení konstantního průtoku d=250	ks	1	1 261	1 261	312	312
2.9a	Odsávací elementy, mřížka 1025x125	ks	4	630	2 522	223	890
	sada regulace průtoku, protiběžné lamely nastavitelné z přední strany, provedení leštěný hliník						
2.9b	Odsávací elementy, mřížka 825x325	ks	1	831	831	223	223
	sada regulace průtoku, protiběžné lamely nastavitelné z přední strany, provedení leštěný hliník						
2.10	Neobsazeno						
2.11	Výdechová protidešťová vzt studna 500x300, povrchová úprava dle požadavku architekta, s ochrannou sítkou	ks	1	4 913	4 913	1 335	1 335
2.12a	Venkovní kondenzační inverter včetně kompletního příslušenství, situování - střecha	ks	1	64 190	64 190	2 225	2 225
	Qch=15kW, P=5 kW, 400V, 50Hz, R 410A MIX	ks	1	4 699	4 699	712	712
	Distributor						
	Izolované Cu potrubí chladiwa, d=22/16mm v liště, komunikační kabel, úchytky	bm	30	358	10 747	312	9 345
2.12b	Vnitřní cirkulační kazetové jednotky	ks	3	18 465	55 395	1 602	4 806
	Qch=5,3kW, R410A MIX	ks	3				
	včetně: opláštění, ventilové sady, regulátoru otáček						
	elektronického ovládání s termostatem, filtru s aktivním uhlím,	ks	3				
	kondenzační vaničky a čerpadla kondenzátu						
	Izolované Cu potrubí chladiwa, d=6/12mm v liště, komunikační kabel, úchytky	bm	30	307	9 212	312	9 345
2.13-19	Neobsazeno						
2.20	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1890/60% tvarovek	bm	50	517	25 843	223	11 125
	Čtyřhranné potrubí pozink sk. I do obvodu 1500/60% tvarovek	bm	40	410	16 417	178	7 120
	Zhotovení otvorů pro vyústky	ks	5	0		45	223
	Zaslepení potrubí do obvodu 1500	ks	4	384	1 535	89	356
2.21	Kruhové potrubí d=250, d=200	bm	5	290	1 452	111	556
	50% tvarovek vč. spojek a koncových krytů	bm	5	84	418	67	334
	Ohebná hadice hlukově izolovaná 250, MI 200 včetně vsuvek a objímek						
AV Čechyňská, Brno							
Vzduchotechnika, MaR							
2							

Zařízení č. 3 - Odsávání sociálního zázemí, 1. PP, 2. - 4. NP				Návrh rozpočtu			
3.1	Diagonální ventilátor, 1. PP 240/120m3/h, P=0,05/0,04kW, 230V, 50Hz, p _{ext} =160Pa Zpětná klapka d=160	ks	1	1 654	1 654	312	312
				126	126	134	134
		ks	2	552	1 103	134	267
				93	186	89	178
		ks	1	376	376	134	134
				1 231	1 231	223	223
3.2	Diagonální ventilátor, 2. NP 150/75m3/h, P=0,05/0,04kW, 230V, 50Hz, p _{ext} =150Pa Zpětná klapka d=150	ks	1	1 654	1 654	312	312
				121	121	134	134
		ks	2	535	1 070	134	267
				93	186	89	178
		ks	1	376	376	134	134
				1 231	1 231	223	223
3.3	Diagonální ventilátor, 2. NP 440/220m3/h, P=0,12/0,10kW, 230V, 50Hz, p _{ext} =170Pa Zpětná klapka d=200	ks	1	1 909	1 909	312	312
				160	160	134	134
		ks	2	647	1 295	134	267
				97	195	89	178
		ks	1	591	591	134	134
				1 231	1 231	223	223
3.4	Diagonální ventilátor, 3. NP 440/220m3/h, P=0,12/0,10kW, 230V, 50Hz, p _{ext} =170Pa Zpětná klapka d=200	ks	1	1 909	1 909	312	312
				160	160	134	134
		ks	2	647	1 295	134	267
				97	195	89	178
		ks	1	591	591	134	134
				1 231	1 231	223	223
3.5	Diagonální ventilátor, 4. NP 160/80m3/h, P=0,05/0,04kW, 230V, 50Hz, p _{ext} =150Pa Zpětná klapka d=150	ks	6	1 654	9 926	312	1 869
				121	726	134	801
		ks	12	535	6 417	134	1 602
				93	1 118	89	1 068
		ks	6	376	2 257	134	801
				1 231	7 385	223	1 335
3.6	Stěnová mřížka uzavřená 600x100 včetně upevňovacího rámečku 600 x 100	ks	24	350	8 401	134	3 204
3.7	Talířový ventil univerzální, d 150 včetně rámečku	ks	21	58	1 225	89	1 869
3.8	Talířový ventil univerzální, d 160 včetně rámečku	ks	28	70	1 949	89	2 492
3.9	Rotační ventilací hlavice d=150	ks	7	1 722	12 056	312	2 181
3.10	Rotační ventilací hlavice d=200	ks	2	1 863	3 727	312	623
3.11-19 Neobsazeno							
3.20	Kruhové potrubí d= 160, 150 50% tvarovek vč. spojek a koncových krytů Kruhové potrubí d= 200	bm	60	229	13 744	111	6 675
		bm	30	262	7 848	111	3 338

AV Čechyňská, Brno
Vzduchotechnika, MaR
4

Cenová nabídka - ZTI

Stavba :	AV Čechyňská , Brno	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VODOVOD				
Díl:		Vodovod				
1		Trubky z plastických hmot 1/2"	m	165,00	63,00	10 395,00
2		Trubky z plastických hmot 3/4"	m	180,00	74,00	13 320,00
3		Trubky z plastických hmot 1"	m	140,00	96,00	13 440,00
4		Trubky z plastických hmot 5/4"	m	75,00	113,00	8 475,00
5		Trubky z plastických hmot 6/4"	m	10,00	123,00	1 230,00
6		Trubky z plastických hmot 2"	m	75,00	249,00	18 675,00
7		Izolace návleková 1/2"	m	165,00	14,00	2 310,00
8		Izolace návleková 3/4"	m	180,00	15,00	2 700,00
9		Izolace návleková 1"	m	140,00	19,00	2 660,00
10		Izolace návleková 5/4"	m	75,00	21,00	1 575,00
11		Izolace návleková 6/4"	m	10,00	23,00	230,00
112		Izolace návleková 2"	m	75,00	34,00	2 550,00
13		Kohouty 1/2"	ks	15,00	72,00	1 080,00
14		Kohouty 3/4"	ks	7,00	81,00	567,00
15		Kohouty 1"	ks	1,00	122,00	122,00
16		Výpustky 1/2"	ks	155,00	76,00	11 780,00
17		Výpustky 3/4"	ks	7,00	83,00	581,00
18		Výpustky 1"	ks	1,00	91,00	91,00
19		Tlaková zkouška	m	645,00	13,00	8 385,00
20		Proplach a dezinfekce	m	645,00	14,00	9 030,00
21		Napojení na stávající vodovod	ks	1,00	760,00	760,00
		Včetně montáže				
	Celkem za	Vodovod				109 956,00
	SOUČET	za VODOVOD				109 956,00
		KANALIZACE				
Díl:		Zemní práce				
1		Výkopy	m3	66,00	170,00	11 220,00
2		Pažení	m3	220,00	120,00	26 400,00
3		Obsyp	m3	24,00	41,00	984,00
4		Zásyp	m3	42,00	80,00	3 360,00
5		Odvoz	m3	24,00	68,00	1 632,00
	Celkem za	Zemní práce				43 596,00
Díl:		Podkladní konstrukce				
6		Pískový zhuštěný obsyp	m3	24,00	64,00	1 536,00
	Celkem za	Podkladní konstrukce				1 536,00
Díl:						
7		Přípojovací HT 40	m	35,00	106,00	3 710,00
8		Přípojovací HT 50	m	90,00	118,00	10 620,00
9		Přípojovací HT 70	m	20,00	205,00	4 100,00
10		Přípojovací HT 100	m	55,00	224,00	12 320,00
11		Vodorovné v zemi 100 KG	m	10,00	158,00	1 580,00
12		Vodorovné v zemi 125 KG	m	50,00	168,00	8 400,00
13		Vodorovné v zemi 150 KG	m	40,00	225,00	9 000,00
14		Vodorovné v zemi 200 KG	m	20,00	274,00	5 480,00
15		Potrubí HT 70	m	15,00	161,00	2 415,00
16		Potrubí HT 100	m	135,00	182,00	24 570,00
17		Výtlač z čerpacího zařízení PE 5/4"	m	20,00	99,00	1 980,00
18		Čerpací zařízení pro splašky WILLO	kpl.	2,00	5 809,00	11 618,00
19		Ventilační hlavice plastové 100	ks	5,00	274,00	1 370,00

Cenová nabídka - ZTI

Stavba :	AV Čechyňská , Brno	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20		Přívzdušňovací ventily 70	ks	1,00	679,00	679,00
21		Přívzdušňovací ventily 100	ks	5,00	479,00	2 395,00
22		Zkouška těsnosti vodou	m	120,00	8,00	960,00
23		Zkouška těsnosti kouřem	m	370,00	8,00	2 960,00
24		Napojení na stávající kanalizaci	ks	2,00	2 280,00	4 560,00
25		Revizní šachta betonová Ø 1 m	ks	1,00	12 550,00	12 550,00
26		Rekonstrukce stávající revizní šachty	kpl.	1,00	5 400,00	5 400,00
27		Vyvedení vývodů Ø 100	ks	36,00	31,00	1 116,00
28		Vyvedení vývodů Ø 50	ks	33,00	27,00	891,00
29		Vyvedení vývodů Ø 40	ks	29,00	22,00	638,00

Celkem za						129 312,00
SOUČET	za KANALIZACI bez zemních prací					174 444,00

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Úl: Zařizovací předměty

1	Klozet závěsný LYRA + kombifix + tlačítko	kpl.	30,00	4 590,00	137 700,00
2	Klozet imobilní komplet	kpl.	1,00	4 800,00	4 800,00
3	Umývadlo LYRA	kpl.	27,00	577,00	15 579,00
4	Umývatko LYRA	kpl.	2,00	532,00	1 064,00
5	Pisoárový záchodek	kpl.	10,00	3 505,00	35 050,00
6	Sprchový kout kpl. vč. vaničky a sifonu	kpl.	8,00	4 104,00	32 832,00
7	Vana smaltová vč. podpěr a sifonu	kpl.	1,00	2 173,00	2 173,00
8	Splachovací nádrž	kpl.	6,00	604,00	3 624,00
9	Dřez dvojitý nerez	kpl.	14,00	1 178,00	16 492,00
10	Výlevka MIRA	kpl.	5,00	2 432,00	12 160,00
11	Baterie umývadlová nástěnná METALIA	kpl.	33,00	729,00	24 057,00
12	Baterie dřezová stojánková METALIA	kpl.	14,00	729,00	10 206,00
13	Baterie sprchová METALIA	kpl.	8,00	836,00	6 688,00
14	Baterie vanová METALIA	kpl.	1,00	798,00	798,00
15	Výtokový ventil T 212 1/2"	ks	5,00	121,00	605,00
16	Průtokový ohříváč 2 kW EO 1	kpl.	12,00	1 710,00	20 520,00
17	Průtokový ohříváč 3 kW EO 2	kpl.	6,00	1 900,00	11 400,00
18	Průtokový ohříváč 4 kW EO 3	kpl.	4,00	2 470,00	9 880,00

Celkem za	Zařizovací předměty vč. montáží					345 628,00
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Cenová nabídka CELKEM bez DPH		630 028 Kč
--------------------------------------	--	-------------------

Cenová nabídka - rozvod plynu

Stavba :	AV Čechyňská	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Plynovod				
1		Trubky ocelové svařované 1"	m	10,00	231,00	2 310,00
2		Trubky ocelové svařované 5/4"	m	55,00	275,00	15 125,00
3		Trubky ocelové svařované 6/4"	m	10,00	315,00	3 150,00
4		Trubky ocelové svařované 2"	m	20,00	320,00	6 400,00
5		Kulový kohout 3/4"	ks	4,00	152,00	608,00
6		Kulový kohout 1"	ks	2,00	175,00	350,00
7		Výpustky 3/4"	ks	2,00	115,00	230,00
8		Výpustky 1"	ks	2,00	153,00	306,00
9		Demontáž stávajícího plynoměru G40	ks	1,00	80,00	80,00
10		Montáž nového plynoměru G16 , vč. úpravy přípojky u plynoměru	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
11		Nátěry 2násobné + základ	m	95,00	75,00	7 125,00
12		Tlaková zkouška potrubí	m	95,00	18,00	1 710,00
13		Revize plynoinstalace	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
14		HZS - stavební práce	hod.	20,00	210,00	4 200,00
	Celkem za	Plynovod				45 094,00
	SOUČET					45 094,00
	Cenová nabídka CELKEM bez DPH					45 094 Kč

Příloha smlouvy b.

Bankovní záruka za řádné provedení díla



ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno
IČ: 680 81 758

Bankovní záruka č. 1304022029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na provedení Stavebních úprav objektu na ul. Čechyňská 19 (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a společností **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 463 47 542**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění závazků Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 10.000.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 10.000.000,00

slovy: Korun českých Deset milionů 00/100

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své závazky ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy včetně data jejího uzavření a čísla, bylo-li přiděleno, a nesplněného závazku ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3830), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **7.1.2014** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Brně dne 23.5.2013

Komerční banka, a.s.

E2352

vlastnoruční podpis

Jméno: Hana Mazancová
Funkce: Komerční pracovník - Corporate

E2348

vlastnoruční podpis

Jméno: Helena Kúpová
Funkce: Komerční pracovník - Corporate

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 4531 7054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Příloha smlouvy c.

**Doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě**

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2736310280

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6
IČ: 49 24 04 80

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012
(jako pojistitel)

a

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Maříkova 1899/1
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 46347542

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 790.
(jako pojistník a pojištěný)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění: 17. 10. 2011

Konec pojištění: 01. 06. 2012

s automatickým prodlužováním



Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

1HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné předměty podnikání dle výpisu z živnostenského rejstříku v příloze č. 1 vyjma činností:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) **mimo zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu**
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění trhacích a ohňostrojných prací
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Základní pojištění – v rozsahu čl. 1, VPP UCZ/Odp/10 – zvláštní část – (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“)

Pojistná částka v Kč	50,000.000,- (pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
	10,000.000,- (pro ostatní činnosti)
Sublimit plnění v Kč	5,000.000,- (pro činnost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu)
Spoluúčast v Kč	50.000,- (pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
	10.000,- (pro ostatní činnosti vč. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu)
	5.000,- (pro regresy zdravotních pojišťoven za škodu na zdraví 3. osob a zaměstnanců)
Roční pojistné v Kč	153.104,-

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu čl. 2, VPP UCZ/Odp/10

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění v Kč	50,000.000,- (pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
	10,000.000,- (pro ostatní činnosti)
Spoluúčast v Kč	50.000,- (pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
	10.000,- (pro ostatní činnosti)

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich,

na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti použil.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění v Kč	500.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Roční pojistné v Kč	2.700,-

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění v Kč	500.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Roční pojistné v Kč	2.700,-

Celkové roční pojistné

Odpovědnost za škodu : 158.504,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 158.504,- Kč
Způsob placení: čtvrtletně (bez přirážky)
Splátka pojistného: 4.073,- Kč (za období od 17. 10. 2011 do 1. 12. 2011)
39.626,- Kč (do 1. 12. 2011 za každé další čtvrtletí)

Splatnost pojistného: 17. 10. 2011 a pak 1. 12., 1. 3., 1. 6. a 1. 9. běžného roku.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protínávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/05.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřil makléřskou společností LOYDEX s.r.o. vedením (řízením) a zpravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (LOYDEX s.r.o., Ptašínského 3, 602 00 Brno), který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.


Peněžní ústav: Citibank, a.s., Evropská 178 v Praze
Číslo účtu: 2509930218
Kód banky: 2600
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2736310280

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejblížejší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 5 listů a přílohu č. 1 (výpis z živnostenského rejstříku)

V Praze, dne 14. 10. 2011



Milan Halonek
odborný referent

Ing. Stanislav Svoboda
ředitel odboru makléřských služeb

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/05 UZ/Odp/10

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

V BRNĚ, dne 17. 10. 2011

Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542
2

Pojištěno prostřednictvím: LOYDEX s.r.o.

Zpracoval: Milan Halonek

Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 2736310280

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

Základní údaje

IČ: 46347542
obchodní firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
sídlo: Maříkova 1899/1, 62100 Brno - Řečkovice
právní forma: 121 - Akciová společnost
typ subjektu: právnická osoba tuzemská
evidující úřad: 370200 - Magistrát města Brna
vznik první živnosti: 27.5.1992

člen statutárního orgánu: Lukáš Kvapil, datum narození 13.4.1979
bydliště: Štursova 3119/2, 61600 Brno - Žabovřesky

člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Podolský, datum narození 23.6.1979
bydliště: Štursova 3119/2, 61600 Brno - Žabovřesky

člen statutárního orgánu: Bc. Barbora Šebková, datum narození 16.4.1987
bydliště: Kopřivova 688/13a, 68201 Vyškov - Dědice

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

druh živnosti: Ohlašovací volná
vznik oprávnění: 27.5.1992

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 27.5.1992

Projektová činnost ve výstavbě

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 24.6.1992

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
vznik oprávnění: 6.9.1993

Truhlářství, podlahářství

druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
vznik oprávnění: 26.2.1997

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

druh živnosti: Koncesovaná
vznik oprávnění: 18.6.2011

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 20.6.2011

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

druh živnosti: Koncesovaná
vznik oprávnění: 15.7.2011

*Upozornění: Novelou živnostenského zákona s účinností od 1. července 2008 byl redukován počet živností z 261 na 96. Proto u
živností zaniklých v roce 2008 věnujte více pozornosti všem oborům činnosti u aktivních živností.*



Příloha smlouvy d.

Doklad o pojištění montážních prací



triglav Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5900000450

TRIGLAV POJIŠŤOVNA, a.s.

Triglav pojišťovna, a.s., se sídlem v Brně, Novobranská 544/1, PSČ 602 00,

IČ: 250 73 958,

vydává

potvrzení o uzavření

rámcové pojistné smlouvy o škodovém stavebně montážním pojištění

Pojistník (pojištěný):

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

se sídlem v Brně, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00

IČ: 463 47 542

Počátek pojištění: 26.2.2012, 00:00 hod.

Konec pojištění: pojištění na dobu neurčitou

Pojištění je sjednáno pro budovaná stavební a montážní díla prováděná pojištěným na základě písemného smluvního vztahu v následujícím rozsahu:

I. Pojištění stavebního díla		Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
I.1.	Celková hodnota stavebních / montážních výkonů (konečné a previzorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	600,000.000,-	100.000,-
I.1.1.	Maximální hodnota budovaného díla nebo jeho části nahlášeného do této smlouvy	300,000.000,-	
I.1.2.	Maximální limit plnění za dobu výstavby u jednoho díla (kontraktu) nahlášeného do této smlouvy	200,000.000,-	
I.1.3.	Materiál nebo díly dodané objednatel: (investorem) Pojištění prvního rizika	10,000.000,-	100.000,-
I.1.4.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle čl.8, bodu 13 VPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika	20% z hodnoty stavebního díla	100.000,-
I.2.	Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl.5, bodu 2, písm. d), e) VPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM119.	50,000.000,-	100.000,-
I.3.	Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl.5, bodu 2, písm. a), c) VPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM107.	500.000,-	20.000,-
I.4.	Stavební nebo montážní stroje dle čl.5, bodu 2, písm. b) VPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM108 a SM202.	2,000.000,-	20.000,-

Místo pojištění: území České republiky a Slovenské republiky.

Pojistník (pojištěný) nemá nedoplatky na pojistném.

V Ostravě dne 22.2.2012

Triglav pojišťovna, a.s.

úsek upisovatelů

generálního ředitelství

Novobranská 1, 602 00 Brno

Ing. Jan Čončka

upisovatel

Triglav pojišťovna, a.s.

Příloha smlouvy e.

**Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě za projekční činnost**



Z-VPPP81/N



Číslo pojistné smlouvy: 32353857-13

Stav k datu 12. 6. 2012

Kód pojištění: DPR01

Pořadové číslo pojištění: 1

TC88940002016

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: MIKITA s.r.o.

IČ: 27752241

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu DPPI 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

1 000 000.-

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě dle: Výpisu z obchodního rejstříku č. 31733 vydaného Krajským soudem Brně dne 5. 5. 2008

Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 11. 6. 2008.

4.2. Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. d) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s jinými činnostmi, než je činnost autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě, u kterých české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.

4.3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů a na odpovědnost vzniklou porušením autorského práva.

4.4. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny a dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

4.5. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

4.6. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pro účely této smlouvy pojištěný.

O2202457633899

Číslo pojistné smlouvy: 32353857-13
Stav k datu 12. 6. 2012

Kód pojištění: DPR01
Pořadové číslo pojištění: 1

4.7. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 3 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

5. Rozsah pojištění

pol. č.	pojistné nebezpečí	pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	21 237,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 21 237,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 %, tj. v Kč 1 061,-
Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti za škodu po zaokrouhlení v Kč 19 772,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00.00 hodin dne 12. 6. 2012 a končí ve 24:00 hod. dne 11. 6. 2013

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního rejstříku č. 31733


8. Závěrečná ujednání

8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

8.2. Pojistník potvrzuje svým podpisem, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Brně dne 4.6.2012 v 14 hodin 6 minut

MIKITA s.r.o.


MIKITA s.r.o.

Majdalenky 844/3
638 00 Brno

IČ: 277 52 241, DIČ: CZ27752241

Podpis (a razítko) pojistníka

Václav MALÍŠEK
5131 Václav Malíšek, 6475131
ČP, Brno 647, Rašínova 7, 601 06
tel.: 602 506 591
pojišťovací agent zastupující Českou
pojišťovnu a.s. na základě plné moci
001835VPA



Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Příloha smlouvy f.

Seznam subdodavatelů stavebních prací

SEZNAM SUBDODAVATELŮ STAVEBNÍCH PRACÍ

Firmy a profese

Název fir. plný	IČO	Profese	DIČ	PSČ	Adresa
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.	26232073	Plastové a hliníkové výplně otvorů	CZ26232073	60200	Kounicova 67, Brno
ŠMERDA, s.r.o.	25526324	Zdravotnická instalace, plynoinstalace	CZ25526324	664 06	Kovalovice 196, Viničné Šumice
Vrána s.r.o.	25597485	Truhlářské konstrukce	CZ25597485	682 01	Brněnská 35, Vyškov

Příloha smlouvy g.

**Seznam subdodavatelů dodávek
vzduchotechniky, zateplovacího systému,
výťahu a ÚT**

Seznam subdodavatelů dodávek vzduchotechniky, zateplovacího systému, výtahu a ÚT

Firmy a profese

Název fir. plný	IČO	Profese	DIČ	PSČ	Adresa
HI-SERVIS vzduchotechnika, s.r.o.	26233428	Vzduchotechnika	26233428	636 00	Brno, Sejkorova 2127/23
OTIS a.s.	42324254	Výtah	CZ42324254	690 02	Břeclav, J. Opletala 1279
ŠMERDA, s.r.o.	25526324	Ústřední topení	CZ25526324	621 00	Kovalovice 196, 664 06 Viničné Šumice
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost	46347542	Zateplovací systém - BAUMIT	CZ46347542	621 00	Maříkova 1, Brno