

Obnova kanalizačního a vodovodního řadu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby:

Obnova kanalizačního a vodovodního řadu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Záblatí
384 33 Záblatí 9
zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem – starostou obce
IČ: 00250848
DIČ: CZ 00250848
- 1.2. Zhotovitel:** Reno Šumava a.s.
zastoupený: Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva
Tel.: 602 319 111
E-mail: harant@renosumava.cz
IČ: 60071346
DIČ: CZ60071346
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 194333610227/0100

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Klabouch
ve věcech technických:	Ing. Vladislav Klabouch
technický dozor investora (TDI):	
Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ
ve věcech technických:	Ing. Ivo Grabmüller
ve věcech řízení stavby:	Ing. Ivo Grabmüller

2. Předmět díla

2.1 Předmětem plnění zakázky obnova kanalizačního řadu v délce 131 m a obnova vodovodního řadu v délce 94 m - bližší specifikace viz výkaz výměr.

2.2. Termíny plnění

Termín zahájení díla:	15.04.2014
Termín úplného dokončení díla:	30.09.2014

Obnova kanalizačního a vodovodního řadu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

2.3. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně e povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

SO 1 - vodovodní řad

Cena díla bez DPH	232 346,- Kč
DPH v % 21%	48 793,- Kč
Celková cena včetně DPH	281 138,- Kč

SO 2 kanalizační řad

Cena díla bez DPH	661 217,- Kč
DPH v % 21%	138 856,- Kč
Celková cena včetně DPH	800 073,- Kč

celková cena - vodovod a kanalizace

Cena díla bez DPH	893 563,- Kč
DPH v % 21%	187 648,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 081 211,- Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI) či starostou obce.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Obnova kanalizačního a vodovodního řadu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

Obnova kanalizačního a vodovodního řadu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- * údaje o zhotoviteli a objednateli
- * popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- * dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- * termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- * prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- * údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- * soupis zjištěných vad a nedodělků
- * dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- * dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce + ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatel

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

Obnova kanalizačního a vodovodního řádu na parc.č. 574 v k.ú.Horní Záblatí

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

14. Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace tj. Jihočeské kraje, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

V Záblatí dne: 28.4. 2014


Ve Vlachově Březí dne 28.4. 2014

Za objednatele



Ing. Vladislav Klábouch - starosta obce

Za zhotovitele:



Ing. Václav Princ - předseda představenstva

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Záblatí

dne 28.4.2014 č.usnesení 6/33/14

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba :

Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	893 563,00
DPH	21 %	187 648,00
Cena celkem za stavbu		1 081 211

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 Kanalizace	800 073	0	661 217	138 856	74,0
0002 Vodovod	281 138	0	232 346	48 793	26,0
Celkem za stavbu	1 081 211	0	893 563	187 648	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kanalizace	JKSO	
Objekt		SKP	
0001	Kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	661 217	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	661 217	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	661 217	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	661 217	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	661 217 Kč
DPH	21,0 %	138 856 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		800 073 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Rozpočet :
Objekt :	0001 Kanalizace	Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	177 774	0	0	0	0
5 Komunikace	169 613	0	0	0	0
8 Trubní vedení	217 800	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komu	19 706	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	55 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 975	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	661 217	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Rozpočet:
Objekt :	0001 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,30	360,00	4 069,44
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	226,08	235,00	53 128,80
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	226,08	25,00	5 652,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	301,44	51,00	15 373,44
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	75,36	78,00	5 878,08
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	376,80	55,00	20 724,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	75,36	12,00	904,32
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	150,72	68,00	10 248,96
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	75,36	820,00	61 795,20
	Celkem za	1 Zemní práce				177 774,24
Díl: 5		Komunikace				
10	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	125,00	232,00	29 000,00
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	337,50	181,00	61 087,50
12	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	125,00	295,00	36 875,00
13	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	125,00	262,00	32 750,00
14	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	110,00	90,00	9 900,00
	Celkem za	5 Komunikace				169 612,50
Díl: 8		Trubní vedení				
15	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	12,00	250,00	3 000,00
16	871375211U00	Potr PVC-systém KG třídy SN4 DN300	m	131,00	800,00	104 800,00
17	894410010RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu do 2,1 m	kus	5,00	22 000,00	110 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				217 800,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
18	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	20,00	325,00	6 500,00
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,80	2 570,00	4 626,00
20	919735112R00	Řezání stávajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	110,00	78,00	8 580,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				19 706,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	125,00	290,00	36 250,00
22	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	125,00	140,00	17 500,00
23	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	20,00	80,00	1 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				55 350,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	361,63	58,00	20 974,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 974,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vodovod	JKSO	
Objekt		SKP	
0002	Vodovod	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	232 346	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	232 346		
HZS	0		
ZRN+HZS	232 346	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	232 346	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %		232 346 Kč	
DPH 21,0 %		48 793 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			281 139 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Rozpočet :
Objekt :	0002 Vodovod	Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	83 214	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 954	0	0	0	0
8 Trubní vedení	146 178	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	232 346	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova kanal. a vod. řadu, p.č.574, Horní Záblatí	Rozpočet:
Objekt :	0002 Vodovod	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,62	360,00	2 022,30
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	112,35	235,00	26 402,25
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	112,35	25,00	2 808,75
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	164,78	51,00	8 403,78
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,96	78,00	2 336,88
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	194,74	55,00	10 710,70
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	29,96	12,00	359,52
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,39	68,00	5 602,52
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	29,96	820,00	24 567,20
	Celkem za	1 Zemní práce				83 213,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	50,93	58,00	2 954,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 954,06
Díl: 8		Trubní vedení				
11	850245121	Napojení na stáv. vodovod	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
12	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	94,00	79,00	7 426,00
13	871451192	PE trubka d 40 vč.montáže	m	10,00	104,00	1 040,00
14	871491111	PE trubka d 90	m	94,00	140,00	13 160,00
15	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	3,00	132,00	396,00
16	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	560,00	1 120,00
17	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	690,00	690,00
18	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	3,00	1 120,00	3 360,00
19	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	94,00	15,00	1 410,00
20	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí	m	94,00	65,00	6 110,00
21	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00	432,00	2 160,00
22	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	862,00	862,00
23	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,25	900,00	1 128,60
24	8-00	T kus litinový DN 80	kus	2,00	1 820,00	3 640,00
25	8-00	Šoupě DN 80	kus	2,00	4 900,00	9 800,00
26	8-00	Zemní souprava	kus	2,00	2 250,00	4 500,00
27	8-00	Poklop + vyrov. deska	kus	2,00	695,00	1 390,00
28	8-00	Waga DN 80	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
29	8-00	Příruba S 2000 DN 80	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
30	8-00	Navrtávací pas 80 x 40	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
31	8-00	Šoupátko dom. přípojky	kus	3,00	2 750,00	8 250,00
32	8-00	Zemní souprava	kus	3,00	950,00	2 850,00
33	8-01	Poklop + deska	kus	3,00	695,00	2 085,00
34	8-01	Koleno patní DN 80	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
35	8-01	Hydrant podzemní DN 80	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
36	8-01	Poklop hydrantový + deska	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
37	8-01	Příruba slepá DN 80	kus	1,00	580,00	580,00
38	8-01	Koleno el. tvarovka D 90 / 45st	kus	2,00	700,00	1 400,00
39	8-02	Signalizační vodič + Folie	m	104,00	15,00	1 560,00
40	8-02	Vodoměrná šachta plastová	kus	3,00	11 920,00	35 760,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				146 177,60