

PŘÍLOHA Č. 4

SMLOUVA O DÍLO číslo 24/2014
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Práče
sídlo: Práče 112, Práče, PSČ 671 61
jednající: Zdeněk Dvořák, starosta
IČ: 00293385

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **Milan Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
zapsaný v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 60719
jednající: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Miloš Ryšavý
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
daňový režim: plátcí DPH
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov
č. účtu: 43-3741540227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Revitalizace návsi v obci Práče**“, realizovaného objednatelem v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými v příloze č. 1 k této smlouvě. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- 2.1.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.2.2. provedení geodetického zaměření
- 2.1.2.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.2.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.2.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.2.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.2.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.2.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.2.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- 2.1.2.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.1.2.11. výroba a osazení v dokončené stavbě tabulky s údaji o stavbě, která bude obsahovat údaje o tom, že stavba byla realizována z prostředků EU. Návrh grafického ztvárnění tabulky podléhá odsouhlasení poskytovatelem dotace EU

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotoveného díla.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30. 5. 2014.
- 3.2.2. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 60 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), dále z důvodů klimatických změn (např. dlouhodobé deště, atd.) které by měly vliv na kvalitu prováděného díla, nebo znemožňovaly provádění díla. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění jsou následující pozemky ve vlastnictví Obce Práche, a to pozemek par. č. 218, 221, 219, 217, 214/1, 4/2, 4/3, 5 vše zapsané pro katastrální území Práche, obec Práche, okres Znojmo na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
- 3.3.2. Místem plnění jsou následující pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to pozemek par. č. 480/1, vše zapsané pro katastrální území Práche, obec Práche, okres Znojmo na listu vlastnictví č. 95 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

3 302 798,50 Kč bez DPH

693 587,70 Kč DPH

3 996 386,20 Kč včetně DPH

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - opatření k ochraně životního prostředí;
 - zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - pojištění stavby a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
 - instalace stálé pamětní desky
- 4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Na fakturách musí být přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
- 5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktura musí obsahovat text:

- Projekt Revitalizace návsi v obci Práche, vedený pod reg.č. CZ.1.11/3.3.00/36.01486 je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatel.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.
- 6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.
- 6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
 - 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Zařízení Staveniště:

- 7.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Předání a převzetí Staveniště

- 7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.3. Vykližení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.3.3. Zhotovitel se po vyklizení staveniště zavazuje umístit stálou informační deskou o rozměru 300 x 400 mm v místě realizace předmětného díla. Grafické návrhy budou respektovat Pravidla pro publicitu Regionálního operačního programu Jihovýchod a budou podléhat odsouhlasení objednatelům i poskytovatelem dotace.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím pouze následujících podzhotovitelů:
- 10.1.3.1. Název:, sídlo:, IČ:....., část plnění, která bude realizována podzhotovitelem:
- 10.1.3.2. Název:, sídlo:, IČ:....., část plnění, která bude realizována podzhotovitelem:

V případě jakékoliv změny v osobě podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatel, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělk, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatелеm.**
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatеле Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatеле uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 17.1.1. Za podstatné porušení smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy bude Objednatel snahu Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.
- 17.1.2. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 17.1.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora (dotace) v rámci výše uvedeného projektu realizovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody.

17.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 17.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.3. Den účinnosti odstoupení

- 17.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 17.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla.
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - d) Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 18.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.1.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.1.9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k „Projektu“, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
- 18.1.10. Zhotovitel bere na vědomí povinnost předložit objednateli seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky vyplývající z ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
- 18.1.11. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Technická specifikace díla
2. Oceněný položkový rozpočet

V Práčích dne: 18.12.2014

Ve Vémyslicích dne: 18.12.2014



Za Objednatele

Zdeněk Dvořák – starosta obce

OPEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385

MILOŠ RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 515 510 525
IČ: 20315049 DIČ: CZ 20315049

Za Zhotovitele

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	2 959 237	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 959 237	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý	Jméno :	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : MILOŠ RYŠAVÝ	Datum :
	STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMÁ s.r.o.	Podpis :
	671 42, Věrnýsliče 241	
	Tel./fax: 515 525 427, 515 510 825	
	IČ: 25313045 DIČ: CZ2851*040	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 910 730 Kč
DPH	21 % činí :	611 253 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 521 984 Kč

Poznámka :

Stavba :

REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavební objekt	CENA ZA OBJEKT	DPH 21%	CENA ZA OBJEKT S DPH
SO 101 NAPOJENÍ NA SILNICE III/41314	149 172	31 326	180 498
SO 102 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV	283 955	59 631	343 586
SO 121 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	679 926	142 784	822 710
SO 125 PĚŠÍ KOMUNIKACE	218 211	45 824	264 035
SO 201 ZEĎ	673 697	141 476	815 174
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	70 809	14 870	85 679
SO 901 PŘÍSTŘEŠEK	267 770	56 232	324 002
SO 903 MUZEUM	476 064	99 973	576 037
SO 904 STUDNA	74 401	15 624	90 025
SO 906 MOBILIÁŘ	16 725	3 512	20 237
	2 910 730	611 253	3 521 984

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 101 - NAPOJENÍ NA SILNICI III/41314	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	149 172	
N PSV celkem		
ZRN celkem	149 172	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	149 172	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : Datum : Podpis : STÁVEBNÍ A OBČIČINNÁ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrné sídce 241 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525 IČ: 26313949, DIČ: CZ26313949	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	149 172 Kč
DPH	21 % činí :	31 326 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		180 498 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.
Objekt :	SO 101 - NAPOJENÍ NA SILNICI III/41314

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	25 770	0	0	0	0
5	Komunikace	86 598	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 249	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	20 945	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	10 607	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 003	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	149 172	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			149 172	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRÁČE II.	0
Objekt :	SO 101 - NAPOJENÍ NA SILNICI III/41314	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 30-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	23,66	199,00	4 708,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		57,24*0,22		12,59						
		15,81*0,7		11,07						
2	122 30-1109.R00	Příplatek za lepištví - odkopávky v hor. 4	m3	23,66	20,00	473,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	199 00-0008.	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Obkovicice	t	77,53	65,00	5 039,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		23,6598*2,042+29,22		77,53						
4	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	73,05	10,00	730,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		73,05		73,05						
5	113 10-7123.R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	73,05	93,00	6 793,65	0,00000	0,00000	-0,40000	-29,22000
		73,05		73,05						
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	23,66	74,00	1 750,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	113 10-7143.R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	15,81	96,00	1 517,76	0,00000	0,00000	-0,31600	-4,99596
8	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	354,90	12,00	4 258,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		23,6598*15		354,90						
9	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	23,66	21,00	496,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		1 Zemní práce				25 769,52	0,00000	0,00000	0,00000	-34,21596
Díl: 5		Komunikace								
10	592-17492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	2,00	210,00	420,00	0,06900	0,13800	0,00000	0,00000
11	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	1,00	210,00	210,00	0,06900	0,06900	0,00000	0,00000
12	592-17460	Obrubník silniční dvourávkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	34,00	100,00	3 400,00	0,08100	2,75400	0,00000	0,00000
13	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	4,00	90,00	360,00	0,05200	0,20800	0,00000	0,00000
14	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	73,05	236,00	17 239,80	0,12715	9,28831	0,00000	0,00000
15	577 15-1223.R01	Beton asfalt.ACL 16+ (ABLI), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	73,05	270,00	19 723,50	0,15382	11,23655	0,00000	0,00000
16	577 16-1224.R01	Beton asfalt.ACP 16+ (ABLI), ložný, do 3 m, 7 cm	m2	73,05	308,00	22 499,40	0,17946	13,10955	0,00000	0,00000
17	573 23-1111.R00	Postřik živiničný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	146,10	10,00	1 461,00	0,00071	0,10373	0,00000	0,00000
		2*73,05		146,10						
18	564 85-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm	m2	73,05	115,00	8 400,75	0,29811	21,77694	0,00000	0,00000
19	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 18 cm	m2	73,05	129,00	9 423,45	0,33446	24,43230	0,00000	0,00000
20	599 14-1113.R00	Vyplnění spár modif. živiničnou závlivkou	m	91,07	38,00	3 460,47	0,00360	0,32783	0,00000	0,00000
Celkem za		5 Komunikace				86 598,37		83,44422		0,00000
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
21	979 99-9999.RL0	Poplatek za skládku s příměsí asfalt- A.S.A. Únanov	t	5,00	250,00	1 249,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 249,00		0,00000		0,00000
Díl: 191		Doplňující práce na komunikaci								
22	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	40,70	179,00	7 285,30	0,13612	5,54008	0,00000	0,00000
		40,70		40,70						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 102 - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	283 955	
N PSV celkem		
ZRN celkem	283 955	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	283 955	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : MILOS RYŠAVÝ Datum : STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrnýnáč, 241 Podpis : Tel.fax:515 523 427 / 605 510 525 IČ:20315049 DIČ:CZ20315049	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	283 955 Kč
DPH	21 % činí :	59 631 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		343 586 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.
Objekt :	SO 102 - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	40 099	0	0	0	0
5	Komunikace	226 007	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	4 421	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	13 428	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	283 955	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			283 955	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRÁČE II.	0
Objekt :	SO 102 - AUTOBUSOVÝ ZÁLV	

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
1	1	122 30-2201.R00	Zemní práce	m3	41,69	199,00	8 296,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	2	122 30-1109.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	41,69	20,00	833,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	3	199 00-0008.	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	t	128,45	65,00	8 349,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	4	181 10-1102.R00	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovic	m2	128,45	10,00	1 082,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	5	113 10-7123.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	108,29	93,00	10 070,97	0,00000	0,00000	-0,40000	-43,31600
6	6	162 30-1102.R00	plocha zálivu autobusu (měřeno v AutoCAD, viz. výk. so102.2):84,5	m3	84,50	74,00	3 085,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	7	162 70-1109.R00	plocha pod obrubníky : (12,31+15+11,27+3,5+5,5)*0,5	m3	41,69	12,00	7 504,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	8	171 20-1101.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m3	625,38	21,00	875,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		625,38						
			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		41,69						
			Uložení sypaniny do násypů nezhutněných		41,69						
			1 Zemní práce				40 098,85		0,00000		-43,31600
9	9	564 86-1111.R00	Komunikace	m2	108,29	146,00	15 810,34	0,37080	40,15393	0,00000	0,00000
10	10	583-80129	Podklad ze šterkordriti po zhutnění tlušťky 20 cm	T	21,13	2 650,00	55 981,25	1,00000	21,12500	0,00000	0,00000
11	11	591 24-1113.R00	Kostka dlažební drobná 10/10 štipaná litř. 1t=4,0m2	m2	21,13	398,00	33 631,00	0,30132	25,46154	0,00000	0,00000
12	12	567 21-1130.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z bet. tl. 4 cm	m2	84,50	746,00	80 784,34	0,50666	54,86621	0,00000	0,00000
13	13	592-17128	Podklad z ŽB tř. I tlušťky 20 cm (C25/30 XF2) ,(2xsit	kus	16,00	1 760,00	28 160,00	0,22500	3,60000	0,00000	0,00000
14	14	592-17129	150 mm x 150 mm, a 8 mm)	kus	1,00	1 810,00	1 810,00	0,20700	0,20700	0,00000	0,00000
15	15	592-17130	Obrubník HK přímý 400/290/1003	kus	5,00	1 810,00	9 050,00	0,20700	1,03500	0,00000	0,00000
16	16	592-17492	Obrubník HK náběhový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00	210,00	210,00	0,06900	0,06900	0,00000	0,00000
17	17	592-17491	Obrubník HK náběhový levý 400/290-250/1003	kus	1,00	210,00	210,00	0,06900	0,06900	0,00000	0,00000
18	18	592-17490	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	4,00	90,00	360,00	0,05200	0,20800	0,00000	0,00000
			Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP								
			Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N								
			5 Komunikace				226 006,93		146,79468		0,00000
19	19	917 86-2111.R00	Doplňující práce na komunikaci	m	5,50	179,00	984,50	0,13612	0,74866	0,00000	0,00000
20	20	918 10-1111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m3	1,53	2 246,00	3 436,38	2,37855	3,63918	0,00000	0,00000
			Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z bet. C 30/37		1,53						
			XF3								
			0,6*17*0,15								
			91 Doplnující práce na komunikaci				4 420,88		4,38784		0,00000
			Prorážení otvorů								

21	979 08-1111.R0d	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,32	121,00	5 241,24	0,00000	0,00000	0,00000
22	979 08-1121.R0d	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	649,74	12,00	7 796,88	0,00000	0,00000	0,00000
		43,316**15		649,74					
23	979 09-3111.R0d	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	43,32	9,00	389,84	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 427,96	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 121 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	679 926	
N PSV celkem		
ZRN celkem	679 926	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	679 926	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	679 926	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý	Jméno :	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : MILOSH RYŠAVÝ	Datum :
	Podpis: STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.	Podpis :
	671 42, Váňova 241	
	Tel./fax: 515 325 442, 603 510 525	
	IC: 26313049 DIČ: CZ26313049	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	679 926 Kč
DPH	21 % činí :	142 785 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		822 711 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 121 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	132 781	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	17 784	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	36 324	0	0	0	0
5	Komunikace	264 965	0	0	0	0
8	Trubní vedení	37 867	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	179 901	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	10 304	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	679 926	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			679 926	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		0								
REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRAČE II. SO 121 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 1	199 00-0008.	Zemní práce	t	404,32	65,00	26 280,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	198*2,042	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovice		404,32						
2	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	269,04	10,00	2 690,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	204,06+25,53			229,59						
	131,49*0,3			39,45						
3	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	198,14	74,00	14 662,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 972,10	12,00	35 665,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	198,14*15			2 972,10						
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	198,14	21,00	4 160,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	174,99	199,00	34 823,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	122 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	198,14	20,00	3 962,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	24+174,14			198,14						
8	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	24,00	419,00	10 056,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	24,00	20,00	480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1 Zemní práce				132 781,22		0,00000		0,00000
Díl: 2	212 52-1111.R00	Základy,zvláštní zakládání	m3	24,00	741,00	17 784,00	1,63000	39,12000	0,00000	0,00000
10	212 52-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	24,00	741,00	17 784,00	1,63000	39,12000	0,00000	0,00000
		2*1*4*3		24,00						
		2 Základy,zvláštní zakládání				17 784,00		39,12000		0,00000
Díl: 4	451 57-7777.R00	Vodorovné konstrukce	m2	511,60	71,00	36 323,60	0,16192	82,83827	0,00000	0,00000
11	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	511,60	71,00	36 323,60	0,16192	82,83827	0,00000	0,00000
		4 Vodorovné konstrukce				36 323,60		82,83827		0,00000
Díl: 5	591 21-1111.R00	Komunikace	m2	511,60	154,00	78 786,40	0,11000	56,27600	0,00000	0,00000
12	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	558,30	109,00	60 854,48	0,27994	156,28994	0,00000	0,00000
13	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	511,60	109,00	60 854,48	0,27994	156,28994	0,00000	0,00000
		511,6		511,60						
		155,66*0,3		46,70						
14	583-84854.A	Deska dlažební, žula leštěná tl. 3 cm	m2	16,00	2 480,00	39 680,00	0,08400	1,34400	0,00000	0,00000
15	567 21-1121.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 21 cm	m2	16,00	532,00	8 512,00	0,53191	8,51056	0,00000	0,00000
16	594 41-1111.R00	Dlažba z lomového kamene do tmele mrazuvzdorného	m2	16,00	696,00	11 136,00	0,62136	9,94176	0,00000	0,00000
17	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	511,60	129,00	65 996,40	0,33446	171,10974	0,00000	0,00000
		5 Komunikace				264 965,28		403,47200		0,00000
Díl: 8	895 94-1311.R00	Trubní vedení	kus	5,00	1 083,00	5 415,00	0,14494	0,72470	0,00000	0,00000
18	895 94-1311.R00	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	2 970,00	14 850,00	0,10900	0,54500	0,00000	0,00000
19	553-40374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	5,00	662,00	3 310,00	0,00936	0,04680	0,00000	0,00000
20	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	662,00	3 310,00	0,00936	0,04680	0,00000	0,00000

21	592-23823	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	5,00	700,00	3 500,00	0,17500	0,87500	0,00000	0,00000
22	592-23824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	5,00	650,00	3 250,00	0,17000	0,85000	0,00000	0,00000
23	592-23825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	5,00	330,00	1 650,00	0,06000	0,30000	0,00000	0,00000
24	592-23826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	5,00	515,00	2 575,00	0,12000	0,60000	0,00000	0,00000
25	592-23819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	5,00	361,00	1 805,00	0,06400	0,32000	0,00000	0,00000
26	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	12,00	16,00	192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	286-111151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN8	kus	12,00	110,00	1 320,00	0,00260	0,03120	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				37 867,00		4,29270		0,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
28	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,74	2 246,00	8 409,02	2,37855	8,90529	0,00000	0,00000
		0,08*156*0,3		3,74						
29	583-80072	Mozaika dlažební divoká 6/18 výběr bar 5-6 m2/t	t	102,32	900,00	92 088,00	1,00000	102,32000	0,00000	0,00000
30	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	156,00	179,00	27 924,00	0,14790	23,07240	0,00000	0,00000
31	583-80211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	156,00	330,00	51 480,00	0,06500	10,14000	0,00000	0,00000
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				179 901,02		144,43769		0,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
32	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	74,67	138,00	10 304,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		21,5427+53,12654		74,67						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 304,35		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 125 - PĚŠÍ KOMUNIKACE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	218 211		
N PSV celkem			
ZRN celkem	218 211		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	218 211	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	218 211	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý	Jméno : MILOS RYŠAVÝ	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.	Datum :
	671 42, Věrnýstice 241	Podpis :
	Tel./fax: 515 525 428, 510 525	
	IČ: 26315049 DIČ: CZ26315049	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	218 211 Kč
DPH	21 % činí :	45 824 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		264 035 Kč

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.
Objekt :	SO 125 - PĚŠÍ KOMUNIKACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	51 184	0	0	0	0
5	Komunikace	78 185	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	80 964	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4 518	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 360	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	218 211	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			218 211	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.	0
Objekt :	SO 125 - PEŠÍ KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 30-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	67,14	199,00	13 360,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	122 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	67,14	20,00	1 342,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	199 00-0008.	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovic	t	151,67	65,00	9 858,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		67,14*2,042		137,10						
		1 457 326		14,57						
4	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	269,04	10,00	2 690,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		204,06+25,53		229,59						
		131,49*0,3		39,45						
5	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	67,14	74,00	4 968,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 007,10	12,00	12 085,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		67,14*15		1 007,10						
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	67,14	21,00	1 409,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	71,07	30,00	2 132,10	0,00000	0,00000	-0,13800	-9,80766
9	113 20-4111.R00	Vytěžení obrub záhonových	m	119,14	28,00	3 335,92	0,00000	0,00000	-0,04000	-4,76560
	Celkem za	1 Zemní práce				51 184,31		0,00000		-14,57326
Díl: 5		Komunikace								
10	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	204,06	184,00	37 547,04	0,07390	15,08003	0,00000	0,00000
11	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,53	196,00	5 003,88	0,07390	1,88667	0,00000	0,00000
12	592-45268	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	26,00	205,00	5 330,00	0,17600	4,57600	0,00000	0,00000
13	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	230,00	109,00	25 070,00	0,27994	64,38620	0,00000	0,00000
14	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	25,53	205,00	5 233,65	0,30651	7,82520	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				78 184,57		93,75410		0,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
15	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	131,49	179,00	23 536,71	0,13612	17,89842	0,00000	0,00000
16	592-17421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	133,00	100,00	13 300,00	0,06000	7,98000	0,00000	0,00000
17	592-45268	Dlažba barevná 20x10x6	m2	6,00	215,00	1 290,00	0,13100	0,78600	0,00000	0,00000
18	592-45308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	196,00	175,00	34 300,00	0,13100	25,67600	0,00000	0,00000
19	592-45309	Dlažba přír pro nevidomé 20x10x6	m2	4,12	255,00	1 050,60	0,13100	0,53972	0,00000	0,00000
20	592-45265.0	Dlažba přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	1,40	285,00	399,00	0,17600	0,24640	0,00000	0,00000
21	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,16	2 246,00	7 087,93	2,37855	7,50623	0,00000	0,00000
		0,08*131,49*0,3		3,16						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				80 964,24		60,63277		0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů								
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,57	121,00	1 763,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	218,60	12,00	2 623,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		14,57326*15		218,60						

24	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,57	9,00	131,16 4 517,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								0,00000
Díl: 25	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný 21,5427+53,12654	t	74,67 74,67	45,00	3 360,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 360,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 201 - ZED	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	670 713	
N PSV celkem	2 984	
ZRN celkem	673 697	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	673 697	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	673 697	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : MILOS RYŠAVÝ Datum : 12.9.2014 Podpis :  Firma : VESTI A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. Adresa : 671 42, Václavská 241 Telefon : 516 525 427, 605 510 525 IČO : 010047, DIČ CZ00010049	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	673 697 Kč
DPH	21 % činí :	141 476 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM		815 174 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 201 - ZED

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	29 322	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	79 872	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	282 756	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	162 760	0	0	0	0
8	Trubní vedení	11 315	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	41 506	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	28 635	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	34 547	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		2 984	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	670 713	2 984	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		673 697	0
CELKEM VRN			0

REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRÁČE II.

SO 201 - ZED

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	132 30-1101.R00	Zemní práce	m3	31,30	419,00	13 115,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	132 30-1109.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	31,30	20,00	626,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	199 00-0008.	Příplatek za lepirost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	t	63,92	65,00	4 154,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	162 30-1102.R00	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblesovice	m3	31,30	74,00	2 316,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162 70-1109.R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 1000 m	m3	469,53	18,00	8 451,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	171 20-1101.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	31,30	21,00	657,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				29 321,52		0,00000		0,00000
Díl: 2	274 32-1411.R00	Základy,zvláštní zakládání	m3	29,74	2 120,00	63 042,23	2,44622	72,74300	0,00000	0,00000
7	274 32-1411.R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3							
8	212 53-1111.RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj	m3	22,30	738,00	16 455,56	1,63000	36,34493	0,00000	0,00000
9	289 97-1221.R00	Jihomoravský	m2	31,20	12,00	374,40	0,00003	0,00094	0,00000	0,00000
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				79 872,18		109,08886		0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
10	311 11-2140.RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zaliti tvárnice	m2	104,34	945,00	98 601,30	0,89957	93,86113	0,00000	0,00000
11	283-23100	betonem C 25/30	kus	6,00	56,00	336,00	0,00300	0,01800	0,00000	0,00000
12	311 36-1821.R00	Fólie novopá drenážní PE Profi 1 x 10 m	t	4,96	24 000,00	119 052,00	1,02029	5,06115	0,00000	0,00000
13	595-15513	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	kus	843,07	36,00	30 350,42	0,03500	29,50735	0,00000	0,00000
14	311 23-1156.R00	ztracené bednění 40 250/500/400 mm	m3	2,35	13 469,00	31 619,82	2,34024	5,49395	0,00000	0,00000
15	319 20-1311.R00	Zdivo z CP 29 cm P80, lícové,MC 10	m2	20,87	134,00	2 796,31	0,03767	0,78610	0,00000	0,00000
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				282 755,86		134,72768		0,00000
Díl: 62	622 45-1131.R00	Upravy povrchů vnější	m2	177,38	221,00	39 200,54	0,05265	9,33895	0,00000	0,00000
16	622 45-1131.R00	Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	kus	1 043,40	39,00	40 692,60	0,00590	6,15606	0,00000	0,00000
17	596-10269	Cihla lícová plná 14x29x6,5 ČERVENA	m2	177,38	398,00	70 596,44	0,03487	6,18517	0,00000	0,00000
18	622 47-2142.R00	Omitka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	41,74	294,00	12 270,38	0,01968	0,82136	0,00000	0,00000
19	627 45-2151.R00	Spárování stříškové zdí cihelných								
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				162 759,97		22,50155		0,00000
Díl: 8	871 21-9113.R00	Trubní vedení	m	52,00	165,00	8 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	871 21-9113.R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m2	31,20	16,00	499,20	0,00010	0,00312	0,00000	0,00000
21	673-52020	Geotextilie silniční PP 15 100 g/m2	m	52,00	43,00	2 236,00	0,00060	0,03120	0,00000	0,00000
22	286-11224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm								
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 315,20		0,03432		0,00000
Díl: 96	962 10-0012.RA0	Bourání konstrukcí	m3	40,69	1 020,00	41 506,45	0,00133	0,05412	-2,27000	-92,37220
23	962 10-0012.RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného								
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				41 506,45		0,05412		-92,37220

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	0
Objekt :	SO 201 - ZED	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl:	97	Prorážení otvorů								
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	92,37	121,00	11 177,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 385,58	12,00	16 627,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	92,37	9,00	831,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				28 635,38		0,00000		0,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
27	998 01-1031.R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	265,74	130,00	34 546,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 546,63		0,00000		0,00000
Díl:	711	Izolace proti vodě								
28	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	26,09	55,00	1 434,68	0,00041	0,01069	0,00000	0,00000
29	628-31116	Pás asfaltovaný těžký IPA 400 PE S 35	m2	26,09	56,00	1 460,76	0,00430	0,11217	0,00000	0,00000
30	711 13-1101.R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	52,17	1,70	88,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 984,12		0,12286		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	70 809		
N PSV celkem			
ZRN celkem	70 809		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	70 809	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	70 809	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý	Jméno :	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : MILOS KYŠAVÝ	Datum :
	Podpis: STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.	Podpis :
	671 42, Věrnéřovice 241	
	Tel./fax: 515 525 477, 603 510 525	
	IČ: 20313049 DIČ: CZ20313049	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	70 809 Kč
DPH	21 % činí :	14 870 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 679 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	60 505	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	10 304	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	70 809	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			70 809	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRÁČE II.	0
Objekt :	SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	182 30-1133.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	807,09	36,00	29 055,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	161,42	74,00	11 944,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		807,09*0,2		161,42						
3	180 40-2111.R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	807,09	13,00	10 492,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	005-72420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	16,14	89,00	1 436,62	0,00100	0,01614	0,00000	0,00000
		807,09/50		16,14						
5	184 00-4313.R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 50/hl. 50	kus	6,00	24,00	144,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	184 00-4944.R00	Příplatek za vylepšení výsadby, jamka D 50/hl.50	kus	6,00	2,60	15,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	184 80-7911.R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	18,00	193,00	3 474,00	0,00260	0,04680	0,00000	0,00000
		3*6		18,00						
8	026-51156	Koelreuteria-Svitel latnatý (japonský) 120 -150 cm	kus	6,00	657,00	3 942,00	0,01100	0,06600	0,00000	0,00000
		1 Zemní práce				60 504,56		0,12894		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	74,67	138,00	10 304,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		21,5427+53,12654		74,67						
		99 Staveništní přesun hmot				10 304,35		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 901 - PŘÍSTŘEŠEK	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	6 841	
N PSV celkem	260 929	
ZRN celkem	267 770	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	267 770	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	267 770	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : MILOS RYŠAVÝ Datum : STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Václavské nám. 241 Podpis: Tel./fax: 515 323 417, 503 810 525 IČ: 26013045 DIČ: CZ26013045	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	267 770 Kč
DPH	21 % činí :	56 232 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		324 002 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO901_PŘÍSTŘEŠEK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 263	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	5 578	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		155	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		211 640	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		14 512	0	0	0
765	Krytiny tvrdé		25 936	0	0	0
783	Nátěry		8 686	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	6 841	260 929	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			267 770	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRACE II.	0
Objekt :	SO901_PŘÍSTRESEK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce	t	2,04	65,00	132,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	199 00-0008.	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovice		2,04						
	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1,00	74,00	74,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,00	18,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1*15		15,00						
	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,00	21,00	21,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00	765,00	765,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				1 262,73		0,00000		0,00000
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání	m3	1,00	2 738,00	2 738,00	2,44622	2,44622	0,00000	0,00000
	275 31-3711.R00	Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30)	kus	5,00	136,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	275 17-1111.R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	5,00	432,00	2 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	8 R1	Převlek upevňovací _ kotva ocelová pozink		5,00						
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				5 578,00		2,44622		0,00000
Díl: 711	711	Izolace proti vodě	m2	1,25	56,00	70,00	0,00041	0,00051	0,00000	0,00000
	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,25	68,00	85,00	0,00430	0,00538	0,00000	0,00000
	628-31116	Pás asfaltovaný těžký IPA 400 PE S 35		1,25						
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				155,00		0,00589		0,00000
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské	m	187,64	209,00	39 215,72	0,00099	0,18576	0,00000	0,00000
	762 33-2140.R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 450 cm2	m3	1,31	4 830,00	6 335,99	0,55000	0,72149	0,00000	0,00000
	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm		1,31						
	0,2*0,2*(17,4+15,395)									
	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,38	6 325,00	2 393,38	0,55000	0,20812	0,00000	0,00000
	0,16*0,16*14,78			0,38						
	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm	m3	12,46	6 325,00	78 786,10	0,55000	6,85097	0,00000	0,00000
	0,16*0,08*(60,822*16)			12,46						
	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm	m3	0,38	6 325,00	2 399,71	0,55000	0,20867	0,00000	0,00000
	0,12*0,05*63,238			0,38						
	762 34-2202.R00	Montáž latování střech	m2	39,84	54,00	2 151,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	605-12001	Rezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m	m3	8,10	5 310,00	43 011,00	0,55000	4,45500	0,00000	0,00000
	45*0,18			8,10						
	762 84-1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84	59,00	2 350,56	0,00016	0,00637	0,00000	0,00000
	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94	1 005,00	13 003,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	605-10000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00	12,00	3 348,00	0,00083	0,23157	0,00000	0,00000
	596-60010	Tabka palena bobrovka segm. rezná základní 18x38	kus	1 553,76	12,00	18 645,12	0,00185	2,87446	0,00000	0,00000
	39*39,84			1 553,76						
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				211 640,33		15,74240		0,00000
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské	m	20,50	67,00	1 373,50	0,00004	0,00082	0,00000	0,00000
	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	kus	41,00	29,00	1 189,00	0,00005	0,00205	0,00000	0,00000
	764 35-2292.R00	Montáž háků Pz půlkruhových								

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRÁČE II.
Objekt :	SO901_PŘÍSTŘEŠEK
	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
24	283-41116.A	Žlab okapový d 125 mm dl. 4 m	kus	6,00	656,00	3 936,00	0,00450	0,02700	0,00000	0,00000
25	283-41118.A	Trouba odpadní okapová l=1,0 m, d100	kus	1,00	213,00	213,00	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000
26	283-41188.A	Spojka svodové roury d 100 Stabisor P	kus	2,00	109,00	218,00	0,00035	0,00070	0,00000	0,00000
27	283-41186.A	Odbočka odpadní trouby 45°, d100/ D100	kus	1,00	269,00	269,00	0,00140	0,00140	0,00000	0,00000
28	283-41170.A	Trouba odpadní okapová l=2,0 m, d100	kus	1,00	409,00	409,00	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000
29	283-41125.A	Spojka žlabu 2dílná d 125 mm	kus	10,00	147,00	1 470,00	0,00002	0,00020	0,00000	0,00000
30	283-41145.A	Hrdlo žlabu d 125 s odtokem D100 mm	kus	1,00	377,00	377,00	0,00065	0,00065	0,00000	0,00000
31	283-41152.A	Hlak žlabový pozinkovaný+plast d125	kus	41,00	89,00	3 649,00	0,00080	0,03280	0,00000	0,00000
32	283-41135.A	Roh vnější žlabový 90° d 125 mm	kus	4,00	352,00	1 408,00	0,00050	0,00200	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				14 511,50		0,07362		0,00000
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
33	765 31-1511.RT	Krytina z bobrovek, střež jedn., šupinová, na sucho vč.tašek polovičních, podhřebenačových a okapových	m2	39,84	651,00	25 935,84	0,07220	2,87645	0,00000	0,00000
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				25 935,84		2,87645		0,00000
Díl:	783	Nátěry								
34	783 72-6840.R00	Nátěr lazurovací tesafských konstr. 3 x	m2	86,00	101,00	8 686,00	0,00044	0,03784	0,00000	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				8 686,00		0,03784		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 903 - muzeum	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEČ PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	212 728	
N PSV celkem	263 336	
ZRN celkem	476 064	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	476 064	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	476 064	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý	Jméno : MILOŠ RYŠAVÝ	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.	Datum :
	671 42, Vězeňská 241	Podpis :
	Tel./fax: 515 323 427, 515 510 525	
	IČ: 26313049 DIČ: CZ26313049	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	476 064 Kč
DPH	21 % činí :	99 973 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		576 038 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.
Objekt :	SO 903 - MUZEUM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	7 756	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	19 706	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	79 561	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	10 512	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 761	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	77 432	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	1 268	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	212 934	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	14 512	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	25 936	0	0	0
783	Nátěry	0	8 686	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	212 728	263 336	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		476 064	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

0										
Stavba : Objekt :		REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRAČE II. SO 903 - MUZEUM								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 1	199 00-0008.	Zemní práce	t	16,91	65,00	1 099,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	8,28*2,042	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovice		16,91						
2	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,28	74,00	612,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	124,20	18,00	2 235,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	8,28*15			124,20						
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,28	21,00	173,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132 30-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,28	419,00	3 469,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	8,28	20,00	165,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		1 Zemní práce				7 756,13		0,00000		0,00000
Díl: 2	274 31-3711.R00	Základy,zvláštní zakládání	m3	8,28	2 380,00	19 706,40	2,44622	20,25470	0,00000	0,00000
7		Beton základových pásů prostý C 25/30 (B 30)				19 706,40		20,25470		0,00000
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání								
Díl: 3	317 32-1411.R00	Svislé a kompletní konstrukce	m3	0,57	2 970,00	1 692,90	2,44623	1,39435	0,00000	0,00000
8	317 32-1411.R00	Beton překladů železový C 25/30 (B 30)	m2	6,08	418,00	2 541,44	0,00884	0,05375	0,00000	0,00000
9	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení	m2	6,08	110,00	668,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	T	0,29	29 010,00	8 291,06	1,00000	0,28580	0,00000	0,00000
11	134-82710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375		0,17						
	2*4,5*18,8/1000			0,12						
12	311 23-8133.R00	Zdivo tvárnice cihelné 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 30	m2	39,27	1 690,00	66 366,30	0,40939	16,07675	0,00000	0,00000
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				79 560,50		17,81064		0,00000
Díl: 4	417 32-0040.RA	Vodorovné konstrukce	m	18,00	584,00	10 512,00	0,15615	2,81070	0,00000	0,00000
13		Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m3				10 512,00		2,81070		0,00000
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce								
Díl: 63	631 10-0002.RA	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	19,80	897,00	17 760,60	0,26870	5,32026	0,00000	0,00000
14		Podlaha z dlažby keramické, podkladní mazanina 8 cm				17 760,60		5,32026		0,00000
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl: 64	641 10-0002.RA	Výplně otvorů	kus	1,00	29 860,00	29 860,00	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000
15	611-43869	Okno plastové 400 x 200 cm včetně parapetu vnitřního a vnějšího	kus	1,00	29 860,00	29 860,00	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000
16	611-43262	Dveře plastové 2křídlové 250x250 cm	kus	1,00	38 125,00	38 125,00	0,08500	0,08500	0,00000	0,00000
17	766 62-0029.RA	Okno atyp pouze montáž, okno ve specifikaci	m2	8,00	1 029,00	8 232,00	0,00885	0,07080	0,00000	0,00000
18	766 62-9304.R00	Montáž dveří plastových	kus	1,00	1 215,00	1 215,00	0,00168	0,00168	0,00000	0,00000
Celkem za		64 Výplně otvorů				77 432,00		0,25748		0,00000
Díl: 711	711 14-1559.R00	Izolace proti vodě	m2	11,04	55,00	607,20	0,00041	0,00453	0,00000	0,00000
19		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	11,40	58,00	661,20	0,00430	0,04902	0,00000	0,00000
20	628-31116	Pás asfaltovaný těžký IPA 400 PE S 35				1 268,40		0,05355		0,00000
Celkem za		711 Izolace proti vodě								


Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 903 - MUZEUM

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	deníhnot / MJ	deníhnot celk. (t)
Díl:	762	Konstrukce tesafské								
21	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	187,64	209,00	39 215,72	0,00099	0,18576	0,00000	0,00000
22	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm	m3	1,31	4 830,00	6 335,99	0,55000	0,72149	0,00000	0,00000
		0,2*0,2(17,4+15,395)		1,31						
23	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,38	6 325,00	2 393,38	0,55000	0,20812	0,00000	0,00000
		0,16*0,16*14,78		0,38						
24	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm	m3	12,46	6 325,00	78 786,10	0,55000	6,85097	0,00000	0,00000
		0,16*0,08*(60,822*16)		12,46						
25	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm	m3	0,38	6 325,00	2 399,71	0,55000	0,20867	0,00000	0,00000
		0,12*0,05*63,238		0,38						
26	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech	m2	39,84	54,00	2 151,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	605-12001	Reziivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m	m3	8,10	5 310,00	43 011,00	0,55000	4,45500	0,00000	0,00000
		45*0,18		8,10						
28	762 84-1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84	59,00	2 350,56	0,00016	0,00637	0,00000	0,00000
29	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94	1 105,00	14 297,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	605-10000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00	12,00	3 348,00	0,00083	0,23157	0,00000	0,00000
31	596-60010	Taška palená bobrovka segm. rezná základní 18x38	kus	1 553,76	12,00	18 645,12	0,00185	2,87446	0,00000	0,00000
		38*39,84		1 553,76						
		762 Konstrukce tesafské				212 934,20		15,74240		0,00000
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
32	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	20,50	67,00	1 373,50	0,00004	0,00082	0,00000	0,00000
33	764 35-2292.R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	41,00	29,00	1 189,00	0,00005	0,00205	0,00000	0,00000
34	283-41116.A	Žlab okapový d 125 mm dl. 4 m	kus	6,00	656,00	3 936,00	0,00450	0,02700	0,00000	0,00000
35	283-41168.A	Trouba odpadní okapová l=1,0 m, d100	kus	1,00	213,00	213,00	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000
36	283-41188.A	Spojka svodové roupy d 100	kus	2,00	109,00	218,00	0,00035	0,00070	0,00000	0,00000
37	283-41186.A	Odbočka odpadní trouby 45°, d100/ D100	kus	1,00	269,00	269,00	0,00140	0,00140	0,00000	0,00000
38	283-41170.A	Trouba odpadní okapová l=2,0 m, d100	kus	1,00	409,00	409,00	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000
39	283-41125.A	Spojka žlabu 2dlná d 125 mm	kus	10,00	147,00	1 470,00	0,00002	0,00020	0,00000	0,00000
40	283-41145.A	Hák žlabu d 125 s odtokem D100 mm	kus	1,00	377,00	377,00	0,00065	0,00065	0,00000	0,00000
41	283-41152.A	Hák žlabový pozinkovaný+plast d125	kus	41,00	89,00	3 649,00	0,00080	0,03280	0,00000	0,00000
42	283-41135.A	Roh vnější žlabový 90° d 125 mm	kus	4,00	352,00	1 408,00	0,00050	0,00200	0,00000	0,00000
		764 Konstrukce klempířské				14 511,50		0,07362		0,00000
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
43	765 31-1511.RT	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho	m2	39,84	651,00	25 935,84	0,07220	2,87645	0,00000	0,00000
		vč.tašek polovičních, podhřebenačových a okapových				25 935,84		2,87645		0,00000
		765 Krytiny tvrdé								
Díl:	783	Nátěry								
44	783 72-6840.R00	Nátěr lazurovací tesafských konstr. 3 x	m2	86,00	101,00	8 686,00	0,00044	0,03784	0,00000	0,00000
		783 Nátěry				8 686,00		0,03784		0,00000
		783 Nátěry				8 686,00		0,03784		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 904 - STUDNA	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRAČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	18 157	
N PSV celkem	56 244	
ZRN celkem	74 401	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	74 401	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	74 401	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : Datum : Podpis:  MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBŠHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrné ulice 241 Tel./fax 515 593 627, 503 510 525 IČ:26315049 DIČ:CZ38215049	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	74 401 Kč
DPH	21 % činí :	15 624 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		90 025 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 904 - STUDNA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 709	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	6 335	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 536	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	104	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 474	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	44 302	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	9 114	0	0	0
783 Nátěry	0	2 828	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 157	56 244	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			74 401	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NAVSÍ V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 904 STUDNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demňmot / MJ	demňmot celk. (t)
Díl: 1	199 00-0008.	Zemní práce	t	8,32	65,00	540,73				
2	113 10-6241.R00	Poplatek za skládku - hor. 1-4 Zepiko Oblekovice	m2	8,81	35,00	308,35				
3	162 30-1102.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m3	2,31	74,00	171,21				
4	162 30-1109.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	34,70	18,00	624,67				
5	171 20-1101.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	2,31	21,00	48,59				
6	132 30-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,31	419,00	969,40				
7	132 30-1109.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	2,31	20,00	46,27				
	Celkem za	1 Zemní práce				2 709,21				-3,59448
Díl: 2	274 31-3621.R00	Základy, zvláštní zakládání	m3	2,31	2 738,00	6 334,64	2,45329	5,67593		
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				6 334,64		5,67593		
Díl: 3	311 20-0001.R00	Svislé a kompletní konstrukce	m3	1,75	4 313,00	7 535,67	2,70569	4,72738		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 535,67		4,72738		
Díl: 95	953 94-1212.R00	Dokončovací kce na pozem.stav.	kus	1,00	104,00	104,00	0,00468	0,00468		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				104,00		0,00468		
Díl: 97	979 08-1111.R00	Prorážení otvorů	t	3,59	221,00	794,38				
11	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	53,92	12,00	647,01				
12	979 09-3111.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,59	9,00	32,35				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 473,74				
Díl: 762	762 33-2140.R00	Konstrukce tesarské	m	52,56	209,00	10 985,04	0,00099	0,05203		
14	605-15248	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m3	0,61	6 325,00	3 886,08	0,55000	0,33792		
15	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,37	6 325,00	2 312,42	0,55000	0,20108		
16	762 34-2202.R00	Montáž latování střeš	m2	14,00	54,00	756,00				
17	605-12001	Řezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m	m3	2,70	5 310,00	14 337,00	0,55000	1,48500		
18	762 84-1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	15,00	59,00	885,00	0,00016	0,00240		
19	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,16	1 105,00	3 496,33				
20	605-10000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	91,00	12,00	1 092,00	0,00083	0,07553		
21	596-60010	Tabka palená bobrovka segm. rezná základní 18x38	kus	546,00	12,00	6 552,00	0,00185	1,01010		
	Celkem za	762 Konstrukce tesarské				44 301,87		3,16406		
Díl: 765	765 31-1511.R00	Krytiny tvrdé	m2	14,00	651,00	9 114,00	0,07220	1,01080		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				9 114,00		1,01080		

Položkový rozpočet

Stavba :		REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.								
Objekt :		SO 904 STUDNA								
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	783	Nátěry								
24	783 72-6840.R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3 x			m2	28,00	101,00	2 828,00	0,00044	0,01232
	Celkem za	783 Nátěry						2 828,00		0,01232

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 906 - Mobiliář	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE II.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC PRÁČE	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	16 725	
N PSV celkem		
ZRN celkem	16 725	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	16 725	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	16 725	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Miloš Ryšavý Datum : 12.9.2014	Jméno : MILOSH RYŠAVÝ Datum : Podpis : ŠTAVEDNÍ A OBCI ODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věnovice 241 Tel./fax: 515 520 427, 603 510 525 IČ: 26515049 DIČ: CZ26515049	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	16 725 Kč
DPH	21 % činí :	3 512 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		20 237 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 906 - MOBILIÁŘ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
dynamická část	16 725				
CELKEM OBJEKT	16 725	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		16 725	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRAČE II.
Objekt :	SO 906 - MOBILIÁŘ
	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	592-89102.2	Lavička - kov/dřevo opěr 1500/700/850	kus	5,00	3 345,00	16 725,00	0,11500	0,57500	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				16 725,00		0,57500		0,00000

Název stavby: **REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE - I. PRÁČE**

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				3 050 58 000 0 0 5 330 0 4 756 6 760 77 904	64 815 6 248 0 0 114 571 0 2 381 26 919 214 934	
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesařské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Měřný celkem PSV celkem						
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV) index 2012/2010		1,0		292 830		
		Přípočky	Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost dodavatele VRN celkem	% %	0 0				
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%	21		292 830 61 496 354 334		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 2010

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOČET Pivnička

Název stavby: **REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE - I. PRÁČE**

strana 2

Poř. č.			Číslo položky		Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
									jednotková	montáž	jednotková	celkem
1 - ZEMNÍ PRÁČE												
1	11320,2111	822-1 B01	HSV:			Vytáhání obrub z obrubníků stojatých [0.145 t]	m	8	45,00		360,00	
2	11310,6121	822-1 B01				- v napojení na stávající plochu	m2	2	30,00		60,00	
3	12230,2201	800-1 A02				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo keramických dlaždic [0.255t]	m3	93	171,00		15 903,00	
4	12230,2209	800-1 A02				- stávající dlažba	m3	93	20,00		1 860,00	
5	12220,1401	800-1 A01				Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	9	126,00		1 134,00	
6	16260,1102	800-1 A01				- prohloubení pro podklady vozovek 119*0,41 23*0,32 = 57 m3	m3	9	118,00		1 062,00	
7	13230,1201	800-1 A01				- sanace podloží výměnou - pod asfaltovou plochou 119*0,3 = 36 m3	m3	23	350,00		8 050,00	
8	13230,1209	800-1 A01				Příplatek za lepitost	m3	23	20,00		460,00	
9	16260,1102	800-1 A01				- dle pol. 3	m3	116	118,00		13 688,00	
10	17120,1201	800-1 A01				Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3 do 100 m3	m3	115	15,00		1 725,00	
11	17120,1211	800-1 A01				- potřeba humusovité zeminy pro zelené plochy 56*0,15 = 9 m3	t	209	65,00		13 585,00	
12	17410,1101	800-1 A01				Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m	m3	18	64,00		1 152,00	
13	503 37368	SPCM 5				- odvoz přebytečné zeminy na skládku - dle pol. 3, 7 93*23 = 116 m3	t	32	90,00	2 880,00		
14	18110,1102	800-1 A01				Uložení sypaniny na skládky	m2	292	10,00		2 920,00	
15	18110,1101	800-1 A01				- přebytek výkopku na skládce	m2	56	4,00		224,00	
16	18130,1102	800-1 A01				Poplatek za uložení sypaniny na skládce	m2	56	34,00		1 904,00	
17	18840,2111	823-1 A02				- přepočítat na tuny 1,8 t/m3	m2	56	13,00		728,00	
						Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh, kolem objektů						
						- podsyp, obsyp a zásyp vsakovacích bloků 16,8 m3						
						- zásyp vpustí a přípojky vpustí 1,2 m3						
						Specifikace k pol. 12						
						Šetrkopisek frakce netříděná						
						- přepočítat na tuny 1,75 t/m3						
						Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním						
						- paraplah 119 m2, asfaltová vozovka 119*63*0,45 = 148 m2, dlažba 25 m2						
						Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhuštěnění						
						- pro zelené plochy 56 m2						
						Rozproštění ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm						
						- zelené plochy						
						Založení trávníku parkového výsevem v rovině do 1:5						
						- zelené plochy						

REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE - I. PRÁČE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	jednotková celkem
18	005 72410	SPCM 1	Specifikace k pol. 17 Směs travní parková rekreační - ztrátě 3% 56*0,02*1,03 = 2 kg 1 - Zemní práce celkem	kg	2	89,00	178,00	
							64 815,00	
1	28997,1211	800-2 A01	2 - ZÁKLADY Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 3 m - sanace podloží 119 m2 Specifikace k pol. 1	m2	119	10,00	1 190,00	
2	693 66219	SPCM 6	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	142,8	25,00	3 570,00	
3	21197,1122	800-2 A01	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů rozvínuté šířky přes 2,5 m - obalení vsakovacích nádrží 3,5*7 = 24,5 m2 Specifikace k pol. 3	m2	24,5	31,00	759,50	
4	693 66217	SPCM 6	Filtrační a separační geotextilie 200 g/m2 - na přesahy 20% 24,5*1,2 = 29,4 m2	m2	29,4	16,00	470,40	
5	Předběžná cena			m3	3,5	1 228,00	4 298,00	
6	ACO Drain		Montáž vsakovacích nádrží do otevřeného výkopu včetně kontrolních šachtic a poklopů - vsakovací objekt 8*0,8*0,8*0,67 = 3,5 m3 Specifikace k pol. 5	ks	7	3 680,00	25 760,00	
7	ACO Drain		Rigo fill blok 800/800/665 mm včetně koncových a spojovacích částí - vsakovací objekt Fraenkische quadro-control včetně nástavce, lapače nečistot a poklopu - kontrolní šachta 2 - Základy celkem	ks	1	28 200,00	28 200,00	
							58 000,40	
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					
			3 - Svislé konstrukce celkem					
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					
1	56448,1121	822-1 A01	5 - KOMUNIKACE Podpyp ze stuskového šterku nebo recyklátu po zhutnění tl. 300 mm - sanace podloží 119 m2	m2	119	160,00	19 040,00	
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 119 + 63*0,45 = 148 m2 - asfaltová vozovka druhá vrstva 119 + 63*0,30 = 138 m2	m2	286	109,00	31 174,00	
3	56486,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.200mm - plocha pro kontejnery 23 m2	m2	23	143,00	3 289,00	

Název stavby:

REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PŘÁČE - I. PŘÁČE

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dobývka	montáž	jednotková	celkem
4	56515,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka	m ²	119	275,00		32 725,00		
5	57323,1111	822-1 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m ² - asfaltová vozovka	m ²	119	12,00		1 428,00		
6	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - asfaltová vozovka	m ²	119	185,00		22 015,00		
7	59621,2212	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m ² - plocha pro kontejnery 23 m ² - oprava dlažby 2 m ² Specifikace k pol. 7	m ²	25	196,00		4 900,00		
8	592 45109	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ztrátě 2% - 25*1,02 = 26 m ² 5 - Komunikace celkem	m ²	26	205,00	5 330,00			
							5 330,00	114 571,00		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
			6 - Povrchové úpravy celkem							
1	83126,3195	827-1 A03	8 - TRUBNÍ VELENÍ Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - přípojka vpustí	ks	1	508,00		508,00		
2	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150 - přípojka vpustí	m	1	148,00		148,00		
3	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpustí kanalizační z betonových prvků typ UVB-50 - dešťové vpustí	ks	1	1 083,00		1 083,00		
4	592 23823	SPCM 5	Specifikace k pol. 3							
5	592 23824	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - spodní dílec s kalíštem vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	1	700,00	700,00			
6	592 23825	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	1	650,00	650,00			
7	592 23864	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	1	330,00	330,00			
8	89920,3111	827-1 A01	Dílce dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50) Osazení mříží litinových hmotností do 150 kg - na dešťových vpustích	ks	1	200,00	200,00			
			Specifikace k pol. 8			642,00		642,00		
9	592 23876	SPCM 5	Rám dešťové vpustí zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	1	1 190,00	1 190,00			
10	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpustí litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	1	1 686,00	1 686,00			
			8 - Trubní vedení celkem				4 756,00	2 381,00		

Název stavby: **REVITALIZACE NÁVSI V OBCI PRÁČE - I. PRÁČE**

strana 5

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁČE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky a plochy pro kontejnery 63 + 15 = 78 m Specifikace k pol.1	m	78	179,00		13 962,00		
2	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník 1000x150x250	ks	13	100,00	1 300,00			
3	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150	ks	63	80,00	5 040,00			
4	592 17476	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250	ks	1	210,00	210,00			
5	592 17477	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250	ks	1	210,00	210,00			
6	97908,4216	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km - dle pol. 1 odd.1 0,145*8 = 1,2 t - dle pol. 2 odd. 1 0,255*2 = 0,6 t Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	1,8	540,00	210,00	972,00		
7	99822,5111	822-1 A01	9 - Ostatní konstrukce a práce celkem	t	266,3	45,00		11 985,36		
							6 760,00	26 919,36		

Výkaz výměr stavebního objektu:

Stavba: **Revitalizace návsi
v obci Práche**
 Objekt: **Rozšíření veřejného osvětlení**

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
1. Hodinové sazby	2 800,00	
2. Montážní práce veřejné osvětlení	15 268,50	
3. Nosný materiál veřejné osvětlení		34 556,25
4. Svítidla		17 625,00
5. Zemní práce	28 980,75	
Mezisoučet	47 049,25	52 181,25
Montážní práce celkem (bez DPH):	99 230,50	

Vypracoval: ing. Jaroslav Kosík
 Ve Znojmě 27.2.2013

1. Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Cena	Množství	MJ	Celkem
Výchozí revize	280,00	10,00	hod.	2 800,00

Součet:

2. Montážní práce veřejné osvětlení

M21

	Cena	Množství	MJ	Celkem
1 Trubka ochranná do země 63mm	23	5,00	m	112,50
2 Trubka ochranná tuhá 32mm	18	2,00	m	36,00
3 Kabel. žlab s víkem	60	4,00	m	240,00
4 Bet. roura 200mm (osazení 3x1m)	150	3,00	m	450,00
5 Pojistka E27, 10A	8	3,00	ks	22,50
6 Pojistka E33, 10A	8	1,00	ks	7,50
7 Pojistka E33, 16A	8	2,00	ks	15,00
8 Pojistková skříň PS63 na sloup	750	1,00	ks	750,00
9 Pojistková skříň PS63 do výklenku	750	1,00	ks	750,00
10 Svodič přepětí SP0,440/10	90	1,00	ks	90,00
11 Kabel CYKY-J5x6 uloř. volně	15	135,00	m	2 025,00
12 Šňůra CYSY-J 3x1,5 uloř. volně	12	15,00	m	180,00
13 Vodič CY1PEx25 uloř. volně	12	2,00	m	24,00
14 Zapojení vodičů do 2,5mm ²	20	18,00	ks	351,00
15 Zapojení vodičů do 6mm ²	27	40,00	ks	1 080,00

Výkaz výměr

16	Zapojení vodičů do 120mm ²	60	6,00 ks	360,00
17	Montáž svítidla (EL1) na stožárek	375	3,00 ks	1 125,00
18	Vodič FeZn10mm uloř. volně	60	16,00 m	960,00
19	Páska FeZn30x4mm uloř. volně	45	78,00 m	3 510,00
20	Svorka SP1	30	3,00 ks	90,00
21	Svorka SR02	30	2,00 ks	60,00
22	Svorka SR03	30	6,00 ks	180,00
23	Svorka SS	30	2,00 ks	60,00
24	Zemnicí tyč ZT02	225	1,00 ks	225,00
25	Červená výstražná fólie š. 33cm	8	102,00 m	765,00
26	Montáž stožárku 5,0m	600	3,00 ks	1 800,00

Součet montáž: 15 268,50

3. Nosný materiál veřejné osvětlení

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Trubka ochranná do země 63mm	20	5,00 m		100,00
2	Trubka ochranná tuhá 32mm	23	2,00 m		45,00
3	Kabel. žlab s víkem	225	4,00 m		900,00
4	Beť. roura 200mm (osazení 3x1m)	188	3,00 m		562,50
5	Pojistka E27, 10A	13	3,00 ks		37,50
6	Pojistka E33, 10A	25	1,00 ks		25,00
7	Pojistka E33, 16A	25	2,00 ks		50,00
8	Pojistková skříň PS63 na sloup	1125	1,00 ks		1 125,00
9	Pojistková skříň PS63 do výklenku	938	1,00 ks		937,50
10	Svodič přepětí SP0,440/10	625	1,00 ks		625,00
11	Kabel CYKY-J5x6	69	135,00 m		9 281,25
12	Šňůra CYSY-J 3x1,5	15	15,00 m		225,00
13	Vodič CY1PEx25	65	2,00 m		130,00
14	Vodič FeZn10mm	23	16,00 m		360,00
15	Páska FeZn30x4mm	30	78,00 m		2 340,00
16	Svorka SP1	13	3,00 ks		37,50
17	Svorka SR02	21	2,00 ks		42,50
18	Svorka SR03	16	6,00 ks		97,50
19	Svorka SS	9	2,00 ks		17,50
20	Zemnicí tyč ZT02	188	1,00 ks		187,50
21	Červená výstražná fólie š. 33cm	3	102,00 m		255,00
22	Stožárek 5,0m (dle tab. svítidel)	5125	3,00 ks		15 375,00

Součet materiál: 32 756,25

Prořez: 1 000,00

Podružný materiál: 800,00

Materiál celkem: 34 556,25

4. Svítidla

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Svítidlo (EL1)-dle tab. svítidel upevnění na stožárek 5m	5875	3,00 ks		17 625,00

Svítidla budou dodány kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod.

Svítidla celkem: 17 625,00

Výkaz výměr

5. Zemní práce

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Vytýčení trasy v zast. území	4250	0,10 km		412,25
2	Výkop jámy ručně, tř. 3-4	850	0,75 m3		637,50
3	Zához jámy ručně, tř. 3-4	425	0,50 m3		212,50
4	Zajištění stáv. sítí ve výkopu	43	4,00 ks		170,00
5	Výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	187	62,00 m		11 594,00
6	Výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 4	221	35,00 m		7 735,00
7	Vytrhání dlažby 30x30cm	128	2,00 m2		255,00
8	Vytrhání obrubníků	85	3,00 ks		255,00
9	Zához kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	17	62,00 m		1 054,00
10	Zához kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 4	17	35,00 m		595,00
11	Zadlaždění stáv. dlažbou 30x30cm	340	2,00 m2		680,00
12	Montáž stáv. obrubníků	170	3,00 ks		510,00
13	Kabel. pískové lože š. 35cm	17	97,00 m		1 649,00
14	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	170	8,00 m3		1 360,00
15	Provizorní úprava terénu zeminou tř. 3	26	73,00 m2		1 861,50
Součet:					28 980,75