

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele :

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

1.1. Objednatel : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická  
Uherské Hradiště

Sídlo : Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy  
b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy,  
RNDr. Miroslav Kučera – zástupce ředitele školy  
IČ : 00559644  
DIČ : CZ00559644  
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu : 23130721/0100  
Tel. / Fax : 572 433 911/572 433 959  
E-mail : zatloukal@ssphz-uh.cz

1.2. Zhotovitel : STAMOS spol.s r.o.  
Sídlo : Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Dušan Šeda

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 461

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda

b) ve věcech technických : Ing.Petr Zhoř, autorizovaný inženýr pro PS  
Ing.Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí  
Ing.Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázek

IČ : 13694758  
DIČ : CZ13694758  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 5617550267/0100  
Tel. / Fax : 572 551 460/572 551 009  
E-mail : stamos@stamos.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

#### 1.5. Identifikační údaje stavby

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky                                                                                            | : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická<br>Uherské Hradiště – spojovací krček                          |
| Stavební povolení/ohlášení                                                                                       | : SO/28500/12/5195/12/St/B 40                                                                                      |
| Místo stavby                                                                                                     | : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická<br>Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01<br>Uherské Hradiště |
| Investor                                                                                                         | : Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín                                                                      |
| Projektant                                                                                                       | : GG Archico, a. s., Zelené nám. 1291, Uherské Hradiště                                                            |
| Projektová dokumentace                                                                                           | : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická<br>Uherské Hradiště – spojovací krček                          |
| Autorský dozor                                                                                                   | : GG Archico, a. s., Zelené nám. 1291, Uherské Hradiště                                                            |
| Generální dodavatel stavby                                                                                       | : STAMOS spol. s r.o.<br>Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště<br>IČ 13694758, DIČ CZ13694758                     |
| Koordinátor BOZP objednatele                                                                                     | : IS Projekt, s r.o.<br>Na Výslunní 2255 , 688 01 Uherský Brod                                                     |
| Technický dozor stavebníka                                                                                       | : IS Projekt, s r.o.<br>Na Výslunní 2255 , 688 01 Uherský Brod                                                     |
| Stavbyvedoucí zhotovitele                                                                                        | : Ing.Jozef Mojžiš                                                                                                 |
| Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů                                            | : Hana Flekačová                                                                                                   |
| Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb | : Ing. Marta Plačková                                                                                              |

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická  
Uherské Hradiště – spojovací krček  
(dále jen „dílo“)

Dílem se rozumí:

- a) Kompletní dodávka stavby - zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem
- b) Dokumentace skutečného provedení stavby
- c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Zhotovitel se zavazuje ověřit předložený projekt. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit.

### 2.2. Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

Stavební objekty: SO01 Spojovací krček  
SO02 Venkovní úpravy

Inženýrské objekty:

Provozní soubory:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.

2.3. **Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje i:**

2.3.1. **kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby**

2.3.2. **geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby, zpracování výškopisu a polohopisu vč. vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést nebo zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou**

2.3.3. **zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle POV, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a této smlouvy**

2.3.4. **zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení díla**

2.3.5. **zajištění všech doplňujících průzkumů a výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla**

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mlkeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 2.3.6. **projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného**
- 2.3.7. **zajištění dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla**
- 2.3.8. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením stavby
- 2.3.9. **zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury**
- 2.3.10. **zajištění dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována, nebo kde je potřeba**
- 2.3.11. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě**
- 2.3.12. **umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího**
- 2.3.13. **odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při převímacím řízení**
- 2.3.14. **provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s platnými předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku**
- 2.3.15. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy**
- 2.3.16. **při provádění díla zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů**
- 2.3.17. **vedení stavebního deníku v rozsahu čl. 7 této smlouvy a předání jeho originálu objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby**
- 2.3.18. **mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění**
- 2.3.19. **zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000**
- 2.3.20. **provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli**
- 2.3.21. **zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby**
- 2.3.22. **provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektem a požadavky objednatele dle této smlouvy**
- 2.3.23. **provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou**
- 2.3.24. **zaškolení obsluhy technologického zařízení**
- 2.3.25. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektem a touto smlouvou**
- 2.3.26. **předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce**
- 2.3.27. **poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby**
- 2.3.28. **důsledný úklid staveniště a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a převzetím díla**
- 2.3.29. **bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**
- 2.3.30. **aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.**

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 2.4. Dílo bude zhotoveno v souladu se **zadávací dokumentací** podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v **zjednodušené podlimitním řízení** dle § 38 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, **ověřenou projektovou dokumentací a stavebním povolením** vydaným dne ....., stavebním úřadem ve ....., č.j. ...., **nabídkou zhotovitele.**
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.6. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
- 2.7. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr.**
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit.** Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný.** Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil (postup viz. čl. 2.13).
- 2.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE....) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

## 2.11. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST

2.11.1. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**

- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**)
- provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**)
- požadavků správců technické infrastruktury**
- podmínek spolufinancování z dotačních titulů rozpočtu ČR nebo EU**

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 2.11.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně TDS návrh změnového listu, který bude předložen nejpozději na nejbližším KD objednateli.
- 2.11.3. Méněpráce a vícepráce budou **naceny** dle čl. 4 smlouvy.
- 2.11.4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 2.11.5. Tyto práce mohou být **zahájeny až po odsouhlasení** objednatelem.
- 2.11.6. Za úplnost a **evidenci** schválených a číslovaných **změnových listů** stavby odpovídá zhotovitel.
- 2.11.7. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí.
- 2.11.8. Odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů stavby, budou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou **dotatku ke smlouvě**.
- 2.12. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek **subdodavatele**. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **5 %** nabídkové ceny bez DPH. Zhotovitel je **povinen** objednatele o **každé změně** v dodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle čl. 15.1. písm. j) této smlouvy.

## 2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín **zahájení** doby plnění a předání staveniště:

23.8.2012

### Dílčí termíny:

Předání dokumentace pro provádění stavby: ke dni podpisu SOD

další termíny:

Předpokládaný termín **dokončení** a protokolární předání a převzetí díla:

30.11.2012

- 3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

**3.3. Harmonogram časového průběhu stavby je přílohou č. 1 smlouvy**

- 3.3.1. harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- 3.3.2. harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS
- 3.3.3. Po zahájení stavby bude harmonogram dále rozpracován a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek.
- 3.3.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram stavby v aktuálním stavu a o jeho souladu s průběhem realizace prací informovat pravidelně účastníky KD.
- 3.3.5. Harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je měnit jen dodatky ke smlouvě.
- 3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tento požadavek bez dalších požadavků přistoupit. Doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.6. Místem plnění je SŠPHZ Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště

**4. CENA DÍLA**

- 4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**6.325.593,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: šestmilionůtřistadvacetpěttisícsetdevadesáttři korun českých)**

.....,-Kč DPH 14 %

**1.265.119,-Kč DPH 20 %**

**7.590.712,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: sedmmilionůpětsetdevadesáttisícsetdvanáct korun českých)**

**Rozpis ceny:**

- a) Kompletní dodávka stavby

**6.291.793,- Kč (bez DPH)**

**1.258.359,-Kč DPH 20 %**

**7.550.152,- Kč (včetně DPH)**

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

**10.000,- Kč (bez DPH)**

**2.000,-Kč DPH 20 %**

**12.000,- Kč (včetně DPH)**

c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

**11.800,- Kč (bez DPH)**

**2.360,- Kč DPH 20 %**

**14.160,- Kč (včetně DPH)**

d) Publicita projektu (čl. 2.12 smlouvy)

**12.000,- Kč (bez DPH)**

**2.400,- Kč DPH 20 %**

**14.400,- Kč (včetně DPH)**

- 4.2. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty **veškeré náklady potřebné** ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé **vývojem cen**, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 4.5. **Cena díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění
  - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
  - c) v případě **méněprací**

|        |            |                           |                              |                     |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mlkešík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválí: Ing. Hudec |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|



- d) v případě **přerušeni prací** na díle delším jak **6 měsíců**,
- 4.6. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem.
- 4.7. **Stanovení ceny u změny rozsahu a předmětu díla**
- 4.7.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen **položkového nabídkového rozpočtu** (příloha č. 2 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu.
- 4.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků **ÚRS Praha a.s., v případě že nebudou ve sbornících ÚRS Praha a.s., tak dle sborníků RTS Brno** pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 4.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících, bude dohodnuta **individuální kalkulace** nebo hodinové sazba takto:
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. bez DPH
  - pro revize a zkoušky 350,- Kč/hod. bez DPH
- 4.7.4. k základním nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- 4.7.5. k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 4.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude odsouhlasena **formou uzavřeného dodatku ke smlouvě** smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.9. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** schválený objednatelem v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**, které budou vystavovány **zpravidla** měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

|        |            |                             |                              |                      |
|--------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Milkeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 5.5. Činnosti zhotovitele oceněné dle odst. 4.1 písm. b), c) a d) budou objednatelem uhrazeny na základě samostatně vystavených faktur.
- 5.6. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový **soupis provedených prací** a dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7. Technický dozor stavebníka (TDS) **provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad **vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení objednatelem k přepracování. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 5.8. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky),**
- Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- budovy, haly, stavby
  - stroje, přístroje a zařízení
  - dopravní prostředky
  - drobný hmotný dlouhodobý majetek
  - a další v souladu s rozpočtovou skladbou
- 5.10. Odsouhlasené faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.11. Naběhlé a dosud nevyúčtované sankce a dílčí faktury budou vypořádány v konečném daňovém dokladu.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní ceny díla. Objednatel uhradí faktury až do dosažení **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v platné výši s tím, že **pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna takto:**
- 10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 5.13. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z případných vad a nedodělků, které budou zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, zhotovitel předá objednateli platnou bankovní záruku (originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem/pobočkou v ČR) ve smyslu § 313 a n. obchodního zákoníku, znějící na výši 0,- Kč. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků na díle uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel předem odsouhlasenou bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den ukončení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo převzetí díla odmítnout.
- 5.13.1. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
  - 5.13.2. V případě, že při předávacím řízení nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky, nebude objednatel požadovat předání této bankovní záruky.
  - 5.13.3. Bankovní záruka musí být platná minimálně po dobu, po kterou budou zhotovitelem odstraňovány případné vady a nedodělky, a nesmí zaniknout dříve, než bude dílo protokolárně předáno a převzato bez vad a nedodělků.
- 5.14. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do Xdnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 313 a n. obchodního zákoníku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši 0,- Kč. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu předání díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 5.15. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
- 5.16. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli **prodlouženou lhůtu splatnosti faktur** a to v délce 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný touto smlouvou.
- 5.17. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 5.18. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

5.19.K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

5.19.1. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.19.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

## 6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany **podrobný písemný zápis – protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.3. Zhotovitel přejímá na sebe **odpovědnost za prověření staveniště** a seznámení se se všemi informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud podklady nebudou plně dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla dle této smlouvy, pak bude na odpovědnosti zhotovitele shromáždit chybějící informace. Pokud to bude potřebné pro správné provádění díla dle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi, jakož i stávající nadzemní a podzemní konstrukce, zařízení, budovy anebo systémy a jejich stav. Zhotoviteli nebude dovoleno předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení smluvního termínu dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi.
- 6.4. **Geodetické zaměření staveniště** a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů **zajišťuje zhotovitel** prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dozor a technický dozor stavebníka, na základě vytyčovací výkresů a na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dozor a TDS. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní **zařízení staveniště**. Staveniště musí být oploceno a osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště budou využívány výhradně pro účely

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

související s realizací díla. Součástí zařízení staveniště bude i kancelář pro TDS a investora, vytápěná, osvětlená, vybavená kancelářským nábytkem a elektrickou přípojkou a sociálním zařízením.

- 6.6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- 6.7. **Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště** zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 6.8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek v souladu se stavebním zákonem a **dvě informační tabule**:
  - 6.8.1. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce) **dle vzoru předaného objednatelem**.
  - 6.8.2. Zhotovitel zajistí tabule na své náklady a umístí je na viditelném místě u vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen návrh tabulí včetně jejich velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabulí. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady **dopravní značení** potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
- 6.11. **Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak**, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 6.12. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi **pořádek a čistotu**, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů v platném znění a v souladu se zákonem o obalech.
- 6.13. Zhotovitel odpovídá za to, že **veřejná prostranství** a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně udržovány a po setmění náležitě osvětleny.
- 6.14. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 6.15. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání staveniště** zhotoviteli.
- 6.16. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

## 7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)

7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.

7.1.1. **Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**

7.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. **Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.** Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor stavebníka, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

## 8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru stavebníka a **funkcí koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.**, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele **písemně upozornit**.

8.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

8.4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je **stavbyvedoucí** a v případě změny této osoby prokazatelně seznámit **písemně objednatele s touto změnou**. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi. Bude rovněž pověřen dodržováním **časového plánu** všech činností souvisejících s individuálními zkouškami, koordinací všech činností zhotovitele a dokumentací pro veškeré záležitosti, týkající se individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu a záručních zkoušek. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do podpisu protokolu o převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je **odpovědný za řádnou ochranu svých prací** po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 9.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.4. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.5. Výkresy a vzorky:
- 9.5.1. výkresy:
- 9.5.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), a odsouhlasenou TDS a AD ji předá zadavateli v digitální i tištěné podobě.
- 9.5.2. vzorky:
- 9.5.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení.
- 9.5.2.2. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následné faktuře. Každý vzorek bude doplněn štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

|        |            |                             |                              |                      |
|--------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Milkeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|

9.6. Zhotovitel je **povinen písemně vyzvat TDS stavby** (zápisem do stavebního deníku, nebo na KD a v dostatečném předstihu) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku **podepsat**. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

#### 9.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 9.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi **součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- 9.7.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

### 10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

10.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

10.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:

- a) **projektovou dokumentaci** ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
- b) **výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky** v rámci stavebního řízení
- c) **kopii pravomocného stavebního povolení** ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
- d) **předání staveniště** ke dni zahájení provádění díla
- e) **jméno technického dozoru stavebníka a koordinátora** a jejich oprávnění
- f) **vzor Změnového listu**,
- g) **vzor informační tabule** označení staveniště pro identifikační údaje stavby

### 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

#### 11.2. Přejímací řízení:

- 11.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|



- 11.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. **Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru stavebníka a autorský dozor projektanta.** Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.2.3. Přijímací řízení je **ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla** objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků nebránících užívání** a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít.** Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.2.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady**:
- projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
  - osvědčení (protokoly) o **provedených zkouškách** (tlakových, revizních a provozních)
  - doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a zákona o obalech
  - seznam strojů a zařízení**, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, **návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce
  - návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu
  - návrh provozního řádu
  - protokol o zaškolení obsluhy
  - stavební deník** (deníky)
  - osvědčení o shodě** vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - zápisy o provedení a kontrole **zakrývaných prací**
  - osvědčení o jakosti** stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně **14 dnů** před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 11.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.3. Komplexní vyzkoušení:**
- 11.3.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo resp. dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 11.3.2. **Komplexní vyzkoušení je součástí plnění předmětu díla,** proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.
- 11.3.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **5 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku.

- 11.3.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

## 12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojistnou částku znějící na výši 20.000.000,- Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.

## 13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 13.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 13.5. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 13.6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční doby.
- 13.7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené **nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby** a oprav zhotovitel **nenese odpovědnost. Záruka zaniká** provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.7.1. **Výjimka ze záruční doby** se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
- 13.8. **Ustanovení** § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou **neužijí**.
- 13.9. **Záruční doba neběží** po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
  - veškeré provedené montážní práce,
  - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.11. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

#### 14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Tyto vady je

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně** a započne s pracemi nejpozději **do 24 hodin**.

- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů ne zahájí** odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady**, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. **Drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

## 15. SMLUVNÍ SANKCE

15.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 000 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla**. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za šestnáctý a každý další započatý kalendářní den prodlení.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 5 000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční lhůtě **ve výši 5 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5 000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000 Kč**

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 20 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
  - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000 Kč.**
  - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční lhůtě **ve výši 20 000 Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie
  - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 20 000 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
  - j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11., 5.12., 5.18.
  - k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 1.000,- Kč.** Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy).
  - l) objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  - m) Zhotovitel **nahradí škodu**, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu Objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených **smluvních pokut** zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.
  - n) Zhotovitel v případě **vystavení daňového dokladu**, který bude **v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH**, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně Objednatelem, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).**
  - o) Zhotovitel v případě **pozdního předání daňového dokladu** Objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).** Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání **daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění.**
- 15.2. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
- 15.3. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- 15.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 15.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

## 16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 324 obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti** plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení od smlouvy** musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů**
  - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů**
  - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
  - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

- f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majtku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

16.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

16.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.7.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

16.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**";
- zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16.7.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

## 17. SPORY

17.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|

## 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 271 a n. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 19.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových poměrů.

## 20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**.
- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|



## 21. ROZHODNÉ PRÁVO

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

21.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 obchodního zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.

22.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

22.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

22.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

22.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

22.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce  
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)  
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 9. 1. 2012, 0010/R01/12

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|



Zlínský kraj

V Uherském Hradišti dne 13. 8. 2012

Objednatel:

V Uherském Hradišti dne 13.8.2012

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Zatloukal  
ředitel školy

**SSPZ**

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ  
HOTELOVÁ A ZDRAVOTNICKÁ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

**STAMOS**

spol. s r. o.

Otakarova 108

688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

IČ: 13694758 DIČ: CZ13694758

Dušan Šeda  
jednatel

|        |            |                            |                              |                      |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Datum: | Zpracoval: | Kontroloval: Ing. Mikeščík | Kontrolovala: Mgr. Foltýnová | Schválil: Ing. Hudec |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|



# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 12-3264

Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček

Objednatel : SŠPHZ Uherské Hradiště  
Kollárova 617  
68601 Uherské Hradiště

IČO : 00559644  
DIČ : CZ00559644

Zhotovitel : STAMOS spol.s r.o.  
Otakarova 108  
68601 Uh.Hradiště

IČO : 13694758  
DIČ : CZ13694758

Za zhotovitele :

**STAMOS**  
spol. s r. o.  
Otakarova 108  
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 13694758, DIČ: CZ13694758

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 14 % | 0,00               |
| DPH                          | 14 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 20 % | 6 291 793,00       |
| DPH                          | 20 % | 1 258 359,00       |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>7 550 152</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>14 % | Základ DPH 20<br>% | DPH celkem       | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| SSHZ IO IO 01 Kanalizace                   | 77 264           | 0                  | 64 387             | 12 877           | 1,0          |
| SSPHZ S SO01 Spojovací krček               | 7 113 160        | 0                  | 5 927 633          | 1 185 527        | 94,2         |
| SSPHZ S SO02 Venkovní úpravy               | 359 728          | 0                  | 299 773            | 59 955           | 4,8          |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>7 550 152</b> | <b>0</b>           | <b>6 291 793</b>   | <b>1 258 359</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu                       | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem      | Základ DPH<br>14 % | Základ DPH 20<br>% | DPH celkem       | %            |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| SSHZ IO IO 01R                      |                        | 77 264           | 0                  | 64 387             | 12 877           | 1,0          |
| SSPHZ S SO SO 01 (odpočet,připočet) |                        | -2 747           | 0                  | -2 289             | -458             | 0,0          |
| SSPHZ S SO SO 01PO                  |                        | 7 115 907        | 0                  | 5 929 923          | 1 185 985        | 94,2         |
| SSPHZ S SO SO 02R                   |                        | 359 728          | 0                  | 299 773            | 59 955           | 4,8          |
| <b>Celkem za stavbu</b>             |                        | <b>7 550 152</b> | <b>0</b>           | <b>6 291 793</b>   | <b>1 258 359</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                        | %    | HSV     | PSV    | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------------|------|---------|--------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                             | 1,9  | 120 183 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 2 Základy a zvláštní zakládání            | 4,0  | 246 446 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 22 Piloty                                 | 5,2  | 323 390 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce           | 5,7  | 355 432 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 4 Vodorovné konstrukce                    | 4,6  | 286 205 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 5 Komunikace                              | 2,7  | 168 168 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování v   | 0,1  | 7 049   | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                 | 2,3  | 140 590 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 62 Úpravy povrchů vnější                  | 10,8 | 671 956 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce         | 1,1  | 69 849  | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,5  | 0       | 33 775 | 0       | 0      | 0   |

|                         |                                       |              |                  |                  |          |                  |          |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 712                     | Živičné krytiny                       | 0,7          | 0                | 46 506           | 0        | 0                | 0        |
| 713                     | Izolace tepelné                       | 1,5          | 0                | 91 076           | 0        | 0                | 0        |
| 721                     | Vnitřní kanalizace                    | 0,2          | 0                | 13 716           | 0        | 0                | 0        |
| 730                     | Ústřední vytápění                     | 4,5          | 0                | 280 792          | 0        | 0                | 0        |
| 762                     | Konstrukce tesařské                   | 0,1          | 0                | 7 789            | 0        | 0                | 0        |
| 763                     | Dřevostavby                           | 2,3          | 0                | 140 408          | 0        | 0                | 0        |
| 764                     | Konstrukce klempířské                 | 1,6          | 0                | 100 790          | 0        | 0                | 0        |
| 766                     | Konstrukce truhlářské                 | 2,9          | 0                | 179 603          | 0        | 0                | 0        |
| 767                     | Konstrukce zámečnické                 | 9,3          | 0                | 581 106          | 0        | 0                | 0        |
| 771                     | Podlahy z dlaždic a obklady           | 3,6          | 0                | 222 375          | 0        | 0                | 0        |
| 784                     | Malby                                 | 0,5          | 0                | 32 050           | 0        | 0                | 0        |
| 799                     | Ostatní                               | 0,1          | 0                | 8 445            | 0        | 0                | 0        |
| 8                       | Trubní vedení                         | 0,5          | 32 632           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 9                       | Ostatní konstrukce a práce-bourání    | 0,6          | 38 621           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 93                      | Dokončovací práce inženýrských staveb | 0,0          | 468              | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 94                      | Lešení a stavební výtahy              | 0,9          | 58 012           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 95                      | Dokončovací konstrukce na pozemních   | 0,2          | 13 463           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 96                      | Bourání konstrukcí                    | 2,9          | 183 616          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 99                      | Přesun hmot                           | 3,8          | 234 062          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| D96                     | Přesuny sutí a vybouraných hmot       | 1,5          | 95 756           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| M21                     | Elektromontáže                        | 2,4          | 0                | 0                | 0        | 148 244          | 0        |
| M43                     | Montáže ocelových konstrukcí          | 20,8         | 0                | 0                | 0        | 1 295 145        | 0        |
| M44                     | Montáže stabilních hasících zařízení  | 0,0          | 0                | 0                | 0        | 1 757            | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                       | <b>100,0</b> | <b>3 045 898</b> | <b>1 738 431</b> | <b>0</b> | <b>1 445 146</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu        | Cena celkem   |
|---------------------------------|---------------|
| Zařízení staveniště             | 62 318        |
| Ztížené výrobní podmínky        | 0             |
| Oborová přírážka                | 0             |
| Přesun stavebních kapacit       | 0             |
| Mimostaveništní doprava         | 0             |
| Provoz investora                | 0             |
| Kompletační činnost             | 0             |
| Rezerva rozpočtu                | 0             |
| Kompletační činnost zhotovitele | 0             |
| <b>Celkem za stavbu</b>         | <b>62 318</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |        |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 0                                                  | IO 01R | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                    |        | SKP             |   |
| SSHZ IO01            | IO 01 Kanalizace                                   |        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                    |        | Počet jednotek  | 0 |
| 12-3264              | Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček |        | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | GG ARCHICO, a.s.                                   |        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                    |        |                 |   |
| Objednatel           | SŠPHZ Uherské Hradiště                             |        |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS spol.s r.o.                                 |        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |        | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 63 750 | Zařízení staveniště        | 637 |
| Z PSV celkem                | 0      | Ztížené výrobní podmínky   | 0   |
| R M práce celkem            | 0      | Oborová přírážka           | 0   |
| N M dodávky celkem          | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0   |
| ZRN celkem                  | 63 750 | Mimostaveništní doprava    | 0   |
|                             |        | Provoz investora           | 0   |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost        | 0   |
| ZRN+HZS                     | 63 750 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 64 387 | Ostatní náklady celkem     | 637 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele   |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                             | Jméno :          |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                             | Datum :          |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                             | Podpis:          |
|                              |        |  |                  |
| Základ pro DPH               | 20,0 % |                                                                                     | 64 387 Kč        |
| DPH                          | 20,0 % |                                                                                     | 12 877 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                     | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                     | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                     | <b>77 264 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                          |            |   |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|---|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krč | Rozpočet : | 0 |
| Objekt : | SSHZ IO01 IO 01 Kanalizace                               | IO 01R     |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                     | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                    | 20 239        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                     | 9 218         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Potrubí                        | 26 945        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání a demolice konstrukcí | 7 348         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>             | <b>63 750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 63 750   | 637        |
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Kompletační činnost       | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 63 750   | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>637</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSHZ IO01 IO 01 Kanalizace                           | IO 01R      |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                         |     |          |           |                  |
| 1              | 132201102R00     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3                                | m3  | 25,92    | 185,25    | 4 801,68         |
| 2              | 132201109R00     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                           | m3  | 25,92    | 9,93      | 257,39           |
| 3              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                          | m3  | 25,92    | 49,77     | 1 290,04         |
| 4              | 162301101R00     | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                 | m3  | 10,80    | 54,17     | 585,04           |
| 5              | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                            | m3  | 10,80    | 49,59     | 535,57           |
| 6              | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládky včené poplatku za skládku                                      | m3  | 10,80    | 14,98     | 161,78           |
| 7              | 151101101R00     | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m                                   | m2  | 90,00    | 55,14     | 4 962,60         |
| 8              | 151101111R00     | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m                                | m2  | 90,00    | 4,96      | 446,40           |
| 9              | 174101101R00     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                            | m3  | 18,00    | 54,62     | 983,16           |
| 10             | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu   | m3  | 9,00     | 149,40    | 1 344,60         |
| 11             | PC               | DODAVKA PISKU, ŠTĚRKOPISKU                                                                 | m3  | 10,80    | 450,97    | 4 870,48         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                       |     |          |           | <b>20 238,73</b> |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                          |     |          |           |                  |
| 12             | 565171211R00     | Podklad kamen. obal.asfaltem tř.1 nad 3 m.tl.10 cm , plochy do 100                         | m2  | 16,50    | 300,58    | 4 959,57         |
| 13             | 577112113R00     | Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm, plochy do 100 m2                        | m2  | 14,50    | 248,50    | 3 603,25         |
| 14             | 596211120U00     | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                  | m2  | 2,00     | 198,49    | 396,98           |
| 15             | 916533111        | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m   | 2,00     | 129,03    | 258,06           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                        |     |          |           | <b>9 217,86</b>  |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Potrubí</b>                                                                             |     |          |           |                  |
| 16             | 721173401U00     | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG                          | m   | 4,00     | 294,68    | 1 178,72         |
| 17             | 721173402R00     | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG                          | m   | 4,00     | 352,64    | 1 410,56         |
| 18             | PC               | Lapač sítěšních splavenin HL660                                                            | kus | 4,00     | 1 127,07  | 4 508,28         |
| 19             | 451573111R00     | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku                                                  | m3  | 1,62     | 411,67    | 666,91           |
| 20             | 871315211U00     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                         | m   | 8,00     | 386,46    | 3 091,68         |
| 21             | 871355211U00     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                         | m   | 30,00    | 407,26    | 12 217,80        |
| 22             | 871353121R00     | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200              | m   | 38,00    | 39,93     | 1 517,34         |
| 23             | PC               | Napojení na stávající kanalizaci                                                           | kus | 2,00     | 950,59    | 1 901,18         |
| 24             | 721290112R00     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                        | m   | 38,00    | 11,90     | 452,20           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Potrubí</b>                                                                           |     |          |           | <b>26 944,67</b> |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání a demolice konstrukcí</b>                                                       |     |          |           |                  |
| 25             | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic        | m2  | 2,00     | 36,63     | 73,26            |
| 26             | 113107131R00     | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                | m2  | 2,00     | 484,92    | 969,84           |
| 27             | 113151113R00     | Odstranění živice křtu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm                                    | m2  | 14,50    | 84,61     | 1 226,85         |
| 28             | 113107143R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                         | m2  | 14,50    | 99,71     | 1 445,80         |
| 29             | 113201112U00     | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                         | m   | 2,00     | 89,70     | 179,40           |



### Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSHZ IO01 IO 01 Kanalizace                           | IO 01R      |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 30   | 979087112R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky   | t  | 16.50    | 49,60     | 818,40          |
| 31   | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění    | t  | 16.50    | 9,62      | 158,73          |
| 32   | 979990112R00     | Poplatek za skládku suti                | t  | 16.50    | 150,06    | 2 475,99        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání a demolice konstrukcí</b> |    |          |           | <b>7 348,26</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                        |                                                    |                 |   |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 0                      | SO 01 (odpočet,přípočet)                           | JKSO            |   |
| Objekt               |                        |                                                    | SKP             |   |
| SSPHZ SO01           |                        | SO01 Spojovací krček                               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                        |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 12-3264              |                        | Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | GG ARCHICO, a.s.       |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                        |                                                    |                 |   |
| Objednatel           | SŠPHZ Uherské Hradiště |                                                    |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS spol.s r.o.     |                                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                        |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                          |                       |
|------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | -26 053 | Zařízení staveniště                                                                 | 0                     |
| Z                            | PSV celkem       | 23 764  | Ztížené výrobní podmínky                                                            | 0                     |
| R                            | M práce celkem   | 0       | Oborová přírážka                                                                    | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem | 0       | Přesun stavebních kapacit                                                           | 0                     |
| ZRN celkem                   |                  | -2 289  | Mimostaveništní doprava                                                             | 0                     |
|                              |                  |         | Provoz investora                                                                    | 0                     |
| HZS                          |                  | 0       | Kompletační činnost zhotovitele                                                     | 0                     |
| ZRN+HZS                      |                  | -2 289  | Ostatní náklady neuvedené                                                           | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | -2 289  | Ostatní náklady celkem                                                              | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                  |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                               | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                  |         | Jméno :                                                                             | Jméno :               |
| Datum :                      |                  |         | Datum :                                                                             | Datum :               |
| Podpis :                     |                  |         | Podpis:                                                                             | Podpis:               |
|                              |                  |         |  |                       |
| Základ pro DPH               |                  |         | 20,0 %                                                                              | -2 289 Kč             |
| DPH                          |                  |         | 20,0 %                                                                              | -458 Kč               |
| Základ pro DPH               |                  |         | 0,0 %                                                                               | 0 Kč                  |
| DPH                          |                  |         | 0,0 %                                                                               | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |         |                                                                                     | <b>-2 747 Kč</b>      |

Poznámka :

|                                                                   |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Stavba : 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krč |  | Rozpočet : 0             |
| Objekt : SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                          |  | SO 01 (odpočet,přípočet) |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější            | -35 381        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukci               | 5 400          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                 | 0              | 8 381         | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0              | 7 789         | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0              | 7 594         | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 3 927          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>-26 053</b> | <b>23 764</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                       | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------------|----|-----|----------|----------|
| Zařízení staveniště             | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Ztížené výrobní podmínky        | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Oborová přírážka                | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit       | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Mimostaveništní doprava         | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Provoz investora                | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Kompletační činnost zhotovitele | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| Rezerva rozpočtu                | 0  | 0,0 | -2 289   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>               |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                          |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0              |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01 (odpočet,přípočet) |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                          |    |          |           |                   |
| 1               | FASADNI PANEL    | Fasádní panel s jádrem z tuhé polyizokyanurátové pěny tl.100 mm - D+M | m2 | -36,48   | 970,00    | -35 380,75        |
|                 |                  | Odpočet fasádního panelu:                                             |    |          |           |                   |
|                 |                  | Podhled:                                                              |    |          |           |                   |
|                 |                  | Půdorys podlahy:-(11,5*2,65)                                          |    | -30,48   |           |                   |
|                 |                  | Mezisoučet                                                            |    | -30,48   |           |                   |
|                 |                  | Stěny:                                                                |    |          |           |                   |
|                 |                  | Pohled jižní:-(15,0*0,4)                                              |    | -6,00    |           |                   |
|                 |                  | Mezisoučet                                                            |    | -6,00    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                       |    |          |           | <b>-35 380,75</b> |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                             |    |          |           |                   |
| 2               | 978071261R00     | Odsekání omítky a izolace lepenk. vodor. nad 1 m2                     | m2 | 36,00    | 65,00     | 2 340,00          |
|                 |                  | Výřezání částí střešní izolace:-(12,0*3,0)                            |    | 36,00    |           |                   |
| 3               | 978071621R00     | Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2                       | m2 | 36,00    | 85,00     | 3 060,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                          |    |          |           | <b>5 400,00</b>   |
| <b>Díl: 713</b> |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                |    |          |           |                   |
| 4               | 713111111R00     | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně                           | m2 | 30,48    | 23,10     | 703,97            |
|                 |                  | Podhled:                                                              |    |          |           |                   |
|                 |                  | Půdorys podlahy:-(11,5*2,65)                                          |    | 30,48    |           |                   |
| 5               | 713131131R00     | Izolace tepelná stěn lepením                                          | m2 | 6,00     | 85,00     | 510,00            |
|                 |                  | Zkrácení fasádního panelu:                                            |    |          |           |                   |
|                 |                  | Pohled jižní:-(12,0*0,4)                                              |    | 4,80     |           |                   |
|                 |                  | Pohled východní:-(3,0*0,4)                                            |    | 1,20     |           |                   |
| 6               | 28375783         | Deska polystyren. EPS100 tl. 100 mm s asfaltovým pásem                | m2 | 6,12     | 230,00    | 1 407,60          |
|                 |                  | Ztratné:-(6,0*1,02)                                                   |    | 6,12     |           |                   |
| 7               | 63148115         | Deska z minerální plsti 1200 x 600 mm tl. 160 mm                      | m2 | 31,08    | 180,00    | 5 595,21          |
|                 |                  | Ztratné:-(30,475*1,02)                                                |    | 31,08    |           |                   |
| 8               | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                        | %  | 82,17    | 2,00      | 164,34            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                            |    |          |           | <b>8 381,12</b>   |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                            |    |          |           |                   |
| 9               | 762123130R00     | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2                    | m  | 30,00    | 65,00     | 1 950,00          |
|                 |                  | Profil 100/250mm:-(15,0*2)                                            |    | 30,00    |           |                   |
| 10              | 762195000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn                       | m3 | 0,75     | 524,00    | 393,00            |
|                 |                  | Profil 100/250 mm:-(30,0*0,1*0,25)                                    |    | 0,75     |           |                   |
| 11              | HRANOL 100/25    | Dřevěný hranol 100/250 mm vč.impregnace-specifikac                    | m3 | 0,83     | 6 000,00  | 4 950,00          |
|                 |                  | Profil 100/250 mm:-(30,0*0,1*0,25)*1,10                               |    | 0,83     |           |                   |
| 12              | 998762202R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                    | %  | 72,93    | 6,80      | 495,92            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                        |    |          |           | <b>7 788,92</b>   |
| <b>Díl: 764</b> |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                                          |    |          |           |                   |
| 13              | 764231430R00     | Lemování Ti Zn plechem zdř.tvrdrá krytina,rš 330 mm                   | m  | 8,00     | 212,50    | 1 700,00          |
| 14              | 764521450RT2     | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm                            | m  | 15,00    | 383,50    | 5 752,50          |
| 15              | 998764202R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                     | %  | 74,53    | 1,90      | 141,60            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                      |    |          |           | <b>7 594,10</b>   |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                |    |          |           |                   |
| 16              | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                     | t  | 6,30     | 115,00    | 724,50            |
| 17              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                          | t  | 6,30     | 125,00    | 787,50            |
| 18              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                | t  | 56,70    | 14,60     | 827,82            |
| 19              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                | t  | 6,30     | 102,00    | 642,60            |
| 20              | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                     | t  | 6,30     | 150,00    | 945,00            |

### Položkový rozpočet

|          |                                                      |                          |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0              |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01 (odpočet,přípočet) |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |    |          |           | <b>3 927,42</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 0 | SO 01PO                                            | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SSPHZ SO01           |   | SO01 Spojovací krček                               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 12-3264              |   | Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   | GG ARCHICO, a.s.                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | SŠPHZ Uherské Hradiště                             |                 |   |
| Dodavatel            |   | STAMOS spol.s r.o.                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |           | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|
|                             | HSV celkem       | 2 714 666 | Zařízení staveniště        | 58 712 |
| Z                           | PSV celkem       | 1 711 398 | Ztížené výrobní podmínky   | 0      |
| R                           | M práce celkem   | 1 445 146 | Oborová přírážka           | 0      |
| N                           | M dodávky celkem | 0         | Přesun stavebních kapacit  | 0      |
| ZRN celkem                  |                  | 5 871 211 | Mimostaveništní doprava    | 0      |
|                             |                  |           | Provoz investora           | 0      |
| HZS                         |                  | 0         | Kompletační činnost        | 0      |
| ZRN+HZS                     |                  | 5 871 211 | Ostatní náklady neuvedené  | 0      |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 5 929 923 | Ostatní náklady celkem     | 58 712 |

| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                       | Za objednatele |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jméno :    | Jméno :                                                                              | Jméno :        |
| Datum :    | Datum :                                                                              | Datum :        |
| Podpis :   | Podpis:                                                                              | Podpis:        |
|            |  |                |

|                              |        |                     |
|------------------------------|--------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 20,0 % | 5 929 923 Kč        |
| DPH                          | 20,0 % | 1 185 985 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč                |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>7 115 908 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                          |            |         |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krč | Rozpočet : | 0       |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                          |            | SO 01PO |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž           | HZS      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 74 877           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání               | 246 446          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 22 Piloty                                    | 323 390          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 295 274          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 286 205          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 5 Komunikace                                 | 6 343            | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 140 590          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 707 337          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 69 849           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb     | 468              | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 58 012           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 13 463           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 170 867          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 229 716          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0                | 30 506           | 0        | 0                | 0        |
| 712 Živičné krytiny                          | 0                | 46 506           | 0        | 0                | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0                | 82 695           | 0        | 0                | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0                | 13 716           | 0        | 0                | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                        | 0                | 280 792          | 0        | 0                | 0        |
| 763 Dřevostavby                              | 0                | 140 408          | 0        | 0                | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0                | 93 196           | 0        | 0                | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0                | 179 603          | 0        | 0                | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0                | 581 106          | 0        | 0                | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0                | 222 375          | 0        | 0                | 0        |
| 784 Malby                                    | 0                | 32 050           | 0        | 0                | 0        |
| 799 Ostatní                                  | 0                | 8 445            | 0        | 0                | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0                | 0                | 0        | 148 244          | 0        |
| M43 Montáže ocelových konstrukcí             | 0                | 0                | 0        | 1 295 145        | 0        |
| M44 Montáže stabilních hasících zařízení     | 0                | 0                | 0        | 1 757            | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 91 829           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>2 714 666</b> | <b>1 711 398</b> | <b>0</b> | <b>1 445 146</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč            |
|---------------------------|----|-----|-----------|---------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 5 871 211 | 58 712        |
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Kompletační činnost       | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 4 426 064 | 0             |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>58 712</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |
| 1             | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                                                                                    | m3 | 112,92   | 244,37    | 27 593,60        |
|               |                  | Základový pás pod zděným krčkem:                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,550: $((14,78 \cdot 2) \cdot 1,7 + (1,825 \cdot 2) \cdot 1,6) \cdot 1,35$                                                                      |    | 75,72    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 75,72    |           |                  |
|               |                  | Základový pás pod schodištěm:                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,250: $((7,03 \cdot 2) \cdot 1,7 + (2,4 \cdot 3) \cdot 1,6) \cdot 1,05$                                                                         |    | 37,19    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 37,19    |           |                  |
| 2             | 133201101R00     | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3                                                                                                                                  | m3 | 17,84    | 948,84    | 16 929,01        |
|               |                  | Základové patky:                                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -0,900: $(1,95 \cdot 1,95 \cdot 0,7)$                                                                                                             |    | 2,66     |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,700: $(4,6 \cdot 2,2 \cdot 1,5)$                                                                                                               |    | 15,18    |           |                  |
| 3             | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                  | m3 | 37,82    | 245,15    | 9 272,38         |
| 4             | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                                                                                   | m3 | 37,82    | 161,58    | 6 111,49         |
|               |                  | Kubatúra rýh :112,9173                                                                                                                                             |    | 112,92   |           |                  |
|               |                  | Kubatúra šachet:17,8418                                                                                                                                            |    | 17,84    |           |                  |
|               |                  | Kubatúra zásypů:-92,9358                                                                                                                                           |    | -92,94   |           |                  |
| 5             | 171201211U00     | Skládkovné zemina                                                                                                                                                  | t  | 62,41    | 149,18    | 9 310,09         |
|               |                  | Kubatúra zeminy:(37,8233*1,650)                                                                                                                                    |    | 62,41    |           |                  |
| 6             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                                | m3 | 92,94    | 60,91     | 5 660,72         |
|               |                  | Základový pás pod zděným krčkem:                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,550: $((14,78 \cdot 2) \cdot 1,7 + (1,825 \cdot 2) \cdot 1,6) \cdot 1,35 - ((14,78 \cdot 2) \cdot 0,5 + (1,825 \cdot 2) \cdot 0,4) \cdot 1,35$ |    | 53,80    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 53,80    |           |                  |
|               |                  | Základový pás pod schodištěm:                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,250: $((7,03 \cdot 2) \cdot 1,7 + (2,4 \cdot 3) \cdot 1,6) \cdot 1,05 - ((7,03 \cdot 2) \cdot 0,5 + (2,4 \cdot 3) \cdot 0,4) \cdot 1,05$       |    | 26,79    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 26,79    |           |                  |
|               |                  | Základové patky:                                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -0,900: $(1,95 \cdot 1,95 \cdot 0,7) - (0,75 \cdot 0,75 \cdot 0,7)$                                                                               |    | 2,27     |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,700: $(4,6 \cdot 2,2 \cdot 1,5) - (3,4 \cdot 1,0 \cdot 1,5)$                                                                                   |    | 10,08    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 12,35    |           |                  |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                               |    |          |           | <b>74 877,29</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                |    |          |           |                  |
| 7             | 271571111R00     | Polštář základu ze šterkopísku tříděného                                                                                                                           | m3 | 8,86     | 746,34    | 6 610,48         |
|               |                  | Základový pás pod zděným krčkem:                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -1,250 až -1,550: $((14,78 \cdot 2) \cdot 0,9 + (1,825 \cdot 2) \cdot 0,8) \cdot 0,30$                                                                      |    | 8,86     |           |                  |
| 8             | 273321511U00     | Základová deska ŽB C25/30 - XC3                                                                                                                                    | m3 | 8,20     | 2 631,71  | 21 577,65        |
|               |                  | ZB základová deska:                                                                                                                                                |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -0,350: $((14,782 \cdot 1,025) + (13,982 \cdot 1,825) + (3,03 + 1,65 + 1,15) \cdot 2,4) \cdot 0,15$                                               |    | 8,20     |           |                  |
| 9             | 273361921RT4     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100                                                                                | t  | 0,76     | 26 092,29 | 19 777,96        |
|               |                  | Výztuž ZB základové desky:                                                                                                                                         |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200: $((14,782 \cdot 2,825) + (3,4 \cdot 7,03)) \cdot 2 \cdot 1,30 \cdot 4,44 \cdot 0,001$                                                               |    | 0,76     |           |                  |
| 10            | 274321511U00     | Základový pás ŽB C25/30 - XC3                                                                                                                                      | m3 | 24,84    | 2 646,42  | 65 743,69        |
|               |                  | Základový pás pod zděným krčkem:                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,150: $((14,78 \cdot 2) \cdot 0,5 + (1,825 \cdot 2) \cdot 0,4) \cdot 0,95$                                                                      |    | 15,43    |           |                  |
|               |                  | Mezisoučet                                                                                                                                                         |    | 15,43    |           |                  |
|               |                  | Základový pás pod schodištěm:                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|               |                  | Uroveň -0,200 až -1,150: $((7,03 \cdot 2) \cdot 0,5 + (2,4 \cdot 3) \cdot 0,4) \cdot 0,95$                                                                         |    | 9,41     |           |                  |



## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | Mezisoučet                                                                        |     | 9,41     |           |                   |
| 11               | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                           | m2  | 103,49   | 378,17    | 39 137,95         |
|                  |               | Základový pás pod zděným krčkem:                                                  |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až -1,150:((14,78*2)*2+(1,825*2)*2)*0,95                            |     | 63,10    |           |                   |
|                  |               | Mezisoučet                                                                        |     | 63,10    |           |                   |
|                  |               | Základový pás pod schodištěm:                                                     |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až -1,150:((7,03*2)*2+(2,4*3)*2)*0,95                               |     | 40,39    |           |                   |
|                  |               | Mezisoučet                                                                        |     | 40,39    |           |                   |
| 12               | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                        | m2  | 103,49   | 76,76     | 7 944,12          |
| 13               | 274361821R00  | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505                                 | t   | 2,33     | 27 184,96 | 63 449,70         |
|                  |               | Výztuž ZB pasů:(1945,0*1,20)*0,001                                                |     | 2,33     |           |                   |
| 14               | 275321511U00  | Základová patka ŽB C25/30 - XC3                                                   | m3  | 3,06     | 2 631,55  | 8 045,96          |
|                  |               | Základové patky:                                                                  |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až -0,800:(0,75*0,75*0,6)                                           |     | 0,34     |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,800 až -1,600:(3,4*1,0*0,8)                                             |     | 2,72     |           |                   |
| 15               | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek - zřízení                                          | m2  | 8,84     | 378,68    | 3 347,53          |
|                  |               | Základové patky:                                                                  |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až -0,800:(0,75+0,75)*2*0,6                                         |     | 1,80     |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,800 až -1,600:(3,4+1,0)*2*0,8                                           |     | 7,04     |           |                   |
| 16               | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění                                       | m2  | 8,84     | 77,63     | 686,25            |
| 17               | 275361821R00  | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505                                 | t   | 0,29     | 28 041,72 | 8 008,72          |
|                  |               | Výztuž ZB patek:(238,0*1,20)*0,001                                                |     | 0,29     |           |                   |
| 18               | 278381146R00  | Základ pod tech zař -0,50m2 C25/30                                                | m3  | 0,22     | 9 794,85  | 2 115,69          |
|                  |               | Obetonování OK sloupů ZB patek:(0,6*0,6*0,3)*2                                    |     | 0,22     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                             |     |          |           | <b>246 445,70</b> |
| Díl:             | 22            | <b>Piloty</b>                                                                     |     |          |           |                   |
| 19               | MIKROPILOTY   | Mikropiloty DN 89/9*10mm dl.8,0m - V+V+B+D                                        | m   | 160,00   | 2 021,19  | 323 390,40        |
|                  |               | Výměra:(8,0*20)                                                                   |     | 160,00   |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>22 Piloty</b>                                                                  |     |          |           | <b>323 390,40</b> |
| Díl:             | 3             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                              |     |          |           |                   |
| 20               | 311238113R00  | Zdivo keramické 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm                                   | m2  | 98,09    | 924,67    | 90 696,53         |
|                  |               | Spojovací krček:                                                                  |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až +3,050:(14,81*2)*3,25-((1,0*2,05)*4+(1,75*3,05)*2)               |     | 77,39    |           |                   |
|                  |               | Schodiště:                                                                        |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až +3,550:(1,15*3,75)                                               |     | 4,31     |           |                   |
|                  |               | Uroveň -0,200 až +7,535:(2,9+5,88+2,9)*2,735-((2,2*3,46)+(1,0*2,05)*2+(1,0*3,85)) |     | 16,38    |           |                   |
| 21               | 311238218R00  | Zdivo keramické 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm                                   | m2  | 1,77     | 1 537,45  | 2 716,67          |
|                  |               | Dozdění parapetu v 2.NP objektu 02:(1,767*1,0)                                    |     | 1,77     |           |                   |
| 22               | 315231114R00  | Zdi pudni ci 29 p 15 mvc 2,5                                                      | m3  | 0,55     | 3 865,74  | 2 114,56          |
|                  |               | Atika:                                                                            |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň +3,260 až +3,518:(14,587*0,25*0,15)                                        |     | 0,55     |           |                   |
| 23               | 315233126U00  | Zed' pudni tl 24 keramické P+D P10                                                | m3  | 0,90     | 4 033,54  | 3 647,93          |
|                  |               | Atika:                                                                            |     |          |           |                   |
|                  |               | Uroveň +3,760 až +4,260:(0,93*0,5*0,25)                                           |     | 0,12     |           |                   |
|                  |               | Uroveň +7,745 až +7,995:(3,37+5,87+3,37)*0,25*0,25                                |     | 0,79     |           |                   |
| 24               | 317168131R00  | Překlád keramický vysoký 70x235x1250 mm                                           | kus | 18,00    | 390,79    | 7 034,22          |
|                  |               | P/01:(3*6)                                                                        |     | 18,00    |           |                   |
| 25               | 317168135R00  | Překlád keramický vysoký 70x235x2250 mm                                           | kus | 6,00     | 816,43    | 4 898,58          |
|                  |               | P/02:(3*2)                                                                        |     | 6,00     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 26   | 317321311R00  | Beton překladů železový C 16/20 (B 20)                                                                                   | m3 | 0,62     | 3 052,43  | 1 896,17    |
|      |               | Profil I č.200 :                                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | P/03:(2,5*0,25*0,2)                                                                                                      |    | 0,13     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP:(2,7*0,25*0,2)                                                                                            |    | 0,14     |           |             |
|      |               | Profil I č.140:(1,4*0,3*0,14)                                                                                            |    | 0,06     |           |             |
|      |               | Profil I č.160:((1,5*0,45)+(2,7*0,45))*0,16                                                                              |    | 0,30     |           |             |
| 27   | 317351107R00  | Bednění překladů - zřízení                                                                                               | m2 | 2,87     | 477,95    | 1 371,72    |
|      |               | Profil I č.200:                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | P/03:(2,2*0,25)                                                                                                          |    | 0,55     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP:(2,2*0,25)                                                                                                |    | 0,55     |           |             |
|      |               | Profil I č.140:(1,1*0,3)                                                                                                 |    | 0,33     |           |             |
|      |               | Profil I č.160:((1,0*0,45)+(2,2*0,45))                                                                                   |    | 1,44     |           |             |
| 28   | 317351108R00  | Bednění překladů - odstranění                                                                                            | m2 | 2,87     | 124,50    | 357,32      |
| 29   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22                                                                            | t  | 0,27     | 7 264,56  | 1 986,86    |
|      |               | Profil I č. 200:                                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | P/03:(2,5*2)*26,3*0,001                                                                                                  |    | 0,13     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP:(2,7*2)*26,3*0,001                                                                                        |    | 0,14     |           |             |
| 30   | 317944313RT2  | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně<br>dodávky profilu I č.14                                             | t  | 0,04     | 24 804,64 | 999,63      |
|      |               | Odkaz a:                                                                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | Profil I č.140:(1,4*2)*14,4*0,001                                                                                        |    | 0,04     |           |             |
| 31   | 317944313RT3  | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně<br>dodávky profilu I č.16                                             | t  | 0,23     | 24 667,55 | 5 582,27    |
|      |               | Odkaz a:                                                                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | Profil I č.160:((1,5*3)+(2,7*3))*17,96*0,001                                                                             |    | 0,23     |           |             |
| 32   | 341321410R00  | Beton nosných stěn železový C 25/30 - XC3                                                                                | m3 | 9,64     | 3 261,28  | 31 442,33   |
|      |               | ZB stěna:                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | Uroveň -0,200 až +3,550:(1,15*3,75*0,25)                                                                                 |    | 1,08     |           |             |
|      |               | Uroveň -0,200 až +7,535:(5,88*7,735*0,25)-<br>((1,0*1,8)+(1,0*3,6)+(2,2*2,65))*0,25                                      |    | 8,56     |           |             |
| 33   | 341351105R00  | Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení                                                                               | m2 | 109,58   | 345,33    | 37 841,19   |
|      |               | ZB stěna:                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | Uroveň -0,200 až +3,550:((1,15*3,75)*2+(3,75*0,25))                                                                      |    | 9,56     |           |             |
|      |               | Uroveň -0,200 až<br>+7,535:((5,88*7,735)*2+(7,735*0,25)+(3,98*0,25)+(1,0+1,8)*2*0,25+(1,0+3,6)*2*0,25+(2,2+2,65)*2*0,25) |    | 100,02   |           |             |
| 34   | 341351106R00  | Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění                                                                            | m2 | 109,58   | 173,82    | 19 047,16   |
| 35   | 341361821R00  | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505                                                                            | t  | 2,68     | 25 611,04 | 68 637,59   |
|      |               | Výztuž ZB stěny:(2680,0*0,001)                                                                                           |    | 2,68     |           |             |
| 36   | 342248112R00  | Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm                                                                           | m2 | 4,48     | 551,62    | 2 469,55    |
|      |               | Spojovací krček:                                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | Uroveň -0,200 až +3,6936:(1,15*3,893)                                                                                    |    | 4,48     |           |             |
| 37   | 346244381R00  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm                                                                              | m2 | 3,82     | 640,82    | 2 445,37    |
|      |               | Profil I č.200:                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | P/03:(2,5*0,2)*2                                                                                                         |    | 1,00     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP:(2,7*0,2)*2                                                                                               |    | 1,08     |           |             |
|      |               | Profil I č.140:(1,4*0,14)*2                                                                                              |    | 0,39     |           |             |
|      |               | Profil I č.160:((1,5*2)+(2,7*2))*0,16                                                                                    |    | 1,34     |           |             |
| 38   | 346481121R00  | Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem                                                                           | m2 | 10,45    | 341,54    | 3 569,09    |
|      |               | Profil I č.200:                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | P/03:(2,5*1,0)                                                                                                           |    | 2,50     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP:(2,7*1,0)                                                                                                 |    | 2,70     |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.      | Číslo položky        | Název položky                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|           |                      | Profil I č.140:(1,4*0,75)                                                                      |    | 1,05     |           |             |
|           |                      | Profil I č.160:((1,5*1,0)+(2,7*1,0))                                                           |    | 4,20     |           |             |
| 39        | 13480915             | Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375                                                   | T  | 0,30     | 22 070,00 | 6 519,48    |
|           |                      | Ztrátne:(0,2735*1,08)                                                                          |    | 0,30     |           |             |
| Celkem za |                      | 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                                |    |          |           | 295 274,21  |
| Díl: 4    | Vodorovné konstrukce |                                                                                                |    |          |           |             |
| 40        | 411168222R00         | Strop keramický, OVN 62,5, tl.210, nosník 2,25-3 m                                             | m2 | 50,79    | 1 465,78  | 74 451,36   |
|           |                      | Nosník W1:(14,48*2,2)                                                                          |    | 31,86    |           |             |
|           |                      | Nosník W2:(1,15+5,38)*2,9                                                                      |    | 18,94    |           |             |
| 41        | 411321414R00         | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30)                                                  | m3 | 0,35     | 3 152,83  | 1 106,33    |
|           |                      | Dobetonování stropu:((0,364*2,2)+(0,3*2,9))*0,21                                               |    | 0,35     |           |             |
| 42        | 411322424R00         | Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 (B 30)                                                  | m3 | 8,61     | 3 104,65  | 26 731,04   |
|           |                      | Výměra trapézového plechu:(43,35+42,75)*0,1                                                    |    | 8,61     |           |             |
| 43        | 411351101R00         | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení                                             | m2 | 1,67     | 332,36    | 555,31      |
|           |                      | Dobetonování stropu:((0,364*2,2)+(0,3*2,9))                                                    |    | 1,67     |           |             |
| 44        | 411351102R00         | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění                                                 | m2 | 1,67     | 95,49     | 159,54      |
| 45        | 411354171R00         | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení                                                     | m2 | 1,67     | 135,55    | 226,48      |
| 46        | 411354172R00         | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění                                                  | m2 | 1,67     | 34,05     | 56,89       |
| 47        | 411361821R00         | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505                                                         | l  | 0,26     | 28 899,67 | 7 629,51    |
|           |                      | Tonáž výztuže:(220,0*1,20)*0,001                                                               |    | 0,26     |           |             |
| 48        | 411362021R00         | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari                                                      | t  | 0,75     | 31 875,11 | 24 059,33   |
|           |                      | Výztuž keramického stropu :(257,8*0,001)                                                       |    | 0,26     |           |             |
|           |                      | Výměra trapézového plechu:(43,35+42,75)*1,30*4,44*0,001                                        |    | 0,50     |           |             |
| 49        | 417321414R00         | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                             | m3 | 2,90     | 3 187,26  | 9 253,25    |
|           |                      | Věnc V1:(45,1*0,25*0,21)                                                                       |    | 2,37     |           |             |
|           |                      | Věnc V2:(10,2*0,25*0,21)                                                                       |    | 0,54     |           |             |
| 50        | 417351115R00         | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                     | m2 | 11,61    | 284,60    | 3 305,06    |
|           |                      | Věnc V1:(45,1*0,21)                                                                            |    | 9,47     |           |             |
|           |                      | Věnc V2:(10,2*0,21)                                                                            |    | 2,14     |           |             |
| 51        | 417351116R00         | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                  | m2 | 11,61    | 60,56     | 703,28      |
| 52        | 417361821R00         | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505                                                  | t  | 0,26     | 28 440,07 | 7 340,38    |
|           |                      | Věnc V1,V2:(36,1+222,0)*0,001                                                                  |    | 0,26     |           |             |
| 53        | 430321414R00         | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)                                             | m3 | 4,56     | 3 685,86  | 16 797,20   |
|           |                      | Schodiště z 1.NP do                                                                            |    |          |           |             |
|           |                      | 2.NP:((1,75+2,25+2,25)*1,4+(2,45*1,4)+(2,9*1,75)+(1,495*2,45)+(2,0*2,2))*0,18                  |    | 4,56     |           |             |
| 54        | 430361821R00         | Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505                                                  | t  | 1,00     | 36 341,92 | 36 436,41   |
|           |                      | Výztuž schodiště:(4,5572*220,0)*0,001                                                          |    | 1,00     |           |             |
| 55        | 431351121R00         | Bednění podest přímočarých - zřízení                                                           | m2 | 27,17    | 969,00    | 26 326,76   |
|           |                      | Schodiště z 1.NP do                                                                            |    |          |           |             |
|           |                      | 2.NP:((1,75+2,25+2,25)*1,4+(2,2*1,4)+(2,9*1,5)+(1,495*2,2)+(2,0*2,2)+(1,75+2,25+2,25+2,0)*0,4) |    | 27,17    |           |             |
| 56        | 431351122R00         | Bednění podest přímočarých - odstranění                                                        | m2 | 27,17    | 95,59     | 2 597,08    |
| 57        | 433351131R00         | Bednění schodnic přímočarých - zřízení                                                         | m2 | 23,87    | 961,70    | 22 954,82   |
|           |                      | Schodiště z 1.NP do                                                                            |    |          |           |             |
|           |                      | 2.NP:((1,75+2,25+2,25)*1,4+(2,2*1,4)+(2,9*1,5)+(1,495*2,2)+(2,0*2,2))                          |    | 23,87    |           |             |
| 58        | 433351132R00         | Bednění schodnic přímočarých - odstranění                                                      | m2 | 23,87    | 109,70    | 2 618,43    |
| 59        | 434311116R00         | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30                                             | m  | 41,20    | 270,22    | 11 133,06   |
|           |                      | Schodiště z 1.NP do 2.NP:((1,4*20)+(2,2*6))                                                    |    | 41,20    |           |             |
| 60        | 434351141R00         | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                                                           | m2 | 18,73    | 562,95    | 10 541,46   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                |                  | Schodiště z 1.NP do<br>2.NP:((0,1745+0,28)*1,4*20+(0,1745+0,28)*2,2*6) |     | 18,73    |           |                   |
| 61             | 434351142R00     | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                | m2  | 18,73    | 65,27     | 1 222,21          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovnné konstrukce</b>                                         |     |          |           | <b>286 205,21</b> |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                      |     |          |           |                   |
| 62             | 289970111R00     | Vrstva geotextilie 300g/m2                                             | m2  | 14,63    | 66,28     | 969,35            |
|                |                  | Okapový chodník:(3,5+9,25+3,0+3,75)*0,75                               |     | 14,63    |           |                   |
| 63             | 564731111R00     | Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 10 cm                     | m2  | 9,75     | 92,68     | 903,63            |
|                |                  | Okapový chodník:(3,5+9,25+3,0+3,75)*0,5                                |     | 9,75     |           |                   |
| 64             | 916561111R00     | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                      | m   | 21,00    | 146,19    | 3 069,99          |
|                |                  | Okapový chodník:(3,5+0,5+0,5+9,0+3,0+4,0+0,5)                          |     | 21,00    |           |                   |
| 65             | 59217337         | Obrubník zahradní 500/50/250 mm                                        | kus | 42,42    | 33,00     | 1 399,86          |
|                |                  | Ztratné:(21,0*2)*1,01                                                  |     | 42,42    |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                    |     |          |           | <b>6 342,83</b>   |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                          |     |          |           |                   |
| 66             | 610991111R00     | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                      | m2  | 76,14    | 33,65     | 2 562,11          |
|                |                  | PL/1:(1,767*1,76)                                                      |     | 3,11     |           |                   |
|                |                  | PL/2:(1,0*1,8)*20                                                      |     | 36,00    |           |                   |
|                |                  | HL/2:(1,75*2,6)                                                        |     | 4,55     |           |                   |
|                |                  | HL/3:(1,75*2,6)*2                                                      |     | 9,10     |           |                   |
|                |                  | HL/4:(2,2*2,6)*2                                                       |     | 11,44    |           |                   |
|                |                  | HL/5:(1,475*2,7)*2                                                     |     | 7,97     |           |                   |
|                |                  | HL/7:(1,1*2,25)                                                        |     | 2,48     |           |                   |
|                |                  | PL/3:(1,0*1,5)                                                         |     | 1,50     |           |                   |
| 67             | 611473112R00     | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková                          | m2  | 54,64    | 306,49    | 16 746,61         |
|                |                  | 1.NP:                                                                  |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č. 1,01:34,66                                                        |     | 34,66    |           |                   |
|                |                  | m.č. 1,06:3,34                                                         |     | 3,34     |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                             |     | 38,00    |           |                   |
|                |                  | 2.NP:                                                                  |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č. 2,02:16,64                                                        |     | 16,64    |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                             |     | 16,64    |           |                   |
| 68             | 611473123R00     | Omítka schodišť ze suché směsi, štuková                                | m2  | 20,31    | 415,31    | 8 432,87          |
|                |                  | 1.NP:                                                                  |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č. 1,03:(15,63+(2,0+3,0+0,1+2,25+2,0)*0,5)                           |     | 20,31    |           |                   |
| 69             | 612473182R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                         | m2  | 396,11   | 284,89    | 112 848,63        |
|                |                  | 1.NP:                                                                  |     |          |           |                   |
|                |                  | Uroveň -0,200 až +3,050:                                               |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č.                                                                   |     |          |           |                   |
|                |                  | 1,01:((15,457+2,2)*2*3,25+(1,0+1,8)*2*0,25*4+(2,8+1,75+2,8)*0,25*2)-   |     |          |           |                   |
|                |                  | ((1,0*1,8)*4+(1,75*2,8)*2+(2,2*2,6)+(2,2*3,25))                        |     | 94,18    |           |                   |
|                |                  | Uroveň -0,200 až +3,693:                                               |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č. 1,04:((1,15+8,92)*2*3,893+(2,8+2,36+2,8)*1,0*3)-(2,36*2,8)*3      |     | 82,46    |           |                   |
|                |                  | m.č.                                                                   |     |          |           |                   |
|                |                  | 1,05:((1,15+5,74)*2*3,893+(2,8+1,755+2,8)*1,0+(2,8+2,415+2,8)*1,0)-    |     |          |           |                   |
|                |                  | ((1,75*2,8)*2+(2,415*2,8))                                             |     | 52,45    |           |                   |
|                |                  | Uroveň -0,200 až +3,550:                                               |     |          |           |                   |
|                |                  | m.č. 1,06:((1,15+2,9)*2*3,75+(2,8+1,0+2,8)*1,0)-(1,0*2,8)              |     | 34,18    |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                             |     | 263,27   |           |                   |
|                |                  | 1.NP - 2.NP:                                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | Uroveň -0,200 až +7,535:                                               |     |          |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                                                     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|      |                  | m.č. 1.02,1.03,2.02<br>: $((2,9+5,38)*2*7,735+(1,0+1,8)*2*0,25*2+(1,0+3,6)*2*0,25*2+(2,75+2,2+2,75)*0,25)-((1,0*1,8)*2+(1,0*3,6)*2+(2,2*3,25)+(2,2*2,75))$<br>m.č. 2.01: $((2,0*3,0)*2+(2,8+1,475+2,8)*0,3)-(1,475*2,7)*2$<br>Parapet v 2.NP: $((1,767*1,76)*2+(1,767+1,76)*2*1,0)$<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                        |    | 113,42<br>6,16<br>13,27<br>132,85                                            |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                              |           | <b>140 590,22</b> |
| Díl: | <b>62</b>        | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                              |           |                   |
| 70   | FASADNI PANEL    | Fasádní panel s jádrem z tuhé polyizokyanurátové pěny tl. 100mm - D+M<br>Podhled:<br>Půdorys podlahy: $((13,989+13,273)/2+(14,57+14,234)/2)*2,65$<br>Mezisoučet<br>Stěny:<br>Pohled jižní:<br>Uroveň +3,800 až +7,670: $(13,53+14,17)*3,87-(1,0*1,8)*6$<br>Pohled východní:<br>Uroveň +3,960 až +7,670 nebo +7,950: $(3,71+3,995)/2*2,85-(1,0*1,8)$<br>Pohled severní:<br>Uroveň +3,800 až +7,950: $(14,0+6,49)*4,115-((1,0*1,8)*3+(1,0*1,5))$<br>Mezisoučet             | m2 | 257,28<br><br>74,29<br>74,29<br><br>96,40<br><br>9,18<br><br>77,42<br>183,00 | 1 188,22  | 305 708,09        |
| 71   | SKLADBA SP2      | Střešní panel minerální izolací tl. 200mm (skladba SP2) - D+M dle c.n.<br>Půdorys střechy:<br>Rez B-B,C-C: $((13,989+13,273)/2+(14,57+14,234)/2)*3,0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 84,10<br><br>84,10                                                           | 1 769,03  | 148 773,65        |
| 72   | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení<br>PL/1:(1,767*1,76)<br>PL/2:(1,0*1,8)*20<br>HL/2:(1,75*2,6)<br>HL/7:(1,1*2,25)<br>PL/3:(1,0*1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,63<br>3,11<br>36,00<br>4,55<br>2,48<br>1,50                               | 34,14     | 1 626,26          |
| 73   | 622311524RV1     | Zateplovací systém soklu, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>Půdorys základů:<br>Uroveň +0,250 až -1,150: $(14,782+3,0+3,68+7,03)*1,4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 39,89<br><br>39,89                                                           | 897,22    | 35 789,03         |
| 74   | 622311734RT3     | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2<br>Pohled jižní:<br>Uroveň -0,050 až +3,460: $(14,782*3,51)-((1,0*1,8)*4+(1,75*2,6))$<br>Uroveň -0,050 až +8,156: $(3,84*8,206)$<br>Pohled západní:<br>Uroveň -0,050 až +8,156: $(6,32*8,206)-((2,92*3,53)+(1,0*3,6)+(1,0*1,8))$<br>Pohled severní:<br>Uroveň +3,960 až +8,156: $(3,84*4,19)$<br>Pohled východní:<br>Uroveň -0,050 až +8,156: $(6,32*8,206)-((2,85*4,2)+(1,0*1,8)+(1,0*3,6))$ | m2 | 158,38<br><br>40,13<br>31,51<br><br>36,15<br>16,09<br><br>34,49              | 1 261,08  | 199 731,99        |
| 75   | 622311753RT3     | Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 11,79                                                                        | 1 332,30  | 15 707,82         |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | Pohled jižní:                                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,050 až +3,460: $((1,0+1,8)*2*0,2*4+(2,6+1,75+2,6)*0,2)$                    |    | 5,87     |           |                   |
|      |                  | Pohled západní:                                                                      |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,050 až +8,156: $((1,0+3,6)*2*0,2+(1,0+1,8)*2*0,2)$                         |    | 2,96     |           |                   |
|      |                  | Pohled východní:                                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,050 až +8,156: $((1,0+1,8)*2*0,2+(1,0+3,6)*2*0,2)$                         |    | 2,96     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                      |    |          |           | <b>707 336,84</b> |
| Díl: | 63               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                |    |          |           |                   |
| 76   | 631312411R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)                                         | m3 | 2,73     | 2 944,36  | 8 046,94          |
|      |                  | Podkladní beton pod ZB základová deska:                                              |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,350 až -0,400: $((14,782*1,025)+(13,982*1,825)+(3,03+1,65+1,15)*2,4)*0,05$ |    | 2,73     |           |                   |
| 77   | 631313411R00     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10)                                        | m3 | 4,23     | 2 788,23  | 11 785,01         |
|      |                  | Podkladní beton pod základové kce:                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | Základový pás pod zděným krčkem:                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -1,150 až -1,250: $((14,78*2)*0,7+(1,825*2)*0,6)*0,1$                         |    | 2,29     |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                                           |    | 2,29     |           |                   |
|      |                  | Základový pás pod schodištěm:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -1,150 až -1,250: $((7,03*2)*0,7+(2,4*3)*0,6)*0,1$                            |    | 1,42     |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                                           |    | 1,42     |           |                   |
|      |                  | Základové patky:                                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,800 až -0,900: $(0,95*0,95*0,1)$                                           |    | 0,09     |           |                   |
|      |                  | Uroveň -1,600 až -1,700: $(3,6*1,2*0,1)$                                             |    | 0,43     |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                                           |    | 0,52     |           |                   |
| 78   | 632441114U00     | Potěr anhydrid samoniv -5cm such směs                                                | m2 | 56,88    | 414,22    | 23 560,83         |
|      |                  | Odd.771,pol.č. - skladba b:56,88                                                     |    | 56,88    |           |                   |
| 79   | 632451024R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm                                           | m2 | 12,12    | 277,18    | 3 359,14          |
|      |                  | Atika +8,106: $((3,37+5,379+3,37)*0,25)*4$                                           |    | 12,12    |           |                   |
| 80   | 632451136R00     | Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm                                   | m2 | 70,77    | 239,46    | 16 946,58         |
|      |                  | Odd.771,pol.č. - skladba a:70,77                                                     |    | 70,77    |           |                   |
| 81   | 632451229R00     | Přípl zkd 1 cm tl                                                                    | m2 | 141,54   | 24,89     | 3 522,93          |
|      |                  | Odd.771,pol.č. - skladba a:(70,77*2)                                                 |    | 141,54   |           |                   |
| 82   | 632481111R00     | Vložka z rabinového pletiva s matným povrchem                                        | m2 | 70,77    | 37,13     | 2 627,69          |
|      |                  | Odd.771,pol.č. - skladba a:70,77                                                     |    | 70,77    |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                             |    |          |           | <b>69 849,13</b>  |
| Díl: | 93               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                         |    |          |           |                   |
| 83   | 931961115R00     | Vložky do dilatačních spár, polystyrén, tl 25 mm polystyrén XPS                      | m2 | 3,53     | 132,54    | 468,03            |
|      |                  | Dilatace v základech:                                                                |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň +0,000 až -1,250: $(2,825*1,25)$                                              |    | 3,53     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                      |    |          |           | <b>468,03</b>     |
| Díl: | 94               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                      |    |          |           |                   |
| 84   | 941941041R00     | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                    | m2 | 443,24   | 45,55     | 20 189,47         |
|      |                  | Pohled jižní:                                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,200 až +3,460: $(14,587*1,86)$                                             |    | 27,13    |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,200 až +8,106: $(1,2+3,84+1,2)*6,5$                                        |    | 40,56    |           |                   |
|      |                  | Uroveň -0,200 až +7,809: $(13,273+2,5)*6,2$                                          |    | 97,79    |           |                   |
|      |                  | Uroveň +3,960 až +7,809: $(11,5+1,2)*2,04$                                           |    | 25,91    |           |                   |
|      |                  | Pohled východní:                                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | Uroveň +3,960 až +8,106: $(1,2+3,0)*2,34$                                            |    | 9,83     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|           |               | Uroveň -0,200 až +8,106:(1,2+7,25)*6,5                       |    | 54,93    |           |             |
|           |               | Pohled severní:                                              |    |          |           |             |
|           |               | Uroveň +3,960 až +8,106:(3,5*2,34)                           |    | 8,19     |           |             |
|           |               | Uroveň -0,200 až +8,106:(3,0+13,989)*6,5                     |    | 110,43   |           |             |
|           |               | Uroveň +3,960 až +8,106:(3,84+1,2)*2,34                      |    | 11,79    |           |             |
|           |               | Pohled západní:                                              |    |          |           |             |
|           |               | Uroveň -0,200 až +8,106:(1,2+6,32+1,2)*6,5                   |    | 56,68    |           |             |
| 85        | 941941291R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041           | m2 | 443,24   | 34,94     | 15 486,72   |
|           |               | Nájem:443,2375                                               |    | 443,24   |           |             |
| 86        | 941941841R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m           | m2 | 443,24   | 31,30     | 13 873,33   |
| 87        | 941955003R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                 | m2 | 45,74    | 134,25    | 6 139,96    |
|           |               | Podhled:                                                     |    |          |           |             |
|           |               | Půdorys podlahy:((13,989+13,273)/2+(2,75+3,25)/2)*2,75       |    | 45,74    |           |             |
| 88        | 941955102R00  | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m           | m2 | 16,64    | 139,57    | 2 322,44    |
|           |               | m.č. 2,02:16,64                                              |    | 16,64    |           |             |
| Celkem za |               | 94 Lešení a stavební výtahy                                  |    |          |           | 58 011,93   |
| Díl:      | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                 |    |          |           |             |
| 89        | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                       | m2 | 187,74   | 71,71     | 13 462,69   |
|           |               | 1.NP:((14,819*4,05)+(3,84*7,25))                             |    | 87,86    |           |             |
|           |               | 2.NP:((3,84*6,3)+(13,989+13,273)/2*2,7+(14,57+14,234)/2*2,7) |    | 99,88    |           |             |
| Celkem za |               | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách              |    |          |           | 13 462,69   |
| Díl:      | 96            | Bourání konstrukcí                                           |    |          |           |             |
| 90        | 113107132R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm           | m2 | 113,45   | 806,18    | 91 462,33   |
|           |               | Bourání stáv.betonové plochy:((14,782*4,5)+(7,75*4,75))      |    | 103,33   |           |             |
|           |               | Betonová patka vně budovy:(4,6*2,2)                          |    | 10,12    |           |             |
| 91        | 712300833R00  | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé             | m2 | 39,00    | 15,77     | 615,03      |
|           |               | Bourání stáv.střechy:(12,0*3,25)                             |    | 39,00    |           |             |
| 92        | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm            | m  | 10,98    | 28,52     | 313,01      |
|           |               | Odkaz b:                                                     |    |          |           |             |
|           |               | Okno 2360/1750mm:(2,36*3)                                    |    | 7,08     |           |             |
|           |               | Okno 2415/1750mm:2,415                                       |    | 2,42     |           |             |
|           |               | Okno 1480/2075mm:1,48                                        |    | 1,48     |           |             |
| 93        | 919735123R00  | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm           | m  | 120,03   | 187,04    | 22 451,16   |
|           |               | Odkaz d:                                                     |    |          |           |             |
|           |               | Otvor 350/250mm:(0,35+0,25)*2*2                              |    | 2,40     |           |             |
|           |               | Odkaz e:                                                     |    |          |           |             |
|           |               | Otvor 750/750mm:(1,95+1,95)*2*2                              |    | 15,60    |           |             |
|           |               | Mezisoučet                                                   |    | 18,00    |           |             |
|           |               | Bourání stáv.ploché střechy:(12,0+3,25)                      |    | 15,25    |           |             |
|           |               | Mezisoučet                                                   |    | 15,25    |           |             |
|           |               | Bourání stáv.betonové plochy:(14,782+3,1+3,68+7,63+0,6)*2    |    | 59,58    |           |             |
|           |               | Mezisoučet                                                   |    | 59,58    |           |             |
|           |               | Betonová patka vně budovy:(4,6+2,2)*2*2                      |    | 27,20    |           |             |
|           |               | Mezisoučet                                                   |    | 27,20    |           |             |
| 94        | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                        | m3 | 0,29     | 606,47    | 178,30      |
|           |               | Bourání stáv.atiky:(2,8*0,35*0,3)                            |    | 0,29     |           |             |
| 95        | 965043421R00  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2              | m3 | 0,01     | 2 555,42  | 33,48       |
|           |               | Odkaz d:                                                     |    |          |           |             |
|           |               | Otvor 350/250mm:(0,35*0,25*0,15)                             |    | 0,01     |           |             |
| 96        | 965043431R00  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2             | m3 | 6,99     | 2 318,93  | 16 210,94   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Odkaz e:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Otvor 750/750mm:(1,95*1,95*0,15)*2                |     | 1,14     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                        |     | 1,14     |           |             |
|      |               | Bourání stáv.ploché střechy:(12,0*3,25*0,15)      |     | 5,85     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                        |     | 5,85     |           |             |
| 97   | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC         | m2  | 19,19    | 92,47     | 1 774,93    |
|      |               | Odkaz a:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Parapet 1480/630mm:(0,63+1,48+0,63)*0,3           |     | 0,82     |           |             |
|      |               | Otvor 1100/2250mm:(2,25+1,1+2,25)*0,3             |     | 1,68     |           |             |
|      |               | Parapet 2360/1750mm:((1,75+2,36+1,75)*0,45)*3     |     | 7,91     |           |             |
|      |               | Parapet 2415/1750mm:(1,75+2,415+1,75)*0,45        |     | 2,66     |           |             |
|      |               | Otvor 1000/2600mm:(2,6+1,0+2,6)*0,45              |     | 2,79     |           |             |
|      |               | Otvor 2200/2600mm:(2,6+2,2+2,6)*0,45              |     | 3,33     |           |             |
| 98   | 968061113R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 | kus | 4,00     | 13,06     | 52,24       |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Okno 2360/1750mm:3                                |     | 3,00     |           |             |
|      |               | Okno 2415/1750mm:1                                |     | 1,00     |           |             |
| 99   | 968061126R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2   | kus | 1,00     | 19,58     | 19,58       |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Dveře 1755/2600mm:1                               |     | 1,00     |           |             |
| 100  | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2  | m2  | 16,62    | 115,97    | 1 926,99    |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Okno 2360/1750mm:(2,36*1,75)*3                    |     | 12,39    |           |             |
|      |               | Okno 2415/1750mm:(2,415*1,75)                     |     | 4,23     |           |             |
| 101  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2  | 4,56     | 154,13    | 703,30      |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Dveře 1755/2600mm:(1,755*2,6)                     |     | 4,56     |           |             |
| 102  | 968071113R00  | Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2 | kus | 1,00     | 22,19     | 22,19       |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Okno 1480/2075mm:1                                |     | 1,00     |           |             |
| 103  | 968072356R00  | Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2  | m2  | 3,07     | 178,24    | 547,38      |
|      |               | Odkaz b:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Okno 1480/2075mm:(1,48*2,075)                     |     | 3,07     |           |             |
| 104  | 971033541R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC  | m3  | 0,28     | 1 276,20  | 356,95      |
|      |               | Odkaz a:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Parapet 1480/630mm:(1,48*0,63*0,3)                |     | 0,28     |           |             |
| 105  | 971033641R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC  | m3  | 0,74     | 828,39    | 615,08      |
|      |               | Odkaz a:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Otvor 1100/2250mm:(1,1*2,25*0,3)                  |     | 0,74     |           |             |
| 106  | 971033651R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC  | m3  | 11,22    | 919,17    | 10 314,28   |
|      |               | Odkaz a:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Parapet 2360/1750mm:(2,36*1,75*0,45)*3            |     | 5,58     |           |             |
|      |               | Parapet 2415/1750mm:(2,415*1,75*0,45)             |     | 1,90     |           |             |
|      |               | Otvor 1000/2600mm:(1,0*2,6*0,45)                  |     | 1,17     |           |             |
|      |               | Otvor 2200/2600mm:(2,2*2,6*0,45)                  |     | 2,57     |           |             |
| 107  | 972054241R00  | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm   | kus | 1,00     | 205,85    | 205,85      |
|      |               | Odkaz d:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Otvor 350/250mm.1                                 |     | 1,00     |           |             |
| 108  | 974031664R00  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m   | 2,80     | 155,64    | 435,79      |
|      |               | Odkaz a:                                          |     |          |           |             |
|      |               | Profil I č.140:(1,4*2)                            |     | 2,80     |           |             |



## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 109             | 974031666R00     | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm                                    | m   | 12,60    | 199,96    | 2 519,50          |
|                 |                  | Odkaz a:                                                                             |     |          |           |                   |
|                 |                  | Profil I č.160:((1,5*3)+(2,7*3))                                                     |     | 12,60    |           |                   |
| 110             | ODKAZ b          | Demontáž vnitřního parapetu                                                          | m   | 10,98    | 67,28     | 738,40            |
|                 |                  | Odkaz b:                                                                             |     |          |           |                   |
|                 |                  | Okno 2360/1750mm:(2,36*3)                                                            |     | 7,08     |           |                   |
|                 |                  | Okno 2415/1750mm:2,415                                                               |     | 2,42     |           |                   |
|                 |                  | Okno 1480/2075mm:1,48                                                                |     | 1,48     |           |                   |
| 111             | ODKAZ c          | Vybourání části zastřešení a zapravení zdiva, oplechování                            | kpl | 1,00     | 19 370,66 | 19 370,66         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                         |     |          |           | <b>170 867,37</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                       |     |          |           |                   |
| 112             | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                        | t   | 313,37   | 733,05    | 229 715,51        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                    |     |          |           | <b>229 715,51</b> |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                            |     |          |           |                   |
| 113             | 711471051R00     | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně                                      | m2  | 65,66    | 114,11    | 7 492,60          |
|                 |                  | Vodorovná:                                                                           |     |          |           |                   |
|                 |                  | Uroveň -0,200:((14,782*2,825)+(3,4*7,03))                                            |     | 65,66    |           |                   |
| 114             | 711472051R00     | Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně                                       | m2  | 12,76    | 149,11    | 1 903,08          |
|                 |                  | Svislá:                                                                              |     |          |           |                   |
|                 |                  | Uroveň -0,200 až +0,250:(14,782+3,15+3,4+7,03)*0,45                                  |     | 12,76    |           |                   |
| 115             | 711491171R00     | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná                                       | m2  | 56,66    | 28,52     | 1 615,98          |
| 116             | 711491172R00     | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná                                        | m2  | 56,66    | 35,45     | 2 008,64          |
| 117             | 711491271R00     | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá                                           | m2  | 12,76    | 55,73     | 711,28            |
| 118             | 711491272R00     | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá                                            | m2  | 12,76    | 68,99     | 880,51            |
| 119             | 28322028         | Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní                                                  | m2  | 80,48    | 139,00    | 11 186,15         |
|                 |                  | Vodorovná:(56,6612*1,15)                                                             |     | 65,16    |           |                   |
|                 |                  | Svislá:(12,7629*1,20)                                                                |     | 15,32    |           |                   |
| 120             | 68536855         | Plst' metrová vpichovaná 350g/m2                                                     | kg  | 56,33    | 63,00     | 3 548,99          |
|                 |                  | Vodorovná:(56,6612*1,15)*2*0,35                                                      |     | 45,61    |           |                   |
|                 |                  | Svislá:(12,7629*1,20)*2*0,35                                                         |     | 10,72    |           |                   |
| 121             | 998711202R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                    | %   | 293,47   | 3,95      | 1 159,22          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                        |     |          |           | <b>30 506,43</b>  |
| <b>Díl: 712</b> |                  | <b>Živičné krytiny</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 122             | 712341559R00     | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                     | m2  | 15,50    | 73,00     | 1 131,50          |
|                 |                  | Skladba SP3:                                                                         |     |          |           |                   |
|                 |                  | Plochá střecha objektu 04:((12,0*1,0)+(3,5*1,0))                                     |     | 15,50    |           |                   |
| 123             | 712371801R00     | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC                                           | m2  | 75,84    | 223,57    | 16 955,77         |
|                 |                  | Skladba SP1:                                                                         |     |          |           |                   |
|                 |                  | Uroveň +3,518:(14,587*3,0)                                                           |     | 43,76    |           |                   |
|                 |                  | Uroveň +4,260 nebo +4,028 nebo +3,960:((3,84*0,93)+(3,37+0,93+3,37)*0,3)             |     | 5,87     |           |                   |
|                 |                  | Uroveň +8,106 nebo +8,013 nebo +7,945:((6,32*3,84)+(3,37+5,379+3,37)*0,16)           |     | 26,21    |           |                   |
| 124             | 712391171R00     | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                   | m2  | 75,84    | 31,63     | 2 398,85          |
| 125             | 28322103.B       | Fólie tl.1,2, š. 1300 mm střešní šedá                                                | m2  | 87,22    | 179,00    | 15 611,86         |
|                 |                  | Ztratné:(75,841*1,15)                                                                |     | 87,22    |           |                   |
| 126             | 62832913         | Pás asfaltovaný těžký SBS modif. s kombi bložkou s ochranným brídl.posypem tl. 4,4mm | m2  | 17,83    | 185,00    | 3 297,63          |
|                 |                  | Ztratné:(15,50*1,15)                                                                 |     | 17,83    |           |                   |
| 127             | 68536855         | Plst' metrová vpichovaná 350g/m2                                                     | kg  | 87,22    | 63,00     | 5 494,68          |
|                 |                  | Ztratné:(75,841*1,15)                                                                |     | 87,22    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 128         | 998712202R00     | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                      | %  | 448,90   | 3,60      | 1 616,05         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                            |    |          |           | <b>46 506,34</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                |    |          |           |                  |
| 129         | 713111111R00     | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně                           | m2 | 74,29    | 23,20     | 1 723,47         |
|             |                  | Podhled:                                                              |    |          |           |                  |
|             |                  | Půdorys podlahy: $((13,989+13,273)/2+(14,57+14,234)/2)*2,65$          |    | 74,29    |           |                  |
| 130         | 713121111R00     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                          | m2 | 127,65   | 23,67     | 3 021,48         |
|             |                  | Polystyrén EPS 200 STABIL tl.120 mm:                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba a:70,77                                      |    | 70,77    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 70,77    |           |                  |
|             |                  | Polystyrén EPS T 3500 tl.30 mm:                                       |    |          |           |                  |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba b:56,88                                      |    | 56,88    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 56,88    |           |                  |
| 131         | 713141151R00     | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá                       | m2 | 74,66    | 18,08     | 1 349,80         |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl.200 až 250 nebo 260mm: |    |          |           |                  |
|             |                  | Skladba SP1:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | Uroven +3,518 až +3,460:(14,587*2,6)                                  |    | 37,93    |           |                  |
|             |                  | Uroven +4,028 až +3,960:(3,37*0,93)                                   |    | 3,13     |           |                  |
|             |                  | Uroven +8,013 až +7,945:(5,37*3,37)                                   |    | 18,10    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 59,16    |           |                  |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl. 0 až 200mm:           |    |          |           |                  |
|             |                  | Skladba SP3:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | Plochá střecha objektu 04: $((12,0*1,0)+(3,5*1,0))$                   |    | 15,50    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 15,50    |           |                  |
| 132         | 713141221R00     | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů                     | m2 | 59,16    | 45,19     | 2 673,31         |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl.200 až 250 nebo 260mm: |    |          |           |                  |
|             |                  | Skladba SP1:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | Uroven +3,518 až +3,460:(14,587*2,6)                                  |    | 37,93    |           |                  |
|             |                  | Uroven +4,028 až +3,960:(3,37*0,93)                                   |    | 3,13     |           |                  |
|             |                  | Uroven +8,013 až +7,945:(5,37*3,37)                                   |    | 18,10    |           |                  |
| 133         | 713191100RT9     | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE                       | m2 | 146,80   | 30,23     | 4 437,69         |
|             |                  | Polystyrén EPS 200 STABIL tl.120 mm:                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba a:70,77*1,15                                 |    | 81,39    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 81,39    |           |                  |
|             |                  | Polystyrén EPS T 3500 tl.30 mm:                                       |    |          |           |                  |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba b:56,88*1,15                                 |    | 65,41    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 65,41    |           |                  |
| 134         | 28322108.A       | Fólie PE tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná                             | m2 | 68,03    | 16,07     | 1 093,25         |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl.200 až 250 nebo 260mm: |    |          |           |                  |
|             |                  | Skladba SP1:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | Uroven +3,518 až +3,460:(14,587*2,6)*1,15                             |    | 43,62    |           |                  |
|             |                  | Uroven +4,028 až +3,960:(3,37*0,93)*1,15                              |    | 3,60     |           |                  |
|             |                  | Uroven +8,013 až +7,945:(5,37*3,37)*1,15                              |    | 20,81    |           |                  |
| 135         | 28375603         | Deska polystyrénová EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm                         | m2 | 58,02    | 62,73     | 3 639,44         |
|             |                  | Ztratné:                                                              |    |          |           |                  |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba b:(56,88*1,02)                               |    | 58,02    |           |                  |
|             |                  | Mezisoučet                                                            |    | 58,02    |           |                  |
| 136         | 28375769.A       | Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S                                | m3 | 8,66     | 2 850,00  | 24 687,27        |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|             |                  | Ztratné:                                                                                                                      |     |          |            |                   |
|             |                  | Odd.771.pol.č. - skladba a:(70,77*0,12)*1,02                                                                                  |     | 8,66     |            |                   |
|             |                  | Mezisoučet                                                                                                                    |     | 8,66     |            |                   |
| 137         | 28375793         | Deska polystyren. EPS100 G200S40 tl.100 mm                                                                                    | m2  | 15,81    | 265,00     | 4 189,65          |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl. 0 až 200mm:                                                                   |     |          |            |                   |
|             |                  | Skladba SP3:                                                                                                                  |     |          |            |                   |
|             |                  | Plochá střecha objektu 04:(15,5*1,02)                                                                                         |     | 15,81    |            |                   |
| 138         | 28375971         | Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil                                                                                         | m3  | 13,68    | 1 850,00   | 25 317,07         |
|             |                  | Polystyrén EPS 100 S STABIL - spádové klíny tl.200 až 260mm:                                                                  |     |          |            |                   |
|             |                  | Skladba SP1:                                                                                                                  |     |          |            |                   |
|             |                  | Uroven +3,518 až +3,460:(37,9262*0,225)*1,02                                                                                  |     | 8,70     |            |                   |
|             |                  | Uroven +4,028 až +3,960:(3,1341*0,23)*1,02                                                                                    |     | 0,74     |            |                   |
|             |                  | Uroven +8,013 až +7,945:(18,0969*0,23)*1,02                                                                                   |     | 4,25     |            |                   |
| 139         | 63148112         | Deska z minerální plsti 1200 x 600 mm tl. 100 mm                                                                              | m2  | 75,77    | 118,00     | 8 941,24          |
|             |                  | Podhled:                                                                                                                      |     |          |            |                   |
|             |                  | Púdorys podlahy:(74,2875*1,02)                                                                                                |     | 75,77    |            |                   |
| 140         | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                | %   | 810,74   | 2,00       | 1 621,47          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                    |     |          |            | <b>82 695,15</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                     |     |          |            |                   |
| 141         | 721174025U00     | Kanal potrubí PP odpadní DN 100                                                                                               | m   | 12,00    | 456,90     | 5 482,80          |
| 142         | 721174063U00     | Kanal potrubí PP větrací DN 110                                                                                               | m   | 8,00     | 269,10     | 2 152,80          |
| 143         | 721233112U00     | Vtok PP svislý DN110 plochá střecha                                                                                           | kus | 2,00     | 2 922,17   | 5 844,34          |
| 144         | 998721202R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                             | %   | 134,80   | 1,75       | 235,90            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                 |     |          |            | <b>13 715,84</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                                                      |     |          |            |                   |
| 145         | VYTAPENI         | Vytápění - viz.samostatný rozpočet                                                                                            | kpl | 1,00     | 280 792,00 | 280 792,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                                                  |     |          |            | <b>280 792,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>763</b>       | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                            |     |          |            |                   |
| 146         | 763132110U00     | SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 12, 5                                                                                           | m2  | 56,88    | 650,15     | 36 980,53         |
|             |                  | m.č. 2,01:56,88                                                                                                               |     | 56,88    |            |                   |
| 147         | 763132210U00     | SDK podhled zav 2xCD D112 GKF 12,5                                                                                            | m2  | 40,00    | 512,63     | 20 505,20         |
|             |                  | Uprava podhledu v 1.NP u sloupu s PO R30:40,0                                                                                 |     | 40,00    |            |                   |
| 148         | 763164552U00     | SDK obklad kov kce deskou tl. 15                                                                                              | m2  | 4,80     | 555,08     | 2 664,38          |
|             |                  | Obklad sloupu v 1.NP:(0,35+0,25)*2*4,0                                                                                        |     | 4,80     |            |                   |
| 149         | 763164651U00     | SDK obklad kov kce deskou tl. 12,5                                                                                            | m2  | 169,86   | 460,12     | 78 155,98         |
|             |                  | m.č. 2,01:((0,1+1,299+12,56+13,911+2,25+0,35+12,1+14,35+0,1)*3,0+(1,0+1,8)*2*0,3*10+(1,0+1,5)*2*0,3)-((1,0*1,8)*10+(1,0*1,5)) |     | 169,86   |            |                   |
| 150         | 998763402U00     | Přesun % SDK kce objekt v -12m                                                                                                | %   | 1 383,06 | 1,52       | 2 102,25          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>763 Dřevostavby</b>                                                                                                        |     |          |            | <b>140 408,35</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                  |     |          |            |                   |
| 151         | 764223220R00     | Oplechování okapů z poplastovaného plechu živičná krytina, rš 250 mm                                                          | m   | 51,00    | 347,34     | 17 714,34         |
|             |                  | K/1:51,0                                                                                                                      |     | 51,00    |            |                   |
| 152         | 764251205R00     | Žlaby z poplastovaného plechu, podokap. čtyřhrané, rš 400 mm                                                                  | m   | 51,00    | 746,05     | 38 048,55         |
|             |                  | K/1:51,0                                                                                                                      |     | 51,00    |            |                   |
| 153         | 764259231R00     | Kotlík čtyřhran. pro žlaby z poplastovaného plechu 200*250*350 mm                                                             | kus | 4,00     | 755,66     | 3 022,64          |
|             |                  | K/1:4                                                                                                                         |     | 4,00     |            |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | množství                                          | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 154              | 764530260R00  | Oplechování zdí zpoplastovaného plechu, rš 750 mm<br>K/3:16,0                                                                                                   | m  | 16,00<br>16,00                                    | 844,16     | 13 506,56         |
| 155              | 764551202R00  | Odpadní trouby z poplastovaného plechu čtyřhranné str. 100 mm<br>K/2:32,0                                                                                       | m  | 32,00<br>32,00                                    | 598,93     | 19 165,76         |
| 156              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                               | %  | 914,58                                            | 1,90       | 1 737,70          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                |    |                                                   |            | <b>93 195,55</b>  |
| <b>Díl: 766</b>  |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                    |    |                                                   |            |                   |
| 157              | 766 - PL/01   | Plastové okno 1767/1760mm dle výpisu vč.kování - D+M                                                                                                            | ks | 1,00                                              | 9 248,42   | 9 248,42          |
| 158              | 766 - PL/02   | Plastové okno 1000/1800 mm vč.kování,přesunu hmot - D+M                                                                                                         | ks | 20,00                                             | 7 756,60   | 155 132,00        |
| 159              | 766 - PL/03   | Plastové okno 1000/1500 mm vč.kování dle výpisu vč. přesunu hmot - D+M                                                                                          | ks | 1,00                                              | 4 739,55   | 4 739,55          |
| 160              | PARAPET.DESK  | Vnitřní parapetní deska laminátová-bílá - D+M<br>PL/1:1,767<br>HL/1:(1,0*20)<br>HL/8:1,0                                                                        | m  | 22,77<br>1,77<br>20,00<br>1,00                    | 351,51     | 8 002,83          |
| 161              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                               | %  | 1 771,23                                          | 1,40       | 2 479,72          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                |    |                                                   |            | <b>179 602,52</b> |
| <b>Díl: 767</b>  |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                    |    |                                                   |            |                   |
| 162              | 767 - HL/2    | Al stěna 1750/2600 mm s dveřmi 1750/2100 mm vč kování,mašla,samozavírače,stavěče,přesunu hmot-D+M                                                               | ks | 1,00                                              | 60 837,30  | 60 837,30         |
| 163              | 767 - HL/3    | Al stěna 175/260cm typu EW 30/DP3-C2 s dveřmi 175 /210cm vč.kování,mašla,samozavír.,přesunu hmot-D+                                                             | ks | 1,00                                              | 71 783,66  | 71 783,66         |
| 164              | 767 - HL/4    | Al stěna 220/260cm typu EW 15/DP3-C2 s dveřmi 155 /210cm vč.kování,mašla,samozavír.,přes.hmot - D+M                                                             | ks | 1,00                                              | 85 436,55  | 85 436,55         |
| 165              | 767 - HL/5    | Al stěna 147,5/260cm typu EW 15/DP3-C2 s dveřmi 97,5/210cm vč.kování,mašla,samozav.,přes.hmot-D+M                                                               | ks | 1,00                                              | 63 837,91  | 63 837,91         |
| 166              | 767 - HL/6    | Vnější zastřešení dílen 14819/1150 mm prvky zimní zahrady s pevným zasklením vč.přesunu hmot - D+M                                                              | ks | 1,00                                              | 186 450,17 | 186 450,17        |
| 167              | 767 - HL/7    | Al dveře 1100/2250 mm vč.kování,mašla,samozavírače stavěče křídla dle výpisu vč.přesunu hmot - D+M                                                              | ks | 1,00                                              | 38 853,45  | 38 853,45         |
| 168              | 767 - Z/1     | Odnímatelné zábradlí dl. 1,0 m dle výpisu vč. přesunu hmot - D+M                                                                                                | ks | 14,00                                             | 1 836,25   | 25 707,50         |
| 169              | 767 - Z/2     | Schodišťové zábradlí v. 1,0 m dl. 9,1 m dle výpisu vč. přesunu hmot - D+M                                                                                       | ks | 1,00                                              | 45 427,93  | 45 427,93         |
| 170              | 767 - Z/3     | Dilatační podlahová lišta š. 36 mm dle výpisu vč. přesunu hmot - D+M<br>Dl. 2,0 m:(2,0*2)<br>Dl. 2,2 m:2,2                                                      | m  | 6,20<br>4,00<br>2,20                              | 447,02     | 2 771,52          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                |    |                                                   |            | <b>581 105,99</b> |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                              |    |                                                   |            |                   |
| 171              | 771120111R00  | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada<br>Skladba c:<br>Schodiště z 1.NP do 2.NP:((1,4*20)+(2,2*6))                                                   | m  | 41,20<br>41,20                                    | 69,57      | 2 866,28          |
| 172              | 771120211R00  | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada                                                                                                                 | m  | 41,20                                             | 71,47      | 2 944,56          |
| 173              | 771575109RT2  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele<br>Skladba a:<br>m.č. 1,01:34,66<br>m.č. 1,03:15,63<br>m.č. 1,04:10,26<br>m.č. 1,05:6,82<br>m.č. 1,06:3,4 | m2 | 138,37<br>34,66<br>15,63<br>10,26<br>6,82<br>3,40 | 349,06     | 48 299,08         |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 70,77    |           |                   |
|      |                  | Skladba b:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2,01:56,88                                                   |    | 56,88    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 56,88    |           |                   |
|      |                  | Skladba c:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2,02:((2,2*1,4)+(2,9*1,5)+(2,2*1,495))                       |    | 10,72    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 10,72    |           |                   |
| 174  | 771578011R00     | Spára podlaha - stěna, silikonem                                  | m  | 170,95   | 62,87     | 10 747,50         |
|      |                  | Skladba a:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 1,01,1,03:(18,35+5,38)*2                                     |    | 47,46    |           |                   |
|      |                  | m.č. 1,04:(8,92+1,15)*2                                           |    | 20,14    |           |                   |
|      |                  | m.č. 1,05:(5,74+1,15)*2                                           |    | 13,78    |           |                   |
|      |                  | m.č. 1,06:(2,9+1,15)*2                                            |    | 8,10     |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 89,48    |           |                   |
|      |                  | Skladba b:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2,01:(1,299+12,56+13,91+1,935+13,91+12,56+1,299)             |    | 57,47    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 57,47    |           |                   |
|      |                  | Skladba c:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2,02:(2,9+5,38+2,9+5,38+2,9+4,535)                           |    | 24,00    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 24,00    |           |                   |
| 175  | 771579791R00     | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.                | m2 | 14,12    | 9,44      | 133,28            |
|      |                  | Skladba a:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 1,06:3,4                                                     |    | 3,40     |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 3,40     |           |                   |
|      |                  | Skladba c:                                                        |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2,02:((2,2*1,4)+(2,9*1,5)+(2,2*1,495))                       |    | 10,72    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                        |    | 10,72    |           |                   |
| 176  | 771579795R00     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                 | m2 | 174,19   | 24,93     | 4 342,54          |
|      |                  | Skladba a:70,77                                                   |    | 70,77    |           |                   |
|      |                  | Skladba b:56,88                                                   |    | 56,88    |           |                   |
|      |                  | Skladba c:(10,719+(0,1745+0,28)*41,2)                             |    | 29,44    |           |                   |
|      |                  | Keramický soklík:(170,948*0,1)                                    |    | 17,09    |           |                   |
| 177  | KERAM. SOKLIK    | Keramický soklík vč. PVC hrany - D+M                              | m  | 188,04   | 219,32    | 41 241,55         |
|      |                  | Ztratné:(170,948*1,10)                                            |    | 188,04   |           |                   |
| 178  | PR.KER.STUPN     | Protiskluzná keramická stupnice š. 280mm - specifikace dle výběru | m  | 45,32    | 476,69    | 21 603,59         |
|      |                  | Ztratné:(41,20*1,10)                                              |    | 45,32    |           |                   |
| 179  | PROT.KER.DLAŽ    | Protiskluzná keramická dlažba - specifikace dle výběru            | m2 | 160,11   | 474,90    | 76 038,23         |
|      |                  | Ztratné:                                                          |    |          |           |                   |
|      |                  | Skladba a:(70,77*1,10)                                            |    | 77,85    |           |                   |
|      |                  | Skladba b:(56,88*1,10)                                            |    | 62,57    |           |                   |
|      |                  | Skladba c:(10,719+(41,2*0,1745))*1,10                             |    | 19,70    |           |                   |
| 180  | 998771202R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                  | %  | 2 082,17 | 6,80      | 14 158,73         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                            |    |          |           | <b>222 375,35</b> |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                      |    |          |           |                   |
| 181  | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální 1x                                 | m2 | 471,06   | 12,22     | 5 756,33          |
|      |                  | Odd.6.pol.č. - vnitřní omítka stropu:(54,64+20,305)               |    | 74,95    |           |                   |
|      |                  | Odd.6.pol.č. - vnitřní omítka stěn:396,113                        |    | 396,11   |           |                   |
| 182  | 784195222R00     | Malba tekutá barva, 2 x                                           | m2 | 471,06   | 36,91     | 17 386,75         |
| 183  | MALBA SDK KCI    | Malba SDK kci dvojnásobná - D+M                                   | m2 | 271,54   | 32,80     | 8 906,51          |
|      |                  | Odd.763.pol.č. - SDK předstěna.169,86                             |    | 169,86   |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | SO 01PO     |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                             | MJ  | množství  | cena / MJ  | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------------|
|             |                  | Odd.763.pol.č. - SDK podhled:56,88                                        |     | 56,88     |            |                     |
|             |                  | Odd.763.pol.č. - SDK obklad sloupu:4,80                                   |     | 4,80      |            |                     |
|             |                  | Odd.763.pol.4. - SDK podhled v 1.NP:40,0                                  |     | 40,00     |            |                     |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                          |     |           |            | <b>32 049,59</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>799</b>       | <b>Ostatní</b>                                                            |     |           |            |                     |
| 184         | PRESUNSOCHY      | Přesun stáv.sochy na nové místo určení                                    | kpl | 1,00      | 8 445,17   | 8 445,17            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>799 Ostatní</b>                                                        |     |           |            | <b>8 445,17</b>     |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                     |     |           |            |                     |
| 185         | SILNOPROUD       | Silnoproud - viz.samostatný rozpočet                                      | kpl | 1,00      | 148 244,00 | 148 244,00          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                 |     |           |            | <b>148 244,00</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>M43</b>       | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>                                       |     |           |            |                     |
| 186         | OK SPOJ.KRČKI    | Ok spojovacího krčku viz. výpis materiálu OK vč. žár.zinkování - D+M+VD+D | kg  | 21 620,30 | 58,22      | 1 258 733,87        |
|             |                  | Tomáš OK.22383,20                                                         |     | 22 383,20 |            |                     |
|             |                  | Tonáž trapézového plechu:-(384,10+378,80)                                 |     | -762,90   |            |                     |
| 187         | TRAPEZ. PLECH    | Trapézový plech TR 50/250 tl. 0,88mm vč.žár. zinkování - D+M+D            | m2  | 103,32    | 352,41     | 36 411,00           |
|             |                  | Výměra trapézového plechu:(43,35+42,75)*1,20                              |     | 103,32    |            |                     |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>                                   |     |           |            | <b>1 295 144,87</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M44</b>       | <b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>                               |     |           |            |                     |
| 188         | PHPPRASKOVY      | PHP práškový PR 6kg s hasicí schopností 21 A - D+M                        | ks  | 1,00      | 1 757,17   | 1 757,17            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M44 Montáže stabilních hasicích zařízení</b>                           |     |           |            | <b>1 757,17</b>     |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                    |     |           |            |                     |
| 189         | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                              | t   | 98,54     | 251,01     | 24 733,57           |
| 190         | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                    | t   | 886,83    | 14,49      | 12 850,10           |
| 191         | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                    | t   | 98,54     | 202,41     | 19 944,71           |
| 192         | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební sutí                                         | t   | 98,54     | 348,10     | 34 300,45           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                |     |           |            | <b>91 828,84</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 0 | SO 02R                                             | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SSPHZ SO02           |   | SO02 Venkovní úpravy                               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 12-3264              |   | Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   | GG ARCHICO, a.s.                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | SŠPHZ Uherské Hradiště                             |                 |   |
| Dodavatel            |   | STAMOS spol.s r.o.                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                          |                |
|-----------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                             | HSV celkem       | 293 536 | Zařízení staveniště                                                                 | 2 968          |
| Z                           | PSV celkem       | 3 269   | Ztlžené výrobní podmínky                                                            | 0              |
| R                           | M práce celkem   | 0       | Oborová přírážka                                                                    | 0              |
| N                           | M dodávky celkem | 0       | Přesun stavebních kapacit                                                           | 0              |
| ZRN celkem                  |                  | 296 805 | Mimostaveništní doprava                                                             | 0              |
|                             |                  |         | Provoz investora                                                                    | 0              |
| HZS                         |                  | 0       | Kompletační činnost zhotovitele                                                     | 0              |
| ZRN+HZS                     |                  | 296 805 | Ostatní náklady neuvedené                                                           | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 299 773 | Ostatní náklady celkem                                                              | 2 968          |
| Vypracoval                  |                  |         | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele |
| Jméno :                     |                  |         | Jméno :                                                                             | Jméno :        |
| Datum :                     |                  |         | Datum :                                                                             | Datum :        |
| Podpis :                    |                  |         | Podpis:                                                                             | Podpis:        |
|                             |                  |         |  |                |
| Základ pro DPH              |                  |         | 20,0 %                                                                              | 299 773 Kč     |
| DPH                         |                  |         | 20,0 %                                                                              | 59 955 Kč      |
| Základ pro DPH              |                  |         | 0,0 %                                                                               | 0 Kč           |
| DPH                         |                  |         | 0,0 %                                                                               | 0 Kč           |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |                  |         |                                                                                     | 359 728 Kč     |

Poznámka :

|                                                                   |  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Stavba : 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krč |  | Rozpočet : 0 |
| Objekt : SSPHZ SO02 SO02 Venkovní úpravy                          |  | SO 02R       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 25 067         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 60 158         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                                 | 152 607        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 049          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                              | 5 688          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 38 621         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 99 Přesun hmot                               | 4 346          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 0              | 3 269        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>293 536</b> | <b>3 269</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                       | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Zařízení staveniště             | 0  | 1,0 | 296 805  | 2 968        |
| Ztížené výrobní podmínky        | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Oborová přírážka                | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit       | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Mimostaveništní doprava         | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Provoz investora                | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Kompletační činnost zhotovitele | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| Rezerva rozpočtu                | 0  | 0,0 | 296 805  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>               |    |     |          | <b>2 968</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO02 SO02 Venkovní úpravy                      | SO 02R      |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                               |     |          |           |                   |
| 1             | HSV              | Práce a dodávky HSV                                                                              |     |          |           |                   |
| 2             | 11310713R        | Odstranění rampy z betonu vyztuženého, odbourání opěrné zídky                                    | m2  | 31,00    | 200,00    | 6 200,00          |
| 3             | 113202111R00     | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                     | m   | 65,00    | 29,95     | 1 946,75          |
| 4             | 122301102R00     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                               | m3  | 44,00    | 130,04    | 5 721,76          |
| 5             | 162701105R00     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                     | m3  | 44,00    | 84,90     | 3 735,60          |
| 6             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | m3  | 44,00    | 14,99     | 659,56            |
| 7             | 1712012R         | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t   | 70,40    | 50,03     | 3 522,11          |
| 8             | 151101102R00     | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                        | m2  | 20,00    | 64,65     | 1 293,00          |
| 9             | 151101112R00     | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                     | m2  | 20,00    | 49,78     | 995,60            |
| 10            | 174101101R00     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                  | m3  | 20,00    | 49,63     | 992,60            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |     |          |           | <b>25 066,98</b>  |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |     |          |           |                   |
| 11            | 331311115U00     | Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 1 200 mm                      | kus | 50,00    | 150,04    | 7 502,00          |
| 12            | 589329400        | směs pro beton třída C25-30 XF2 frakce do 8 mm                                                   | m3  | 5,50     | 2 151,44  | 11 832,92         |
| 13            | 592284150        | BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm                                             | kus | 50,00    | 268,11    | 13 405,50         |
| 14            | 34832111R        | Dobetonování v místě zakládání spojovacího krčku                                                 | m3  | 5,00     | 2 701,14  | 13 505,70         |
| 15            | 34832121R        | Oplocení kontejnerů v. 1.60m. včetně žarově zinkované konstrukce, dřevěných výplní a betonovýc   | m   | 5,00     | 2 782,32  | 13 911,60         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |     |          |           | <b>60 157,72</b>  |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                |     |          |           |                   |
| 16            | 577144121U00     | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 240,00   | 245,22    | 58 852,80         |
| 17            | 573211111R00     | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                     | m2  | 240,00   | 14,98     | 3 595,20          |
| 18            | 577176121U00     | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu        | m2  | 150,00   | 340,25    | 51 037,50         |
| 19            | 565155121U00     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m             | m2  | 52,00    | 280,20    | 14 570,40         |
| 20            | 573191111R00     | Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2                                        | m2  | 52,00    | 16,56     | 861,12            |
| 21            | 564851111R00     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 52,00    | 112,01    | 5 824,52          |
| 22            | 564851111R00     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 52,00    | 111,93    | 5 820,36          |
| 23            | 592174890        | obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm                                            | kus | 65,00    | 111,97    | 7 278,05          |
| 24            | 596211212U00     | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                       | m2  | 15,00    | 205,76    | 3 086,40          |
| 25            | 599141111R00     | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou                                            | m   | 15,00    | 47,09     | 706,35            |
| 26            | 919735113R00     | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                  | m   | 15,00    | 64,97     | 974,55            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |     |          |           | <b>152 607,25</b> |
| <b>Díl: 6</b> |                  | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                |     |          |           |                   |
| 27            | 622142012U00     | Potažení vnějších stěn rabcovým pletivem                                                         | m2  | 10,00    | 144,60    | 1 446,00          |
| 28            | 622321111R00     | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně                    | m   | 10,00    | 257,72    | 2 577,20          |
| 29            | 622332111U00     | Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad                   | m2  | 10,00    | 302,62    | 3 026,20          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                              |     |          |           | <b>7 049,40</b>   |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |     |          |           |                   |
| 30            | 17510110R        | Obsyp potrubí štěrkopískem, ochrana potrubí                                                      | m3  | 1,50     | 445,90    | 668,85            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 0 |
| Objekt : | SSPHZ SO02 SO02 Venkovní úpravy                      | SO 02R      |

| P.č.                                                       | Číslo položky                                | Název položky                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 31                                                         | 871355221U00                                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                                | m   | 5,00     | 445,64    | 2 228,20         |
| 32                                                         | 23020010R                                    | Montáž chrániček podélně pùlených D 219 mm, tl 6,3 mm                                             | m   | 10,00    | 149,74    | 1 497,40         |
| 33                                                         | 998276101R00                                 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                            | t   | 2,00     | 148,78    | 297,56           |
| 34                                                         | 998276118R00                                 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m | t   | 2,00     | 497,77    | 995,54           |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                           |                                              |                                                                                                   |     |          |           | <b>5 687,55</b>  |
| Díl: 9                                                     | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>    |                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 35                                                         | 915611111U00                                 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                         | m   | 70,00    | 3,70      | 259,00           |
| 36                                                         | 915221112U00                                 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní                   | m   | 70,00    | 65,01     | 4 550,70         |
| 37                                                         | 89481243R                                    | Vpust vícedílná z polymerbetonu s odtokem DN 200 pro příčný odvodňovací žlab, včetně montáže      | kus | 1,00     | 3 292,48  | 3 292,48         |
| 38                                                         | 91656213R                                    | Příčný žlab z polymerbetonu šířky 200mm, včetně montáže                                           | m   | 5,00     | 2 500,94  | 12 504,70        |
| 39                                                         | 916131213U00                                 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        | m   | 65,00    | 174,07    | 11 314,55        |
| 40                                                         | 979081111R00                                 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 5 km                                                  | t   | 25,05    | 102,88    | 2 577,04         |
| 41                                                         | 97909914R                                    | Poplatek za skládku - suť                                                                         | t   | 25,05    | 149,72    | 3 750,34         |
| 42                                                         | 97909913R                                    | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                              | t   | 25,05    | 14,85     | 371,98           |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>      |                                              |                                                                                                   |     |          |           | <b>38 620,79</b> |
| Díl: 99                                                    | <b>Přesun hmot</b>                           |                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 43                                                         | 998225111R00                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným                                    | t   | 50,53    | 56,40     | 2 849,67         |
| 44                                                         | 998225195R00                                 | Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným ZKD 5000 m        | t   | 50,53    | 29,62     | 1 496,58         |
| <b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>                            |                                              |                                                                                                   |     |          |           | <b>4 346,25</b>  |
| Díl: 711                                                   | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 45                                                         | PSV                                          | Práce a dodávky PSV                                                                               |     |          |           |                  |
| 46                                                         | 711122131R00                                 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za horka nátěrem asfaltovým                          | m2  | 10,00    | 21,48     | 214,80           |
| 47                                                         | 111631480                                    | lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg                                                                 | t   | 0,05     | 24 785,43 | 1 239,27         |
| 48                                                         | 711142559R00                                 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP                                 | m2  | 10,00    | 87,50     | 875,00           |
| 49                                                         | 628311160                                    | pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40                                                             | m2  | 10,00    | 84,67     | 846,70           |
| 50                                                         | 998711101                                    | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                    | l   | 0,10     | 750,76    | 75,83            |
| 51                                                         | 998711199R00                                 | Příplatek k přesunu hmot 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m                            | t   | 1,00     | 17,42     | 17,42            |
| <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |                                              |                                                                                                   |     |          |           | <b>3 269,02</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                           |                 |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>01.4. Vytápění</b>                                     | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                             | SKP             |   |
| <b>SSPHZ SO01</b>    | <b>SO01 Spojovací krček</b>                               | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                              | Počet jednotek  | 0 |
| <b>12-3264</b>       | <b>Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krček</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | GG ARCHICO, a.s.                                          | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | GG ARCHICO, a.s.                                          |                 |   |
| Objednatel           | SŠPHZ Uherské Hradiště                                    |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS spol.s r.o.                                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                                                                                                 | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem                   | 8 541                                                                                           |                            |                   |
| Z PSV celkem                 | 272 251                                                                                         |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0                                                                                               |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 0                                                                                               |                            |                   |
| ZRN celkem                   | 280 792                                                                                         |                            |                   |
| HZS                          | 0                                                                                               |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | 280 792                                                                                         | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 280 792                                                                                         | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b>                                                                           | <b>Za objednatele</b>      |                   |
| Jméno :                      | Jméno :                                                                                         | Jméno :                    |                   |
| Datum :                      | Datum :                                                                                         | Datum :                    |                   |
| Podpis :                     | Podpis :<br> | Podpis:                    |                   |
| Základ pro DPH               | 20,0 %                                                                                          | 280 792 Kč                 |                   |
| DPH                          | 20,0 %                                                                                          | 56 158 Kč                  |                   |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                                                                                           | 0 Kč                       |                   |
| DPH                          | 0,0 %                                                                                           | 0 Kč                       |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                                 |                            | <b>336 950 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                          |            |       |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|-------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací krč | Rozpočet : | 01.4. |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                          | Vytápění   |       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                   | HSV          | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 98 Demolice                    | 8 541        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné            | 0            | 22 274         | 0        | 0        | 0        |
| 730 Ústřední vytápění          | 0            | 7 290          | 0        | 0        | 0        |
| 733 Potrubí                    | 0            | 94 094         | 0        | 0        | 0        |
| 734 Armatury                   | 0            | 7 371          | 0        | 0        | 0        |
| 735 Otopná tělesa              | 0            | 131 280        | 0        | 0        | 0        |
| 767 Kovové stavební konstrukce | 0            | 1 629          | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                     | 0            | 8 313          | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>8 541</b> | <b>272 251</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 01.4. |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | Vytápění        |

| P.č.             | Číslo položky            | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 98</b>   | <b>Demolice</b>          |                                                                                                |     |          |           |                  |
| 1                | 972054341R00             | Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                        | kus | 2,00     | 111,07    | 222,14           |
| 2                | 974031143R00             | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm                                         | m   | 63,00    | 73,70     | 4 643,10         |
| 3                | 974042544R00             | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm                   | m   | 17,00    | 99,30     | 1 688,10         |
| 4                | 974049144R00             | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 150 mm                                        | m   | 16,00    | 90,35     | 1 445,60         |
| 5                | 979082111R00             | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                      | t   | 1,47     | 104,60    | 153,76           |
| 6                | 979081111R00             | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                               | t   | 1,47     | 114,65    | 168,54           |
| 7                | 171201201R00             | Uložení sutí na skládku                                                                        | m3  | 1,47     | 149,82    | 220,24           |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>98 Demolice</b>                                                                             |     |          |           | <b>8 541,47</b>  |
| <b>Díl: 713</b>  | <b>Izolace tepelné</b>   |                                                                                                |     |          |           |                  |
| 8                | 713463132U00             | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 50 mm | m   | 380,00   | 16,94     | 6 437,20         |
| 9                | PC                       | Izolace potrubí trubiciemi z polyetylénu D15/13                                                | M   | 148,00   | 21,84     | 3 232,32         |
| 10               | PC                       | Izolace potrubí trubiciemi z polyetylénu DG D18/20                                             | M   | 56,00    | 24,84     | 1 391,04         |
| 11               | PC                       | Izolace potrubí trubiciemi z polyetylénu D22/20                                                | M   | 74,00    | 26,81     | 1 983,94         |
| 12               | PC                       | Potrubní pouzdra z skelného vlákna kaširovaná hliníkovou folií prům.28, tl.30 mm               | m   | 102,00   | 78,94     | 8 051,88         |
| 13               | PC                       | Lepicí páska 15m x 50mm                                                                        | KUS | 7,00     | 49,67     | 347,69           |
| 14               | 998713201R00             | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                           | %   | 395,24   | 2,10      | 830,00           |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                     |     |          |           | <b>22 274,07</b> |
| <b>Díl: 730</b>  | <b>Ústřední vytápění</b> |                                                                                                |     |          |           |                  |
| 15               | PC                       | Topná zkouška dle ČSN 060310                                                                   | H   | 24,00    | 224,32    | 5 383,68         |
| 16               | PC                       | Spuštění a seřízení nového okruhu                                                              | H   | 8,00     | 238,32    | 1 906,56         |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                   |     |          |           | <b>7 290,24</b>  |
| <b>Díl: 733</b>  | <b>Potrubí</b>           |                                                                                                |     |          |           |                  |
| 17               | 733191923R00             | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15                                             | kus | 8,00     | 111,21    | 889,68           |
| 18               | 733191927R00             | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 (v kotelně)                                 | kus | 2,00     | 164,47    | 328,94           |
| 19               | 733223301U00             | Potrubí UHLÍKOVÁ OCEL spojené lisováním prům.15x1,2                                            | m   | 148,00   | 196,75    | 29 119,00        |
| 20               | 733223302U00             | Potrubí UHLÍKOVÁ OCEL spojené lisováním prům.18x1,2                                            | m   | 56,00    | 215,14    | 12 047,84        |
| 21               | 733223303U00             | Potrubí UHLÍKOVÁ OCEL spojené lisováním prům.22x1,2                                            | m   | 28,00    | 244,42    | 6 843,76         |
| 22               | 733223304U00             | Potrubí UHLÍKOVÁ OCEL spojené lisováním prům.28x1,5                                            | m   | 98,00    | 333,13    | 32 646,74        |
| 23               | 733191903R00             | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15                   | m   | 46,00    | 84,45     | 3 884,70         |
| 24               | 733191905R00             | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25                   | m   | 4,00     | 109,53    | 438,12           |
| 25               | 733190107R00             | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40                                             | m   | 50,00    | 11,92     | 596,00           |
| 26               | 733291101U00             | Zkouška těsnosti potrubí z uhlíkové oceli do D 35x1,5                                          | m   | 330,00   | 13,92     | 4 593,60         |
| 27               | 998733201R00             | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                           | %   | 1 288,54 | 2,10      | 2 705,93         |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>733 Potrubí</b>                                                                             |     |          |           | <b>94 094,31</b> |
| <b>Díl: 734</b>  | <b>Armatury</b>          |                                                                                                |     |          |           |                  |
| 28               | PC                       | Sestava regulátoru tlakové difference, uzavíracího a vyvažovacího ventilu, DN25                | kus | 1,00     | 4 422,86  | 4 422,86         |
| 29               | 722232045U00             | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1'             | kus | 2,00     | 839,05    | 1 678,10         |
| 30               | 722224111R00             | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem                             | kus | 2,00     | 243,51    | 487,02           |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 12-3264 Střed.škola prům.,hot. a zdrav. UH-spojovací | Rozpočet: 01.4. |
| Objekt : | SSPHZ SO01 SO01 Spojovací krček                      | Vytápění        |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 31               | 734209115R00  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                        | kus    | 5,00     | 114,22    | 571,10            |
| 32               | 998734201R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m                                                      | %      | 100,76   | 2,10      | 211,59            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>734 Armatury</b>                                                                                |        |          |           | <b>7 370,67</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>735</b>    | <b>Otopná tělesa</b>                                                                               |        |          |           |                   |
| 33               | 734291951R00  | Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání                                           | kus    | 24,00    | 64,54     | 1 548,96          |
| 34               | 734221682U00  | Hlavice termostatická kapalinová pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem (veřejné budo   | kus    | 21,00    | 485,60    | 10 197,60         |
| 35               | 734221685U00  | Hlavice termostatická kapalinová pro konvektory                                                    | kus    | 3,00     | 481,54    | 1 444,62          |
| 36               | 734229142R00  | Montáž ventilu závitového se směšovačem dvoubodové připojení                                       | kus    | 24,00    | 86,42     | 2 074,08          |
| 37               | 734292214R00  | Kohout závitový dvouregulační rohový pro tělesa VK                                                 | kus    | 21,00    | 383,26    | 8 048,46          |
| 38               | 734292215R00  | Kohout závitový dvouregulační přímý pro konvektory                                                 | kus    | 3,00     | 381,40    | 1 144,20          |
| 39               | 735000912R00  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                       | kus    | 24,00    | 87,37     | 2 096,88          |
| 40               | 735152279U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm                                                   | kus    | 1,00     | 3 291,87  | 3 291,87          |
| 41               | 735152519U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 21 VK výška/délka 300/1000 mmm                                                  | kus    | 11,00    | 3 357,19  | 36 929,09         |
| 42               | 735152559U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 21 VK výška/délka 500/1000 mmm                                                  | kus    | 4,00     | 4 127,49  | 16 509,96         |
| 43               | 735152581U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm                                                   | kus    | 1,00     | 5 108,12  | 5 108,12          |
| 44               | 735152583U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm                                                   | kus    | 2,00     | 5 985,20  | 11 970,40         |
| 45               | 735152624U00  | DESKOVÉ TĚLESO typ 33 VK výška/délka 300/2300 mm                                                   | kus    | 2,00     | 6 332,92  | 12 665,84         |
| 46               | PC            | SAMOSTOJNÝ KONVEKTOR ŠxVxH 116x230x1000mm                                                          | kus    | 3,00     | 4 330,60  | 12 991,80         |
| 47               | 735159110R00  | Montáž otopných těles panelových jednořadých                                                       | kus    | 1,00     | 144,37    | 144,37            |
| 48               | 735159220R00  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých                                                        | kus    | 18,00    | 143,99    | 2 591,82          |
| 49               | 735159320R00  | Montáž otopných těles panelových třířadých                                                         | kus    | 2,00     | 144,37    | 288,74            |
| 50               | 735419141R00  | Montáž konvektorů stavebnicových základní modul                                                    | soubor | 3,00     | 323,01    | 969,03            |
| 51               | 735191905R00  | Odvzdušnění otopných těles                                                                         | kus    | 24,00    | 4,02      | 96,48             |
| 52               | 735191910R00  | Napuštění vody do otopných těles                                                                   | m2     | 24,38    | 9,94      | 242,34            |
| 53               | 998735201R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                 | %      | 1 321,73 | 0,70      | 925,21            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>735 Otopná tělesa</b>                                                                           |        |          |           | <b>131 279,87</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>767</b>    | <b>Kovové stavební konstrukce</b>                                                                  |        |          |           |                   |
| 54               | 767995101R00  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                        | kg     | 15,00    | 14,89     | 223,35            |
| 55               | PC            | Dodávka ocelových konstrukcí                                                                       | kg     | 15,00    | 84,43     | 1 266,45          |
| 56               | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                         | %      | 66,23    | 2,10      | 139,07            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Kovové stavební konstrukce</b>                                                              |        |          |           | <b>1 628,87</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                                                                      |        |          |           |                   |
| 57               | 783425414U00  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x emal | m      | 50,00    | 111,63    | 5 581,50          |
| 58               | 783425428U00  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní                               | m      | 50,00    | 54,62     | 2 731,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>783 Nátěry</b>                                                                                  |        |          |           | <b>8 312,50</b>   |

[illegible]

| Název                                                                  | Mj | Počet  | Materiál | Materiál celkem | Montáž   | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|----------|---------------|------|-------------|
| <b>Elektromontáže</b>                                                  |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC                                               |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| CYKY 3Ax1.5 mm2, pevně                                                 | m  | 120,00 | 18,00    | 2 160,00        | 22,00    | 2 640,00      | 0,00 | 0,00        |
| CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně                                                 | m  | 250,00 | 18,00    | 4 500,00        | 22,00    | 5 500,00      | 0,00 | 0,00        |
| Kabely pro pevné uložení - ohni odolné s funkční schopností při požáru |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| 1-CSKH V180 3Cx1.5                                                     | m  | 120,00 | 57,53    | 6 903,60        | 22,00    | 2 640,00      | 0,00 | 0,00        |
| UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ                                             |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| ZÁKLOPKOU                                                              |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| 5x4 mm2                                                                | ks | 3,00   | 50,00    | 150,00          | 20,00    | 60,00         | 0,00 | 0,00        |
| DRÁTĚNÝ ŽLAB                                                           |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| Kab. žlab 50/50                                                        | m  | 120,00 | 47,50    | 5 700,00        | 68,93    | 8 271,60      | 0,00 | 0,00        |
| ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU                                 |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| KP 67/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ                                            | ks | 8,00   | 7,70     | 61,60           | 19,95    | 159,60        | 0,00 | 0,00        |
| KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ                                             | ks | 8,00   | 44,80    | 358,40          | 87,60    | 700,80        | 0,00 | 0,00        |
| LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY                                          |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK                            | m  | 20,00  | 40,60    | 812,00          | 42,02    | 840,40        | 0,00 | 0,00        |
| SPÍNAČE - KOMPLETNÍ                                                    |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| Střídavý přepínač                                                      | ks | 6,00   | 125,00   | 750,00          | 71,87    | 431,22        | 0,00 | 0,00        |
| Křížový přepínač                                                       | ks | 2,00   | 144,00   | 288,00          | 78,73    | 157,46        | 0,00 | 0,00        |
| Pohybový spínač                                                        | ks | 1,00   | 1 050,00 | 1 050,00        | 115,00   | 115,00        | 0,00 | 0,00        |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA                   |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| 1 - pólové                                                             |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| 10A                                                                    | ks | 3,00   | 117,00   | 351,00          | 115,00   | 345,00        | 0,00 | 0,00        |
| SVÍTIDLA VČ. ZDROJU                                                    |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| Svítlidlo přisazené s kompaktním zdrojem 2x18W                         | ks | 19,00  | 1 150,00 | 21 850,00       | 186,00   | 3 534,00      | 0,00 | 0,00        |
| Svítlidlo nouzové 8W, 1hod. s piktogramem                              | ks | 8,00   | 950,00   | 7 600,00        | 210,00   | 1 680,00      | 0,00 | 0,00        |
| DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ                                             |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| Solárního panelu                                                       | ks | 6,00   | 0,00     | 0,00            | 2 300,00 | 13 800,00     | 0,00 | 0,00        |
| UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD                                                   |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| VODIČ SVODOVÝ                                                          |    |        |          |                 |          |               |      |             |
| AlMgSi-D8, pevně                                                       | m  | 110,00 | 58,70    | 6 457,00        | 140,00   | 15 400,00     | 0,00 | 0,00        |
| OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ                                               |    |        |          |                 |          |               |      |             |



|                                                             |     |       |        |          |        |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--------|----------|------|------|
| FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně                                  | m   | 10,00 | 30,70  | 307,00   | 150,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)</b>                          |     |       |        |          |        |          |      |      |
| PV21 na ploché střechy                                      | ks  | 40,00 | 45,00  | 1 800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| <b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>                       |     |       |        |          |        |          |      |      |
| SO okapová                                                  | ks  | 2,00  | 16,00  | 32,00    | 55,33  | 110,66   | 0,00 | 0,00 |
| SS spojovací                                                | ks  | 12,00 | 16,00  | 192,00   | 55,33  | 663,96   | 0,00 | 0,00 |
| SK křížová                                                  | ks  | 8,00  | 22,50  | 180,00   | 77,48  | 619,84   | 0,00 | 0,00 |
| SP1 vodičového připojení                                    | ks  | 2,00  | 24,70  | 49,40    | 77,48  | 154,96   | 0,00 | 0,00 |
| SZ zkušební                                                 | ks  | 2,00  | 30,00  | 60,00    | 77,48  | 154,96   | 0,00 | 0,00 |
| SJ01 k jímací tyči 1,5m                                     | ks  | 6,00  | 51,30  | 307,80   | 77,48  | 464,88   | 0,00 | 0,00 |
| <b>JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)</b>                              |     |       |        |          |        |          |      |      |
| AlMgSi 1,5m                                                 | ks  | 6,00  | 352,00 | 2 112,00 | 148,00 | 888,00   | 0,00 | 0,00 |
| Betonový podstavec pro jímací tyč                           | ks  | 6,00  | 298,40 | 1 790,40 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| <b>ZEMNÍČE FeZn</b>                                         |     |       |        |          |        |          |      |      |
| ZT 2,0 tyč 2000x28mm                                        | ks  | 4,00  | 257,00 | 1 028,00 | 320,03 | 1 280,12 | 0,00 | 0,00 |
| <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>                                       |     |       |        |          |        |          |      |      |
| Tvarování mont.dílu                                         | ks  | 4,00  | 40,00  | 160,00   | 50,00  | 200,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>Trubka - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)</b> |     |       |        |          |        |          |      |      |
| 1232 TRUBKA OHEBNÁ - 32 750N                                | m   | 15,00 | 43,20  | 648,00   | 21,00  | 315,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</b>               |     |       |        |          |        |          |      |      |
| KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ                                    | ks  | 2,00  | 47,50  | 95,00    | 43,52  | 87,04    | 0,00 | 0,00 |
| <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>                             |     |       |        |          |        |          |      |      |
| Demontaz stávajícího hromosvodu                             | hod | 8,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uprava stávajícího zařízení                                 | hod | 8,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uprava stávajícího rozvadece                                | hod | 6,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyhledání připojovacího místa                               | hod | 4,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 800,00   | 0,00 | 0,00 |
| Napojení na stávající zařízení                              | hod | 4,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 800,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI</b>                         |     |       |        |          |        |          |      |      |
| započítávání a zkouškách                                    | hod | 5,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</b>                             |     |       |        |          |        |          |      |      |
| S ostatními profesemi                                       | hod | 5,00  | 0,00   | 0,00     | 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>                          |     |       |        |          |        |          |      |      |
| <b>DLE ČSN 331500</b>                                       |     |       |        |          |        |          |      |      |
| Revizní technik                                             | hod | 20,00 | 0,00   | 0,00     | 256,67 | 5 133,40 | 0,00 | 0,00 |

|                                |     |      |      |                  |        |                  |      |                   |
|--------------------------------|-----|------|------|------------------|--------|------------------|------|-------------------|
| Spolupráce s reviz. technikem  | hod | 5,00 | 0,00 | 0,00             | 256,67 | 1 283,35         | 0,00 | 0,00              |
| Podružný materiál              |     |      |      | 3 359,26         |        |                  |      |                   |
| <b>Elektromontáže - celkem</b> |     |      |      | <b>71 112,46</b> |        | <b>77 131,25</b> |      | <b>148 243,71</b> |
|                                |     |      |      |                  |        |                  |      |                   |

**Střední škola průmyslová , hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště-  
spojovací krček**

ZHOTOVITEL

STAMOS spol. s r.o.

**Platební kalendář**

Včetně DPH

v tis.Kč

měsíční      kvartální      roční

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 2012 srpen | 500  | 2900 | 7591 |
| září       | 2400 |      |      |
| říjen      | 2400 | 4691 |      |
| listopad   | 2291 |      |      |

**STAMOS**

spol. s r. o.

Otákarova 108

688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

IČ: 13884758 DIČ: CZ1369458

