

Smlouva o dílo č.

Číslo SoD zhotovitele 10/06/2014
na služby, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632, mobil 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	s.N.E.T. Ostrava, spol. s r.o.
Sídlo:	Ludvíkova 804, 716 00 Ostrava Radvanice
Identifikační číslo:	25875710
DIČ:	CZ25875710
Zastoupen ve věcech smluvních:	Vojtěch Vysloužil, jednatel 602 718 218
Zastoupen ve věcech technických:	David Vysloužil
Telefon:	724258559
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu:	27-2501560267/0100

Krajským soudem v Ostravě Oddíl C, vložka 23855

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„VDJ Týnec – vyčištění a oprava akumulace“

1.

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VDJ Týnec – vyčištění a oprava akumulace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Dílo spočívá ve vyčištění akumulace od kalu a usazenin, otryskání vnitřního povrchu akumulace, provedení oprav případných netěsností – dle předpokladu v Cenové kalkulaci Zámečnické práce - zavaření občasné se vyskytující hloubkové koroze, koroze svárů, přeplátování / při napuštěném vodojemu nešel přesně stanovit rozsah korozního napadení, či rozsah netěsností /, dále pak nátěry vnitřních prostor akumulace, oprava koroze a demontáž s likvidací pojezdové plošiny. Jednotlivé úkony jsou uvedeny ve výkazu výměr – příloha č. 1.- Cenová kalkulace

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

3.1 zahájení: 15. 6. 2014 – nejdřívejší termín
ukončení: 15. 8. 2014 – nejzažší možný termín

s tím, že doba realizace od zahájení po ukončení nepřekročí 50 dnů.

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: areál vodojemu Týnec, parc. č. 1163/2 v k.ú. Týnec, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 1 099 025,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny – zvláště pak v oblasti stavu korozního napadení OK pláště vodojemu hloubkovou korozí zjištěné po hrubém tryskání pláště / přesný stav nebyl zjištěn – vodojem byl napuštěn vodou / , je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. Např. protiprachové zabalené elektroskríně, satelity, čidla na střeše vodojemu, či na patře při vstupu do čocky vodojemu.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.7 Zhotovitel i objednatel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště či do objektu vodojemu.

6.9 Zhotovitel se zavazuje splnit tyto podmínky:

- a) Čištění povrchu bude provedeno otryskáním povrchu, nikoliv jeho broušením.
- b) Otryskávací médium – bude obsahovat méně než 1% volného SiO_2 , nebude obsahovat žádné ve vodě rozpustné látky, bude nemagnetické, elektricky nevodivé, nebude hyroskopické ani vznítitelné. Bude chemicky inertní a jeho zbytky nereagují s otryskávaným povrchem, dále pak bude nehořlavé a nebude obsahovat žádné aromatické látky, to znamená, že nebudou zapotřebí žádná speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, a transportu.
- c) Odstranění zbytků po otryskání: Dle Přílohy - Cenové nabídky zhotovitel používá ztryskané abrazivo k recyklaci a opětovnému použití ne k likvidaci

Povrchová úprava vnitřní části vodojemu:

Nátěrový systém - navržen korozním inženýrem - s certifikátem na pitnou vodu
Nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Aplikace nátěrového systému vysokotlakým stříkáním, štetcem jen pásové nátěry, opravy a hrany. Celková suchá tloušťka nátěru v nominální tloušťce 400 μm Minimální tloušťka 300 μm .

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu – pokud nebude použito ke zpětné recyklaci

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení

povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

– Společnost je pojištěná proti škodám na majetku objednatele způsobenou zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla ...5 000 000 Kč .-

8.6 V případě , že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby , užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

Předmětné dílo bude prováděno za součinnosti - spolupráce zadavatel zhotovitel .

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele vypracovaná na základě podkladů uvedených v zadání zadavatele .

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 13-06-2014

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

Jan C a b a l
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis

V Ostravě dne: 10.6.2014

s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o.
716 00 OSTRAVA-RADVANICE, Ludvíkova 804
IČO: 258 75 710, DIČ: CZ25875710
tel./fax: 596 227 333 ②

Vysloužil Vojtěch
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis

the



s. N. E. T. OSTRAVA, spol. s r. o. Ludvíkova 804, Ostrava – Radvanice 716 00

Tel./Fax: +420 59 622 7 333 , www.mobilnitryskani.cz

Email : info@mobilnitryskani.cz , ostravas.n.e.t@volny.cz

IČO : 25875710, DIČ : CZ25875710

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 23855

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, Břeclav 690 11

Jan Cabal , ředitel akciové společnosti

Vyřizuje ing. Antonín Hrabal, investiční útvar

Cenová nabídka .

Věc : VDJ Týnec , vyčištění a oprava akumulace .

Cenová nabídka zahrnuje pracovní operace jen na uvedenou výměru v popptávce..... 591 m²

Přesná výměra bude určena na základě přeměření OK vodojemu při vypuštěném stavu, v případě vyšší výměry bude provedena závěrečná kalkulace na základě skutečně naměřené výměry .

Před-povrchová úprava povrchu OK vodojemu a popis otryskávacího média.

Při před-úpravě povrchu a před aplikací nátěru je nutné provést očištění povrchu OK VDJ formou ostrohranného suchého abrazivního otryskání na stupeň čistoty povrchu Sa 2 – 2 1/2 – viz. **Technické listy nátěrového systému – Technologický postup** / a to v souvislosti stávajícího stavu OK pláště , jeho stupně prokorodování , a celkové degradace tloušťky pláště, stanoveno po 1. tryskání na základě domluvy mezi zadavatelem a dodavatelem / . Dle EN ISO 12944-4 , R_z- drsnost **50-100 μm**. Ekologickým nezávadným tryskacím médiem - Schváleno Hlavním hygienikem ČR..

/ Ind. kód odpadu Grit - 100101 struska /

Schváleno pro použití :

Vyjádření krajského hygienika - KHS Ostrava zn. 241.34/1659/97 ze dne 6.2.1997.

Certifikát č. V – 002/98 ze dne 15.4.2000.

Zpráva o posouzení shody č. 02-28600/98 ze dne 28.9.1998. vydaných QULIFORM, a.s.,

Certifikační orgán STAVCERT Brno , Rašínova 2, 602 00 Brno

Splňuje požadavky podle nařízení vlády č. 178/1999 Sb. Konkretizované ISO 111 26- část 1 a 4,

ISO 111 27- část 1-7, vyhláškou č. 184/97 Sb., vyhláškou č. 338/97 Sb., HP sv.66/1998 čl. 71, příl.3 ,tabulka III,

vše uvedené v podnikové normě PN G 8010 .

Popis otryskávacího média :

Otryskávací médium se vyrábí z tekuté tavné strusky, která se propadne při spalování uhlí a granulují se ve vodní lázni. Struska se nejprve upravuje tzv. „ mokrým procesem „ třídí se , drtí se, dále se suší a znovu třídí podle velikosti zrn. Takto vzniklé frakce se používají jako prostředek pro volné abrazivní otryskávání za sucha, mokra a k řezání vysokotlakým vodním paprskem.

Chemické složení : Otryskávací médium obsahuje méně než 1% volného SiO₂ , neobsahuje žádné ve vodě rozpustné látky ,je nemagnetické, elektricky nevodivé, není hydrofobické ani vznítitelné.
Je chemicky inertní a jeho zbytky nereagují s otryskávaným povrchem.

Bezpečnost : Abrazivní médium je nehořlavé a neobsahuje žádné aromatické látky , to znamená, že nejsou zapotřebí žádná speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, a transportu .

Odstranění zbytků po otryskání : / pokud dodavatel nepoužívá uvedený odpad abraziva k recyklaci a zpětnému použití , nebo pokud je likvidace součástí SOD /

Běžně se ukládají na skládky / pokud se neotryskává materiál obsahující jedy a radioaktivní látky / Máme smlouvu o převzetí a uložení odpadu s firmou **A.S.A. spol.s r.o.** číslo smlouvy 98/44 ze dne 3.6.1998.

OZZOBEL spol. s r.o. číslo smlouvy . 04 58/00 ze dne 15.4. 2000. **HT SLUŽBY s.r.o.** číslo smlouvy 8 / D / 2301 / 04. ze dne 13.2.2004.

Bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu : 27 – 2501560267 / 0100

Vojtěch Vysloužil, jednatel společnosti : +420 602 718 218

Povrchová úprava OK vnitřní části vodojemu :

Nátěrový systém - Navržen Korozním inženýrem - s Certifikátem na pitnou vodu

Nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic – viz technický list .

Aplikace nátěrového systému vysokotlakým stříkáním v jedné či ve dvou vrstvách
štětcem – pásové nátěry, opravy a hrany .

Celková suchá tloušťka nátěru v nominální tloušťce400 µm.

Minimální tloušťka300 µm.

Zhotovitel se zavazuje:

Doložení Kvalifikačních předpokladů , pro provádění předmětných prací / ŽL nátěry, tryskání, Korozní inženýr /
Doložení seznamu referencí na opravách Vodojemů, včetně uvedení tel . kontaktu na potvrzení referencí
Tryskání a aplikaci nátěru provést v jednom dni na základě své odbornosti/ dle EN ISO 12944 /
Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěr. systému.
Dodržet jakost provedení díla a povede stavební deník, se zápisem každé operace, dle TP.
Celkový postup aplikačních prací musí probíhat pod dohledem Korozního inženýra
Dodržovat stanovené Bezpečnostní podmínky na pracovišti, / dle zaškolení objednatelem /.

Zadavatel se zavazuje :

Zajistit povolení pro vjezdy a vstupy všech pracovníků a technologií potřebných k provádění prací.
Zajistit vhodné parkování tryskacích technologií a automobilů v blízkosti vodojemu
Zajistit připojení el. Energie, zásuvka 380 V 16 Amp , 220 V ve vstupní části horní čocky , dále připojení el.
Energie u vstupu vodojemu, případné připojení vody u paty vodojemu.
Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěrů.
Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat ve vašem prostoru, zavazuje se objednatel, že
vytvoří v období maximálně možné technické podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy
zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu. Pokud budete za výše uvedené služby požadovat úplatu,
vyhrazujeme si právo o uvedenou peněžní částku navýšit Celkovou cenu za provedení díla.

Záruka a životnost aplikovaného nátěru :

Klasifikace prostředí a kategorie korozní agresivity atmosféryC 4 / dle EN ISO 12944-2 /
Záruka na aplikaci nátěru na otryskaný povrch Sa 2 – 2 1/2 **60 měsíců** do stupně korozního napadení **Ri 1**
Životnost nátěru / H /nad 15 - let do stupně korozního napadení **Ri 4** / dle EN ISO 12944-8 /
Záruční doba platí za podmínek dodržování provozního a technického stavu díla, při jeho předání zadavateli.
Servis v době záruky zajištěn, nástup do 7 dnů - příznivé klimatické podmínky
Servis po záruční době, po domluvě se zadavatelem, nástup do 14 dnů - příznivé klimatické podmínky

Termín dodávky / dle smlouvy o dílo /:

Předpokládaná délka provádění zámečnické, před-povrchové a povrchové úpravy OK vodojemu :
Při vhodných klimatických podmínkách vzhledem k technickým listům nátěrového systému :
/ rosný bod, vlhkost, teplota / a vstřícným technickým podmínkám ze strany zadavatele.
Případné zámečnické práce. Oprava nátěrů práce 40 dnů .

Podmínky k uzavření smlouvy. / jsou upřesněny smlouvou o dílo /:

Zástupce zhotovitele, oprávněný k podepisování smlouvy a jejích dodatků je p. Vysloužil Vojtěch, jednatel
společnosti . Uchazeč akceptuje mimo jiné dle bodu VII. **Obchodní podmínky a – g, v plném rozsahu**

Zpracoval

s. N. E. T. OSTRAVA, spol. s r. o.
716 00 OSTRAVA-RADVANICE, Ludvíkova 804
IČO: 258 75 710, DIČ: CZ25875710
tel./fax: 596 227 333 ②

Dne 30.4.2014

© Vysloužil Vojtěch , certifikovaný korozní inženýr, certifikát číslo 401-0089

Bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu : 27 – 2501560267 / 0100
Vojtěch Vysloužil, jednatel společnosti : +420 602 718 218

Ue

VDJ Týnec - vyčištění a oprava netěsností
Na základě Technologického postupu korozního inženýra.

<u>1- Předúprava ocelové konstrukce - příprava povrchu</u>	Rozsah v m2	Kalkulace Kč/m2	Cena celkem bez DPH
vyčištění vodojemu od kalu a usazenin	591	15	8865
suché abrazivní tryskání, odstranění stávajícího nátěru	591	215	127065
vyklizení abraziva z vodojemu, kontrola stavu akumulace	591	70	41370
suché abrazivní tryskání na stupeň čistoty Sa2 Rz 40-70um	591	100	59100
	0	0	0
celkem numerický součet každé operace v m2	2364		236 400 Kč

<u>2 - Povrchová úprava, aplikace nátěrových hmot</u>	Rozsah v m2	Kalkulace Kč/m2	Cena celkem bez DPH
pásové nátěry kritických míst předmětného zařízení	591	10	5910
vysokotlaká aplikace do tloušťky DFT cca... 400 um.	591	350	206850
celkem numerický součet každé operace v m2	1182		212 760 Kč

<u>3 - Cena nátěrové hmoty na pitnou vodu, včetně ředidel</u>	Rozsah v m2	Kalkulace Kč/m2	Cena celkem bez DPH
nátěrová hmota, včetně ředidel, tloušťka DFT cca.400 um.	591	295	174345
	0		174 345 Kč

<u>4 - Zámečnické práce opravné - předpoklad</u>	m2	Kalkulace Kč/m2	Cena celkem bez DPH
Zavaření hloubkové koroze, koroze svárů, přeplátování	591	100	59100
	0		59 100 Kč

<u>5 - Práce související s dokončením díla na 1m2 výměry</u>	Rozsah v m2	Kalkulace Kč/m2	Cena celkem bez DPH
zařízení a příprava staveniště / odvětrání, hadice, anteny /	591	20	11820
Demontáž a montáž lešení, včetně případného pronájmu	591	350	206850
Svislá přeprava materiálu do akumulace vodojemu	591	30	17730
přesun technologií, hmot a pracovníků na pracoviště	591	95	56145
Demontáž a montáž vrátku pro přepravu materiálu	591	40	23640
úklid staveniště, odvoz použitých a nepotřebných materiálů	591	85	50235
odpadů a obalů	0		366 420 Kč

Demontáž a likvidace pojezdové plošiny	1	50000	50000
--	---	-------	--------------

Celková cena za uvedené dílo, bez DPH			1 099 025 Kč
--	--	--	---------------------

Náklady jsou naceněny na předpokládanou výměru v poptávce 591m2

Vyhotovil : V Ostravě, dne 30.4.2014.. Vysloužil Vojtěch, jednatel společnosti

s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o.
716 00 OSTRAVA-RADVANICE, Ludvíkova 804
IČO: 258 75 710, DIČ: CZ25875710
tel./fax: 596 227 333

Ule