

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ARCHITEKT:	VYPRACOVAL:	 PROJEKT SLS Projekt spol. s r.o. Věston 12 615 00 Brno http://www.slsbrno.cz DIČ: CZ63487308
Ing. Jiří Dostál	Ing. Vladimír Vlado	Ing. arch. Jan Tesař	Ing. Vladimír Vlado	
INVESTOR:				
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA UL. ČECHYŇSKÁ 19			DATUM:	
p.č.: 331 k. ú. Trnitá 610950			12/2012	
VÝPIS MATERIÁLU - ZTI			STUPĚŇ:	
			DSP	
			MĚŘ.	číslo výkresu
				F 1.4.E 14

ČECHYŇSKÁ 19

STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZVODY ZTI

VÝPIS MATERIÁLU

KANALIZACE:

Zemní práce:

Výkopy		66,0 m ³
Pažení		220,0 m ²
Obsyp		24,0 m ³
Zásyp		42,0 m ³
Odvoz		24,0 m ³

Podkladní konstrukce:

Pískový zhutněný obsyp		24,0 m ³
------------------------	--	---------------------

Potrubí plastové:

Přípojovací novodur	40	35,0 m
	50	90,0 m
	70	20,0 m
	100	55,0 m
Vodorovné v zemi	100	10,0 m
	125	50,0 m
	150	40,0 m
	200	20,0 m
Stoupačky	70	15,0 m
	100	135,0 m
Výtlač z čerpacího zařízení	PE 5/4"	20,0 m
Čerpací zařízení pro splašky		2 kpl
Ventilační hlavice plastové	100	5 ks
Přívzdušňovací ventily	70	1 ks
	100	5 ks
Zkouška těsnosti vodou		120,0 m
Zkouška těsnosti kouřem		370,0 m
Napojení na stávající kanalizaci		2 ks
Revizní šachta betonová	φ 1 m	1 ks
Rekonstrukce stávající rev. šachty		1 kpl

ČECHYŇSKÁ 19
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZVODY ZTI
VÝPIS MATERIÁLU

VODOVOD:

Trubky z plastických hmot	1/2"	165,0 m
	3/4"	180,0 m
	1"	140,0 m
	5/4"	75,0 m
	6/4"	10,0 m
	2"	75,0 m
Izolace návleková	1/2"	165,0 m
	3/4"	180,0 m
	1"	140,0 m
	5/4"	75,0 m
	6/4"	10,0 m
	2"	75,0 m
Kohouty	1/2"	15 ks
	3/4"	7 ks
	1"	1 ks
Výpustky	1/2"	155 ks
	3/4"	7 ks
	1"	1 ks
Tlaková zkouška		645,0 m
Napojení na stávající vodovod		1 ks

ČECHYŇSKÁ 19
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZVODY ZTI
VÝPIS MATERIÁLU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Kloset závěsný	30 kpl
Kloset imobilní	1 kpl
Umývadlo	27 kpl
Umývatko	2 kpl
Pisoárový záchodek	10 kpl
Sprchový kout	8 kpl
Vana	1 kpl
Splachovací nádrž	6 kpl
Dřez dvojité	14 kpl
Výlevka	5 kpl
Baterie umývadlová nástěnná	33 kpl
Baterie dřezová stojánková	14 kpl
Baterie sprchová	8 kpl
Baterie vanová	1 kpl
Výtokový ventil T 212 ½"	5 ks
Průtokový ohřívač 2 kW EO 1	12 kpl
3 kW EO 2	6 kpl
4 kW EO 3	4 kpl

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ARCHITEKT:	VYPRACOVAL:	 PROJEKT S.I.S. Projekt spol. s r.o. Václav 82 615 00 Brno http://www.sisbrno.cz IČ: 61487308
Ing. Jiří Dostál	Ing. Vladimír Vlado	Ing. arch. Jan Tesař	Ing. Vladimír Vlado	
INVESTOR: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA UL. ČECHYŇSKÁ 19			DATUM:	
p.č.: 331 k. ú. Trnitá 610950			12/2012	
VÝPIS MATERIÁLU - PLYNOVOD			MĚŘ.	číslo výkresu
				DSP
				F 1.4.F 06

ČECHYŇSKÁ 19
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZVODY PLYNU
VÝPIS MATERIÁLU

PLYNOVOD:

Trubky ocelové svařované:	1"	10,0 m
	5/4"	55,0 m
	6/4"	10,0 m
	2"	20,0 m
Kulový kohout	3/4"	4 ks
	1"	2 ks
Výpustky	3/4"	2 ks
	1"	2 ks
Demontáž stávajícího plynoměru	G 40	1 ks
Montáž nového plynoměru	G 16	1 ks
Nátěry 2 násobné + základ		95,0 m