


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Úsek C2,C3,B3 - Na dolách		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 351 305	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 351 305	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 351 305	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 351 305	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 351 305 Kč
DPH	21,0 %	283 774 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 635 079 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	01 Úsek C2,C3,B3 - Na dolách	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	226 564	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	90 429	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	147 086	0	0	0	0
5	Komunikace	614 773	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 248	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	177 014	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	60 784	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	13 197	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	20 210	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 351 305	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 351 305	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 351 305	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 351 305	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 351 305	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 351 305	0
Provoz investora	0	0,0	1 351 305	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 351 305	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 351 305	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet:
Objekt :	01 Úsek C2,C3,B3 - Na dolách	realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	1 089,00	46,00	50 094,00
2	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	956,00	52,00	49 712,00
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	268,00	114,00	30 552,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	268,00	136,00	36 448,00
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	268,00	184,00	49 312,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	268,00	9,00	2 412,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 339,00	6,00	8 034,00
	Celkem za	1 Zemní práce				226 564,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,95	14 068,00	13 298,48
9	274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 (B 20)	m3	53,60	1 439,00	77 130,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				90 428,88
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	311212110R00	Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tl. 30cm	m2	146,50	1 004,00	147 086,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				147 086,00
Díl: 5		Komunikace				
11	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 339,00	103,00	137 917,00
12	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 339,00	54,00	72 306,00
13	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	874,00	206,00	180 044,00
14	577142222RT2	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný,nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	874,00	200,00	174 800,00
15	596214210U00	Klad vegetačních dlaž tl 80 <50 m2	m2	108,90	116,00	12 632,40
16	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/15 přechodový, pravý , levý	kus	14,00	63,00	882,00
17	59217451	Obrubník silniční ABO 100/15/15 nájezdový	kus	154,00	78,00	12 012,00
18	59245010	Dlaždice vegetační 600/400/80	kus	465,00	52,00	24 180,00
	Celkem za	5 Komunikace				614 773,40
Díl: 8		Trubní vedení				
19	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00	312,00	1 248,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 248,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	911333111R00	Osazení svodidla jednoduchého, vzdál. sloupků 2 m	m	63,30	354,00	22 408,20
21	917762111RT7	Osazení nájezd obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	152,70	224,00	34 204,80
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,00	110,00	1 540,00
23	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	84,20	178,00	14 987,60
24	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	384,20	192,00	73 766,40
25	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	245,00	67,00	16 415,00
26	55346841	Svodnice ocelová profil B - NH-93 l = 4300 mm	kus	16,30	840,00	13 692,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				177 014,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
27	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, , výška 1,5 m	100 m	1,30	46 757,00	60 784,10
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				60 784,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 466,35	9,00	13 197,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 197,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	612,42	33,00	20 209,79
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 209,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Úsek D8 - Na dolách		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	111 042	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	111 042	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	111 042	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	111 042	Ostatní náklady celkem	0
Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas		Jméno :
Datum :		Datum: 9.7.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	111 042 Kč	
DPH		21,0 %	23 319 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				134 361 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	02 Úsek D8 - Na dolách	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 445	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	25 703	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 919	0	0	0	0
5	Komunikace	37 596	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	12 169	0	0	0	0
96	Bourání konstrukci	6 591	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 004	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 616	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		111 042	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	111 042	0
Oborová přírážka	0	0,0	111 042	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	111 042	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	111 042	0
Zařízení staveniště	0	0,0	111 042	0
Provoz investora	0	0,0	111 042	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	111 042	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	111 042	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Rozpočet:				
Objekt : 02 Úsek D8 - Na dolách		realizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,60	370,00	3 922,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,60	147,00	1 558,20
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	10,60	91,00	964,60
Celkem za 1 Zemní práce						6 444,80
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
4	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,20	646,00	775,20
5	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,89	15 287,00	13 605,43
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	6,80	1 665,00	11 322,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						25 702,63
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
7	311212110R00	Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tl. 30cm	m2	9,10	1 090,00	9 919,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 919,00
Díl: 5	Komunikace					
8	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	92,60	206,00	19 075,60
9	577142222RT2	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLII), ložný,nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	92,60	200,00	18 520,00
Celkem za 5 Komunikace						37 595,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
10	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	46,00	209,00	9 614,00
11	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	35,00	73,00	2 555,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						12 169,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
12	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	5,60	1 177,00	6 591,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						6 591,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	60,65	99,00	6 004,14
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 004,14
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,32	124,00	1 527,68
15	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	12,32	183,00	2 254,56
16	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	61,60	4,00	246,40
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,32	210,00	2 587,20
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 615,84