


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Parkoviště P1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	505 029	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	505 029	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	505 029	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	505 029	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679/62 KŘETÍN Tel.: 516/478 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		505 029 Kč
DPH	21,0 %		106 056 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			611 085 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	09 Parkoviště P1	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	179 235	0	0	0	0
5 Komunikace	222 450	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	54 065	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	505 029	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	505 029	0
Oborová přírážka	0	0,0	505 029	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	505 029	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	505 029	0
Zařízení staveniště	0	0,0	505 029	0
Provoz investora	0	0,0	505 029	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	505 029	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	505 029	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet:
Objekt :	09 Parkoviště P1	realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	324,00	184,00	59 616,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	324,00	215,00	69 660,00
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	324,00	133,00	43 092,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	324,00	13,00	4 212,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	295,00	9,00	2 655,00
	Celkem za	1 Zemní práce				179 235,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	295,00	204,00	60 180,00
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	270,00	123,00	33 210,00
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	270,00	203,00	54 810,00
9	59248040	Dlažba zámková BEST GRASO vegetační	m2	275,00	270,00	74 250,00
	Celkem za	5 Komunikace				222 450,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	128,00	305,00	39 040,00
11	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/15	m	45,00	176,00	7 920,00
12	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	66,40	107,00	7 104,80
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				54 064,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	339,86	145,00	49 279,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 279,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	77 818	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	73 630	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	151 448	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		151 448	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		151 448	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 9. 4. 2015	Datum :
Podpis :	Podpis: HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ①	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	151 448 Kč
DPH	20,0 %	30 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		181 738 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet:
Objekt :	10 Veřejné osvětlení	realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210202015R00	Svítlidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	7,00	183,00	1 281,00
2	210204002R00	Stožár osvětlovací	kus	7,00	433,00	3 031,00
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	210,20	19,00	3 993,80
4	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	28,80	13,00	374,40
5	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	210,20	16,00	3 363,20
6	R položka	Pojistková skříň, napojení na venkovní vedení včetně zapojení na sloupě	kus	1,00	2 749,00	2 749,00
7	R položka	Pojistková skříň, napojení na venkovní vedení včetně zapojení na sloupě	kus	2,00	2 749,00	5 498,00
8	210 90-0001	Demontáž a montáž svítidel na stávajících sloupech svítidlo výbojkové	ks	2,00	4 230,00	8 460,00
9	31673313.A	Stožár kuželový STK 60/50/3	kus	7,00	3 650,00	25 550,00
10	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	28,80	8,00	230,40
11	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	210,20	68,00	14 293,60
12	34760515	Výbojka sodíková vysokotlaká SHC 250 W E 40	kus	7,00	230,00	1 610,00
13	34844651	Svítlidlo venk. sloupové výbojkové 4461602 SHC 70W	kus	7,00	3 753,00	26 271,00
14	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	210,20	27,00	5 675,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				102 380,80
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
15	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	1,75	568,00	994,00
16	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	1,75	2 843,00	4 975,25
17	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	7,00	1 052,00	7 364,00
18	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	210,20	70,00	14 714,00
19	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	210,20	45,00	9 459,00
20	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	210,20	8,00	1 681,60
21	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	210,20	26,00	5 465,20
22	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	210,20	21,00	4 414,20
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				49 067,25