

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01210 1/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provizorní dopravní opatření a značení zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby – jakýmkoliv způsobem, regulace provozu chodců a cyklistů, ochranné zařízení, lávky, vstupy na pozemky	KČ	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle vyjádření a požadavků dotčených správců inž.sítí předpoklad souběhu s investicí Města Červený Kostelec	KČ	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení prostorové polohy všech prvků a součástí stavby, zaměření skutečného provedení stavby protokol o vytyčení stavby a protokol o zaměření skutečného provedení 3 x v papírové formě a 2 x na CD nosiči	KČ	1,000		
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 3 x CD nosič dokumentace skutečného provedení vč.zpracování geometrického plánu po stavbě vč. přeložek sítí	KČ	1,000		
6	02999		DODÁVKA A INSTALACE INFORMATIVNÍCH TABULÍ		1,000		
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK

Objekt: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - I.etapa, km 110,650 - km 111,200

Rozpočet: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - I.etapa, km 110,650 - km 111,200

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200
Rozpočet: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113176		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajícího vodícího proužku z dvoulinky K10 (241+272,3+243,6+263,7+31,3+47) * 0,25 * 0,2=54,945 [A]	M3	54,945		
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm Odkup zhotovitelem dle směrnice ŘSD ČR (3811*0,04)+(3811*0,05)+(775*0,06)=389,490 [A]	M3	389,490		
3	12980		ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ vč odvozu na skl, poplatek 10=10,000 [A]	KUS	10,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 128,37+30+59+6,86+27,17+22,5+28,4+3,5+15+7,02+8+13,8+7,05+25,675+13,8+40,65+35,5+6,43+32,15+44,87+47,52+3,47+3,25+48,6+2,9+19,65+26,18+19,29+12,94+6,47+13,02+12+2,78+12,93+17,08=803,825 [A]	M2	803,825		
5	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Plocha na stávajícím odfrézovaném povrchu ... 3 811 m2 Plocha na ložné vrstvě ... 3 811 m2 Obě plochy vygenerovány v grafickém prostředí Microstation V8 3811+3811=7 622,000 [A]	M2	7 622,000		
6	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACL 16+ tl. 50mm Ložní vrstva	M2	3 811,000		
7	57423		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ TL 40MM SMA 11+ Obrusná vrstva	M2	3 811,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200
Rozpočet: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	57462		Plocha vygenerována v grafickém prostředí Microstation V8 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	803,825		
			ACP 16+ Vyrovnávací vrstva v místě pruch v pr. tl. 60mm 128,37+30+59+6,86+27,17+22,5+28,4+3,5+15+7,02+8+13,8+7,05+25,675+13,8+40,65+35,5+6,43+32,15+44,87+47,52+3,47+3,25+48,6+2,9+19,65+26,18+19,29+1 2,94+6,47+13,02+12+2,78+12,93+17,08=803,825 [A]				
9	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	803,825		
			Roadmesh 128,37+30+59+6,86+27,17+22,5+28,4+3,5+15+7,02+8+13,8+7,05+25,675+13,8+40,65+35,5+6,43+32,15+44,87+47,52+3,47+3,25+48,6+2,9+19,65+26,18+19,29+1 2,94+6,47+13,02+12+2,78+12,93+17,08=803,825 [A]				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
10	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	11,000		
			11=11,000 [A]				
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000		
			10=10,000 [A]				
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	16,000		
			16=16,000 [A]				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	153,000		
			(88+52+63+86+163+118+570)*0,125=142,500 [A] 7*1,5=10,500 [B] a+b=153,000 [C]				
14	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	153,000		
			(88+52+63+86+163+118+570)*0,125=142,500 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200
Rozpočet: SO 101 Ulice Náchodská OŽK - Letapa, km 110,650 - km 111,200

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	919112		7*1,5=10,500 [B] a+b=153,000 [C] ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	57,850		
16	931323		8,5+4,55+6,38+7+23,9+7,52=57,850 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	57,850		
17	935812		8,5+4,55+6,38+7+23,9+7,52=57,850 [A] ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM dvoulinka z K10 do bet lože C16/20 (241+272,3+243,6+263,7+31,3+47)*0,25=274,725 [A]	M2	274,725		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK

Objekt: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650

Rozpočet: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650
Rozpočet: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113176		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajícího vodícího proužku z dvoulinky K10 (323,5+19,5+161,35+215,336+23,5+142,7)*0,25*0,2=44,294 [A]	M3	44,294		
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 50mm Odkup zhotovitelem dle směrnice ŘSD ČR (3161*0,04)+(3161*0,05)+(512*0,06)=315,210 [A]	M3	315,210		
3	12980		ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ vč.odvozu na skl., poplatek 18=18,000 [A]	KUS	18,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 86,154+13,4+6,7+6+6,74+80,926+19,75+4+8,64+116,056+15,18+35,2+19,47+13+6,64+25,35+3,31+13+13,08+15,56=508,156 [A]	M2	508,156		
5	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Plocha na stávajícím odfrézovaném povrchu ... 3 161 m2 Plocha na ložné vrstvě ... 3 161 m2 Obě plochy vygenerovány v grafickém prostředí Microstation V8 3161+3161=6 322,000 [A]	M2	6 322,000		
6	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACL 16+ tl. 50mm Ložní vrstva	M2	3 161,000		
7	57423		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ TL 40MM SMA 11+ Obrusná vrstva Plocha vygenerována v grafickém prostředí Microstation V8	M2	3 161,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650
Rozpočet: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	57462		OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	508,156		
			ACP 16+				
			Vyrovnávací vrstva v místě pruch v pr. tl. 60mm				
			86,154+13,4+6,7+6+6,74+80,926+19,75+4+8,64+116,056+15,18+35,2+19,47+13+6,64+25,35+3,31+13+13,08+15,56=508,156 [A]				
9	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	508,156		
			Roadmesh				
			86,154+13,4+6,7+6+6,74+80,926+19,75+4+8,64+116,056+15,18+35,2+19,47+13+6,64+25,35+3,31+13+13,08+15,56=508,156 [A]				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
10	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000		
			6=6,000 [A]				
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	18,000		
			18=18,000 [A]				
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	39,000		
			39=39,000 [A]				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	148,000		
			(51+38+63+84+132+98)*2*0,125=116,500 [A]				
			7*3*1,5=31,500 [B]				
			a+b=148,000 [C]				
14	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	148,000		
			(51+38+63+84+132+98)*2*0,125=116,500 [A]				
			7*3*1,5=31,500 [B]				
			a+b=148,000 [C]				
15	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,020		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650
Rozpočet: SO 102 Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	931323		7,52+11,81+26,39+17,2+8,6+7,5=79,020 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	79,020		
17	935812		7,52+11,81+26,39+17,2+8,6+7,5=79,020 [A] ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM dvoulinka z K10 do bet lože C16/20 (323,5+19,5+161,35+215,336+23,5+142,7)*0,25=221,472 [A]	M2	221,472		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK

Objekt: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000

Rozpočet: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
 Objekt: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000
 Rozpočet: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 50mm Odkup zhotovitelem dle směrnice ŘSD ČR (6858*0,04)+(6858*0,05)+(1868*0,06)=729,300 [A]	M3	729,300		
2	12980		ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ vč odvozu na skl, poplatek 30=30,000 [A]	KUS	30,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
3	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Plocha sanace poruch ... 1 868 m2 57+6,7+20+20+44+159,97+82+6,76+6,66+48+7,32+87,36+7,33+7,33+9,9+9,8+7,04+58+84+6,86+6,86+10+6,86+70+6,84+6,84+51+6,76+57+22+141,75+296,1+11 6,79+214,5+59,4+5+64,6=1 878,330 [A]	M2	1 878,330		
4	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Plocha plošné vyrovnávky ... 6 858 m2 Plocha ohrusné vrstvy ... 6 858 m2 Obě plochy vygenerovány v grafickém prostředí Microstation V8 2*6858=13 716,000 [A]	M2	13 716,000		
5	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACL 16+ tl. 50mm Ložní vrstva	M2	1 867,870		
6	57423		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ TL 40MM SMA 11+ Ohrusná vrstva Plocha vygenerována v grafickém prostředí Microstation V8	M2	6 858,000		
7	57462		OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16+	M2	1 878,330		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000
Rozpočet: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	57473		Vyrovnávací vrstva v místě pruch v pr. tl. 60mm				
			57+6,7+20+20+44+159,97+82+6,76+6,66+48+7,32+87,36+7,33+7,33+9,9+9,8+7,04+58+84+6,86+6,86+10+6,86+70+6,84+6,84+51+6,76+57+22+141,75+296,1+11				
			6,79+214,5+59,4+5+64,6=1 878,330 [A]				
			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	1 878,330		
			Roadmesh				
5		Komunikace	57+6,7+20+20+44+159,97+82+6,76+6,66+48+7,32+87,36+7,33+7,33+9,9+9,8+7,04+58+84+6,86+6,86+10+6,86+70+6,84+6,84+51+6,76+57+22+141,75+296,1+11				
			6,79+214,5+59,4+5+64,6=1 878,330 [A]				
8	9	89921	Potrubí				
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,000		
			18=18,000 [A]				
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	30,000		
			30=30,000 [A]				
11	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	62,000		
			62=62,000 [A]				
8		Potrubí					
9	12	915111	Ostatní konstrukce a práce				
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	325,000		
			(51+38+63+84+112+98+448+466+21+231+525+86+38+52+101)*0,125=301,750 [A]				
			17*0,75=12,750 [B]				
			7*1,5=10,500 [C]				
13	915211		a+b+c=325,000 [D]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	325,000		
			(51+38+63+84+112+98+448+466+21+231+525+86+38+52+101)*0,125=301,750 [A]				
			17*0,75=12,750 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01210 I/14 Červený Kostelec, ul. Náchodská a ul. 17.listopadu - OŽK
Objekt: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000
Rozpočet: SO 103 Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	915402		7*1,5=10,500 [C] a+b+c=325,000 [D] VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ Odstranění stávajících vodících proužků, odvoz,, poplatek (50,5+23,44+31,6+17,32+43,73+203,922+172+121,48+151,54+112+295,3+470,307+58,6+198+132,2+92,1)*0,25=543,510 [A]	M2	543,510		
15	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 8,2+48+9,4+9,3+8,9+18,8+11+5,08+11,08+15,5+8,43+14,2+6,33+7,15+8,6=189,970 [A]	M	189,970		
16	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 8,2+48+9,4+9,3+8,9+18,8+11+5,08+11,08+15,5+8,43+14,2+6,33+7,15+8,6=189,970 [A]	M	189,970		
17	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM dvoulinka z K10 do bet lože C16/20 (50,5+23,44+31,6+17,32+43,73+203,922+172+121,48+151,54+112+295,3+470,307+58,6+198+132,2+92,1)*0,25=543,510 [A]	M2	543,510		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: