

SMLOUVA O DÍLO

STRABAG

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

číslo: **131 / MCAA / 13**

Objednatel: Město Vracov

Se sídlem Vracov, náměstí Míru 202, PSČ 696 42

zastoupená : Jaromírem Repíkem – starostou města

IČ 00285498

DIČ CZ00285498

bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1427671/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jaromír Repík
starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing.. Petr Loprais
investiční technik

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uh.Hradiště
- na základě plné moci

IČ: 60 83 87 44

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Brno**

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Surala, stavbyvedoucí
(tel.: 602 177 134)

Stavba: Vracov – oprava povrchu částí komunikací Jiráskova a Ernestovská

Předmětem smlouvy je oprava povrchu části ulic Jiráskova a Ernestovská (asfaltové vrstvy) ve Vracově v rozsahu nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o dílo.

okres : Hodonín

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou, která bude předána zhotoviteli v jednom vyhotovení
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena dila

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena dodávky celkem bez DPH	687 800,- Kč
DPH 21 %	144 438,- Kč
Cena celkem včetně DPH	832 238,- Kč

Změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

3. Termín plnění

Termín realizace prací : Termín zahájení: **1.10.2013**
Termín dokončení: **11.10.2013**

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: 5 dnů před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřejímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- pokud bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním díla (netuhé vozovky zejména v extrémně vysokých teplotách a krátce po položení – až 1,5 měsíce dle klimatických podmínek - nejsou odolné proti smykovým silám – otáčení na místě, prudké brždění apod.),
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.
- nepřebíráme záruku za mělké kaluže v případě, že projektovaný výsledný sklon plochy je menší než 1,5 %

Zhotovitel upozorňuje objednatele na možnost prokopírování dilatačních spar na betonové ploše, které nejsou důvodem k uznání reklamace.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 560 - 565 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli.

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení.
- c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

7. Ostatní ujednání

Zhotovitel zajistí na své náklady označení pracovního místa (dočasné dopravní značení) včetně projednání a současně vytýčení sítí souvisejících se stavbou.

8. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 5 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ



Ve Vracově dne 18.9.2013

Ve Zlíně dne 18.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele oprávněn podepsat:




Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6



Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ



Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uh.Hradiště

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Oprava ul. Jiráskova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
131	Vracov - Oprava MK, ul Jiráskova	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov		
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	336 889	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	336 889		
HZS	0		
ZRN+HZS	336 889	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	336 889	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	STRABAG OCĚSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN	

Základ pro DPH	21,0 %	336 889 Kč
DPH	21,0 %	70 747 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		407 636 Kč

Poznámka :

Stavba :	131 Vracov - Oprava MK, ul Jiráskova	Rozpočet :	1
Objekt :	Oprava ul. Jiráskova		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Zemní práce	41 227	0	0	0	0
5 Komunikace	235 175	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 863	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	49 724	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 901	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	336 889	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			336 889	0
Kompletační činnost (IČD)			336 889	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet


Stavba :	131 Vracov - Oprava MK, ul Jiráskova	Rozpočet: 1
Objekt :	Oprava ul. Jiráskova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zemní práce				
1	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	11,500	258,00	2 967,00
2	113154253	Frézování živичného krytu tl 60 mm pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	852,000	40,00	34 080,00
3	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	110,000	38,00	4 180,00
	Celkem za	Zemní práce				41 227,00
Díl: 5		Komunikace				
1	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	11,500	539,00	6 198,50
2	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	m	50,000	98,00	4 900,00
3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	852,000	11,00	9 372,00
4	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	852,000	252,00	214 704,00
	Celkem za	5 Komunikace				235 174,50
Díl: 8		Trubní vedení				
1	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 241,00	3 723,00
2	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 380,00	4 140,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 863,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	27,000	58,00	1 566,00
2	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	27,000	24,00	648,00
3	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	144,00	15 840,00
4	PC_mat	Kostka žulová drobná, doplnění (30%)	t	0,950	2 079,00	1 975,05
5	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10mm hl 25mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	27,000	36,00	972,00
6	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	27,000	69,00	1 863,00
7	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	852,000	4,00	3 408,00
8	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	13,200	52,00	686,40
9	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	126,750	28,00	3 549,00
10	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 140,750	5,00	5 703,75
11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,750	32,00	4 056,00
12	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,050	50,00	202,50
13	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	122,700	20,00	2 454,00
14	PC	Dočasné DZ po dobu výstavby, vč. vyřízení (dle situace)	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				49 723,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	131,870	20,00	2 637,40
2	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným do 1000 m	t	131,870	2,00	263,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 901,14

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Oprava ul. Ernestovská	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
132	Vracov - Oprava MK, ul Ernestovská	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov		
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	350 911	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	350 911		
HZS	0		
ZRN+HZS	350 911	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	350 911	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STRABAG STRABAG a.s. OSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PRÍLUKY 386 C7 - 760 01 ZLÍN 	
Základ pro DPH	21,0 %		350 911 Kč
DPH	21,0 %		73 691 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			424 602 Kč

Poznámka :

Stavba :	132 Vracov - Oprava MK, ul Ernestovská	Rozpočet : 1
Objekt :	Oprava ul. Ernestovská	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Zemní práce	13 194	0	0	0	0
5 Komunikace	309 229	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 241	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	22 813	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 433	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	350 911	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			350 911	0
Kompletační činnost (IČD)			350 911	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet

Stavba :	132 Vracov - Oprava MK, ul Ernestovská	Rozpočet: 1
Objekt :	Oprava ul. Ernestovská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zemní práce				
1	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	27,420	258,00	7 074,36
2	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	180,000	34,00	6 120,00
	Celkem za	Zemní práce				13 194,36
Díl: 5		Komunikace				
1	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	27,420	539,00	14 779,38
2	572714111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	59,880	1 834,00	109 819,92
3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	998,000	11,00	10 978,00
4	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	998,000	174,00	173 652,00
	Celkem za	5 Komunikace				309 229,30
Díl: 8		Trubní vedení				
1	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 241,00	1 241,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 241,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	58,00	1 160,00
2	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	20,000	24,00	480,00
3	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10mm hl 25mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	20,000	36,00	720,00
4	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000	69,00	1 380,00
5	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	998,000	4,00	3 992,00
6	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	135,000	14,00	1 890,00
7	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,770	28,00	1 253,56
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	402,930	5,00	2 014,65
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,770	32,00	1 432,64
10	997221815	Poplatek za uložení betonového a směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,170	50,00	1 158,50
11	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,600	20,00	432,00
12	PC	Dočasné DZ po dobu výstavby, vč. vyřízení (dle situace)	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				22 813,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	201,490	20,00	4 029,80
2	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným do 1000 m	t	201,490	2,00	402,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 432,78