

Smlouva o dílo č. 322013

uzavřená v souladu se zněním § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen „obchodní zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Bouzov
783 25 Bouzov 2
IČO: 00298719
DIČ: CZ00298719
zastoupena Ing. Zdeňkem Foltýnem, starostou obce
(Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel Experior s.r.o.
Říční 114, 789 91 Štítý
IČO: 28577132
DIČ: CZ28577132
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 107-2522040287/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Daniel Kašpar, Luděk Purkert
a technických: Daniel Kašpar
(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů ČR. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky:

“Úspora energií pro MŠ Bouzov“

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

“Úspora energií pro MŠ Bouzov“

Dílem se rozumí zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;

2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
3. uvedení všech povrchů dotřených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky);
4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení;
5. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
6. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení;
7. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího;
8. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení;
9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy;
11. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
12. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla;
13. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku;
14. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
15. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je povinen pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje omezení subdodávek stanovené Závaznými pokyny „Maximální přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 15 %“ z objemu stavebních nákladů veřejné zakázky. Do tohoto limitu se však nezapočítává dodávky výplní otvorů (vnější okna, dveře apod.).

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Použitý materiál bude v kvalitativní třídě „A“.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:

ihned po podpisu smlouvy

Nejzašší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 29.11.2013

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení, prodloužení s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
4. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvyšší přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez DPH 999 183,00Kč

21% DPH 209 828,43Kč

Celková cena včetně DPH 1 209 011,43Kč

Zaokrouhleno 1 209 011,00Kč

(Slovy: jeden milion dvě stě devět tisíc jedenáct korun českých)

Rezerva ve výši 5% z ceny díla 49 959,15Kč

21% DPH 10 491,42Kč

Celková výše rezervy včetně DPH 60 450,57Kč

(Slovy: šedesát tisíc čtyři sta padesát korun českých 57 haléřů)

2. Výše rezervy není součástí celkové ceny díla.
3. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
4. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.
5. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
6. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
7. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedených v ceníku ÚRS.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny výhradně v českých korunách na základě soupisu provedených prací na účet zhotovitele.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Platba za provádění díla bude probíhat měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem objednateli. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či přepracování. V případě vrácení faktury z důvodu nesprávných údajů se přeruší lhůta splatnosti a nová začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
6. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
7. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na stavební práce a výplně otvorů se sjednává na dobu 60 měsíců, na příslušenství a montáž 24 měsíců, na parapety 36 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě neodstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 2000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.

X. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


Přílohy:

- oceněný výkaz výměr
- finanční a časový harmonogram provedení díla

V Bouzově dne

1.10.2013

Objednatel



Ve Štítech dne 26.9.2013

Exterior
S.R.O.

Štíty, Rák. 114
Provozárna: Na Ráčkách 12
78961 Štíty na Moravě
IČO: 257 77 132 DIČ: CZ257 77 132
Tel/fax: 583 450678 www.exterior.cz

Zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Úspora energií pro MŠ Bouzov	JKSO	
Objekt		SKP	
	Mateřská škola	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Stavba občanského vybavení	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing.Petr Aberle	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Petr Aberle		
Objednatel	Obec Bouzov, č.p. 2, 783 25 Bouzov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Petr Aberle	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	777 011	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	166 893	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	50 308	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	994 212	Zařízení staveniště	4 971
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	994 212	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	999 183	Ostatní náklady celkem	4 971

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Petr Aberle	Jméno : Experior s.r.o.	Jméno :
Datum :	12.7.2013	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	999 183 Kč
DPH	21,0 %	209 828 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 209 011 Kč

Poznámka :

Stavba : Stavba občanského vybavení		Rozpočet :
Objekt : Mateřská škola		Bouzov MŠ - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 609	0	0	0	0
44 Zastřešení	2 046	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	2 400	0	0	0	0
5 Komunikace	14 645	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	7 070	0	0	0	0
60 Úprava soklu	79 795	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	23 130	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	318 429	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	204 666	0	0	0	0
65 Zateplení stropu z interiéru	10 063	0	0	0	0
66 Ostění	45 537	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 619	0	0	0	0
710 Izolace tepelná půdy	0	147 233	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	14 141	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 236	0	0	0
783 Nátěry	0	2 283	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	50 308	0
CELKEM OBJEKT	777 011	166 893	0	50 308	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			943 904	0
Oborová přírážka			943 904	0
Přesun stavebních kapacit			943 904	0
Mimostaveništní doprava			943 904	0
Zařízení staveniště		0,5	994 211	4 971
Provoz investora			994 211	0
Kompletační činnost (IČD)			994 211	0
Ostatní náklady neuvedené			994 211	0
CELKEM VRN				4 971

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101101	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 V položce jsou zahrnuty náklady na odkopání zeminy od objektu k uložení folie proti vlhkosti.	m3	7,74	360,00	2 787,37
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,35*0,3		7,74		
2	122201109	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	7,74	60,00	464,56
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,35*0,3		7,74		
3	166101101	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	7,74	260,00	2 013,10
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,35*0,3		7,74		
4	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m3	2,21	430,00	951,25
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,1*0,3		2,21		
5	PR - 51	Rozprostření zbylého výkopku okolo objektu	m3	5,53	260,00	1 437,93
		7,7427-2,2122		5,53		
6	PR-5	Zához folie proti vlhkosti (šterkem) V položce jsou započítány náklady na materiál + dodávka + přesun materiálu + práce spojená se záhozem folie proti vlhkosti.	t	9,57	1 145,00	10 955,13
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		m3: 73,74*0,25*0,3		5,53		
		kg: 5,5305*1730		9 567,77		
		Konec provozního součtu		9 647,04		
		t: 9567,765/1000		9,57		
	Celkem za	1 Zemní práce				18 609,34
Díl: 44		Zastrešení				
7	PR-42	Rozšíření oplechování střech š = 150 mm V položce je zahrnut materiál + dodávka + přesun. Jedná se o rozšíření oplechování rovných částí střech, kde by tepelná izolace po nalepení přesahovala přes oplechování střechy.	m	4,10	430,00	1 763,00
		1,4+2,7		4,10		
8	PR-43	Rozšíření oplechování střech (práce - letováním) š = 150 mm V položce je zahrnuta práce klermpíře + ohybání + letování + stříhání. Jedná se o rozšíření oplechování rovných částí střech, kde by tepelná izolace po nalepení přesahovala přes oplechování střechy.	m	4,10	69,00	282,90
		1,4+2,7		4,10		
	Celkem za	44 Zastrešení				2 045,90
Díl: 46		Zpevněné plochy				
9	113106151	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic (okapový chodník) V položce je zahrnuta práce na rozebrání okapových dlažeb + vodorovný přesun do kontejneru umístěného na stavbě.	m	61,54	39,00	2 400,06
		16,6+5,2+39,74		61,54		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				2 400,06
Díl: 5		Komunikace				

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	274313511	Betonování polštáře pro obrubník okapový	m3	0,59	2 600,00	1 533,74
		V položce jsou zahrnuty náklady na pracovníka + příprava betonu.				
		Začátek provozního součtu				
		16,6+5,2+39,74+9,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,08*0,1		0,59		
11	PR-3	Obrubník (50x250x1000)	m	73,74	83,00	6 120,42
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
12	PR-4	Uložení betonového obrubníku do betonové lože	m	73,74	66,00	4 866,84
		V položce jsou zahrnuty náklady na uložení obrubníku do maltové lože.				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
13	589222000	Beton tř.C12/15 (lože pro obrubník)	m3	0,59	3 600,00	2 123,64
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení.				
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,08*0,1		0,59		
	Celkem za	5 Komunikace				14 644,64
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
14	PR-1	Uložení okapového chodníku z kamene frakce 16/32	m3	2,21	1 900,00	4 203,18
		V položce jsou obsaženy náklady na uložení kameniva, kde se bude nacházet folie proti vlhkosti.				
		Začátek provozního součtu				
		16,6+5,2+39,74+9,2+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,1*0,3		2,21		
15	PR-2	Vodorovný přesun kameniva frakce 16/32	m3	2,21	360,00	796,39
		V položce jsou zahrnuty náklady na vodorovný přesun kameniva pro okapový chodník. Ruční nošení				
		Začátek provozního součtu				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
		Konec provozního součtu		73,74		
		73,74*0,1*0,3		2,21		
16	583318036	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj	t	5,75	360,00	2 070,61
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dovoz a složení.				
		Začátek provozního součtu				
		16,6+5,2+39,74+9,2+3		73,74		
		73,74*0,1*0,3		2,21		
		2,2122*2600		5 751,72		
		Konec provozního součtu		5 827,67		
		5751,72/1000		5,75		
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				7 070,18
Díl: 60		Úprava soklu				
17	073860111	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - sokl)	m2	27,02	256,00	6 915,84
		V položce je zahrnuta práce zedníka na vyspravení novou vrstvou omítky otlučená místa.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*0,5		27,02		
18	216904112	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	54,03	10,00	540,30
		54,03		54,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19.	342279113	Vyrovňovací vrstva po otlučených omítkách 50% (sokl)	m2	27,02	90,00	2 431,35
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*0,5		27,02		
20	622322121	Zateplení soklu, soklový polystyren tl. 60 mm práce (sokl)	m2	54,03	490,00	26 474,70
		V položce je zahrnuta kompletní práce izolátora + lepení, stěrkování 2x + penetrace + omítkování + vytváření otvorů pro větrací mřížky + pořez a prořez + vrtání otvorů pro hmoždinky, broušení, osazování základových lišt, osazování rohových profilů. Před samotným lepením bude proveden stavebně technický průzkum adheze stávající omítky ke zdivu a adheze lepidla k napenetrovanému podkladu.				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
21	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	27,02	45,00	1 215,68
		Položka obsahuje práci zedníka.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*0,5		27,02		
22	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,10	2 900,00	290,00
		Položka obsahuje náklady na přesun materiálu z oklepání omítky. Ručním nošením.				
23	PR - 65	Omítka kameného zdiva vnějšího (položka k bodu 23 v TZ)	m2	5,00	360,00	1 800,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + přesun materiálu + práce zedníka.				
24	PR-10	Rohový profil AL s tkaninou 100/100	m	7,50	23,00	172,50
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		2+2+2,9+0,6		7,50		
25	PR-52	Přesun materiálu pro zateplení soklu	m2	450,00	1,00	450,00
26	24696265.A	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (sokl)	kg	9,73	190,00	1 847,83
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka obsahuje použití jen v soklové části.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*0,18		9,73		
27	24696265.A1	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (sokl)	kg	9,73	190,00	1 847,83
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka obsahuje použití jen v soklové části. Penetrační nátěr bude obsahovat barevný odstín v daném místě fasády vždy ke konečné barevné povrchové úpravě.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*0,18		9,73		
28	283758902	Deska izolační soklová tl. 60 mm	m2	54,03	179,00	9 671,37
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
29	31173216	Hmoždinka talířová d=100 mm	kus	324,18	13,20	4 279,18
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku.				
		Začátek provozního součtu				
		26,2+2,2+2,83+22,8		54,03		
		Konec provozního součtu		54,03		
		54,03*6		324,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	55392755.A	Lišta zakládací AI pro tepelnou izolaci tl. 60 mm (tl. plechu 1,1 mm) (sokl) Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení. V položce jsou obsaženy náklady na bm kotvicích prvků do zdiva. 48,94+5,2+8,5+16,6	m	79,24	59,00	4 675,16
31	58556667.A	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Začátek provozního součtu 26,2+2,2+2,83+22,8 Konec provozního součtu 54,03*4	kg	216,12	53,00	11 454,36
32	58591519	Lepidlo na soklové zdivo (spotřeba 4,5kg/m2 lepení) V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Lepidlo bude svými vlastnostmi odpovídat pro použití lepení dané tepelné izolace. Začátek provozního součtu 26,2+2,2+2,83+22,8 54,03*4,5 Konec provozního součtu 243,435/1000	T	0,24	7 900,00	1 922,86
33	58591520	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování) V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Začátek provozního součtu 26,2+2,2+2,83+22,8 54,03*6,5 Konec provozního součtu 351,195/1000	T	0,35	8 300,00	2 914,96
34	63127252.A	Tkanina sklovláknitá armovací (sokl) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Začátek provozního součtu plocha soklu: 26,2+2,2+2,83+22,8 rezerva: 54,03*0,1 Konec provozního součtu 54,03+5,403	m2	59,43	15,00	891,50
Celkem za		60 Úprava soklu				79 795,40
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
35	073860111	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - ostění) V položce jsou zahrnuty náklady na práci zedníka. Položka je určena k vyspravení vnitřních ostění po výměně nových výplní otvorů. 92,46*0,3	m2	27,74	190,00	5 270,22
36	078844111	Úprava vnitřních ostění po výměně výplní otvorů V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka je určena k vyspravení vnitřních ostění po výměně výplní otvorů. 92,46*0,3	m2	27,74	360,00	9 985,68
37	967042712	Odsekání uvolněné omítky z demontáže výplní otvorů V položce jsou zahrnuty náklady na otlučení uvolněné omítky z demontáže stávajících výplní otvorů. 92,46*0,05	m2	4,62	361,00	1 668,90
38	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m V položce jsou zahrnuty náklady na přesun suti z ostění. Ruční nošení.	t	0,05	12 000,00	600,00
39	999281111	Přesun hmot pro opravy ostění vnitřních V položce jsou zahrnuty náklady na přesun materiálu pro opravy povrchů vnitřních (ostění).	t	0,30	13 600,00	4 080,00
40	PR-25	Malování vnitřních stěn (ostění) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + malíře.	m2	46,23	33,00	1 525,59

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		92,46*0,5		46,23		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				23 130,39
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
41	073860111	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - obvodová stěna)	m2	139,55	190,00	26 514,50
		V položce je zahrnuta práce zedníka na vyspravení novou vrstvou omítky otlučená místa.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*0,5		139,55		
42	216904112	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	279,10	10,00	2 791,00
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
43	342279113	Vyrovňovací vrstva po otlučení omítkách 50% (obvodová stěna)	m2	139,55	190,00	26 514,50
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*0,5		139,55		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	622322121	Zateplení obvodových stěn tl. 140 mm (práce)	m2	279,10	395,00	110 244,50
		V položce je zahrnuta kompletní práce izolátora + lepení, stěrkování 2x + penetrace + omítkování + vytváření otvorů pro větrací mřížky + pořez a prořez + vrtání otvorů pro hmoždinky, broušení, osazování základových lišt, osazování rohových profilů. Před samotným lepením bude proveden stavebně technický průzkum adheze stávající omítky ke zdivu a adheze lepidla k napenetrovanému podkladu.				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
45	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	139,55	26,00	3 628,30
		Položka obsahuje práci zedníka.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*0,5		139,55		
46	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,20	1 322,00	264,40
		Položka obsahuje náklady na přesun materiálu z oklepání omítky. Ručním nošením.				
47	PR-41	Rohový profil AL s tkaninou 100/100 s okapničkou + okenní odkap. lišty	m	179,34	26,00	4 662,84
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		3,57*12		42,84		
		2,5*3		7,50		
		3*11		33,00		
		96		96,00		
48	24696265.A4	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2), (obvodová stěna)	kg	50,24	89,00	4 471,18
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka obsahuje použití jen na obvodových stěnách.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*0,18		50,24		
49	24696265.A5	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (obvodová stěna)	kg	50,24	91,00	4 571,66
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Penetrační nátěr bude obsahovat barevný odstín v daném místě fasády vždy ke konečné barevné povrchové úpravě.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*0,18		50,24		
50	283759008.R01	Deska polystyrenová tl.140mm (Obvodová stěna)	m2	279,10	136,00	37 957,60
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		Konec provozního součtu		279,10		
		Mezisoučet				
		279,1		279,10		
51	31173216.R02	Hmoždinka talířová d=240 mm	kus	1 782,60	16,30	29 056,38
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku.				
		Začátek provozního součtu				
		m2:297,1		297,10		
		Konec provozního součtu		297,10		
		ks/m2:297,1*6		1 782,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	55392755.A1	Lišta zakládací Al pro tepelnou izolaci tl. 140 mm (tl. plechu 1,1 mm) (obvodová stěna) Položka obsahuje náklady na materiál + dopravu + složení. V položce jsou obsaženy náklady na bm kotvicích prvků do zdiva.	m	90,00	69,00	6 210,00
		90		90,00		
53	58556667.A1	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dopravu + složení na stavbě.	kg	1 116,40	33,00	36 841,20
		Začátek provozního součtu				
		279,1		279,10		
		Konec provozního součtu		279,10		
		279,1*4		1 116,40		
54	58591519.R01	Lepidlo na obvodovou stěnu (spotřeba 4,5kg/m2 lepení) V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dopravu + složení na stavbě. Lepidlo bude svými vlastnostmi odpovídat pro použití lepení dané tepelné izolace.	T	1,26	6 900,00	8 666,40
		Začátek provozního součtu				
		72		72,00		
		34,4		34,40		
		4,6		4,60		
		35,8		35,80		
		15,2		15,20		
		10,7		10,70		
		14,5		14,50		
		15,4		15,40		
		9,3		9,30		
		7,1		7,10		
		22,8		22,80		
		37,3		37,30		
		279,1*4,5		1 255,95		
		Konec provozního součtu		1 535,05		
		1255,95/1000		1,26		
55	58591520.R01	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování) (obvodová stěna) V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dopravu + složení na stavbě.	T	1,81	6 300,00	11 429,46
		Začátek provozního součtu				
		m2:279,1		279,10		
		kg:279,1*6,5		1 814,15		
		Konec provozního součtu		2 093,25		
		t:1814,15/1000		1,81		
56	63127252.A2	Tkanina sklovláknitá armovací (obvodová stěna) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dopravu + složení na stavbě.	m2	307,01	15,00	4 605,15
		Začátek provozního součtu				
		plocha obvodové:279,1		279,10		
		rezerva:279,1*0,1		27,91		
		Konec provozního součtu		307,01		
		279,1+27,91		307,01		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				318 429,07
Díl:	64	Výplně otvorů				
57	648997111	Osazení parapetních desek plastových š= do 500 mm (vnitřní) V položce jsou zahrnuty náklady na osazení vnitřních plastových parapetních desek.	m	21,88	490,00	10 721,20
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
58	648997113	Osazení parapetních desek hliníkových š= do 400 mm (vnější)	m	21,88	369,00	8 073,72
		V položce jsou zahrnuty náklady na osazení vnějších hliníkových parapetních desek.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
59	979081111	Odvoz vybouraných hmot (výplně otvorů, parapety) na skládku	t	1,00	1 200,00	1 200,00
60	979095312	Naložení a složení vyboraných výplní otvorů (okna, dveře, parapety)	t	1,00	1 000,00	1 000,00
61	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	m2	35,70	26,00	928,11
		V položce jsou zahrnuty náklady na přesun nových oken a dveří.				
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,2*1,3		1,56		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:1,1*1,3		1,43		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okno:1,1*1,3		1,43		
		okno:1,1*1,3		1,43		
		okno:1,78*1,35		2,40		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		dveře:1,68*2,38		4,00		
		dveře:0,9*2,05		1,85		
62	998766102	Přesun vybouraných výplní otvorů a parapetů na skládku	m2	35,70	90,00	3 212,68
		V položce jsou obsaženy náklady na přesun vybouraných výplní otvorů na skládku k tomu určenou.				
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,2*1,3		1,56		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,8*1,4		2,52		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:1,1*1,3		1,43		
		okno:1,1*1,3		1,43		
		okno:1,1*1,3		1,43		
		okno:1,78*1,35		2,40		
		okno:0,6*1,3		0,78		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		okno:1,2*1,4		1,68		
		dveře:1,68*2,38		4,00		
		dveře:0,9*2,05		1,85		
63	PR-20	Dmtž stávajících parapetů vnějších	m	21,88	90,00	1 969,20
		V položce jsou obsaženy všechny parapety.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	PR-21	Okna (U=1,2 W/m2K)	m2	29,85	3 450,00	102 992,85
		V položce jsou zahrnuty náklady na Dmtž stávajících oken. Mtž nových oken + dodávku + příslušenství (pěna montážní, kotvicí prvky, otevírací prvky, atd.) + kompletní služby.				
		1,8*1,4		2,52		
		1,8*1,4		2,52		
		1,2*1,3		1,56		
		1,8*1,4		2,52		
		1,8*1,4		2,52		
		1,2*1,4		1,68		
		1,2*1,4		1,68		
		0,6*1,3		0,78		
		0,6*1,3		0,78		
		0,6*1,3		0,78		
		1,1*1,3		1,43		
		1,1*1,3		1,43		
		1,1*1,3		1,43		
		1,78*1,35		2,40		
		0,6*1,3		0,78		
		1,2*1,4		1,68		
		1,2*1,4		1,68		
		1,2*1,4		1,68		
65	PR-22	Dmtž stávajících parapetů vnitřních	m	21,88	60,00	1 312,80
		V položce jsou obsaženy všechny parapety.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
66	PR-23	Přesun hmot pro klempířské prvky (parapety vnější)	m	21,88	30,00	656,40
		V položce jsou zahrnuty náklady na přesun nových hliníkových parapetů.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
67	PR-24	Dveře (U=1,3 W/m2K)	m2	5,84	9 320,00	54 460,49
		V položce jsou zahrnuty náklady na Dmtž stávajících dveří. Mtž nových dveří + dodávku + příslušenství (pěna montážní, kotvící prvky, otevírací prvky, atd.) + kompletní služby.				
		1,68*2,38		4,00		
		0,9*2,05		1,85		
68	PR-68	Přesun hmot pro plastové prvky (parapety vnitřní)	m	21,88	49,00	1 072,12
		V položce jsou zahrnuty náklady na přesun nových plastových parapetů.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
69	55342114	Parapet vnější hliníkový š 400 mm + příslušenství	m	21,88	420,00	9 189,60
		V položce je počítáno s parapetem š=400 mm. Přesná šířka parapetu bude změřena stavbyvedoucím a následně parapety skutečné šířky objednány. Položka obsahuje náklady na materiál + dodávka. V ceně je zahrnuto příslušenství k parapetům na bm. Nová š= parapetu nepřekročí šířku 400mm. Nová okna musí být osazena a přizpůsobena parapetům do max. š=400 mm.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
70	60775548.A1	Parapet vnitřní plastový š do 500 mm + příslušenst	m	21,88	360,00	7 876,80
		V položce je počítáno s parapetem š=500 mm. Přesná šířka parapetu bude změřena stavbyvedoucím a následně parapety skutečné šířky objednány. Položka obsahuje náklady na materiál + dodávka + přesun. V ceně je zahrnuto příslušenství k parapetům na bm.				
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,8		1,80		
		1,8		1,80		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		0,6		0,60		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,1		1,10		
		1,78		1,78		
		0,6		0,60		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
Celkem za		64 Výplně otvorů				204 665,96
Díl:	65	Zateplení stropu z interiéru				
71	073860111	Provedení úpravy ploch omítkou vnitřní 100% (práce)	m2	5,76	260,00	1 497,60
		V položce je zahrnuta práce zedníka na vyspravení novou vrstvou omítky otloučená místa.				
		5,76		5,76		
72	216904112	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	5,76	10,00	57,60
		5,76		5,76		
73	342279113	Vyrovňovací vrstva po otloučených omítkách 100%	m2	5,76	120,00	691,20
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		5,76		5,76		
74	622322121	Zateplení stropu z interiéru tl. 200 mm (práce)	m2	5,76	410,00	2 361,60
		V položce je zahrnuta kompletní práce izolátora + lepení, stěrkování 2x + penetrace + omítkování + vytváření otvorů pro větrací mřížky + pořez a prořez + vrtání otvorů pro hmoždinky, broušení, osazování základových lišt, osazování rohových profilů. Před samotným lepením bude proveden stavebně technický průzkum adheze stávající omítky ke zdivu a adheze lepidla k napenetrovanému podkladu.				
		5,76		5,76		
75	978015291	Otloučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	5,76	45,00	259,20
		Položka obsahuje práci zedníka.				
		5,76		5,76		
76	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,03	3 666,00	109,98
		Položka obsahuje náklady na přesun materiálu z oklepání omítky. Ručním nošením.				
77	PR-26	Malování vnitřních stropů (zateplení stropu z interiéru)	m2	5,76	33,00	190,08
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + malíře.				
		5,76		5,76		
78	24696265.A2	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2)	kg	1,04	90,00	93,31
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		5,76		5,76		
		Konec provozního součtu		5,76		
		5,76*0,18		1,04		
79	24696265.A3	Penetrační nátěr pod malbou (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2),	kg	1,04	99,00	102,64
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Penetrační nátěr bude obsahovat barevný odstín v daném místě stropu vždy ke konečné barevné povrchové úpravě.				
		Začátek provozního součtu				
		5,76		5,76		
		Konec provozního součtu		5,76		
		5,76*0,18		1,04		
80	283759008	Deska minerální tl.200mm (zateplení stropu z interiéru)	m2	5,76	630,00	3 628,80
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		5,76		5,76		
81	31173216.R01	Hmoždinka talířová d=230 mm	kus	34,56	15,50	535,68
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku.				
		Začátek provozního součtu				
		5,76		5,76		
		Konec provozního součtu		5,76		
		5,76*6		34,56		
82	58591519.R00	Lepidlo na lepení minerální vaty tvrzené (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	0,03	6 900,00	178,71
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Lepidlo bude svými vlastnostmi odpovídat pro použití lepení dané tepelné izolace.				
		Začátek provozního součtu				
		5,76		5,76		
		5,76*4,5		25,92		
		Konec provozního součtu		31,68		
		25,92/1000		0,03		
83	58591520.R00	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování)	T	0,04	6 999,00	261,76
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		5,76		5,76		
		5,76*6,5		37,44		
		Konec provozního součtu		43,20		
		37,44/1000		0,04		
84	63127252.A1	Tkanina sklovláknitá armovací (zateplení stropu z interiéru)	m2	6,34	15,00	95,04
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		plocha soklu: 5,76		5,76		
		rezerva: 5,76*0,1		0,58		
		Konec provozního součtu		6,34		
		5,76+0,576		6,34		
	Celkem za	65 Zateplení stropu z interiéru				10 063,21
Díl: 66		Ostění				
85	073860111	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - ostění)	m2	18,32	160,00	2 930,56
		V položce je zahrnuta práce zedníka na vyspravení novou vrstvou omítky otlučená místa.				
		Začátek provozního součtu				
		4,2		4,20		
		0,84		0,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,74		1,74		
		1,04		1,04		
		0,8		0,80		
		0,87		0,87		
		0,67		0,67		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,83		0,83		
		0,8		0,80		
		1,98		1,98		
		1,74		1,74		
		ostění:36,632		36,63		
		Konec provozního součtu		54,54		
		36,632*0,5		18,32		
86	216904112	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	54,54	10,00	545,42
		Začátek provozního součtu				
		4,2		4,20		
		0,84		0,84		
		1,74		1,74		
		1,04		1,04		
		0,8		0,80		
		0,87		0,87		
		0,67		0,67		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,83		0,83		
		0,8		0,80		
		1,98		1,98		
		1,74		1,74		
		Konec provozního součtu		17,91		
		ostění:36,632+17,91		54,54		
87	342279113	Vyrovňovací vrstva po otlučených omítkách 50% (ostění)	m2	18,32	160,00	2 930,56
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		4,2		4,20		
		0,84		0,84		
		1,74		1,74		
		1,04		1,04		
		0,8		0,80		
		0,87		0,87		
		0,67		0,67		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,83		0,83		
		0,8		0,80		
		1,98		1,98		
		1,74		1,74		
		ostění:36,632		36,63		
		Konec provozního součtu		54,54		
		36,632*0,5		18,32		
88	622322121	Zateplení ostění tl. 20 mm (práce)	m2	54,54	390,00	21 271,38

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce je zahrnuta kompletní práce izolátora + lepení, stěrkování 2x + penetrace + omítkování + vytváření otvorů pro větrací mřížky + pořez a prořez + vrtání otvorů pro hmoždinky, broušení, osazování základových lišt, osazování rohových profilů. Před samotným lepením bude proveden stavebně technický průzkum adheze stávající omítky ke zdivu a adheze lepidla k napenetrovanému podkladu.				
		Ostění oken dle prohlášení:36,632		36,63		
		ostění na obvodové stěně pro zhotovení odskoku na fasádě:17,91		17,91		
89	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (ostění)	m2	18,32	45,00	824,22
		Položka obsahuje práci zedníka.				
		Začátek provozního součtu				
		4,2		4,20		
		0,84		0,84		
		1,74		1,74		
		1,04		1,04		
		0,8		0,80		
		0,87		0,87		
		0,67		0,67		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		0,83		0,83		
		0,8		0,80		
		1,98		1,98		
		1,74		1,74		
		ostění:36,632		36,63		
		Konec provozního součtu		54,54		
		36,632*0,5		18,32		
90	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,05	3 666,00	183,30
		Položka obsahuje náklady na přesun materiálu z oklepání omítky. Ručním nošením.				
91	PR - 64	Ostění u vstupních dveří do 1.PP (položka k bodu 34 v TZ)	m2	3,12	360,00	1 123,20
		V položce jsou zahrnuty náklady na kompletní úpravu ostění dle bodu 37 v TZ - F - Dokumentace objektu.				
		5,2*0,6		3,12		
92	24696265.A6	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (ostění)	kg	6,59	89,00	586,85
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka obsahuje použití jen na ostění.				
		Začátek provozního součtu				
		m2:36,632		36,63		
		Konec provozního součtu		36,63		
		kg:36,632*0,18		6,59		
93	24696265.A7	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (ostění)	kg	6,59	99,00	652,79
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Položka obsahuje použití jen na ostění. Penetrační nátěr bude obsahovat barevný odstín v daném místě fasády vždy ke konečné barevné povrchové úpravě.				
		Začátek provozního součtu				
		m2:36,632		36,63		
		Konec provozního součtu		36,63		
		kg:36,632*0,18		6,59		
94	28375879.R05	Deska pěnový polystyren tl. 20 mm (ostění)	m2	54,54	36,00	1 963,51
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávka + složení na stavbě.				
		ostění u oken:36,632		36,63		
		ostění na fasádě jako vzorek:17,91		17,91		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	5855667.A2	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená) (ostění)	kg	239,98	33,00	7 919,50
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		36,632+17,91		54,54		
		rezerva:54,542*0,1		5,45		
		Konec provozního součtu		60,00		
		59,9962*4		239,98		
96	58591519.R03	Lepidlo na ostění (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	0,25	6 300,00	1 546,02
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě. Lepidlo bude svými vlastnostmi odpovídat pro použití lepení dané tepelné izolace.				
		Začátek provozního součtu				
		36,632+17,91		54,54		
		54,542*4,5		245,44		
		Konec provozního součtu		299,98		
		245,439/1000		0,25		
97	58591520.R02	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování) (ostění)	T	0,33	6 100,00	1 996,53
		V položce jsou obsaženy náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		36,632+17,91		54,54		
		54,542*6		327,25		
		Konec provozního součtu		381,79		
		327,252/1000		0,33		
98	63127252.A3	Tkanina sklovláknitá armovací (ostění)	m2	70,90	15,00	1 063,57
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + složení na stavbě.				
		Začátek provozního součtu				
		36,632+17,91		54,54		
		rezerva:54,542*0,3		16,36		
		Konec provozního součtu		70,90		
		54,542+16,3626		70,90		
Celkem za		66 Ostění				45 537,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
99	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	405,45	26,00	10 541,75
		333,13+29,85+5,84+36,632		405,45		
100	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	810,90	36,00	29 192,54
		Začátek provozního součtu				
		333,13+29,85+5,84+36,632		405,45		
		Konec provozního součtu		405,45		
		405,452*2		810,90		
101	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	405,45	25,00	10 136,30
		333,13+29,85+5,84+36,632		405,45		
102	941941841	Montáž pomocné lešení pro zateplení vnitřní	m2	5,76	20,00	115,20
		5,76		5,76		
103	941941841	Demontáž pomocné lešení pro zateplení vnitřní	m2	5,76	10,00	57,60
		5,76		5,76		
104	941941841	Příplatek za každý měsíc používání lešení pomocného pro zateplení vnitřní	m2	5,76	100,00	576,00
		5,76		5,76		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				50 619,40
Díl:	710	Izolace tepelná půdy				
105	713141151	Izolace tepelná střež kladená na sucho 2vrstvá (2 x tl.100 mm)	m2	466,00	36,00	16 776,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce jsou zahrnuty náklady na práci (položení izolace na podlahu půdy + pořez). Izolace bude položena ve dvou vrstvách na sebe kolmých (křížem) v celkové tloušťce 200 mm.				
		Začátek provozního součtu				
		233*2		466,00		
		Konec provozního součtu		466,00		
		466		466,00		
106	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m (2x tl. 100 mm)	m2	466,00	6,00	2 796,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na přesun materiálu do půdního prostoru.				
		Začátek provozního součtu				
		233*2		466,00		
		Konec provozního součtu		466,00		
		466		466,00		
107	PR-12	Dřevěný rošt z řeziva smrkového průřez 60x200 mm.	m3	1,12	8 300,00	9 294,34
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka. Pořez je naceněn samostatnou položkou.				
		Výška pochůzí lávky bude o 20 mm větší nad horní vrstvou izolace z důvodu cirkulace vzduchu pod pochůzí lávkou. V rozpočtu je počítáno s celkovou délkou 93,316 m o průřezu 60x200 mm.				
		Začátek provozního součtu				
		zelená:6,93		6,93		
		červená:12,24		12,24		
		žlutá:1,6		1,60		
		sv. modrá:14,96		14,96		
		tm. modrá:5		5,00		
		černá:9,74		9,74		
		fialová:9,616		9,62		
		šedá:7,03		7,03		
		tm zelená:9,75		9,75		
		bílá:1,057*2		2,11		
		1,110*2		2,22		
		6,058*2		12,12		
		Konec provozního součtu		93,32		
		m3:93,316*0,06*0,2		1,12		
108	PR-13	Pořez řeziva	Soubor	1,00	6 900,00	6 900,00
109	PR-14	Příslušenství k roštu - spojovací a kotvicí prvky.	Soubor	1,00	6 900,00	6 900,00
110	PR-15	Montáž dřevěného roštu	m	93,32	136,00	12 690,98
		zelená:6,93		6,93		
		červená:12,24		12,24		
		žlutá:1,6		1,60		
		sv. modrá:14,96		14,96		
		tm. modrá:5		5,00		
		černá:9,74		9,74		
		fialová:9,616		9,62		
		šedá:7,03		7,03		
		tm zelená:9,75		9,75		
		bílá:1,057*2		2,11		
		1,110*2		2,22		
		6,058*2		12,12		
111	PR-16	Svislý přesun hmot pro konstrukce tesařské	t	0,48	6 300,00	3 012,66
		V položce jsou zahrnuty náklady na přesun (řezivo + OSB - spojovací prvky).				
		Začátek provozního součtu				
		430*1,112		478,16		
		Konec provozního součtu		478,16		
		478,16/1000		0,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	PR-17	Příslušenství k OSB desce (spojovací prvky k roštu)	Soubor	1,00	3 333,00	3 333,00
113	PR-18	Montáž OSB desky + pořez	m2	24,00	130,00	3 120,00
114	60725009.R10	Deska dřevoštěpková OSB 15 mm	m2	24,00	230,00	5 520,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál OSB desek tl. 15 mm + dodávka + složení na stavbě.				
		24		24,00		
115	63150823.R01	Tepelná izolace půdy tl. 2x100 mm (minerální vata)	m2	466,00	165,00	76 890,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dovoz na stavbu + složení.				
		Začátek provozního součtu				
		233*2		466,00		
		Konec provozního součtu		466,00		
		466		466,00		
Celkem za		710 Izolace tepelná půdy				147 232,98
Díl:	711	Izolace proti vodě				
116	PR-6	Uložení folie proti vlhkosti	m	73,74	36,00	2 654,64
		V položce jsou zahrnuty náklady na položení folie proti vlhkosti s uchycením ke zdivu.				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
117	PR-7	Příslušenství k folii	Soubor	1,00	1 900,00	1 900,00
118	PR-8	Folie proti vlhkosti š=0,5m	Soubor	73,74	130,00	9 586,20
		Položka obsahuje náklady na materiál + dodávku. Uložení folie proti vlhkosti min. 300mm pod sokl.				
		48,94+5,2+16,6+3		73,74		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				14 140,84
Díl:	781	Obklady keramické				
119	622901112	Ubroušení výstupků lepidla po odstranění obkladu	m2	3,35	120,00	402,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na ubroušení výstupků lepidla po odsekání obkladu.				
		Začátek provozního součtu				
		2,26+31,24		33,50		
		Konec provozního součtu		33,50		
		33,50*0,1		3,35		
120	632415106	Vyrovnávací vrstva po keram. obklad ručně tl. 6 mm	m2	3,35	236,00	790,60
		V položce jsou zahrnuty náklady na vyrovnání omítky po odsekání keramického obkladu vnějšího tl. do 6mm.				
		Začátek provozního součtu				
		2,26+31,24		33,50		
		Konec provozního součtu		33,50		
		33,50*0,1		3,35		
121	781411810	Dmť obklad keramického	m2	3,35	450,00	1 507,50
		V položce jsou zahrnuty náklady na odstranění keramického obkladu v 1.NP + přesun hmot.				
		Začátek provozního součtu				
		2,26+31,24		33,50		
		Konec provozního součtu		33,50		
		33,50*0,1		3,35		
122	58124958.A	Stěrková hmota na omítky a zdivo vnější	m2	3,35	160,00	536,00
		V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávka.				
		Začátek provozního součtu				
		2,26+31,24		33,50		
		Konec provozního součtu		33,50		
		33,50*0,1		3,35		
Celkem za		781 Obklady keramické				3 236,10
Díl:	783	Nátěry				
123	PR-30	Nátěr plechových dveří do 1.PP (práce)	m2	3,28	460,00	1 508,80
		V položce je zahrnut práce natěrače. V položce je zahrnuto obroušení stávajícího povrchu před nanesení nového nátěru.				

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,8*2,05*2		3,28		
124	PR-31	Nátěr plechových dveří do 1.PP (materiál) V položce je zahrnut materiál + dodávka nátěru vhodného na daný povrch a do vnějšího prostředí. Barevné řešení bude upřesněno investorem během započetí stavebních úprav.	m2	3,28	236,00	774,08
		0,8*2,05*2		3,28		
Celkem za		783 Nátěry				2 282,88
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
125	PR - 43	Ostatní vedení el na fasádě demontáž a zpětná mont do rýh v polystyr., fasáda bez.zatepl.-do chrániček El. vedení, které je upevněno na omítce bude nově opatřeno chráničkou. Chránička se zapustí buď do rýhy ve stávající omítce nebo se v pěnovém polystyrenu vytvoří drážka, do které se chránička vloží a následně se pěnový polystyrén nalepí na obvodovou stěnu.	Komple	1,00	4 600,00	4 600,00
126	PR - 44	Výměna hromosvodů dodávka+montáž (včetně likvidace stávajících) V položce je zahrnuto 24 m výměny hromosvodu. V položce jsou zahrnuty veškeré práce spojené s demontáží, montáží, kotvicemi prvky a přesunem materiálu. Nově osazený hromosvod na zateplené fasádě bude kotvicemi prvky k tomu určenými. Položka obsahuje náklady na pořízení drátu hromosvodu a ostatních příslušenství ke kompletizaci hromosvodu. V položce jsou zahrnuty náklady na revizi hromosvodu.	Komple	1,00	7 000,00	7 000,00
127	PR - 45	Osvětlení venkovní, dmtž, mtž, V položce jsou zahrnuty náklady na demontáž venkovního osvětlení, opětovnou montáž přípravky k tomu určenými + kotvicí prvky. Po nalepení pěnového polystyrenu se provede opětovná montáž osvětlení kotvicími prvky k tomu určenými. V položce jsou obsaženy 3ks osvětlení.	Kompl.	1,00	3 600,00	3 600,00
128	PR - 46	Nadstavení potrubí z TM. V položce jsou zahrnuty kompletní práce + materiál spojené s nadstavením vyvedeného potrubí z technické místnosti. Min. odsazení konce potrubí od nově nalepeného izolantu je 650 mm. Potrubí bude opatřeno plastovou chráničkou kruhovou se síťovinou proti hmyzu.	Kompl	1,00	2 360,00	2 360,00
129	PR - 47	Dmtž a mtž loga MŠ. V položce jsou zahrnuty náklady na demontáž + opětovnou montáž všech tabulí informačních. Před nalepením pěnového polystyrenu se provede jejich demontáž a po nalepení polystyrenu opětovná motnáž přípravky a kotvicími prvky k tomu určenými.	Komple	1,00	3 600,00	3 600,00
130	PR - 48	Okapy a svody V položce jsou zahrnuty náklady na oddálení stávajících svodů a nové uchycení do zdiva přes nalepný pěnový polystyren. V položce je zahrnuto i 7 m nového svodu a 9,3 m nového okapu s veškerým příslušenstvím. Ostatní svody se pouze oddálí tak, aby mezi svodem a povrchovou úpravou pěnového polystyrenu vznikla mezera max. 30 mm. Vše je navrženo z titanizinku bez povrchové úpravy. Délka svodů k oddálení je 20,1m	Komple	1,00	9 300,00	9 300,00
131	PR - 61	Plechová dvířka (el. skříň), nový nátěr V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + přesun + práce (broušení, očištění, nátěr)	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
132	PR - 61	Dmtž a Mtž vnitřního osvětlení V položce jsou zahrnuty náklady na demontáž stropního osvětlení. Jedná se o místnost 1.02 a 1.03, ve kterých se bude zatepovat strop ze strany interiéru. Opětovná montáž bude provedena kotvicími prvky do daného podkladu.	ks	2,00	650,00	1 300,00
133	PR - 63	Přemístění svodu s kotlíkem. viz. bod 27 v TZ V položce jsou zahrnuty kompletní náklady na bod č.27 v technické zprávě F - Dokumentace objektu	Soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
134	PR - 81	Zařezání plotu o jedno pole viz. bod 26 v TZ V položce jsou zahrnuty náklady na práci dělníka + přesun odpadu na skládku.	kompl.	1,00	3 900,00	3 900,00
135	PR-40	Větrací mřížky na fasádě (plastové) 150x150-ks3, 100x100-ks1, 150x300-ks4 V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dovoz + osazení + kotvicí prvky.	soubor	1,00	5 690,00	5 690,00
136	PR-60	Nový nátěr na dřevěné podbití (tmavě hnědá barva) V položce jsou zahrnuty náklady na materiál + dodávku + práce. Práce v sobě obsahuje broušení, čištění, natírání.	m2	17,10	325,00	5 557,50
		34,2*0,5		17,10		
137	PR-62	Dmtž a Mtž uchycení vlnky.	ks	1,00	900,00	900,00
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				50 307,50

Slepý rozpočet

Stavba :	Stavba občanského vybavení	Rozpočet:
Objekt :	Mateřská škola	Bouzov MŠ - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Harmonogram + finanční harmonogram

P.Č	Popis	MJ	Množství celkem
1	5	6	7
Zemní práce			
1	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	7,743 říjen / listopad
2	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	7,743 říjen / listopad
3	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	7,743 říjen / listopad
4	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m3	2,212 říjen / listopad
5	Rozprostření zbylého výkopku okolo objektu	m3	5,531 říjen / listopad
6	Zához folie proti vlhkosti (šterkem)	t	9,568 říjen / listopad
Zastřešení			
7	Rozšíření oplechování střech š = 150 mm	m	0,000 říjen / listopad
8	Rozšíření oplechování střech (práce - letováním) š = 150 mm	m	0,000 říjen / listopad
Zpevněné plochy			
9	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic (okapový chodník)	m	61,540 říjen / listopad
Komunikace			
10	Betonování polštáře pro obrubník okapový	m3	0,590 říjen / listopad
11	Obrubník (50x250x1000)	m	73,740 říjen / listopad
12	Uložení betonového obrubníku do betonové lože	m	73,740 říjen / listopad
13	Beton tř.C12/15 (lože pro obrubník)	m3	0,590 říjen / listopad
Kryty šterkových a živičných komunikací			
14	Uložení okapového chodníku z kamene frakce 16/32	m3	2,212 říjen / listopad
15	Vodorovný přesun kameniva frakce 16/32	m3	2,212 říjen / listopad
16	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Olomoucký kraj	t	5,752 říjen / listopad
Úprava soklu			
17	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - sokl)	m2	27,015 říjen / listopad
18	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	54,030 říjen / listopad
19	Vyrovňovací vrstva po otlučných omítkách 50% (sokl)	m2	27,015 říjen / listopad
20	Zateplení soklu, soklový polystyren tl. 60 mm práce (sokl)	m2	54,030 říjen / listopad
21	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	27,015 říjen / listopad
22	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,100 říjen / listopad
23	Omítka kameného zdiva vnějšího (položka k bodu 23 v TZ)	m2	5,000 říjen / listopad
24	Rohový profil AL s tkaninou 100/100	m	7,500 říjen / listopad
25	Přesun materiálu pro zateplení soklu	m2	450,000 říjen / listopad
26	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (sokl)	kg	9,725 říjen / listopad
27	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (sokl)	kg	9,725 říjen / listopad
28	Deska izolační soklová tl. 60 mm	m2	54,030 říjen / listopad
29	Hmoždinka talířová d=100 mm	kus	324,180 říjen / listopad
30	Lišta zakládací AL pro tepelnou izolaci tl. 60 mm (tl. plechu 1,1 mm) (sokl)	m	79,240 říjen / listopad
31	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená)	kg	216,120 říjen / listopad
32	Lepidlo na soklové zdivo (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	0,243 říjen / listopad
33	Šterka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 šterkování)	T	0,351 říjen / listopad
34	Tkanina sklovláknitá armovací (sokl)	m2	59,433 říjen / listopad
Úpravy povrchů vnitřní			
35	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - ostění)	m2	27,738 říjen / listopad
36	Úprava vnitřních ostění po výměně výplní otvorů	m2	27,738 říjen / listopad
37	Odsekání uvolněné omítky z demontáže výplní otvorů	m2	4,623 říjen / listopad
38	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,050 říjen / listopad
39	Přesun hmot pro opravy ostění vnitřních	t	0,300 říjen / listopad
40	Malování vnitřních stěn (ostění)	m2	46,230 říjen / listopad
Úpravy povrchů vnější			
41	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - obvodová stěna)	m2	139,550 říjen / listopad
42	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	279,100 říjen / listopad
43	Vyrovňovací vrstva po otlučných omítkách 50% (obvodová stěna)	m2	139,550 říjen / listopad
44	Zateplení obvodových stěn tl. 140 mm (práce)	m2	279,100 říjen / listopad
45	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	139,550 říjen / listopad
46	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,200 říjen / listopad
47	Rohový profil AL s tkaninou 100/100 s okapníčkou + okenní odkap. lišty	m	179,340 říjen / listopad
48	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (obvodová stěn)	kg	50,238 říjen / listopad
49	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2),(1kg=5,56m2), (obvodová stěn)	kg	50,238 říjen / listopad
50	Deska polystyrenová tl.140mm (Obvodová stěna)	m2	279,100 říjen / listopad
51	Hmoždinka talířová d=240 mm	kus	1 782,600 říjen / listopad

52	Lišta zakládací Al pro tepelnou izolaci tl. 140 mm (tl. plechu 1,1 mm) (obvodová stěna)	m	90,000 říjen / listopad
53	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená)	kg	1 116,400 říjen / listopad
54	Lepidlo na obvodovou stěnu (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	1,256 říjen / listopad
55	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování) (obvodová stěna)	T	1,814 říjen / listopad
56	Tkanina sklovláknitá armovací (obvodová stěna)	m2	307,010 říjen / listopad
Výplně otvorů			
57	Osazení parapetních desek plastových š= do 500 mm (vnitřní)	m	21,880 říjen / listopad
58	Osazení parapetních desek hliníkových š= do 400 mm (vnější)	m	21,880 říjen / listopad
59	Odvod vybouraných hmot (výplně otvorů, parapety) na skládku	t	1,000 říjen / listopad
60	Naložení a složení vybouraných výplní otvorů (okna, dveře, parapety)	t	1,000 říjen / listopad
61	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	m2	35,696 říjen / listopad
62	Přesun vybouraných výplní otvorů a parapetů na skládku	m2	35,696 říjen / listopad
63	Dmtž stávajících parapetů vnějších	m	21,880 říjen / listopad
64	Okna (U=1,2 W/m2K)	m2	0,000 říjen / listopad
65	Dmtž stávajících parapetů vnitřních	m	21,880 říjen / listopad
66	Přesun hmot pro klempířské prvky (parapety vnější)	m	21,880 říjen / listopad
67	Dveře (U=1,3 W/m2K)	m2	0,000 říjen / listopad
68	Přesun hmot pro plastové prvky (parapety vnitřní)	m	21,880 říjen / listopad
69	Parapet vnější hliníkový š 400 mm + příslušenství	m	21,880 říjen / listopad
70	Parapet vnitřní plastový š do 500 mm + příslušenství	m	21,880 říjen / listopad
Zateplení stropu z interiéru			
71	Provedení úpravy ploch omítkou vnitřní 100% (práce)	m2	5,760 říjen / listopad
72	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	5,760 říjen / listopad
73	Vyrovnávací vrstva po otlučení omítek 100%	m2	5,760 říjen / listopad
74	Zateplení stropu z interiéru tl. 200 mm (práce)	m2	5,760 říjen / listopad
75	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	5,760 říjen / listopad
76	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	0,030 říjen / listopad
77	Malování vnitřních stropů (zateplení stropu z interiéru)	m2	5,760 říjen / listopad
78	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2)	kg	1,037 říjen / listopad
79	Penetrační nátěr pod malbou (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2),	kg	1,037 říjen / listopad
80	Deska minerální tl.200mm (zateplení stropu z interiéru)	m2	5,760 říjen / listopad
81	Hmoždinka talířová d=230 mm	kus	34,560 říjen / listopad
82	Lepidlo na lepení minerální vaty tvrzené (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	0,026 říjen / listopad
83	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování)	T	0,037 říjen / listopad
84	Tkanina sklovláknitá armovací (zateplení stropu z interiéru)	m2	6,336 říjen / listopad
Ostění			
85	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou 50% (práce - ostění)	m2	18,316 říjen / listopad
86	Očištění povrchu zdiva (tlaková voda, stlačený vzduch)	m2	54,542 říjen / listopad
87	Vyrovnávací vrstva po otlučení omítek 50% (ostění)	m2	18,316 říjen / listopad
88	Zateplení ostění tl. 20 mm (práce)	m2	54,542 říjen / listopad
89	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % (ostění)	m2	18,316 říjen / listopad
90	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	0,050 říjen / listopad
91	Ostění u vstupních dveří do 1.PP (položka k bodu 34 v TZ)	m2	3,120 říjen / listopad
92	Penetrační nátěr na stávající omítku (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2), (ostění)	kg	6,594 říjen / listopad
93	Penetrační nátěr pod probarvenou omítku (spotřeba 0,18kg/m2), (1kg=5,56m2), (ostění)	kg	6,594 říjen / listopad
94	Deska pěnový polystyren tl. 20 mm (ostění)	m2	54,542 říjen / listopad
95	Probarvená omítka silikonová, zrno 2mm (točená) (ostění)	kg	239,985 říjen / listopad
96	Lepidlo na ostění (spotřeba 4,5kg/m2 lepení)	T	0,245 říjen / listopad
97	Stěrka 2x, (spotřeba 2,4 - 7,2 kg/m2 stěrkování) (ostění)	T	0,327 říjen / listopad
98	Tkanina sklovláknitá armovací (ostění)	m2	70,905 říjen / listopad
Lešení a stavební výtahy			
99	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	405,452 říjen / listopad
100	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	810,904 říjen / listopad
101	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	405,452 říjen / listopad
102	Montáž pomocné lešení pro zateplení vnitřní	m2	5,760 říjen / listopad
103	Demontáž pomocné lešení pro zateplení vnitřní	m2	5,760 říjen / listopad
104	Příplatek za každý měsíc používání lešení pomocného pro zateplení vnitřní	m2	5,760 říjen / listopad
Izolace tepelná půdy			
105	Izolace tepelná střež kladená na sucho 2vrstvá (2 x tl.100 mm)	m2	0,000 říjen / listopad
106	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m (2x tl. 100 mm)	m2	466,000 říjen / listopad
107	Dřevěný rošt z řeziva smrkového průřez 60x200 mm.	m3	1,120 říjen / listopad
108	Pořez řeziva	Soubor	1,000 říjen / listopad
109	Příslušenství k roštu - spojovací a kotvící prvky.	Soubor	1,000 říjen / listopad
110	Montáž dřevěného roštu	m	93,316 říjen / listopad
111	Svislý přesun hmot pro konstrukce tesařské	t	0,478 říjen / listopad
112	Příslušenství k OSB desce (spojovací prvky k roštu)	Soubor	1,000 říjen / listopad

113	Montáž OSB desky + pořez	m2	24,000 říjen / listopad
114	Deska dřevoštěpková OSB 15 mm	m2	24,000 říjen / listopad
115	Tepelná izolace půdy tl. 2x100 mm (minerální vata)	m2	466,000 říjen / listopad
Izolace proti vodě			
116	Uložení folie proti vlhkosti	m	73,740 říjen / listopad
117	Příslušenství k folii	Soubor	1,000 říjen / listopad
118	Folie proti vlhkosti š=0,5m	Soubor	73,740 říjen / listopad
Obklady keramické			
119	Úbroušení výstupků lepidla po odstranění obkladu	m2	3,350 říjen / listopad
120	Výrovnávací vrstva po keram. obklad ručně tl. 6 mm	m2	3,350 říjen / listopad
121	Dmtž obklad keramického	m2	3,350 říjen / listopad
122	Stěrková hmota na omítky a zdvo vnější	m2	3,350 říjen / listopad
Nátěry			
123	Nátěr plechových dveří do 1.PP (práce)	m2	3,280 říjen / listopad
124	Nátěr plechových dveří do 1.PP (materiál)	m2	0,000 říjen / listopad
Ostatní práce "M"			
125	Ostatní vedení el na fasádě demontáž a zpětná mont do rýh v polystyr., fasáda bez.zatepl.-do chrániček	Komple	1,000 říjen / listopad
126	Výměna hromosvodů dodávka+montáž (včetně likvidace stávajících)	Komple	1,000 říjen / listopad
127	Osvětlení venkovní, dmtž, mtž,	Kompl.	1,000 říjen / listopad
128	Nadstavení potrubí z TM.	Kompl	1,000 říjen / listopad
129	Dmtž a mtž loga MŠ.	Komple	1,000 říjen / listopad
130	Okapy a svody	Komple	1,000 říjen / listopad
131	Plechová dvířka (el. skříň), nový nátěr	m2	1,000 říjen / listopad
132	Dmtž a Mtž vnitřního osvětlení	ks	2,000 říjen / listopad
133	Přemístění svodu s kotlíkem. viz. bod 27 v TZ	Soubor	1,000 říjen / listopad
134	Zařezání plotu o jedno pole viz. bod 26 v TZ	kompl.	1,000 říjen / listopad
135	Větrací mřížky na fasádě (plastové) 150x150-ks3, 100x100-ks1, 150x300-ks4	soubor	1,000 říjen / listopad
136	Nový nátěr na dřevěné podbití (tmavě hnědá barva)	m2	17,100 říjen / listopad
137	Dmtž a Mtž uchycení vlnjky.	ks	1,000 říjen / listopad

FINANČNÍ HARMONOGRAM:

- * Vystavování dílčích faktur na základě měsíčního plnění
- * Spjatnost 60 dnů