



Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496565

tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Nové Město pod Smrkem, ul. Ludvíkovská - vodovod“

(dále jen dodatek č.1)

Uzavřený ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

číslo smlouvy zhotovitele: CH/26/13

### I.

### Označení smluvních stran

Objednatel : **Frýdlantská vodárenská společnost a.s.**  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B  
se sídlem: **Zahradní 768, 464 01 Frýdlant**  
zastoupený: **Ing. Petr Olyšar, ředitel a člen představenstva**  
**Jana Machová, členka představenstva**  
IČO: **25496565**  
DIČ: **CZ25496565**  
telefon: **482 312 122**  
fax: **482 312 388**  
bankovní spojení: **KB**  
číslo účtu: **1017140207/0100**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Petr Olyšar, ředitel**  
ve věcech technických oprávněn k jednání: **Josef Stejskal, vedoucí provozu 03**

Zhotovitel : **STRABAG a.s**  
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634  
Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**  
Fakturační adresa: **Na Bělidle 198/21 Smíchov**  
Kontaktní adresa: **Oblast Sever – Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII**  
Zástupce: **Ing.Martin Obr, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013**  
**Ing.Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013**  
IČO: **608 38 744**  
DIČ: **CZ60838744**  
Telefon: **485 123 455-6**  
Fax: **485 123 473**  
bankovní spojení: **ČSOB**  
Číslo účtu: **112071233/0300**  
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
Hlavní stavbyvedoucí – VPJ **Ing. Martin Obr, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013**  
Jablonec nad Nisou  
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací **Ing.Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013**

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Hlavní stavbyvedoucí - VPJ **Ing.Martin Obr, tel.602 208 873**

Stavbyvedoucí **Matěj Hovorka, tel.724 574 391**

V oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích

zkoušek oprávněn k jednání:

Vedoucí TPA, pracoviště Praha

**Ing. Miloš Routa**

## II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 26.3.2013 „Nové Město pod Smrkem, ul. Ludvíkovská - vodovod“ jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací se mění dosavadní znění ujednání článku 3. Cena díla a článek 4. Termín plnění smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla se mění takto :

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena díla dle SoD :         | 950 036,89Kč bez DPH |
| Vícepráce :                 | 111 424,13Kč bez DPH |
| Méněpráce :                 | 111 732,86Kč bez DPH |
| Cena změny :                | - 308,72Kč bez DPH   |
| Cena díla dle Dodatku č.1 : | 949 728,16Kč bez DPH |

Termín plnění se mění takto:


|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dokončení prací dle SoD         | 08/2013    |
| Dokončení prací dle Dodatku č.1 | 15.11.2013 |

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Frýdlantě dne **31.10.2013**

Za objednatele: FVS a.s.




Ing. Petr OLYŠAR  
ředitel, člen představenstva  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.


Jana MACHOVÁ  
člen představenstva  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

V Liberci dne **31.10.2013**

Za zhotovitele: STRABAG a.s.



Ing. Jiří Janoušek  
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013



Ing. Martin Obr  
Hl.stavbyvedoucí – VPJ Jablonec n.N.  
v zastoupení dle plné moci ze dne 15.7.2013



Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565  
DIČ: CZ25496565  
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA  
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV  
GZ - 150 00 PRAHA 5  
(151a)

## Položkový rozpočet - dodatek č.1

**Stavba :** Nové Město p. Smrkem-Ludvíkovská ul.  
**Objekt :** vodovod

**Datum :**  
**JKSO :**

|      |     |             |                                                                                          |       | SoD             |                 |                   |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|
| P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis                                                                           | MJ    | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|      |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                               |       |                 |                 |                   |
|      |     | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                       |       |                 |                 |                   |
| 1    | 221 | 113107112   | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                           | m2    | 291,000         | 200,256         | 58 274,50         |
| 2    | 221 | 113107122   | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z živice                                                | m2    | 291,000         | 121,8224        | 35 450,32         |
| 3    | 001 | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                   | m     | 8,000           | 200,256         | 1 602,05          |
| 4    | 001 | 132201202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                              | m3    | 408,000         | 317,072         | 129 365,38        |
| 5    | 001 | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                        | m3    | 408,000         | 16,688          | 6 808,70          |
| 6    | 001 | 151101201   | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2m                                           | m2    | 465,000         | 13,3504         | 6 207,94          |
| 7    | 001 | 151101211   | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                              | m2    | 465,000         | 5,0064          | 2 327,98          |
| 8    | 001 | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,0m                         | m3    | 408,000         | 23,3632         | 9 532,19          |
| 9    | 001 | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                              | m3    | 175,000         | 230,2944        | 40 301,52         |
| 10   | 001 | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                              | m3    | 175,000         | 20,0256         | 3 504,48          |
| 11   | MAT | 583373040   | šterkopísek frakce 0-32                                                                  | t     | 185,000         | 228,6256        | 42 295,74         |
| 12   | 001 | 175101101   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3    | 233,000         | 100,128         | 23 329,82         |
| 13   | 001 | 179999999   | Poplatek za skladku horniny 1-4                                                          | m3    | 61,311          | 108,472         | 6 650,53          |
|      |     | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                       |       |                 |                 | <b>365 651,13</b> |
|      |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                              |       |                 |                 |                   |
| 14   | 271 | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                           | m3    | 29,000          | 600,768         | 17 422,27         |
| 15   | 271 | 452313131   | Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop                                  | m3    | 0,880           | 4172            | 3 671,36          |
| 16   | 271 | 452351101   | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                  | m2    | 8,250           | 25,032          | 206,51            |
|      |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                              |       |                 |                 | <b>21 300,15</b>  |
|      |     | <b>5</b>    | <b>Komunikace</b>                                                                        |       |                 |                 |                   |
| 17   | 221 | 564782111   | Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 300 mm                                                | m2    | 291,000         | 93              | 27 063,00         |
| 18   |     | 572213      | Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2                                                  | m2    | 291,000         | 12              | 3 492,00          |
| 19   | 221 | 577176111   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2    | 291,000         | 297             | 86 427,00         |
|      |     | <b>5</b>    | <b>Komunikace</b>                                                                        |       |                 |                 | <b>116 982,00</b> |
|      |     | <b>8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                                                                     |       |                 |                 |                   |
| 20   |     | 800000050   | Napojení na stávající rozvodný řad a další drobné a nepředvídatelné práce                | soub. | 1,000           | 4338,88         | 4 338,88          |
| 21   | 271 | 871311121   | Montáž potrubí z trubek z tlakového PVC otevřený výkop                                   | m     | 291,000         | 33,376          | 9 712,42          |
| 22   | 221 | 871311121   | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80D 90 x 6,2 x 6000 mm                   | kus   | 25,000          | 1475,2192       | 36 880,48         |
| 23   | MAT | 286102150   | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 6,2 x 6000 mm                | kus   | 24,000          | 1760,584        | 42 254,02         |
| 24   | MAT | 286102150   | tvarovka tlaková PVC odbočka ANPL 80/80 mm                                               | kus   | 1,000           | 4270,4592       | 4 270,46          |
| 25   | MAT | 286501580   | tvarovka tlaková PVC odbočka ANP 100/80                                                  | kus   | 1,000           | 5240,032        | 5 240,03          |
| 26   | MAT | 286501770   | tvarovka tlaková PVC ENPL D 80 mm                                                        | kus   | 9,000           | 1650,4432       | 14 853,99         |
| 27   | MAT | 286102150   | tvarovka tlaková PVC ENPL D 100 mm                                                       | kus   | 1,000           | 1869,056        | 1 869,06          |

|    |     |             |                                                                                             |           |               |                  |                   |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| 28 | MAT | 286502710   | oblouk tlakový PVC 90 x 6,2 mm 11°                                                          | kus       | 2,000         | 358,792          | 717,58            |
| 29 | MAT | 286102150   | tvárovka tlaková PVC FNPL D 90 mm                                                           | kus       | 9,000         | 1373,4224        | 12 360,80         |
| 30 | MAT | 286102150   | tvárovka tlaková PVC FNPL D 110 mm                                                          | kus       | 1,000         | 1752,24          | 1 752,24          |
| 31 | MAT | 891231111   | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100                                           | kus       | 1,000         | 475,608          | 475,61            |
| 32 | 271 | 891231111   | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                            | kus       | 3,000         | 350,448          | 1 051,34          |
| 33 | 271 | 422007005   | šoupě DN 80                                                                                 | kus       | 3,000         | 9061,584         | 27 184,75         |
| 34 | MAT | 422219065   | šoupě DN 100                                                                                | kus       | 1,000         | 10630,256        | 10 630,26         |
| 35 | MAT | 422910678   | souprava zemní zákopová pro šoupátka vč.poklopů                                             | kus       | 4,000         | 2982,1456        | 11 928,58         |
| 36 | 271 | 891231221   | Montáž vodovodních tvarovek DN80                                                            | kus       | 12,000        | 310,3968         | 3 724,76          |
| 37 | MAT | 422219065   | koleno lit.DN80                                                                             | kus       | 10,000        | 3320,912         | 33 209,12         |
| 38 | MAT | 422007005   | lit.FFR80/100                                                                               | kus       | 1,000         | 2661,736         | 2 661,74          |
| 39 | MAT | 551011060   | lit. T80/80                                                                                 | kus       | 1,000         | 4270,4592        | 4 270,46          |
| 40 | 271 | 891231111   | montáž hydrantu podzemního DN80                                                             | kus       | 1,000         | 196,9184         | 196,92            |
| 41 | 271 | 892233111   | hydrant podzemní DN80                                                                       | kus       | 1,000         | 20042,288        | 20 042,29         |
| 42 | MAT | 422007005   | souprava zemní hydrantová vč.poklopů                                                        | kus       | 1,000         | 3204,096         | 3 204,10          |
| 43 | 271 | 892351111   | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90-110                                               | m         | 291,000       | 46,7264          | 13 597,38         |
| 44 | 271 | 892353111   | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 90-110                                         | m         | 291,000       | 40,0512          | 11 654,90         |
| 45 | 271 | 899401112   | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                     | kus       | 4,000         | 417,2            | 1 668,80          |
| 46 |     |             | <b>vodovodní přípojka-navrt.pas,ventil,Z.S,podkl.deska,poklop</b>                           | <b>ks</b> | <b>10,000</b> | <b>15469,776</b> | <b>154 697,76</b> |
|    |     | <b>8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |           |               |                  | <b>434 448,72</b> |
|    |     |             | <b>HSV Celkem</b>                                                                           |           |               |                  | <b>938 381,99</b> |
|    |     |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                    |           |               |                  |                   |
|    |     | <b>21-M</b> | <b>Elektromontáže</b>                                                                       |           |               |                  |                   |
| 47 | 921 | 210900524   | Montáž vodičů AY volně uložených                                                            | m         | 291,000       | 13,3504          | 3 884,97          |
| 48 | MAT | 341765130   | vodič AY 10                                                                                 | m         | 291,000       | 26,7008          | 7 769,93          |
|    |     | <b>21-M</b> | <b>Elektromontáže</b>                                                                       |           |               |                  | <b>11 654,90</b>  |
|    |     |             |                                                                                             |           |               |                  |                   |
|    |     |             |                                                                                             |           |               |                  |                   |
|    |     |             | <b>Celkem</b>                                                                               |           |               |                  | <b>950 036,89</b> |
|    |     |             |                                                                                             |           |               |                  |                   |
|    |     |             | <b>Vícepráce</b>                                                                            |           |               |                  |                   |
| 32 | 271 | 891231111   | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                            | kus       | 3,000         | 350,448          | 1 051,34          |
| 33 | 271 | 422007005   | šoupě DN 80                                                                                 | kus       | 3,000         | 9061,584         | 27 184,75         |
| 35 | MAT | 422910678   | souprava zemní zákopová pro šoupátka vč.poklopů                                             | kus       | 3,000         | 2982,1456        | 8 946,44          |
| 45 | 271 | 899401112   | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                     | kus       | 3,000         | 417,2            | 1 251,60          |
|    |     |             | <b>nové položky</b>                                                                         |           |               |                  |                   |
| 49 | 001 | 132202201   | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3                | m3        | 8,000         | 620              | 4 960,00          |
| 50 | 001 | 132202209   | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3        | 8,000         | 110              | 880,00            |
| 51 | 221 | 577134111   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z n                     | m2        | 70,000        | 245              | 17 150,00         |
| 52 | 271 | 871373121   | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 %                       | m         | 25,000        | 84               | 2 100,00          |
| 53 | 286 | 286147260   | trubka kanalizační žebrovaná SN 10 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl                        | kus       | 5,000         | 3790             | 18 950,00         |

|    |     |           |                                                                                          |     |         |           |                    |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------------|
| 54 | 001 | 130901103 | Bourání kó v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšen                       | m3  | 11,250  | 1240      | 13 950,00          |
| 55 | 271 | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevř                    | m3  | 3,000   | 2600      | 7 800,00           |
| 56 |     | 96615     | Bourání konstrukcí z prostého betonu                                                     | m3  | 3,000   | 2400      | 7 200,00           |
|    |     |           | <b>Vícepráce</b>                                                                         |     |         |           | <b>111 424,13</b>  |
|    |     |           | <b>Méněpráce</b>                                                                         |     |         |           |                    |
| 1  | 221 | 113107112 | Odstranění podkladu pi do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm                            | m2  | -55,400 | 200,256   | -11 094,18         |
| 2  | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pi do 200 m2 z živice                                                | m2  | -55,400 | 121,8224  | -6 748,96          |
| 4  | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                              | m3  | -78,000 | 317,072   | -24 731,62         |
| 5  | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                        | m3  | -78,000 | 16,688    | -1 301,66          |
| 6  | 001 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2m                                           | m2  | -88,300 | 13,3504   | -1 178,84          |
| 7  | 001 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                              | m2  | -88,300 | 5,0064    | -442,07            |
| 8  | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,0m                         | m3  | -78,000 | 23,3632   | -1 822,33          |
| 9  | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                              | m3  | -33,250 | 230,2944  | -7 657,29          |
| 10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                              | m3  | -33,250 | 20,0256   | -665,85            |
| 11 | MAT | 583373040 | šterkopísek frakce 0-32                                                                  | t   | -35,150 | 228,6256  | -8 036,19          |
| 12 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | -44,270 | 100,128   | -4 432,67          |
| 13 | 001 | 179999999 | Poplatek za skladku horniny 1-4                                                          | m3  | -11,651 | 108,472   | -1 263,81          |
| 14 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                           | m3  | -5,510  | 600,768   | -3 310,23          |
| 15 | 271 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop                                  | m3  | -0,170  | 4172      | -709,24            |
| 16 | 271 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                  | m2  | -1,570  | 25,032    | -39,30             |
| 17 | 221 | 564782111 | Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 300 mm                                                | m2  | -55,400 | 93        | -5 152,20          |
| 18 |     | 572213    | Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2                                                  | m2  | -55,400 | 12        | -664,80            |
| 19 | 221 | 577176111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2  | -55,400 | 297       | -16 453,80         |
| 21 | 271 | 871311121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového PVC otevřený výkop                                   | m   | -79,900 | 33,376    | -2 666,74          |
| 22 | 221 | 871311121 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80D 90 x 6,2 x 6000 mm                   | kus | -1,000  | 1475,2192 | -1 475,22          |
| 30 | MAT | 286102150 | tlarovka tlaková PVC FNPL D 110 mm                                                       | kus | -1,000  | 1752,24   | -1 752,24          |
| 43 | 271 | 892351111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90-110                                            | m   | -79,900 | 46,7264   | -3 733,44          |
| 44 | 271 | 892353111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 90-110                                      | m   | -79,900 | 40,0512   | -3 200,09          |
| 47 | 921 | 210900524 | Montáž vodičů AY volně uložených                                                         | m   | -79,900 | 13,3504   | -1 066,70          |
| 48 | MAT | 341765130 | vodič AY 10                                                                              | m   | -79,900 | 26,7008   | -2 133,39          |
|    |     |           | <b>Méněpráce</b>                                                                         |     |         |           | <b>-111 732,86</b> |
|    |     |           | <b>Celkem méně/více práce</b>                                                            |     |         |           | <b>-308,72</b>     |
|    |     |           | <b>CELKEM</b>                                                                            |     |         |           | <b>949 728,16</b>  |