

Dodatek č.2 k SoD**č. objednatele: SD/2012/0092/150****č. zhotovitele: S13-034-1285****Objednatel :**

Sídlem :

Město HodonínMasarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Zastoupený :

IČ :

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města

00284891

KB Hodonín

424671/0100

Zhotovitel :

Sídlem:

SWIETELSKY stavební s.r.o.**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Zastoupený:

Zapsán v obch. rejstříku :

IČ :

DIČ :

Ing. Tomášem Hrabinou – ředitelem oblasti

Ing. Jiřím Štukavcem – vedoucím zakázky

KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ480 35 599

uzavřeli dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění
dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění

I.**1.1. Článek 3. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje a mění v následujícím znění:**

K pracem, které jsou předmětem smlouvy o dílo a dodatku č.1 se přidávají práce, které byly nezbytné pro řádné provedení díla. Tyto práce jsou blíže specifikovány v samostatné příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 6. – „Cena za dílo“ se doplňuje a mění takto:

Cena za dílo se mění o cenu víceprací dle čl. 1.1 tohoto dodatku:

	cena dle SOD vč. dod. č.1	dodatek č.2	cena vč. dodatku č.2
Cena bez DPH:	14 927 581,40 Kč	393 781,- Kč	15 321 362,40 Kč

Cena za dílo se dále mění dle změny sazby DPH pro rok 2013. Změna sazby DPH se týká částky, která byla prostavěna a fakturována za rok 2013.

Celková fakturace v roce 2012:**DPH 20%:****Celková fakturace v roce 2012 vč. DPH 20%:****6 364 370,68 Kč bez DPH****1 272 874,50 Kč****7 637 245,18 Kč vč. DPH****Celková fakturace v roce 2013:****DPH 21%:****Celková fakturace v roce 2013 vč. DPH 21%:****8 956 991,72 Kč bez DPH****1 880 968,50 Kč****10 837 960,22 Kč vč. DPH**

Ustanovení smlouvy týkající se podmínek, za kterých je možné změnit cenu, se nemění.


II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č.2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Hodoníně, dne 4. 10. 2013

Za zhotovitele:

**SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín
ČR - 695 01 Hodonín, Brněnská 42
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599**Ing. Tomáš Hrabina**
ředitel oblasti Hodonín

Za objednatele :

**Ing. arch. Milana Grauovou**
starosta města**Ing. Jiří Štukavec**
Vedoucí zakázky oblasti Hodonín

Příloha č.1: Položkový rozpočet



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stavební úpravy MK Na Piskách
Rekapitulace MNP a VCP

Objednatel:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	393 781 Kč
DPH	21%	82 694 Kč
Cena celkem za stavbu vč. DPH		476 475 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Záměna popílků - SO.301	78 945 Kč	16 578 Kč	95 524 Kč
Snižování kabelové trasy v napojení MUK STA 0,196 84 a připojení chráničky	22 101 Kč	4 641 Kč	26 742 Kč
Ostatní MNP a VCP	14 537 Kč	3 053 Kč	17 590 Kč
Celkem za stavbu	115 583 Kč	24 272 Kč	139 856 Kč

Rekapitulace rozpočtů za rok 2012

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
MNP a VCP:Protlak - z důvodu kolize s IS a kanalizace na ul.Brněnská	222 625 Kč	46 751 Kč	269 376 Kč
Výkop sond kabelu JMA, nivelace kolize připojek se stokou a sondáž připojek, geodet.práce pro novou trasu V.O., výkop beton.bloku v trase stoky	55 573 Kč	11 670 Kč	67 244 Kč
Celkem za stavbu	278 198 Kč	58 421 Kč	336 620 Kč

Položkový rozpočet

S:	004/2011	Stavební úpravy komunikace Na Pískách, Hodonín
O:	SO 301	Dešťová kanalizace - oprava ZÁMĚNA POPÍLKU
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				74 127,96
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení délka úseku 12 m; šířka rýhy 1,4 m; hloubka 2,7 m = 12*1,4*2,7 = 45,36 m3	m3	45,36000	180,00	8 164,80
4	131201101	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	45,36000	349,50	15 853,32
5	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	45,36000	15,00	680,40
13	151101103	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m délka 12 m; hloubka 2,7 m, 2 strany pažení = 12*2,7*2 = 64,8 m2	m2	64,80000	220,00	14 256,00
14	151101113	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	64,80000	120,00	7 776,00
17	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	45,36000	97,50	4 422,60
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	45,36000	24,00	1 088,64
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,36000	112,50	5 103,00
*	mat	ŠP - pro zpětný zasyp 45,36 m3 * 2 000 kg/m3 (obj.hmotnost) = 90,72 t	t	90,72000	185,00	16 783,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 817,23
74	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 45,36 m3 * 1 800 kg/m3 (obj.hmotnost) = 81,648 t	t	81,64800	16,00	1 306,37
75	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,64800	3,00	244,94
76	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	81,64800	10,00	816,48
77	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	81,64800	30,00	2 449,44

Celkem 78 945,19

Položkový rozpočet

S:	004/2011	Stavební úpravy komunikace Na Pískách, Hodonín
O:	SO 104	Snížení kabelové trasy v napojení MUK STA 0,196 84 a připojení chráničky
R:	SO 104	napojení MUK STA 0,196 84

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 762,00
1	460010024	Vytýčení kabelové trasy	km	0,01000	50 000,00	500,00
2	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	4,80000	750,00	3 600,00
3	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,80000	80,00	384,00
4	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,80000	35,00	168,00
5	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	10,00000	12,00	120,00
6	460200303	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,00000	73,00	730,00
7	460560303	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	10,00000	26,00	260,00
Díl:	8	Trubní vedení				8 854,00
8	899623131	Obetonování kabelové trasy vč KARI sítě	m3	1,50000	2 100,00	3 150,00
9	460080013	Základová kce beton C12/15, podkladní beton	m3	2,45000	1 920,00	4 704,00
10	745452291	Uložení kabelů do žlabů vč. dodávky žlabů	m	4,00000	250,00	1 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 315,00
11	976047331	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm	m3	0,30000	2 050,00	615,00
12	D+M	Osazení panelů pod kabelovou trasu 2*0,5m vč. dodání panelu	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00
13	-	Zajištění vypnutí kabelu VN a dozoru pro práci v OP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	583-0	Chránička Kopoflex 110 vč. osazení	m	10,00000	70,00	700,00
15	D+M	Lokátor Ball Marker	ks	2,00000	350,00	700,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				169,95
16	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,66000	220,00	145,20
17	997013501	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,30000	7,50	24,75

Celkem 22 100,95

Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy komunikace Na Pískách, Hodonín	Rozpočet:
Objekt :	Ostatní MNP a VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odstranění betonové vozovky v úseku 0,020 - 0,180 km + vybourání dvojité konstrukce vozovky v km 0,320 - 0,360						
Díl:						
1		Vybourání podkladních vrstev z betonu prostého tl. 20 cm délka úseku 160 m, naměřená šířka dotčené části cca 6,4 m (z výkresu odměřeno 6,3675 m) = 160 * 6,3675 = 1018,80 m2	m2	1 018,80	115,00	117 162,00
2		Vybourání živičného krytu tl. 25 cm	m2	58,80	135,00	7 938,00
3	979081111	Vybourání plochy nad kanalizací 40 m * 1,2 m + plocha nad přípojkami 3* (3 m * 1,2 m) = 58,8 m2		58,80		
4	979081121	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km plocha vybouraného betonu 1 018,80 m2 * tl. 0,2 m * 2 400 kg/m3 (obj. hmotnost prostého betonu) = 1018,8*0,2*2,4= 489 t	t	489,00000	16,00	7 824,00
5	979087213	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	489,00000	3,00	1 467,00
6	979990001	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	489,00000	10,00	4 890,00
		Poplatek za skládku stavební suti	t	34,86400	30,00	1 045,92
		58,8 m2 * 0,25 m * 2 370 kg/m3 (uvažovaná obj. hmotnost) = 34,864 t		34,864		
Celkem za						140 326,92

Úprava vstupu do Veterinární správy						
Díl:						
1		Vybourání a snížení 3 ks ohrub, vč. odkopávky a úpravy dlažby na pozemku veterinární správy, snížení branky	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za						8 500,00

Odpočet napojení vjezdu SBD Hodoňan a napojení vjezdu k prodejnám STA						
Díl:						
1	591111111	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 4 cm , vč. spárování	m2	-92,00000	416,00	-38 272,00
2	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	T	-36,93000	2 600,00	-96 018,00
Celkem za						-134 290,00

Celkem 14 536,92

MNP a VCP:Protlak - z důvodu kolize s IS a kanalizace na ul.Brněnská

S:	004/2011	Stavební úpravy komunikace Na Pískách, Hodonín
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 231,38
9	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-11,50000	247,50	-2 846,25
10	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-11,50000	15,00	-172,50
17	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	-11,50000	97,50	-1 121,25
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-11,50000	24,00	-276,00
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-11,50000	112,50	-1 293,75
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,50000	180,00	2 430,00
4	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,50000	349,50	4 718,25
13	151101103	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2	12,50000	244,50	3 056,25
14	151101113	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	12,50000	133,50	1 668,75
17	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	13,50000	97,50	1 316,25
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	13,50000	24,00	324,00
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,69000	112,50	1 427,63
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-71 208,00
26	345230010	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm,stříška vč. zemních prací, základu, HI	m2	-24,00000	2 967,00	-71 208,00
Díl:	8	Trubní vedení				335 322,00
24	230200127	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 600 vč. dodávky cháničky	m	9,00000	5 122,00	46 098,00
51	8-02	Prodloužení - Protlak ocelovou troubou DN 600	m	9,00000	32 136,00	289 224,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-4 600,80
67	962042321	Bourání zdiva plotového z betonových tvárníc	m3	-2,40000	1 042,00	-2 500,80
68	966006131	Odstranění ocelového sloupku oplocení	kus	-4,00000	525,00	-2 100,00
Díl:		Ostatní				-46 120,00
69		Náklady za pronájem plochy v areálu RGV	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
70	999-01	Provizorní oplocení areálu	m	-35,00000	2 032,00	-71 120,00

Celkem 222 624,58

Poznámka

Uvedené MNP a VCP vznikly z těchto důvodů:

1) Startovací jámu pro provedení protlaku pod ul. Brněnská nebylo možno provést v místech dle PD, v místě startovací jámy docházelo ke kolizi s IS.

**Výkop sond kabelu JMA, nivelace kolize přípojek se stokou a sondáž přípojek,
geodet.práce pro novou trasu V.O., výkop beton.bloku v trase stoky**

S:	004/2011	Stavební úpravy komunikace Na Pískách, Hodonín
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 561,24
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,32500	180,00	418,50
4	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 ((4 ks *0,5*0,5*1) +6+8,5)*0,6*0,25	m3	2,32500	349,50	812,59
5	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,32500	15,00	34,88
6	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	1,55000	489,00	757,95
7	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	1,55000	22,50	34,88
	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	11,62500	694,60	8 074,73
	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	9,30000	126,10	1 172,73
17	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	15,50000	97,50	1 511,25
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,50000	112,50	1 743,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 185,38
	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,98000	2 531,00	15 135,38
	nc	Vybourání šachetní vložky betonové šachty a zapravení nové	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl:	9999	Vedlejší rozpočtové náklady				23 850,00
	nc	Vytýčení kabelu VN Jma Hodonín, 2x (kanalizace + VO)	kpl	2,00000	7 500,00	15 000,00
	nc	Vytýčení trasy obrub chodníku (výjezd měř.skup.)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
	nc	Vytýčení hranic soukr.pozemků (trasa v.o.)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
	mat	Úprava kanalizační šachty - osazení nové vložky	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
	nc	Nivelace kanalizačních přípojek - kolize s budovanou stokou	ks	6,00000	250,00	1 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				976,53
74	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,75400	16,00	220,06
75	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,77000	3,00	206,31
76	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,75400	10,00	137,54
77	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,75400	30,00	412,62

Celkem 55 573,16