



S004P011CZZ7

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Martina Benky 12
695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
- zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia, p. Zdeněk Štěpanovský
 - objednatele: Ing. Josef Prokop, Ing. Pavel Svoboda (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. – 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta“

Místo: Hodonín, ulice J. Suka, U Červených domků, I. Olbrachta
Generální projektant: PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČÍSLO PROJEKTU



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. – 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PROST Hodonín, Brněnská 3497, 695 01 Hodonín jako generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5 Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení všech stavebních prací „**Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. – 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta**“. Tento předmět díla je vymezen projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu. Dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| zahájení prací | do 1 týdne od předání staveniště |
| ukončení prací | do 80 dní od zahájení prací |

termín dodání díla do 85 dní od ukončení prací

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 2 týdnů od účinnosti smlouvy. Předpokládaným termínem účinnosti smlouvy je 3.9.2013. Termín účinnosti smlouvy se může změnit v závislosti na průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy.

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště pravo třetích osob.

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- soutěžní nabídky ze dne 17.7.2013 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

5.261.727,- Kč bez DPH

1.104.963,- Kč DPH 21 %

6.366.690,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně

všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O významných skutečnostech, které nebudou řešeny v rámci kontrolních dnů a budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku, bude objednatel okamžitě telefonicky, nebo e-mailovou poštou informovat TDO. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hod. a ve dnech pracovního volna v době od 7. hod. do 13:00 hod.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při

odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností.

- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se dodavatel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se dodavatel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 2. 9. 2013

Objednatel

Razítko:



Podpis:

.....
Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

V Hodoníně dne 29.08.2013

Zhotovitel

Razítko:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; M. Benky 12

Podpis:

.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Stavba :	Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. – 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta
Objekt :	

REKAPITULACE

stavební objekt	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
SO 01 - KOMUNIKACE	3 881 504 Kč	815 116 Kč	4 696 620 Kč
SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	349 992 Kč	73 498 Kč	423 490 Kč
SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	796 186 Kč	167 199 Kč	963 385 Kč
SO 05 - REKONSTRUKCE STOKY	234 045 Kč	49 150 Kč	283 195 Kč
CELKEM	5 261 727 Kč	1 104 963 Kč	6 366 690 Kč

V Hodoníně, 17.07.2013


Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
685 01/HODONÍN; M. Benky 12

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822 276
	SO01 KOMUNIKACE		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -		
Projektant :	Prost Hodonín s.r.o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Hodonín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	3 696 671	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	3 696 671	
	HZS	0	
RN II.a III.hlavy	3 696 671	Práce nepředvídané a neocenitelné povinně 5% z nab.ceny objektu SO-01	184 834
ZRN+VRN+HZS	3 881 504		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia		Jméno :
	Datum : 17.7.2013		Datum :
	Podpis:		Podpis :
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 605 01 HODONÍN; M. Benky 12 		
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		3 881 504 Kč
DPH	21 % činí :		815 116 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 696 620 Kč

Výkaz výměr je zpracován ve standartech RTS

Poznámka :

Předmětem rozpočtu není :

- chráničky pod komunikací - jsou předmětem jednotlivých inženýrských sítí

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 KOMUNIKACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	277 951				
11 Přípravné a přidružené práce	67 600				
18 Povrchové úpravy terénu	75 072				
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	111 610				
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	137 227				
59 Dlažby a předlažby komunikací	2 153 758				
91 Doplnující práce na komunikaci	419 830				
93 Dokončovací práce inž.staveb	51 664				
99 Staveništní přesun hmot	121 889				
M21 Elektromontáže	208 736				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	47 534				
M100 Ostatní náklady	23 800				
CELKEM OBJEKT	3 696 671				

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

	%	základna	Kč
Práce nepředvídané a neocenitelné povinně 5% z nab.ceny objektu SO-01	5	3 696 671	184 834

Výkaz výměr

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 KOMUNIKACE


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	122 20-2202.R00	Zemní práce								
1	122 20-2202.R00	Odkopávký pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 740,80	41,48	72 200,09				
		Začátek provozního součtu								
		A:1071		1 071,00						
		C:165		165,00						
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20						
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		143,40						
		Konec provozního součtu		1 485,60						
		parkoviště:1485,6*0,6		891,36						
		Začátek provozního součtu								
		B:1308		1 308,00						
		rozšíření chodníkový obr:(1126-354)*0,3		231,60						
		Konec provozního součtu		1 539,60						
		chodníky:1539,6*0,4		615,84						
		Začátek provozního součtu								
		I.OLBRACHTA:168		168,00						
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		179,00						
		J.SUKA:431		431,00						
		Konec provozního součtu		778,00						
		zastavní:778*0,3		233,40						
2	122 20-2209.R00	Příplatek za leplivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 740,60	0,29	504,77				
		Začátek provozního součtu								
		A:1071		1 071,00						
		C:165		165,00						
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20						
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		143,40						
		Konec provozního součtu		1 485,60						
		parkoviště:1485,6*0,6		891,36						
		Začátek provozního součtu								
		B:1308		1 308,00						
		rozšíření chodníkový obr:(1126-354)*0,3		231,60						
		Konec provozního součtu		1 539,60						
		chodníky:1539,6*0,4		615,84						
		Začátek provozního součtu								
		I.OLBRACHTA:168		168,00						
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		179,00						
		J.SUKA:431		431,00						
		Konec provozního součtu		778,00						
		zastavní:778*0,3		233,40						
3	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	233,40	15,96	3 725,06				
		zastavní:778*0,3		233,40						
4	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 507,20	41,82	62 728,66				
		kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t								
		Začátek provozního součtu								
		A:1071		1 071,00						
		C:165		165,00						
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20						
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		143,40						
		Konec provozního součtu		1 485,60						
		parkoviště:1485,6*0,6		891,36						
		Začátek provozního součtu								
		B:1308		1 308,00						
		rozšíření chodníkový obr:(1126-354)*0,3		231,60						
		Konec provozního součtu		1 539,60						
		chodníky:1539,6*0,4		615,84						
		Začátek provozního součtu								
		I.OLBRACHTA:168		168,00						
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		179,00						
		J.SUKA:431		431,00						
		Konec provozního součtu		-233,40						
		zastavní:778*0,3		544,60						
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1 507,20	25,66	38 674,76				
		Začátek provozního součtu								
		A:1071		1 071,00						
		C:165		165,00						
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20						
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		143,40						
		Konec provozního součtu		1 485,60						
		parkoviště:1485,6*0,6		891,36						
		Začátek provozního součtu								
		B:1308		1 308,00						
		rozšíření chodníkový obr:(1126-354)*0,3		231,60						
		Konec provozního součtu		1 539,60						
		chodníky:1539,6*0,4		615,84						
		Začátek provozního součtu								
		I.OLBRACHTA:168		168,00						
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		179,00						
		J.SUKA:431		431,00						
		Konec provozního součtu		-233,40						
		zastavní:778*0,3		544,60						
6	171 20-1201.R00	Uložení sypání na skládku	m3	1 507,20	6,35	9 570,72				
		Začátek provozního součtu								
		A:1071		1 071,00						
		C:165		165,00						
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20						
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		143,40						
		Konec provozního součtu		1 485,60						
		parkoviště:1485,6*0,6		891,36						
		Začátek provozního součtu								
		B:1308		1 308,00						
		rozšíření chodníkový obr:(1126-354)*0,3		231,60						
		Konec provozního součtu		1 539,60						
		chodníky:1539,6*0,4		615,84						
		Začátek provozního součtu								
		I.OLBRACHTA:168		168,00						
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		179,00						

		J.SUKA:431		431,00					
		zatravnění:778*0,3		-233,40					
		Konec provozního součtu		544,80					
7	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	233,40	29,15	6 803,61			
		zatravnění:778*0,3		233,40					
8	181 10-1111.R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	3 803,20	10,13	38 526,42			
		Začátek provozního součtu		1 071,00					
		A:1071		185,00					
		C:165		106,20					
		rozšíření chodníkovy obr:354*0,3		143,40					
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		1 485,80					
		Konec provozního součtu		1 485,80					
		parkoviště:1485,8		1 308,00					
		Začátek provozního součtu		231,60					
		B:1308		1 539,80					
		rozšíření chodníkovy obr:(1128-354)*0,3		1 539,80					
		Konec provozního součtu		1 539,80					
		chodníky:1539,8		168,00					
		Začátek provozního součtu		179,00					
		I.OLBRACHTA:168		431,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		778,00					
		J.SUKA:431		778,00					
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1 507,20	30,00	45 216,00			
		Začátek provozního součtu		1 071,00					
		A:1071		185,00					
		C:165		106,20					
		rozšíření chodníkovy obr:354*0,3		143,40					
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		1 485,80					
		Konec provozního součtu		891,36					
		parkoviště:1485,8*0,6		1 308,00					
		Začátek provozního součtu		231,60					
		B:1308		1 539,80					
		rozšíření chodníkovy obr:(1128-354)*0,3		1 539,80					
		Konec provozního součtu		615,84					
		chodníky:1539,8*0,4		168,00					
		Začátek provozního součtu		179,00					
		I.OLBRACHTA:168		431,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		-233,40					
		J.SUKA:431		544,80					
		zatravnění:778*0,3							
		Konec provozního součtu							
	CELKEM ZA	1 Zemní práce				277 551,09			
Díl:	11	Připravení a přidružené práce							
10	113 10-6121.R00	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně	m2	177,90	27,80	4 945,62			
		jemování chodníkovou obrubou		177,90					
11	113 10-7131.R00	Odstanění asfaltové a betonové plochy	m2	198,80	77,39	15 385,13			
		40+12+28,8+52,5+53,5		198,80					
12	113 10-7142.R00	Odstanění asfaltové plochy s dlážděným podkladem	m2	405,30	46,08	18 676,22			
		105,3+98,5+103,5+100		405,30					
13	113 20-1111.R00	Vytváření obrub silničních	m	690,00	28,81	19 740,90			
		103+99+93+57+70+92+74+14+92		690,00					
14	968 00-5111.R00	Rozebření silnic, zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	15,50	133,80	2 075,45			
15	111 20-0001.RA	Odstanění kovů	m2	70,00	15,58	1 090,60	0,00005	0,00350	
		70		70,00					
16	112 10-0001.RA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	10,00	489,40	4 894,00	0,00304	0,03040	
17	11 01	Přemístění poštovní schránky	kus	1,00	792,00	792,00			
	CELKEM ZA	11 Připravení a přidružené práce				67 599,93		0,03390	-301,88200
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu							
18	181 30-1101.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	778,00	10,26	7 982,28			
		Začátek provozního součtu		168,00					
		I.OLBRACHTA:168		179,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		431,00					
		J.SUKA:431		778,00					
		Konec provozního součtu		778,00					
19	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	233,40	58,01	13 539,53			
		Začátek provozního součtu		188,00					
		I.OLBRACHTA:168		179,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		431,00					
		J.SUKA:431		778,00					
		Konec provozního součtu		233,40					
20	180 40-0021.RA	Založení trávníku parkového s dodáním osiva	m2	778,00	25,07	19 504,46	0,00003	0,02334	
		Hodnota:778		168,00					
		I.OLBRACHTA:168		179,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		431,00					
		J.SUKA:431		778,00					
		Konec provozního součtu		778,00					
21	184 20-1114.RA	Výsadba stromů s balem, v rovině, výšky do 200 cm	kus	11,00	2 600,00	28 600,00	0,02047	0,22517	
22	103-64200	včetně dodávky dřeviny	m3	77,80	70,00	5 446,00	1,67000	129,92600	
		Dodávka ornice pro pozemkové úpravy		168,00					
		Začátek provozního součtu		179,00					
		I.OLBRACHTA:168		431,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:179		778,00					
		J.SUKA:431		77,80					
		Konec provozního součtu							
		778*0,1							
	CELKEM ZA	18 Povrchové úpravy terénu				75 072,27		130,17451	
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí							
23	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	2 806,38	8,57	24 050,68	0,00003	0,08419	
		Začátek provozního součtu		1 071,00					
		A:1071		106,20					
		rozšíření chodníkovy obr:354*0,3		143,40					
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		1 320,60					
		Konec provozního součtu		2 641,38					
		A:1320,69*2		185,00					
		C:165		3 367,68					
24	693-66055	Geotextilie 300 g/m2	m2	3 367,68	26,00	87 559,16	0,00030	1,01030	
		Začátek provozního součtu		1 071,00					
		A:1071		106,20					
		rozšíření chodníkovy obr:354*0,3		143,40					
		rozšíření silniční obr:(889+85+58-354)*0,3		1 320,60					
		Konec provozního součtu		2 641,38					
		A:1320,69*2							

		C:185 protez 20%:2808,38*0,2		165,00 581,28					
	Celkem ze	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				111 609,84		1,05449	
Díl: 57	584 80-1112.RC	Kryty štěrkových a živitých komunikací							
25	584 80-1112.RC	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	165,00	27,31	4 508,15	0,08003	13,20495	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
26	584 87-1111.RC	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	165,00	128,34	21 176,10	0,46166	76,17390	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
27	585 16-1111.RT	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tř.8 cm plochy 101-200 m2	m2	165,00	285,00	47 025,00	0,21100	34,81500	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
28	567 12-2113.RC	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm	m2	165,00	175,03	28 879,95	0,35760	59,00400	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
29	573 21-1111.RC	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	165,00	8,00	1 320,00	0,00061	0,10065	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
30	577 13-1111.RT	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	165,00	208,00	34 320,00	0,10373	17,11545	
		I.O.LBRACHTA:0							
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:35		35,00					
		J.SUKA:125,8		125,80					
		Začátek provozního součtu		3,22					
		ztrátě 2%:161*0,02		3,22					
		Konec provozního součtu		4,20					
	Celkem ze	57 Kryty štěrkových a živitých komunikací				137 227,20		200,41395	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací							
31	584 77-2111.RC	Podklad z kam.drceného 16-32 tl.25cm	m2	1 320,60	50,00	66 030,00	0,60104	793,73342	
		A:1071		1 071,00					
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20					
		rozšíření silniční obr:(689+55+56-354)*0,3		143,40					
32	PC 2A	Vyspravení stáv.silnice I.Olbrachta viz samostatný výkaz	kus	1,00	140 820,00	140 820,00			
33	PC 2B	Vyspravení stáv.silnice U Červených Domků viz samostatný výkaz	kus	1,00	91 125,00	91 125,00			
34	PC 2C	Vyspravení stáv.komunikace J.Suka viz samostatný výkaz	kus	1,00	258 280,00	258 280,00			
35	PC D4	Frézování stáv.komunikací I.Olbrachta,J.Suka,U Č.Domků sam.výkaz	kus	1,00	404 090,00	404 090,00			
36	584 85-1111.RC	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 320,60	79,37	104 816,02	0,27994	369,68876	
		A:1071		1 071,00					
		rozšíření chodníkový obr:354*0,3		106,20					
		rozšíření silniční obr:(689+55+56-354)*0,3		143,40					
37	584 86-1113.RC	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění průměr. tl.22 cm	m2	1 539,60	110,37	169 925,65	0,40714	626,83274	
		B:1308		1 308,00					
		rozšíření chodníkový obr:(126-354)*0,3		231,60					
38	591 21-1111.RC	Kladení dlažby drobné kositky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1 071,00	213,08	226 208,66	0,11000	117,81000	
		Hodnota:1071		231,00					
		I.O.LBRACHTA:231		246,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:246		594,00					
39	596 21-5041.RC	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 5 cm	m2	1 308,00	147,41	192 812,28	0,08280	121,38240	
		Hodnota:1308		256,00					
		I.O.LBRACHTA:256		285,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:285		767,00					
		J.SUKA:767		767,00					
40	583-80120.A	Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1 ft = 5 m2	m2	1 100,00	302,00	332 200,00	0,20000	220,00000	
		I.O.LBRACHTA:231		231,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:246		246,00					
		J.SUKA:594		594,00					
		Začátek provozního součtu		21,42					
		ztrátě 2%:1071*0,02		21,42					
		Konec provozního součtu		29,00					
41	592-45110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1 242,00	110,00	136 620,00	0,14000	173,88000	
		I.O.LBRACHTA:256		256,00					
		U ČERVENÝCH DOMKŮ:285		285,00					
		J.SUKA:767		767,00					
		slepecká tl-91		-81,00					
		Začátek provozního součtu		24,34					
		ztrátě 2%:1217*0,02		24,34					
		Konec provozního součtu		25,00					
42	592-451151	Dlažba slepecká s výstupky 20x10x6 cm červená	m2	93,00	310,00	28 630,00	0,14400	13,39200	
		Hodnota:93		90,00					
		88+2		3,00					
		doplnění:3							
	Celkem ze	59 Dlažby a předlažby komunikací				2 153 757,63		2 436,71933	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							

43	915 72-1112.R00	Vodorovné značení z dlažebních kostek černé barvy invalida:4*1 Začátek provozního součtu parkovací stání délka:2,2*7+5,3*3+5,3*13+2,2*6+5,3*5+2,2+5,3*4+4,5*12+4,5*7 Konec provozního součtu parkovací stání délka plocha:249*0,1 Začátek provozního součtu ztrátě:28*0,02 Konec provozního součtu 1,1	m2	30,00 4,00 248,80 248,80 24,80 0,58 0,58 1,10	499,90	14 967,00	0,00289	0,08670
44	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou, lože z B 12,5 obrubník chodníkový :1126 obrubník silniční:669 obrubník nájezdový:85 obrubník přechodový:58	m	1 958,00 1 128,00 688,00 85,00 58,00	126,43	247 549,94	0,17733	347,21214
45	592-17421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 Hodnota:1148 J.OBRACHTA 1214 U ČERVENÝCH DOMKŮ:249 J.SUKA:683	kus	1 149,00 214,00 249,00 683,00	66,00	78 132,00	0,08000	65,94000
46	592-17472	23 Obrubník silniční 1000/150/250 J.OBRACHTA :227 Začátek provozního součtu A:3,8+6,8+7,5+6,8+6,5+68,3+3,25+6,2 B:2,25+4,5+6,3+6,8+4,8+2,4+38+7,8+4,5 Konec provozního součtu U ČERVENÝCH DOMKŮ:199 Začátek provozního součtu 17,4+3+14,7+4+3+21,5+3+4+1+4+3+10,4+11,5+2+14+2,3+3+4,5+14,7+4,7+3 Konec provozního součtu J.SUKA:448 Začátek provozního součtu 90,6+92,2+85+87,3+66+14 Konec provozního součtu nájezdový/přechodový obr.:155 Začátek provozního součtu nájezdový/přechodový obr.:85+58+12 Konec provozního součtu Začátek provozního součtu ztrátě 2%:677*0,02 Konec provozního součtu 14	kus	23,00 691,00 227,00 107,15 119,45 226,80 199,00 158,70 158,70 448,00 445,10 445,10 -155,00 155,00 155,00 13,54 13,54 14,00	83,00	57 353,00	0,08000	55,28000
47	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 J.OBRACHTA :40 Začátek provozního součtu 2*6+7,5+6,3+6,8+4,3 Konec provozního součtu U ČERVENÝCH DOMKŮ:2*6 J.SUKA:2*14+2,6*2 doplňení:4 Začátek provozního součtu ztrátě 2%:89*0,02 Konec provozního součtu 2	kus	91,00 40,00 39,90 39,90 12,00 33,00 4,00 1,78 1,78 2,00	68,00	6 188,00	0,04800	4,36800
48	592-17480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 J.OBRACHTA :2*8 U ČERVENÝCH DOMKŮ:2*8 J.SUKA:2*15 doplňení:2*4 Začátek provozního součtu ztrátě 2%:86*0,02 Konec provozního součtu 2	kus	68,00 16,00 12,00 30,00 8,00 1,32 1,32 2,00	230,00	15 640,00	0,06400	4,35200
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				419 829,94		480,23884
Díl:	83	Dokončovací práce inž.staveb Úprava poklopů, mříží, armatur demontáž a zpětná montáž, úprava výšky osazení:: a)mříží uličních vpustí- 5ks, b)poklopů kanalizačních šachet 9ks, c)poklopů jiných šachet 2ks, d)armatur plynovodu 6ks, e)armatur						
49	899 33-1111.R00	vodovodu 6ks	kpl	1,00	520,24	520,24	0,42930	0,42930
50	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	16,00	913,50	14 616,00	0,24590	3,93440
51	93 01	Přemístění stávajícího svislého značení	kus	3,00	500,00	1 500,00		
52	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 řetí, EG7letá	kus	16,00	157,50	2 520,00	0,00510	0,08160
53	404-45141.A	8+4+4 Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 řet 1, EG 7letá	kus	4,00	577,50	2 310,00	0,00510	0,02040
54	404-45981	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	48,00	294,00	14 112,00	0,00130	0,06240
55	404-45982.A	16*3 Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	16,00	971,25	15 540,00	0,00128	0,02016
56	404-45976.A	16 4 Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	20,00 16,00 4,00	27,30	546,00	0,00128	0,02520
57	PC	Práce napředvidané a neoceňitelné povinně 5% z nab.ceny objektu SO-01	kpl	1,00	viz krycí list			
Celkem za		93 Dokončovací práce inž.staveb				51 564,24		4,57346
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
58	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3 252,97	37,47	121 888,64		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				121 888,64		
Díl:	M21	Elektromontáže						
59	PC	Ochrana stávajících sděl.sítí O2 a ÚPC samostatný výkaz	kus	1,00	208 736,00	208 736,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				208 736,00		
Díl:	D86	Přesuny suti a vybouraných hmot						
60	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	301,88	21,16	6 387,78		
61	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 716,94	3,23	8 775,72		
62	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	301,88	47,23	14 257,79		
63	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	301,88	60,00	18 112,80		
Celkem za		D86 Přesuny suti a vybouraných hmot				47 534,09		
Díl:	M100	Ostatní náklady						
64	PC -	Geodetické práce	m2	3 800,00	4,00	15 200,00		
65	PC2 -	Dokumentace skutečného provedení	hod	80,00	60,00	4 800,00		
66	PC2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	m2	3 800,00	1,00	3 800,00		
Celkem za		M100 Ostatní náklady				23 800,00		

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu : SO01 Frézování komunikací	JKSO : 822 276
Stavba :	Název stavby : 20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Hodonín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	VRN 0
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 404 090	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 404 090	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 404 090	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 404 090	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 17.7.2013 Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN; M. Benky 12 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	404 090 Kč
DPH	21 % činí :	84 859 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		488 949 Kč

Standarty RTS

Poznámka :

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Frézování komunikací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	76 391	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	291 410	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 744	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	867	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 185	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 494	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	404 090	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAZANTICE II. -
Objekt :	S001 Frézování komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 11	1	Přípravné a přidružené práce Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 267,00	80,00	78 020,00			-0,12800	-162,17600
		Hodnota:1267 silnice30,21+35,92+227,07+114,32+141,92+131,19+71,28+24,1+169,29+231,11 odstranění š. 80 cml-198 odstranění š. 80 cml-127 odstranění š. 80 cml-365		1 957,00 -198,00 -127,00 -365,00						
	2	139 60-0012.RB Výkop drážky pro obrubník v komunikaci 3,4*2*0,3*0,3	m3	0,81	607,76	370,73				
				0,81						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				78 390,73				-162,17600
Díl: 57	3	Kryty šterkových a živichých komunikací Postřík živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 267,00	10,00	12 670,00	0,00061	0,77287		
		Hodnota:1267 silnice30,21+35,92+227,07+114,32+141,92+131,19+71,28+24,1+169,29+231,11 odstranění š. 80 cml-198 odstranění š. 80 cml-127 odstranění š. 80 cml-365		1 957,00 -198,00 -127,00 -365,00						
	4	577 14-1112.RT Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 267,00	220,00	278 740,00	0,12966	164,27922		
		Hodnota:1267 silnice30,21+35,92+227,07+114,32+141,92+131,19+71,28+24,1+169,29+231,11 odstranění š. 80 cml-198 odstranění š. 80 cml-127 odstranění š. 80 cml-365		1 957,00 -198,00 -127,00 -365,00						
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živichých komunikací				291 410,00		165,06209		
Díl: 91	5	Doplňující práce na komunikaci Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou, lože z B 12,5	m	6,80	184,38	1 253,78	0,17733	1,20584		
6	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 3,4*2 Začátek provozního součtu 6,6*0,02 Konec provozního součtu 0,2	kus	7,00 6,80 0,14 0,14 0,20	70,00 	490,00 	0,04800 	0,33600 		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 743,78		1,54184		
Díl: 93	7	899 33-1111.R0 Dokončovací práce inženýrských staveb Úprava poklopů, mříží, armatur demontáž a zpětná montáž, úprava výšky osazení	kpl	1,00	866,70	866,70	0,42930	0,42930		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				866,70		0,42930		
Díl: 99	8	998 22-5111.R0 Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	167,02	43,02	7 185,20				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 185,20				
Díl: D96	9	979 08-2213.R0 Přesuny sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	162,18	21,16	3 431,73				
10	979 08-2219.R0 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 469,58	3,23	4 714,44					
11	979 08-7212.R0 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	162,18	53,13	8 616,62					
12	979 99-0001.R0 Poplatek za skládku stavební sutí	t	162,18	60,00	9 730,80					
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 493,60				

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822 276
	SO01 Vyspravení Komunikace U Č Domků		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	VRN	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	91 125		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		91 125		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		91 125	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		91 125	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia		Jméno :	
	Datum : 17.7.2013		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN; M. Benky 12 				
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	91 125 Kč	
DPH		21 % činí :	19 136 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 262 Kč	

Standarty RTS

Poznámka :

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Vyspravení Komunikace U Č Domků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	17 614				
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	64 248				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	874				
99 Staveništní přesun hmot	3 144				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 245				
CELKEM OBJEKT	91 125				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Vyspravení Komunikace U Č Domků


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 11	113 10-7143.R01	Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu, živice tl. do 15 cm 127*0,8	m2	101,60 101,60	102,42	10 405,87			-0,31600	-32,10560
	2	919 73-5113.R01 Řezání stávajícího živličného krytu tl. 15 cm 127 0,8+0,8+0,8+0,8	m	130,20 127,00 3,20	55,36	7 207,87				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				17 613,74				-32,10560
Díl: 67	565 16-1111.RT	Kryty štěrkových a živličných komunikací Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.8 cm plochy 101-200 m2 127*0,8	m2	101,60 101,60	296,00	29 972,00	0,21100	21,43760		
	4	567 12-2113.Rr Podklad z kameniva zpev.cementem KZC částečná úprava podloží tl. 5 cm 127*0,8	m2	101,60 101,60	102,96	10 460,74	0,35760	36,33216		
	5	573 21-1111.R01 Postřik živličný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 127*0,8	m2	101,60 101,60	8,00	812,80	0,00081	0,06198		
	6	577 13-1111.RT Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 127*0,8	m2	101,60 101,60	207,00	21 031,20	0,10373	10,53897		
	7	919 73-1123.R01 Zarovnání styčné plochy živličné 127 0,8+0,8+0,8+0,8	m	130,20 127,00 3,20	15,14	1 971,23				
	Celkem za	67 Kryty štěrkových a živličných komunikací				64 247,96		68,37070		
Díl: 93	899 33-1111.R01	Dokončovací práce inženýrských staveb Úprava poklopů, mříží, armatur demontáž a zpětná montáž, úprava výšky osazení	kpl	1,00	873,77	873,77	0,42930	0,42930		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				873,77		0,42930		
Díl: 99	998 22-5111.R01	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živličný	t	68,80	45,70	3 144,16				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 144,16				
Díl: D96	979 08-2213.R01	Přesuny sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	32,11	21,16	679,45				
	11	979 08-2219.R01	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	266,95	3,23				
	12	979 08-7212.R01	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	32,11	53,13				
	13	979 99-0001.R01	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,11	60,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 245,36				

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822 276
	SO01 Vyspravení J Suka		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	258 280		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	258 280		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	258 280	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	258 280	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia		Jméno :	
	Datum : 17.7.2013		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč	
DPH	15 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		258 280 Kč	
DPH	21 % činí :		54 239 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			312 519 Kč	

Standarty RTS

Poznámka :

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Vyspravení J Suka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	50 644	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	184 656	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	867	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 000	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 113	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	258 280	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	S001 Vyspravení J Suka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 11	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113 10-7143.R01	Odstanění podkladu, živice tl. do 15 cm 385*0,8	m2	292,00 292,00	102,42	29 906,64			-0,31600	-92,27200
2	919 73-5113.R01	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 15 cm 385 (0,8+0,8)*6	m	374,60 385,00 9,80	55,38	20 737,86				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				50 644,50				-92,27200
Díl: 57	57	Kryty šterkových a živických komunikací								
3	565 16-1111.RT	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 385*0,8	m2	292,00 292,00	295,00	86 140,00	0,21100	61,61200		
4	567 12-2113.R	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC částečná úprava podloží tl. 5 cm 385*0,8	m2	292,00 292,00	102,96	30 084,32	0,35760	104,41920		
5	573 21-1111.R01	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 385*0,8	m2	292,00 292,00	8,00	2 336,00	0,00061	0,17812		
6	577 13-1111.RT	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 385*0,8	m2	292,00 292,00	207,00	60 444,00	0,10373	30,28916		
7	919 73-1123.R01	Zarovnání styčné plochy živické 385 (0,8+0,8)*6	m	374,60 385,00 9,80	15,14	5 671,44				
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živických komunikací				184 655,76		196,49848		
Díl: 93	93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
8	899 33-1111.R01	Úprava poklopů, mříží, armatur demontáž a zpětná montáž, úprava výšky osazení	kpl	1,00	867,49	867,49	0,42930	0,42930		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				867,49		0,42930		
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot								
9	998 22-5111.R01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živický	t	198,93	45,70	8 999,60				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 999,60				
Díl: D96	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
10	979 08-2213.R01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	92,27	21,16	1 952,48				
11	979 08-2219.R01	Příplatek za dopravu sutí po suchu za delší 1 km	t	830,45	3,23	2 682,35				
12	979 08-7212.R01	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	92,27	31,88	2 941,63				
13	979 99-0001.R01	Poplatek za skládku stavební sutí	t	92,27	60,00	5 536,32				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 112,77				

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822 276
	SO01 Vyspr.komunikace I.Olbrachta		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	140 820		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		140 820		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		140 820	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		140 820	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno: Ing. Miroslav Kolacia Datum : 17.7.2013 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
		inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN; M. Banky 12 		
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	140 820 Kč	
DPH		21 % činí :	29 572 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 393 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Vyspr.komunikace I.Olbrachta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	27 363				
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	99 529				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	860				
99 Staveništní přesun hmot	4 891				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 176				
CELKEM OBJEKT	140 820				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20111001 PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. -
Objekt :	SO01 Vyspr.komunikace I.Oibrachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 11	113 10-7143.R0	Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu, živice tl. do 15 cm 198*0,8	m2	158,40 158,40	102,43	16 224,91			-0,31800	-50,06440
2	919 73-5113.R0	Rezáni stěvajícího živličného krytu tl. 15 cm 198 0,8*0,8+0,8*0,8	m	201,20 198,00 3,20	55,36	11 138,43				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				27 363,34				-50,06440
Díl: 57	565 16-1111.RT	Kryty štěrkových a živličných komunikací Podklad kamen, obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 198*0,8	m2	158,40 158,40	295,00	46 728,00	0,21100	33,42240		
4	567 12-2113.Rr	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC částečné Úprava podloží do tl. 5 cm 198*0,8	m2	158,40 158,40	102,96	16 308,86	0,35780	56,84384		
5	573 21-1111.R0	Postřik živličný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 198*0,8	m2	158,40 158,40	8,00	1 267,20	0,00061	0,09862		
6	577 13-1111.RT	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 198*0,8	m2	158,40 158,40	207,00	32 788,80	0,10373	16,43083		
7	919 73-1123.R0	Zarovnání styčné plochy živličné 198 0,8*0,8+0,8*0,8	m	201,20 198,00 3,20	12,11	2 436,53				
Celkem za		57 Kryty štěrkových a živličných komunikací				99 529,40		106,59370		
Díl: 93	899 33-1111.R0	Dokončovací práce inženýrských staveb Úprava poklopů, mříží, armatur demontáž a zpětná montáž, úprava výšky osazení	kpl	1,00	860,16	860,16	0,42930	0,42930		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				860,16		0,42930		
Díl: 99	999 22-5111.R0	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živličný	t	107,02	45,70	4 890,81				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 890,81				
Díl: D96	979 08-2213.R0	Přesuny sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	50,05	21,16	1 059,06				
11	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	450,49	3,23	1 455,08				
12	979 08-7212.R0	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	50,05	53,13	2 659,16				
13	979 99-0001.R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	50,05	60,00	3 003,00				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 176,30				

Výkaz výměr

Ozn.stavby: SO-01 - Komunikace

název akce: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3.etapa, ul.U Červených domků, J.Suka, I.Olbrachta

objekt: SO-01 - Ochrana stávajících sdělovacích sítí Telefonica O2 a UPC

Rekapitulace ceny			
p.č.		%	cena /Kč/
1	materiál zemní		38 270
2	elektromontáže		35 952
3	zemní práce		134 514
4	PPV pro elektromontáže	1,00	
5	PPV pro zemní práce	1,00	
6	materiál+výkony celkem		
7	NAKLADY hl.III celkem		
8	zařízení staveniště	3,25	
9	PV/ narušení dopravy	0,80	
10	NAKLADY hl.VI celkem		
11	cena bez DPH		208 736
12	DPH základní sazba	21,00	43 834
13	CENA vč.DPH (Kč)		252 570,00

Poznámka:

Podkladem pro výkaz výměr je výkres C.4.2. - SO-02_Situace - veřejné osvětlení

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
605 01 HODONÍN; M.Benky 12
- 1 -

V Hodoníně, 17.07.2013

Ing. Miroslav Kolacia

Výkaz výměr

Ozn.stavby: SO-01 - Komunikace

název akce: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3.etapa, ul. U Červených domků, J.Suka, I.Olbrachta

objekt: SO-01 - Ochrana stávajících sdělovacích sítí Telefonica O2 a UPC

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál zemní:								
1	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	65,00	15,18	987		
2	000046522	roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	11,00	20,25	223		
3	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3	17,68	290,00	5 127		
4	000046133	beton B10	m3	4,47	1650,00	7 376		
5	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	43,00	29,20	1 256		
6	000046525	roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	7,00	33,00	231		
7	000046171	cihla betonová 29/14/6,5	ks	221,00	8,40	1 856		
8	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	32,00	29,20	934		
9	000046525	roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	5,00	33,00	165		
10	000046325	PVC dělená chránička Kopohalf 06110/2	m	60,00	275,00	16 500		
11	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	140,00	2,20	308		
12	000046212	živičná směs ABJ	m3	1,20	379,00	455		
13	000046161	kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m)	ks	14,00	95,00	1 330		
14	000046164	krycí deska KDI(50/17/3,5cm)	ks	28,00	24,00	672		
15	000046136	beton B20 - lože pro betonové žlaby TK1	m3	0,50	1700,00	850		
součet						38 270		
Elektromontáže:								
16	210990018	UPC - vyhledání podzemních sdělovacích kabelů	ks	2,00	600,00	1 200	7,200	14,40
17	210990013	Telefonica O2-vyhledání stáv.podzemních kabelů	ks	2,00	800,00	1 600	6,960	13,92
18	210990022	Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP	hod	25,00	180,00	4 500	0,800	20,00
19	210990023	Dodávka prací Telefonica O2 (přeložení kabelů a úsek.rozváděče, spojky, ukončení, odzkoušení)	ks	1,00	28052,26	28 052		
20	219000104	součinnost správců sítí - O2 a UPC	hod	3,00	200,00	600	1,000	3,00
součet						35 952		51,32
Zemní práce:								
21	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	65,00	104,50	6 793	0,509	33,09
22	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	65,00	24,71	1 606	0,063	4,10
23	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	65,00	57,00	3 705	0,128	8,32
24	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,20	200,00	40	2,280	0,46
25	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	22,75	28,50	648	0,112	2,55
26	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	43,00	162,00	6 966	0,962	41,37
27	460030072	bourání živichých povrchů 6-10cm	m2	21,50	107,10	2 303	0,530	11,40
28	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	86,00	57,96	4 985	0,733	63,04
29	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	21,50	192,60	4 141	0,514	11,05
30	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	43,00	45,00	1 935	0,063	2,71
31	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	25,80	170,00	4 386	2,280	58,82
32	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	m3	17,68	102,60	1 814	0,405	7,16
33	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	4,47	414,90	1 855	2,560	11,44
34	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	21,50	327,93	7 050	0,680	14,62
35	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	21,50	379,80	8 166	2,670	57,41
36	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	150,00	0,67	101	5,050	757,50
37	460030034	vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité	m2	6,00	40,00	240	0,348	2,09
38	460030072	bourání živichých povrchů 6-10cm	m2	23,00	101,15	2 326	0,530	12,19
39	460080104	bourání podkladové vrstvy vozovky tl.do 0.5m	m2	14,00	192,60	2 696	1,540	21,56
40	460120003	zához jámy pro ÚR O2, třída zeminy 3	m3	0,50	159,00	80	0,622	0,31
41	460070133	jáma úplná pro úsek.rozváděč O2, tz.3	ks	1,00	586,15	586	7,968	7,97
42	460200273	Odkrytí stáv.sděl.kabelů O2 a UPC,rýha š.50/hl.90c	m	110,00	164,00	18 040	0,588	64,68
43	460420001	kabelové lože 2x5cm prosátá zemina šířka do 65cm	m	140,00	18,00	2 520	0,078	10,92
44	460500001	oddělení kabelu cihlou	m	65,00	31,00	2 015	0,028	1,82
45	460560273	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3	m	110,00	78,00	8 580	0,211	23,21
46	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	32,00	140,00	4 480	0,490	15,68
47	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	32,00	45,00	1 440	0,063	2,02
48	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	32,00	75,00	2 400	0,191	6,11
49	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,32	170,00	54	2,280	0,73
50	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	16,00	28,50	456	0,112	1,79

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
51	460510021	kabel.prostup z PVC dělené chráničky Kopohalf 0611	m	60,00	45,00	2 700	0,059	3,54
52	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,74	170,00	126	2,280	1,69
53	460620011	provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	12,95	28,50	369	0,077	1,00
54	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	140,00	4,50	630	0,026	3,64
55	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	43,00	98,00	4 214	0,275	11,83
56	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	23,00	475,00	10 925	1,720	39,56
57	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	14,00	379,80	5 317	2,670	37,38
58	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	150,00	35,00	5 250	0,189	28,35
59	460510201	kabelový žlab betonový TK1 úplné osazení	m	14,00	184,00	2 576	0,198	2,77
součet						134 514		1385,88

Poznámka:

Podkladem pro výkaz výměr je výkres C.4.2. - SO-02_Situace - veřejné osvětlení

V Hodoníně, 17.07.2013

Inženýrské služby Hodonín, s.r.o.
 69501 HODONÍN; M.Banky 12
 Ing. Miroslav Kolář

Ozn.stavby: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II, - 3.etapa, ul.U Červených domků, J.Suka, I.Olbrachta
 název akce: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3.etapa
 objekt: SO-02 - Rozvody venkovního osvětlení

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		12 903	
2	doprava dodávek			
3	přesun dodávek			
4	materiál elektromontážní		132 492	
5	prořez			
6	materiál podružný			
7	materiál nátěrový		22	
8	materiál zemní		27 641	
9	elektromontáže		39 459	
10	demontáže		8 700	
11	zemní práce		125 327	
12	PPV pro elektromontáže			
13	PPV pro zemní práce			
14	dodávky celkem			
15	materiál+výkony celkem			
16	ostatní náklady		3 448	
17	NAKLADY E.III celkem			
18	zařízení staveniště			
19	PV/ narušení dopravy			
20	NAKLADY hl.VI celkem			
21	cena bez DPH		349 992	349 992,00
22	DPH základní sazba	21,00	349 992	73 498,00
23	CENA vč.DPH (Kč)			423 490,00

Poznámka:

Podkladem pro výkaz výměr je výkres C.4.2. - SO-02_Situace - veřejné osvětlení

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

09501 HODONÍN; M.Benky 12

V Hodoníně, 17.07.2013

Ing. Miroslav Kolacia

Ozn.stavby: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3.etapa, ul.U Červených domků, J.Suka, I.Olbrachta
 název akce: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II. - 3. etapa
 objekt: SO-02 - rozvody venkovního osvětlení - VO

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení:								
Rozvody VO								
1	000720320	Rozpojovací skříň RF4:4 pro VO 4xFH000,In=160A	ks	1,00	12903,00	12 903		
		dílčí součet: 12312						
		součet				12 903		
Materiál elektromontážní:								
Rozvody VO								
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	95,00	9,34	887		
3	000101209	kabel CYKY 4x10	m	450,00	85,30	38 385		
4	000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	9,00	26,50	239		
5	000900123	Stožár.svorkovnice EKM 2035-1xE27 - dva okruhy	ks	6,00	576,80	3 461		
6	000900038	Stožár.svorkovnice EKM 2035-1xE27 - tři okruhy	ks	2,00	658,50	1 317		
7	000561012	stožár VO bezpatic SB5 metalizovaný	ks	3,00	3660,30	10 981		
8	000561013	stožár VO bezpatic SB6 metalizovaný	ks	2,00	3792,00	7 584		
9	000561021	stožár VO bezpatic JB8 metalizovaný	ks	4,00	6727,60	26 910		
10	000571012	výložník osvětlovací J1-2500 metalizovaný	ks	4,00	1418,20	5 673		
11	000533051	svítidlo venk výbojkové SIDONIA Z1/SHC 50W, Wide	ks	2,00	2849,00	5 698		
12	000593240	výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W	ks	2,00	164,00	328		
13	000533051	svítidlo venk výbojkové SIDONIA Z1/SHC 50W,medium	ks	3,00	2849,00	8 547		
14	000593240	výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W	ks	3,00	164,00	492		
15	000533032	svítidlo venkovní výbojkové SAFÍR 1/SHC 70W	ks	4,00	2899,60	11 598		
16	000593241	výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 70W	ks	4,00	164,00	656		
17	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	300,00	21,46	6 438		
18	000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	18,00	7,58	136		
19	000295423	svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10	ks	12,00	12,52	150		
20	000720691	základ pilíře betonový(plastový) komplet	ks	1,00	500,00	500		
21	000433162	pojistková patrona PN000(25-80A)gG	ks	12,00	45,40	545		
22	000192309	konecova 1kV plast KSCZ4X/26-h-žz/6-25(4x10)	ks	3,00	124,00	372		
23	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	12,00	10,00	120		
24	000194610	spojka 1kV plast SMOE 81512/6-25(4x16)	ks	3,00	486,00	1 458		
25	000193110	vodičová spojka Cu lisovací 16 KU-ZE	ks	12,00	1,00	12		
26	000900036	Termoplast.povrchová úprava stožárů SB5,6 a JB8 -9	m2	5,30	1,00	5		
		dílčí součet: 166534						
		součet				132 492		
Materiál nátěrový:								
Rozvody VO								
27	000025101	barva syntetická základní	kg	0,07	100,00	7		
28	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,13	100,00	13		
29	000025109	ředidlo S6006	kg	0,04	50,00	2		
		dílčí součet: 17						
		součet				22		
Materiál zemní:								
Rozvody VO								
30	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	335,00	24,71	8 278		
31	000046522	/roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	56,00	1,00	56		
32	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	50,00	24,71	1 236		
33	000046522	/roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	8,00	1,00	8		
34	000046131	beton B5	m3	2,52	1400,00	3 528		
35	000046133	beton B10	m3	0,61	1650,00	1 007		
36	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	6,00	24,71	148		
37	000046522	/roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	1,00	1,00	1		
38	000046162	kabelový žlab KZ2(0,14/0,16/0,5m)	ks	24,00	75,00	1 800		
39	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	24,00	20,00	480		
40	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	365,00	3,40	1 241		
41	000046134	beton B13,5	m3	1,70	1700,00	2 890		
42	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	5,00	200,00	1 000		
43	000046134	beton B13,5	m3	3,04	1700,00	5 168		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
44	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	4,00	200,00	800		
		dílčí součet: 40954						
součet						27 641		
Elektromontáže:								
		Rozvody VO						
45	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	8,34	792	0,046	4,37
46	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	450,00	10,26	4 617	0,057	25,65
47	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	126,00	14,79	1 864	0,067	8,44
48	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	9,00	3,00	27	0,017	0,15
49	210204202	elektrovýzbroy stožárů pro 2 okruhy	ks	6,00	246,00	1 476	1,420	8,52
50	210204203	elektrovýzbroy stožárů pro 3 okruhy	ks	2,00	255,00	510	1,500	3,00
51	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	3,00	303,00	909	1,680	5,04
52	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	303,00	606	1,680	3,36
53	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	4,00	615,00	2 460	4,560	18,24
54	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,00	327,00	1 308	2,710	10,84
55	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2,00	129,00	258	0,712	1,42
56	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	3,00	129,00	387	0,712	2,14
57	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	4,00	232,00	928	0,712	2,85
58	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná rtuť FeZn pr.8-10mm	m	300,00	22,17	6 651	0,123	36,90
59	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	18,00	45,27	815	0,251	4,52
60	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	45,27	543	0,251	3,01
61	210220458	nátěr svodového vodiče	m	13,00	5,90	77	0,101	1,31
62	210191547	pilíř plast 2-dílný pro skříň RF4.4	ks	1,00	451,00	451	2,600	2,60
63	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	12,00	2,80	34	0,016	0,19
64	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	3,00	43,53	131	1,620	4,86
65	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	3,00	225,00	675	4,140	12,42
66	210990013	Telefonica O2-vyhledání stáv.podzemních kabelů	ks	2,00	870,00	1 740		
67	210990015	Vak - vyhledání podzemních sítí (voda,kanál)	hod	2,00	800,00	1 600	2,600	5,20
68	210990019	E.ON - vyhledání podzemních kabelů NN a Vn	ks	2,00	800,00	1 600	8,200	16,40
69	210990018	UPC - vyhledání podzemních sdělovacích kabelů	ks	1,00	600,00	600	7,200	7,20
70	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	12,00	450,00	5 400	1,000	12,00
71	210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj.ocenit	hod	30,00	100,00	3 000	0,720	21,60
		dílčí součet: 59104						
součet						39 459		222,23
Demontáže:								
		Demontáž VO						
72	210990020	Demontáž 5 ks stáv.stožárů VO vč.zajištění nap.bod	hod	30,00	120,00	3 600	0,800	24,00
73	460900001	Vyhledání a vytýčení stáv.trasy kabelu VO	hod	12,00	100,00	1 200		
74	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	5,00	300,00	1 500	1,000	5,00
75	219000222	autojeřáb AD16	hod	4,00	300,00	1 200	1,000	4,00
76	219000212	nakladní auto 10t	hod	4,00	300,00	1 200	1,000	4,00
		dílčí součet: 14600						
součet						8 700		37,00
Zemní práce:								
		Rozvody VO						
77	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	335,00	100,00	33 500	0,509	170,52
78	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	335,00	24,66	8 261	0,063	21,11
79	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	335,00	52,00	17 420	0,128	42,88
80	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,01	170,00	172	2,280	2,30
81	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	117,25	22,80	2 673	0,112	13,13
82	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	50,00	110,00	5 500	0,509	25,45
83	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	50,00	24,66	1 233	0,063	3,15
84	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	50,00	52,00	2 600	0,128	6,40
85	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,15	170,00	26	2,280	0,34
86	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,50	22,80	399	0,112	1,96
87	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	6,00	110,00	660	0,962	5,77
88	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	12,00	66,28	795	1,490	17,88
89	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	3,00	215,74	647	1,540	4,62
90	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6,00	391,26	2 348	0,063	0,38
91	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,60	170,00	612	2,280	8,21
92	460650016	podklad nebo zához betonem	m3	2,52	2171,68	5 473	2,560	6,45
93	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,61	358,00	218	2,560	1,56
94	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	3,00	341,82	1 025	1,680	5,04
95	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	5,70	159,30	908	0,622	3,55
96	460230003	jama pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.5	ks	3,00	500,00	1 500	3,165	9,50

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
97	460490052	oddělení a krytí spojky do 10kV	ks	3,00	280,00	840	0,521	1,56
98	460510203	kabelový žlab betonový KZ2 úplné osazení	m	12,00	150,00	1 800	0,270	3,24
99	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	11,40	25,65	292	0,112	1,28
100	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,40	674,60	270	5,050	2,02
101	460030035	vytrhání mozaik dlažby v pisku	m2	2,00	170,00	340	0,348	0,70
102	460050603	výkop jámy pro PVC pilíř RF4:4 ruční tř.zeminy 3	m3	1,00	584,00	584	3,420	3,42
103	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	365,00	5,40	1 971	0,026	9,49
104	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	365,00	27,50	10 038	0,189	68,99
105	460650051	dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu	m2	2,00	50,00	100	1,750	3,50
106	460200283	odkrytí stáv.kabelů VO-rýha š.50/hl.100cm tz.3	m	26,00	180,00	4 680	0,806	20,96
107	460560283	zához rýhy š.50/hl.do 100cm tz.3 se stáv.kabelem V	m	26,00	60,00	1 560	0,234	6,08
108	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,00	1430,00	7 150	2,890	14,45
109	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	m3	2,00	584,40	1 169	4,155	8,31
110	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,00	170,00	340	2,280	4,56
111	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,00	1430,00	5 720	2,890	11,56
112	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	m3	3,32	584,00	1 939	4,155	13,79
113	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,32	170,00	564	2,280	7,57
dílčí součet: 132848								
součet						125 327		531,68
Ostatní náklady:								
Rozvody VO								
114	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,40	17		
115	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,21	10		
116	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,40	25		
117	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	5,21	16		
118	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,40	34		
119	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,21	21		
120	000001031	držák pojistek D1PH	ks	1,00	124,64	125		
121	219000104	součinnost správců sítě (RWE,Vak,E.ON,Tel.O2,UPC)	hod	12,00	100,00	1 200	1,400	16,80
122	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	10,00	200,00	2 000	1,000	10,00
dílčí součet: 8467								
součet						3 448		26,80

Poznámka:

Podkladem pro výkaz výměr je výkres C.4.2. - SO-02_Situace - veřejné osvětlení

V Hodoníně, 17.07.2013

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
605 01 HODONÍN; M. Banky 12
Ing. Miroslav Kolář

Soupis prací

Název stavby:	Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II.-3.etapa, ul. U Červených domků, J.Suka, I.Olbrachta	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	SO.04 Dešťová kanalizace	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
JKSO:	8272912	Zpracováno dne:	17.7.2013	Zpracoval:	Ing. Miroslav Kolacia

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Všeobecné konstrukce a práce							4 325,00	3 045,00	7 370,00		0,00
1		000100VD	Geodetické zaměření kanalizace	m	173,00	25	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00
2		002100VD	Revize kanalizačního potrubí kamerou	m	101,50	30	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00
			Retence R1	m	24,30						
			Retence R2	m	22,30						
			Retence R3	m	33,40						
			Retence R4	m	21,50						
			Celkem	m	101,50						
Přípravné a přidružené práce							1 243,28	8 875,41	10 118,69		14,35
3		113107144R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	30,96	107,54	0,00	3 329,44	3 329,44	0,45	13,93
			Plocha zásahu do stávajících asfaltových komunikací (odečteno ze situace):								
			Retence R1	m2	4,27						
			Retence R2	m2	4,66						
			Retence R4	m2	0,30						
			UV1	m2	1,08						
			UV2	m2	5,80						
			UV3	m2	4,66						
			UV4	m2	1,02						
			UV5	m2	3,47						
			UV6	m2	0,34						
			UV9	m2	1,51						
			UV10	m2	1,92						
			UV11	m2	1,91						
			Celkem	m2	30,96						
4		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odhad)	h	100,00	34,77	0,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00
5		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,00	180,36	332,66	569,24	901,90	0,01	0,04
			Retence R1	m	1,00						
			Retence R4	m	1,00						
			UV6	m	1,00						
			UV7	m	1,00						
			UV11	m	1,00						
			Celkem	m	5,00						
6		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00	160,69	910,62	1 499,73	2 410,35	0,02	0,37
			Retence R4	m	2,00						
			UV6	m	3,00						
			UV7	m	2,00						
			UV8	m	2,00						
			UV9	m	2,00						
			UV10	m	2,00						
			Celkem	m	13,00						
Odkopávky a prokopávky							0,00	8 899,41	8 899,41		0,00
7		120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	26,39	292,86	0,00	7 728,56	7 728,56	0,00	0,00
			Pol.5 (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,5)*0,9	m3	5,45						
			(Pol.6-UV8) *(0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+1)*0,9	m3	17,42						
			UV8 (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+1)*2	m3	3,52						
			Celkem	m3	26,39						
8		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	36,60	31,99	0,00	1 170,83	1 170,83	0,00	0,00
			Plocha zásahu do zatravněných ploch odečtena ze situace (vrstva ornice 0,3 m):								
			Retence R3, UV6,UV7	m2	74,00						
			Retence R4	m2	32,00						
			UV10	m2	10,00						
			UV11	m2	6,00						
			Plocha celkem	m2	122,00						
			Objem ornice (plocha *0,3)	m3	36,60						
Hloubené výkopávky							0,00	52 716,54	52 716,54		0,00
9		132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	435,27	120,67	0,00	52 611,08	52 611,08	0,00	0,00
			Výkaz kubatur (I28)	m3	216,65						
			Výkop v místě šachet:								
			SS1 ((2*2)*(2,55-0,5))	m3	8,20						
			RS1 ((2*2)*(2,45-0,5))	m3	7,80						
			SS1 ((1,4*1,4*(2,35-0,3))	m3	4,02						
			SS2 ((2*2)*(2,66-0,5))	m3	8,64						
			RS2 ((2*2)*(2,55-0,3))	m3	9,00						
			SS3 ((2*2)*(2,38-0,3))	m3	8,32						
			RS3 ((2*2)*(1,88-0,3))	m3	6,32						
			SS4 ((2*2)*(2,40-0,3))	m3	8,40						
			RS4 ((2*2)*(2,42-0,3))	m3	8,48						
			Výkop v místě šachet celkem	m3	69,18						
			Výkaz uličních vpustí (M14)	m3	149,24						
			Hloubení rýh celkem (216,65+69,18+149,24)	m3	435,27						
10		132201209R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (Pol.9)	m3	435,27	0,24	0,00	104,46	104,46	0,00	0,00
Roubení							1 437,38	18 645,71	19 983,09		0,68
11		151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	518,88	13,12	759,10	6 048,61	6 807,71	0,00	0,51
			Výkaz kubatur (F28)	m2	193,87						
			Pažení v místě šachet:								
			SS1 ((2+2)*(2,55-0,5))	m2	8,20						
			RS1 ((2+2)*(2,45-0,5))	m2	7,80						
			SS1 ((1,4*(2,35-0,3))	m2	2,87						
			RS3 ((2+2)*(1,88-0,3))	m2	6,32						
			Pažení v místě šachet celkem	m2	25,19						
			Výkaz uličních vpustí (M15)	m2	299,81						
			Pažení do 2m celkem (193,87+25,19+299,81)	m2	518,88						
12		151101102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	205,37	39,62	678,28	7 458,48	8 136,76	0,00	0,18
			Výkaz kubatur (G28)	m2	158,03						
			Pažení v místě šachet:								
			SS2 ((2+2)*(2,66-0,5))	m2	8,64						
			RS2 ((2*3)*(2,55-0,3))	m2	13,50						
			SS3 ((2+2)*(2,38-0,3))	m2	8,32						
			SS4 ((2+2)*(2,40-0,3))	m2	8,40						
			RS4 ((2+2)*(2,42-0,3))	m2	8,48						
			Pažení v místě šachet celkem	m2	47,34						
			Pažení do 4m celkem (158,03+47,34)	m2	205,37						
13		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m (Pol.11)	m2	518,88	2,8	0,00	1 452,86	1 452,86	0,00	0,00
14		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m (Pol.12)	m2	205,37	17,46	0,00	3 585,76	3 585,76	0,00	0,00
Přemístění výkopů							0,00	51 746,46	51 746,46		0,00
15		161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m (Pol.9)	m3	435,27	46,67	0,00	20 314,05	20 314,05	0,00	0,00

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
16		162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2500 m Zemina ke zpětnému zásepů: Výkaz kubatur (159) Zásyp kolem šachet ve volném terénu: SS3 ((2*2*(2,38-0,3)))-((3,14*1*1*(2,38-0,3)/4))) RS3 ((2*2*(1,88-0,3)))-((3,14*1*1*(1,88-0,3)/4))) SS4 ((2*2*(2,40-0,3)))-((3,14*1*1*(2,40-0,3)/4))) RS4 ((2*2*(2,42-0,3)))-((3,14*1*1*(2,42-0,3)/4))) Zásyp kolem šachet součet Vodorovné přemístění do 2500m celkem (74,55+25,33)*2	m3	199,78	26,46	0,00	5 286,18	5 286,18	0,00	0,00
17		162701105R00	Uložení sypaniny na skládku (Pol.17) Hloubené výkopávky (Pol.9) Odpočet zásepů bez hutnění (Pol.21) Celkem	m3	335,38	69,36	0,00	23 261,96	23 261,96	0,00	0,00
18		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Vzdálenost 14 km (Pol.17*4)	m3	1 341,52	2,15	0,00	2 884,27	2 884,27	0,00	0,00
19		171201201R00	Konstrukce ze zemín	m3	335,38	7,94	0,00	32 180,51	32 180,51	0,00	0,00
20		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Hloubené výkopávky (Pol.9) Odpočet: Obsypu potrubí včetně potrubí: DN150 ((101,59*0,9*(0,16+0,3))) DN200 ((3,64*0,9*(0,22+0,3))) DN600 ((68*1,4*(0,695+0,3))) Obsypu potrubí včetně potrubí součet Vytlačená kubatura šachet: SS1 (3,14*1*1*(2,55-0,5))/4 RS1 (3,14*1*1*(2,45-0,5))/4 SS1 (3,14*0,6*0,8*(2,35-0,3))/4	m3	435,27	49,15	0,00	9 020,50	9 020,50	0,00	0,00
21		174201101R00	SS2 (3,14*1*1*(2,66-0,5))/4 RS2 (3,14*1*1*(2,55-0,3))/4 SS3 (3,14*1*1*(2,38-0,3))/4 RS3 (3,14*1*1*(1,88-0,3))/4 SS4 (3,14*1*1*(2,40-0,3))/4 RS4 (3,14*1*1*(2,42-0,3))/4 Vytlačená kubatura šachet součet Nezhutněný zásep (Pol.21) Celkem (435,27-138,49-13,37-99,89)	m3	183,53	26,83	0,00	2 680,05	2 680,05	0,00	0,00
22		175101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Výkaz kubatur (159) Zásyp kolem šachet: Zásyp kolem šachet ve volném terénu: SS3 ((2*2*(2,38-0,3)))-((3,14*1*1*(2,38-0,3)/4))) RS3 ((2*2*(1,88-0,3)))-((3,14*1*1*(1,88-0,3)/4))) SS4 ((2*2*(2,40-0,3)))-((3,14*1*1*(2,40-0,3)/4))) RS4 ((2*2*(2,42-0,3)))-((3,14*1*1*(2,42-0,3)/4))) Zásyp kolem šachet součet Zásyp bez hutnění celkem	m3	110,52	161,03	0,00	17 797,04	17 797,04	0,00	0,00
23		181301105R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Obsypu potrubí včetně potrubí: DN150 ((101,59*0,9*(0,16+0,3))) DN200 ((3,64*0,9*(0,22+0,3))) DN600 ((68*1,4*(0,695+0,3))) Obsypu potrubí včetně potrubí součet Odpočet potrubí: DN150 (101,59*3,14*0,16*0,16/4) DN200 (3,64*3,14*0,22*0,22/4) DN600 ((68*3,14*0,695*0,695/4) Odpočet potrubí součet Obsyp bez prohození celkem (138,49-27,96)	m3	138,49	20,58	0,00	5 149,62	5 149,62	0,00	0,00
24		198VD	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00
25		212752112R00	Rozprostření ornice, rovina, il. 25-30 cm, do 500m2 Plocha zásahu do zatravněných ploch odečtena ze situace (vrstva ornice 0,3 m): Retence R3, UV6,UV7 Retence R4 UV10 UV11 Plocha celkem	m2	122,00	42,21	0,00	5 149,62	5 149,62	0,00	0,00
26		451572111R00	Poplatky Poplatek za skládování vybouraných asfaltů Pol.3 * 0,45 t/m2 (30,96*0,45)	t	13,93	100	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00
27		452112111R00	Úprava podloží a základové spáry Tratlivody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	88,01	38,88	0,00	3 421,83	3 421,83	0,23	20,58
28		452112121R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kroně vozovek a železničního svršku)				9 721,73	17 472,60	17 472,60	33,94	33,94
29		452311121R00	Lože pod potrubí z kameniva třesného 0 - 4 mm Lože pod potrubí: DN150 ((6,76+6,45+2,6+10,6)*0,9*0,1) DN200 (3,64*0,9*0,1) DN600 (68*1,4*0,1) Přípojky UV (75,54*0,8*0,1) Lože pod UV (1,4*1,4*0,1*11) Lože pod šachty (1,4*1,4*0,1+2*2*0,1*8) Celkem	m3	23,83	362,53	4 065,10	4 643,99	6 639,09	1,13	26,96
30		452311101R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm Výkaz uříčních vpustí OV8	kus	1,00	112,19	34,85	77,34	112,19	0,01	0,01
31		452311101R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm Roznášecí deska pod poklopy šachet	kus	9,00	172,86	1 296,45	259,29	1 555,74	0,01	0,08
32		452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10 Podkladní desky pod UV (1,4*1,4*0,08*11)	m3	1,72	1735,88	2 569,34	416,37	2 985,71	2,49	4,29
33		452311101R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30 Roznášecí desky pod poklopy šachet (0,113*9)	m3	1,02	1975,81	441,90	1 573,43	2 015,33	2,50	2,55
34		452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí Roznášecí desky pod poklopy šachet	m2	6,81	222,68	1 313,23	158,66	1 471,91	0,00	0,03
35		452361111R00	(3,14*(1,3+0,65)*0,12*9) Roznášecí desky pod poklopy šachet (0,0028*9) Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	6,81	27705,2	0,00	692,63	692,63	1,03	0,03
36		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopách kam.hrubé drceným Pol.3 * 0,3*1,93/m3	t	17,93	214,87	3 314,53	538,09	3 852,62	1,10	19,72
37		566905111R00	Vyspravení podkladu po překopách podklad.betonem Pol.3 * 0,1	m3	3,10	1992,77	0,00	6 177,59	6 177,59	2,49	7,73
38		572952111R00	Křivky šterkových a živlicových pozemních komunikací a zpevněných ploch				6 145,69	913,19	7 068,88	3,19	3,19
39		573211111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.bet. II.do 5 cm (Pol.3) Poslích živlicový splovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 (Pol.3)	m2	30,96	220	6 145,69	665,51	6 811,20	0,10	3,17
40		573211111R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a ocelových	m2	30,96	8	0,00	247,68	247,68	0,00	0,02
41		871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	101,59	17,11	10,03	1 729,17	1 738,20	0,00	0,00

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
38		871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	3,84	20,84	0,36	75,51	75,86	0,00	0,00
39		871423121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	58,00	57,82	21,28	3 910,48	3 931,78	0,00	0,00
40		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11,00	45,92	4,45	500,87	505,12	0,00	0,00
41		877423123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 600	kus	5,00	123,63	0,00	618,15	618,15	0,00	0,00
		877	Tvarovky pro potrubí z plastických hmot				0,00	4 926,00	4 926,00		0,00
42		8774431213VD	Montáž plastových šachet DN 1000	kus	8,00	815,76	0,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00
		88	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				225,89	16 908,89	17 134,48		1,68
43		885941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	11,00	1177,97	189,38	12 768,29	12 957,67	0,14	1,59
44		889102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg (Poklop A15)	kus	6,00	458,76	36,51	2 715,99	2 752,50	0,01	0,04
45		889103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg (Poklop B125)	kus	3,00	474,77	0,00	1 424,31	1 424,31	0,01	0,02
		882VD	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				0,00	2 439,89	2 439,89		0,00
46		892000101VD	Vrtání zdíva ze železobetonu DN 205-254	cm	30,00	50	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Připojení R1, R2, R4, UV5 a OV8 na betonové potrubí	cm	30,00						
47		892000200VD	Vrtání otvorů do plastového potrubí pro sadla přípojek DN 150 a DN 200	kus	7,00	134,27	0,00	939,89	939,89	0,00	0,00
		81	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 652,48	2 836,08	4 488,56		2,01
48		916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	10,99	92,75	737,80	281,52	1 019,32	0,08	0,83
			Odláždění poklopů šachet ve volném terénu (5*3,14*0,7)	m	10,99						
49		916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	12,58	132,82	914,89	753,53	1 668,22	0,09	1,18
			Odláždění poklopů šachet ve volném terénu (5*3,14*0,8)	m	12,58						
50		919735111R00	Rezáni stávajícího živého křtu II. do 5 cm	m	75,80	23,78	0,00	1 801,01	1 801,01	0,00	0,00
			Rýha ve stávajících živých komunikacích:								
			Relence R1	m	10,40						
			Relence R2	m	11,30						
			Relence R4	m	1,60						
			UV1	m	3,00						
			UV2	m	13,10						
			UV3	m	12,00						
			UV4	m	2,90						
			UV5	m	8,30						
			OV8	m	1,70						
			UV9	m	3,50						
			UV10	m	4,00						
			UV11	m	4,00						
			Celkem	m	75,80						
		S	Přesuny sutí				0,00	1 884,31	1 884,31		0,00
51		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot do 5 km (Pol.24)	t	13,93	95,01	0,00	1 323,49	1 323,49	0,00	0,00
52		979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	27,86	5,7	0,00	158,80	158,80	0,00	0,00
			Doprava na vzdálenost 14 km (Pol.24*2)	t	27,86						
53		979087213R00	Nakládání vybour. hmot na doprav. prostředky (Pol.24)	t	13,93	28,86	0,00	402,02	402,02	0,00	0,00
			Ostatní materiál				530 923,84	0,00	530 923,84		531,91
54		28350401	Žlab kabelový PVC 100x100x2000 mm s vikem	m	8,00	175,35	1 402,80	0,00	1 402,80	0,00	0,03
55		286112631VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-1000	kus	8,74	111,3	972,78	0,00	972,78	0,00	0,02
56		286112632VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-2000	kus	13,12	211,05	2 768,98	0,00	2 768,98	0,01	0,07
57		286112633VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-6000	kus	13,12	561,75	7 370,16	0,00	7 370,16	0,02	0,22
58		2861126342VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 200-2000	kus	2,19	323,4	708,25	0,00	708,25	0,01	0,02
59		286130006VD	Trubka kanalizační SN10 DN 695/800 - 6000	kus	11,00	10730,4	118 034,40	0,00	118 034,40	0,11	1,18
60		286130078VD	Přesuvná spojka PP DN 600	kus	5,00	1368,94	6 844,20	0,00	6 844,20	0,00	0,00
61		286130088VD	Těsnící kroužek PP, SN8 (SN10), DN 600	kus	10,00	525	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
62		28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	2,19	43,05	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00
63		28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,19	44,1	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00
64		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,56	44,1	289,30	0,00	289,30	0,00	0,00
65		28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	1,09	49,35	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00
66		286971511	Dno šachetové plastové 600/200mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00	4252,5	4 252,50	0,00	4 252,50	0,02	0,02
67		2869716411VD	Korugovaná roura 600/2000 - prodloužení do šachetního dna	kus	1,00	6533,1	6 533,10	0,00	6 533,10	0,03	0,03
68		286971643VD	Plastový konus PAD 600	kus	1,00	1016,4	1 016,40	0,00	1 016,40	0,00	0,00
69		288630195VD	Přípojovací sedlo PA 1500 630-720, DN 160	kus	7,00	1221,15	8 548,05	0,00	8 548,05	0,00	0,00
70		288630196VD	Přípojovací sedlo do trub betonových, FA 150 B	kus	3,00	1207,5	3 622,50	0,00	3 622,50	0,00	0,00
71		295000301VD	Kanalizační PE šachta o vnitřním průměru DN 1000 pro připojení potrubí 695/600	kus	4,00	27540	110 160,00	0,00	110 160,00	0,08	0,32
72		295000302VD	Kanalizační šachta PE DN 1000, příplatek za další 1 m	kus	8,00	2550	20 400,00	0,00	20 400,00	0,08	0,44
73		295000303VD	Kanalizační PE šachta o vnitřním průměru DN 1000 pro připojení potrubí 695/600, s upraveným dnem dle přílohy č.C-SO.04-05	kus	4,00	29580	118 320,00	0,00	118 320,00	0,09	0,34
74		5521005VD	Poklop litinový šachetový A15, DN 600	kus	5,00	840	4 200,00	0,00	4 200,00	0,07	0,35
75		55241710	Poklop litina A15 600/760	kus	1,00	843,66	843,66	0,00	843,66	0,07	0,07
76		552430908VD	Obrubníková vpust zkosená	kus	1,00	4520	4 520,00	0,00	4 520,00	0,10	0,10
77		552430910VD	Mříž vtoková s rámem, zatížení 40t, 500/500	kus	10,00	2205	22 050,00	0,00	22 050,00	0,11	1,08
78		552VD	Poklop litinový šachetový B 125, DN 600	ks	3,00	1490,5	4 471,50	0,00	4 471,50	0,11	0,33
79		58337332	Štěrka písek frakce 0-22 C	T	618,72	40	24 748,80	0,00	24 748,80	1,00	618,72
			Pol.20 (183,52 m3)								
			Pol.22 (110,52 m3)								
			Celkem (183,52+110,52)*1,67*1,2*1,05	t	618,72						
80		58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 I.ř.1 (Pol.48+pol.49)*0,1*0,222 l/m2*1,02	T	0,53	500	265,00	0,00	265,00	1,00	0,53
			Dešťová vpust DN 500, horní dílec se čtvercovou mříží TBV-Q50/20 CP	kus	10,00	350,7	3 507,00	0,00	3 507,00	0,07	0,70
82		592238202VD	Dešťová vpust DN 500, průběžný dílec nízký TBV-Q50/29 SN	kus	4,00	223,3	893,20	0,00	893,20	0,08	0,30
83		592238203VD	Dešťová vpust DN 500, průběžný dílec vysoký TBV-Q50/59 SV	kus	8,00	325,28	2 602,24	0,00	2 602,24	0,18	1,24
84		592238205VD	Dešťová vpust DN 500, průběžný díl se zápachovou uzáv. TBV-Q50/82 SZ PVC 150	kus	11,00	1450,92	15 960,12	0,00	15 960,12	0,35	3,85
85		592238208VD	Dešťová vpust DN 500, vyrovnávací prstenec TBV-Q 45/6 VP	kus	1,00	118,85	118,85	0,00	118,85	0,01	0,01
86		592238209VD	Dešťová vpust DN 500, spodní část s kalštěm vysokým TBV-Q50/49 KV	kus	11,00	433,35	4 766,65	0,00	4 766,65	0,18	1,93
87		998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	117,06	215,88	25 268,57	0,00	25 268,57	0,00	0,00

CELKEM BEZ DPH:

DPH 21%:

CENA VČETNĚ DPH:

796 185,00 Kč

187 189,00 Kč

983 385,00 Kč

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN; M. Benky 12

V Hodoníně, 17.07.2013

Ing. Miroslav Kolář

Soupis prací

Název stavby:		Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II.-3.etapa, ul. U Červených domků, J.Suka			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		SO.05 Rekonstrukce stoky A14.12			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno				
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.				
JKSO:		8272912			Zpracováno dne: 17.7.2013		Zpracoval: Ing. Miroslav Kolacia				
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 240,00	2 800,00	5 040,00		0,00
1		000100VD	Geodetické zaměření kanalizace	m	56,00	40	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00
2		002100VD	Revize kanalizačního potrubí kamerou	m	56,00	50	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce				318,26	5 641,91	5 960,16		10,64
3		113107132R00	Odstanění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm Odečteno ze situace	m2	15,17	173,82	0,00	2 636,85	2 636,85	0,50	7,59
4		113107144R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, žlvice tl. 20 cm Odečteno ze situace	m2	6,03	107,54	0,00	648,47	648,47	0,45	2,71
5		113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	39,18	0,00	78,36	78,36	0,15	0,29
6		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	50,00	34,77	0,00	1 738,50	1 738,50	0,00	0,00
7		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	219,04	242,37	414,75	667,12	0,01	0,03
8		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	200,86	75,68	124,98	200,86	0,02	0,02
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	4 763,58	4 763,58		0,00
9		120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení Pol.7*(0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,5)*0,9 Pol.6*(0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+1)*0,9 Celkem	m3	4,85	292,88	0,00	1 420,37	1 420,37	0,00	0,00
10		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu Bourání šachty Š12068 DN1000 (0,76+0,17+0,497) Bourání šachty Š12069 DN 600 (0,232+0,27) Bourání potrubí DN 300 - délka 21 m (3,14*0,39*0,39/4-3,14*0,3*0,3/4)*21 Celkem	m3	2,98	893,05	0,00	2 634,50	2 634,50	0,00	0,00
11		121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m Délka 40 m, šířka pruhu 2 m, mocnost vrstvy 0,3m	m3	24,00	29,53	0,00	708,72	708,72	0,00	0,00
13			Hloubené vykopávky				0,00	18 217,32	18 217,32		0,00
12		132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Stoka A14.12 Výkaz kubatur (J19) Rozšíření u šachty Š1 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,54 Rozšíření u šachty Š1 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,25 Přepojení přípojek Výkaz kubatur (J34) Celkem	m3	144,41	125,91	0,00	18 182,66	18 182,66	0,00	0,00
13		132201209R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (Pol.12)	m3	144,41	0,24	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00
14		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m Stoka A14.12 Výkaz kubatur (G18) Přepojení přípojek Výkaz kubatur (G33) Celkem	m2	305,86	63,39	1 616,22	17 772,25	19 388,47	0,00	0,26
15		151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m (Pol.14)	m2	305,86	21,82	0,00	6 673,87	6 673,87	0,00	0,00
16			Přemístění výkopku				0,00	20 886,25	20 886,25		0,00
16		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (Pol.12)	m3	144,41	54,45	0,00	7 863,12	7 863,12	0,00	0,00
17		162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m Zemina ke zpětnému zásypu, odvoz na mezideponii: Zásyp rýhy bez hutnění (Výkaz kubatur (J47)) Zásyp šachet Š1 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,54-3,14*0,8*0,6/4*2,54 Š2 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,25-(3,14*0,8*0,6/4*2,25) Celkem	m3	113,50	39,7	0,00	4 505,95	4 505,95	0,00	0,00
18		162701106R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkopy celkem (Pol.12) Odpočet zásypu bez hutnění (Pol.22) Celkem	m3	87,66	77,68	0,00	6 809,43	6 809,43	0,00	0,00
19		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Vzdálenost 14 km (Pol.18*4)	m3	350,64	4,3	0,00	1 507,75	1 507,75	0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín				0,00	9 055,27	9 055,27		0,00
20		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (Pol.18)	m3	87,66	6,35	0,00	556,64	556,64	0,00	0,00
21		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkopy celkem (Pol.12) Odpočet obsypu potrubí, včetně potrubí DN150 (6,49*0,9*(0,16+0,3)) DN200 (56*0,9*(0,28+0,3)) Š1 DN600 (1,4*1,4-3,14*0,8*0,6/4)*2,54 Š2 DN600 (1,4*1,4-3,14*0,8*0,6/4)*2,25 Odpočet nezhutněného zásypu (Pol.22) Odpočet lože pod potrubí (Pol.28) Odpočet zapravení komunikace podkl.II.25cm (Pol.4*0,25) Celkem (144,41-2,69-29,23-56,75-6,02-1,51)	m3	144,41	49,15	0,00	2 095,26	2 095,26	0,00	0,00
22		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Zemina ke zpětnému zásypu, odvoz na mezideponii: Zásyp rýhy bez hutnění (Výkaz kubatur (J47)) Zásyp šachet Š1 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,54-3,14*0,8*0,6/4*2,54 Š2 DN600 (1,4*(1,4-0,39))*2,25-(3,14*0,8*0,6/4*2,25) Celkem	m3	51,33	23,48	0,00	1 332,49	1 332,49	0,00	0,00
23		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Obsyp potrubí, včetně potrubí DN150 (6,49*0,9*(0,16+0,3)) DN200 (56*0,9*(0,28+0,3)) Součet Odpočet potrubí DN150 (6,49*3,14*0,16*0,16/4) DN200 (56*3,14*0,28*0,28/4) Součet Celkem (31,92-3,58)	m3	28,34	178,93	0,00	5 070,88	5 070,88	0,00	0,00
18			Povysové úpravy terénu				0,00	3 001,60	3 001,60		0,00
24		181301105R00	Rozprostření omítky, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 Délka 40 m, šířka pruhu 2 m	m2	80,00	37,52	0,00	3 001,60	3 001,60	0,00	0,00
19a			Poplátky				271,00	531,30	802,30		0,00
25		199000020VD	Poplatek za skládování vybouraných asfaltů Pol.4 * 0,45 t/m2 (6,03*0,45)	t	2,71	100	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00
26		199000030VD	Poplatek za skládování vybouraných stavebních hmot Pol.3 * 0,5 t/m2 (15,17*0,5)	t	7,59	70	0,00	531,30	531,30	0,00	0,00
21			Úprava podloží a základové spáry				0,00	2 374,96	2 374,96		13,09

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
27		212752112R00	Tratlivody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	56,00	42,41	0,00	2 374,96	2 374,96	0,23	13,09
28		451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				753,28	2 038,02	2 792,30		6,83
			Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	6,02	402,82	753,28	1 671,70	2 424,98	1,13	6,82
			Lože pod potrubí (58+6,49)*0,9*0,1	m3	5,82						
			Lože pod šachty (1,4*1,4*0,1*2)	m3	0,39						
			Celkem		6,02						
29		452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00	183,66	0,00	367,32	367,32	0,01	0,01
30		566903111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				691,25	3 101,38	3 792,63		7,63
			Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubé drceným	t	3,49	230,22		112,22	803,47	1,10	3,84
			Pol.4 0,3*1,93/m3	t	3,49						
31		566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	1,52	1966,55	0,00	2 989,16	2 989,16	2,49	3,79
			Pol.3 0,1	m3	1,52						
32		572952111R00	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 196,98	177,86	1 374,84		0,62
			Vyspravení krytu po překopu asf.bet. II do 5 cm (Pol.4)	m2	6,03	220	1 196,98	129,62	1 326,60	0,10	0,62
33		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 (Pol.4)	m2	6,03	8	0,00	48,24	48,24	0,00	0,00
34		871313121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových				21,08	3 259,51	3 280,59		0,00
			Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	6,49	18,12	0,68	116,92	117,60	0,00	0,00
			Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	1,00	22,07	0,13	21,94	22,07	0,00	0,00
			Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	58,00	26,25	7,95	1 462,05	1 470,00	0,00	0,00
			Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	13,00	48,62	5,47	628,59	632,06	0,00	0,00
			Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	7,00	116,45	6,85	808,30	815,15	0,00	0,00
			Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	3,00	74,57	0,00	223,71	223,71	0,00	0,00
			Plastové šachty				0,00	1 231,50	1 231,50		0,00
40		8774431212VD	Montáž plastových šachet DN 300-600	kpl	2,00	615,75	0,00	1 231,50	1 231,50	0,00	0,00
41		899102111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	688,12	688,12		0,01
			Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	344,06	0,00	688,12	688,12	0,01	0,01
42		918231111R00	Doplňkové konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				852,51	884,73	1 737,24		1,08
			Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opory	m	4,40	87,59	278,96	108,44	385,40	0,08	0,33
			Odláždění poklopů jednorádkou kostek (3,14*0,7*2)	m	4,40						
			Osazení obruby z kostek drobných, s boční oporou	m	5,02	112,9	382,26	184,50	566,76	0,09	0,47
			Odláždění poklopů jednorádkou kostek (3,14*0,8*2)	m	5,02						
44		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s oporou, lože z B 12,5	m	2,00	174,44	191,29	157,59	348,88	0,14	0,27
45		919735111R00	Rezaní stávajícího živičného krytu II. do 5 cm	m	15,30	28,51	0,00	436,20	436,20	0,00	0,00
			Odečteno ze situace								
		S	Přesuny sutě				0,00	1 821,04	1 821,04		0,00
46		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,30	107,68	0,00	1 109,10	1 109,10	0,00	0,00
			Pol.25+26 (2,71+7,59)	t	10,30						
47		979084219R00	Přítahové k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	20,60	5,7	0,00	117,42	117,42	0,00	0,00
			Doprava na vzdálenost 14 km (Pol.46*2)	t	20,60						
48		979087213R00	Nakládání vybour. hmot na dopravní prostředky (Pol.46)	t	10,30	57,72	0,00	594,52	594,52	0,00	0,00
			Ostatní materiál				108 077,17	13 285,78	121 362,95		150,70
49		28350401	Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s víkem	m	1,00	187,25	187,25	0,00	187,25	0,00	0,00
50		286112631VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-1000	kus	3,28	111,3	365,06	0,00	365,06	0,00	0,01
51		2861126321VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 150-3000	kus	2,19	307,65	673,75	0,00	673,75	0,01	0,02
52		2861126341VD	Trubka kanalizační SN8 podle ČSN EN 1401 DN 200-1000	kus	1,09	171,15	186,55	0,00	186,55	0,00	0,01
53		28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/30° PVC	kus	1,09	46,2	50,36	0,00	50,36	0,00	0,00
54		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC	kus	8,74	46,2	403,79	0,00	403,79	0,00	0,01
55		28651665.A	Přechod kamenná-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	6,56	239,8	1 573,09	0,00	1 573,09	0,00	0,01
56		28656119	Spojka přesuvná kanalizační PPKGU DN 200 dl.239 mm	kus	1,09	85,8	93,52	0,00	93,52	0,00	0,00
57		28656158	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 200/180mm	kus	1,09	79,2	86,33	0,00	86,33	0,00	0,00
58		2869715141VD	Ono šachtové TEGRA 600/250mm úh 30° pro potrubí UR	kus	2,00	4208,31	8 416,62	0,00	8 416,62	0,02	0,05
59		2869716411VD	TEGRA 600-korugovaná roura 600/2000	kus	1,00	6657,54	6 657,54	0,00	6 657,54	0,03	0,03
60		2869716412VD	TEGRA 600-korugovaná roura 600/3000	kus	1,00	14005,68	14 005,68	0,00	14 005,68	0,04	0,04
61		286971643VD	TEGRA 600, Plastový konus PAD 600	kus	2,00	1035,76	2 071,52	0,00	2 071,52	0,00	0,00
62		290000101VD	Odbočka UR2/KG DN 250/150	kus	7,85	835,67	6 392,88	0,00	6 392,88	0,01	0,04
63		290000102VD	Šachtová vložka UR2 DN 250	kus	1,09	221,49	241,42	0,00	241,42	0,00	0,00
64		290000103VD	Dvouhrdlá spojka UR2 DN 250	kus	3,28	758,63	2 488,31	0,00	2 488,31	0,00	0,01
65		290000104VD	Redukce UR2-R DN 250/200	kus	1,09	577,8	629,80	0,00	629,80	0,00	0,00
66		290000105VD	Přechod UR x KG DN 200	kus	1,09	1033,62	1 126,65	0,00	1 126,65	0,00	0,00
67		290000201VD	Těsnění do hrdla UR2 DN 200	kus	1,09	45,1	49,16	0,00	49,16	0,00	0,00
68		290000202VD	Těsnění do hrdla UR2 DN 250	kus	19,67	93,5	1 839,15	0,00	1 839,15	0,00	0,00
69		29000137VD	Trubka UR2 PP SN 10, ČSN EN 13476 DN 250-2000	kus	1,09	1449	1 579,41	0,00	1 579,41	0,01	0,01
70		29000138VD	Trubka UR2 PP SN 10, ČSN EN 13476 DN 250-3000	kus	3,28	1927,13	6 320,99	0,00	6 320,99	0,02	0,05
71		29000139VD	Trubka UR2 PP SN 10, ČSN EN 13476 DN 250-5000	kus	8,84	3091,03	30 415,74	0,00	30 415,74	0,03	0,26
72		55241710	Poklop litina TEGRA 600/100 A15 Wavin	kus	2,00	787,5	1 575,00	0,00	1 575,00	0,07	0,14
73		58337332	Šterkop/sek frakce 0-22 C	t	149,34	135	20 180,90	0,00	20 180,90	1,00	149,34
			Pol.21 (42,63 m3)								
			Pol.23 (28,34 m3)								
			Celkem (42,63+28,34)*1,67*1,2*1,05	t	149,34						
74		58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 (Pol.42+pol.43)*0,1*0,222 Vm2*1,02	t	0,21	1500	315,00	0,00	315,00	1,00	0,21
75		59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	2,02	85	171,70	0,00	171,70	0,08	0,16
76		59224221	Přetenec betonový TEGRA 600 Wavin	kus	2,00	367,5	0,00	735,00	735,00	0,15	0,30
77		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,53	302,21	0,00	12 550,78	12 550,78	0,00	0,00

CELKEM BEZ DPH:
DPH 21%:
CENA VČETNĚ DPH:

234 045,00 Kč
49150 Kč
283 195,00 Kč

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
69501 HODONÍN; M. Benky 12

V Hodoníně, 17.07.2013

- 1 -

Ing. Miroslav Kotlačka

