



Držitel certifikátu ISO 9001 : 2001

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
ze dne 11.9.2012**

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Borotice
Borotice 71
671 78

zastoupen ve věcech smluvních: starostou Zdeňkem Bobokem
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Křemečkem

IČ: 00637351

1.2. Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3612

zastoupena jednatelem Ing. Vlastimilem Kocandou

IČ: 44026421 DIČ: CZ 44026421

Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, a.s.

Číslo účtu: 15602-741/0100

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla následovně:

čl. V

Cena díla

1. Cena díla v dohodnutém rozsahu se vlivem odpočtu méněprací a připočtu víceprací upravuje následovně (dle příložených položkových rozpočtů):

	Cena bez DPH	
Cena dle SoD	4.355.320,-	Kč
Méněpráce	-359.735,-	Kč
Vícepráce I	112.796,-	Kč
Vícepráce II	383.037,-	Kč
Cena celkem	4.491.418,-	Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

V Borotice dne 29. 9. 2013

V M.Krumlově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 516 322 341, 516 322 356

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Vícepráce I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012/82	Borotice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012/82
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	44 574	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	66 221	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	112 796	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	112 796	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	112 796	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	15,0%	112 796 Kč
DPH	15,0%	16 919 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		129 715 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet :
Objekt :	04 Vícepráce I	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 675	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 946	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 396	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 598	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 170	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 357	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	262	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	170	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 585	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	24 093	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 697	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 842	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 720	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 862	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	24 400	0	0	0
783 Nátěry	0	976	0	0	0
784 Malby	0	1 046	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 000	0
CELKEM OBJEKT	44 574	66 221	0	2 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	110 796	0
Oborová přírážka	0	0,0	110 796	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	110 796	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	110 796	0
Zařízení staveniště	0	0,0	112 796	0
Provoz investora	0	0,0	112 796	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	112 796	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	112 796	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Vícepráce I	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311238243R00	Zdivo broušené CB P8/P10 tl.30 cm	m2	10,32	890,00	9 184,80
2	317168133R00	Překlád cihelný vysoký 23,8/7/175 cm	kus	6,00	365,00	2 190,00
3	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	3,50	40,00	140,00
4	342013121R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. - deska OSB + SDK	m2	5,88	851,00	5 003,88
5	346244381RT2	Plintování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,65	701,00	1 156,65
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 675,33
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
6	413321313R00	Nosníky z betonu železového C 16/20 (B 20)	m3	0,15	2 695,00	400,21
7	413351107RT1	Bednění nosníků - zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,93	558,00	1 074,15
8	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	1,93	176,50	339,76
9	413351211R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení	m2	0,83	306,00	252,45
10	413351212R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění	m2	0,83	71,00	58,58
11	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,12	28 500,00	3 448,50
12	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	13,20	460,00	6 072,00
13	400R	Betonové uložení ocelových válcovaných nosníků	kus	2,00	150,00	300,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						11 945,65
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. z ext. + int. (okno + dveře)	m	17,32	20,00	346,40
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,32	225,00	2 322,00
16	622405942U00	Začišťovací okenní lišta APU 6 mm vč. sítě pro vnitřní omítky	m	17,32	136,00	2 355,52
17	610-001	Úprava parapetního zdiva pro osazení parapetních desek	m	3,00	124,00	372,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 395,92
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
18	622421210R00	Omítka vnější tepelně izolační tl. 3 cm	m2	10,32	370,00	3 818,40
19	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	17,32	45,00	779,40
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						4 597,80
Díl: 64	Výplně otvorů					
20	642942111R00	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	300,00	300,00
21	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	1,50	600,00	900,00
22	553-42089	Parapet vnější hliníkový bílý š 225 mm řezaný	m	1,50	880,00	1 320,00
23	55330321	Zárubeň ocelová S 900x1970	kus	1,00	650,00	650,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						3 170,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
24	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (dopočet na rozměr fasády)	m2	10,32	30,00	309,60
25	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	10,32	25,00	258,00
26	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	10,32	20,00	206,40
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,96	45,00	583,20
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 357,20
Díl: 97	Prorážení otvorů					
28	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro uložení ocelových nosníků	kus	2,00	131,00	262,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						262,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Vícepráce I	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	2,13	80,00	170,30
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				170,30
Díl: 713	Izolace tepelné					
30	713111211RK5	Montáž parozábrany spodem s přilepením spojů	m2	24,96	55,00	1 372,80
31	631-52123	Plst' izolační D+M	m3	6,48	650,00	4 212,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 584,80
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
32	605-10054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	49,86	9,00	448,74
33	605-11070	Rezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m prkna na záklop	m3	0,22	6 000,00	1 340,40
34	605-12121	Rezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,31	6 200,00	1 946,80
35	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	17,20	110,00	1 892,00
36	762341023U00	Bednění střeš OSB 15 P+D na krokve	m2	8,31	358,00	2 974,98
37	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	8,31	48,00	398,88
38	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	8,31	30,00	249,30
39	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	8,31	10,00	83,10
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	0,70	550,00	385,00
41	762511284U00	Podlaha OSB brus 2x15 P+D šroub	m2	13,20	551,00	7 273,20
42	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	13,20	182,00	2 402,40
43	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 6/20	m	27,50	124,00	3 410,00
44	774711113U00	Podložka podlah plov Mirelon 3mm	m2	26,40	34,30	905,52
45	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,77	500,00	382,82
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				24 093,14
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
46	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	7,00	250,00	1 750,00
47	764352203R00	Zlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	2,40	190,00	456,00
48	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00	391,00	391,00
49	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,50	200,00	1 100,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				3 697,00
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
50	765331221RT3	Krytina beton., s úpravou, ostatní, na sucho	m2	8,31	300,00	2 493,00
51	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná kontaktní na bednění	m2	8,31	42,00	349,02
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				2 842,02
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
52	766-01	Dodávka + montáž dveří - fólie, vč. kování	kus	1,00	1 720,00	1 720,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 720,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
53	767995111U00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	7,50	88,30	662,25
54	767R	Statický ocelový třmen	kus	5,00	240,00	1 200,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 862,25
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
55	769-01	Plastové vstupní dveře dvoukřídlé 1,5x2,33 m zlatý dub/bílá, prosklené, čirá, D+M	kus	1,00	19 800,00	19 800,00
		průchozí křídlo 90 cm a boční otevírací křídlo				
56	769-02	Okno plastové, 1500x500 mm, pouze sklopné zlatý dub/bílá, D+M	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				24 400,00
Díl: 783	Nátěry					
57	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	41,73	15,00	626,01

Položkový rozpočet


Stavba : 2012/82 Borotice		Rozpočet: 0	
Objekt : 04 Vícepráce I		0	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	783-01	Nátěr zárubní ocelových	kus	1,00	350,00	350,00
Celkem za		783 Nátěry				976,01
Díl: 784		Malby				
59	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	43,59	24,00	1 046,16
Celkem za		784 Malby				1 046,16
Díl: M21		Elektromontáže				
60	M21	Elektroinstalace- 2x osvětlení, 2x vypínač, kabeláž	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Vícepráce II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012/82	Borotice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012/82
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	259 898	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	98 422	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	24 716	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	383 037	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	383 037	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	383 037	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		 OGP, spol. s r. o. Číslo účtu 394 672 51 Mladá Boleslav DIČ: CZ4402842, IČO: 44028421 Telefon: 615 322 841, 615 322 356	Podpis:
Základ pro DPH	15,0%		383 037 Kč
DPH	15,0%		57 456 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			440 493 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet :
Objekt :	05 Vícepráce II	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	960	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 570	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 997	0	0	0	0
5 Komunikace	5 425	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	20 344	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	189 622	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 350	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 165	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 740	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	8 726	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 850	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	9 016	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 666	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	34 010	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	5 420	0	0	0
783 Nátěry	0	1 496	0	0	0
784 Malby	0	2 325	0	0	0
799 Ostatní	0	25 640	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 740	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	11 976	0
CELKEM OBJEKT	259 898	98 422	0	24 716	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	358 321	0
Oborová přírážka	0	0,0	358 321	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	358 321	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	358 321	0
Zařízení staveniště	0	0,0	383 037	0
Provoz investora	0	0,0	383 037	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	383 037	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	383 037	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2012/82 Borotice		Rozpočet: 0	
Objekt : 05 Vícepráce II		0	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 větší výměra základových pasů – z důvodu neúnosné zeminy ve východní části parcely – viz. Zápis ve SD	m3	3,00	320,00	960,00
Celkem za 1 Zemní práce						960,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	274321211	Železobeton základových pasů C 12/15	m3	3,00	2 190,00	6 570,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						6 570,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	311238243	Zdivo cihelné CB P8/P10 tl.40 cm dozdívka parapetního zdiva	m2	1,88	890,00	1 668,75
4	388111150	Žlaby betonové do rýhy Chránicka na křížení dešťové kanalizace s kabelem	m	1,00	328,00	328,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 996,75
Díl: 5		Komunikace				
5	500R	Oblázkové kamenivo - okapový chodník dodávka, montáž , doprava	m3	3,50	1 550,00	5 425,00
Celkem za 5 Komunikace						5 425,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (dopočet na skutečnost – přístavba)	m2	96,88	210,00	20 343,75
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 343,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	602015183	Omítka tenkovrstvá weber.pas silikát zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm (změna technologie provedení omítek)	m2	358,80	218,00	78 218,40
8	602015193	Podkladní nátěr weber.podklad A	m2	372,00	22,00	8 184,00
9	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	372,00	165,00	61 380,00
10	622405932	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	107,65	45,00	4 844,25
11	622405941	KZS začíšťovací okenní lišta	m	107,65	65,00	6 997,25
13	622421398	Zateplovací systém Terranova EPS 70 F tl. 30 mm podhled na desky OSB	m2	39,68	756,00	29 998,08
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						189 621,98
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 4,0 mm, oka 200/200 mm	t	0,26	23 800,00	6 099,94
15	630R	Příplatek za tl. 1 cm betonového potěru do 1.NP původně 5 cm - skutečnost 6 cm	m2	125,00	26,00	3 250,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 349,94
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	553-30321	Zárubeň protipožární D+M š. 145 mm záměna za PVC dveře	kus	4,00	1 350,00	5 400,00
17	640	Příplatek za zárubně tl. 145 mm	kus	17,00	45,00	765,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						6 165,00
Díl: 8		Trubní vedení				
18	894431112	D+M plastové šachty - revizní ke splaškové kanalizaci	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
19	831350111	Kanalizační z trub PVC větší výměra ke stáv. jímce	m	6,00	1 040,00	6 240,00
Celkem za 8 Trubní vedení						10 740,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	55,40	110,00	6 094,00

Položkový rozpočet

Stavba : 2012/82 Borotice		Rozpočet: 0			
Objekt : 05 Vícepráce II		0			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	59217330	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	kus	56,00	47,00	2 632,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						8 726,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
22	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	17,64	36,00	635,04
		KOUPELNY				
23	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	17,64	225,00	3 969,00
		KOUPELNY				
24	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	28,40	149,50	4 245,80
		koupelna				
Celkem za 711 Izolace proti vodě						8 849,84
Díl:	713	Izolace tepelné				
25	28375827	Deska z lehč. polystyrenu 1000x500x40 mm EPS 70 F	ks	32,50	25,00	812,50
		dopočet položky dle skutečnosti				
26	28375829	Deska z lehč. polystyrenu 1000x500x50 mm EPS Z	kus	262,50	31,25	8 203,13
		Tepelná izolace do 1.NP - v rozpočtu pouze 4 cm EPS - skutečnost 9 cm EPS				
Celkem za 713 Izolace tepelné						9 015,63
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
27	762810034	Záklop OSB 18 sraz na rošt šroub	m2	39,68	294,00	11 665,92
		náhrada za palubky				
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						11 665,92
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
28	766-01	Dveře vnitřní protipožární d+m, vč. kování dveřního prahu, vložka FAB	kus	4,00	6 420,00	25 680,00
29	766-02	D+M dveřního kování - klíč	kus	17,00	490,00	8 330,00
		mimo vnitřních vchodových dveří				
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						34 010,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
30	771R	Příplatek za keramické dlažby a obklady	kompl.	1,00	5 420,00	5 420,00
		nákup z Baumaxu - rozdíl v ceně				
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 420,00
Díl:	783	Nátěry				
31	783114130	Nátěr olejový OK "C" nebo "CC" dvojnásobný	m2	4,80	45,00	216,00
32	783R	Nátěr ocelových protipožárních zárubní	ks	4,00	320,00	1 280,00
Celkem za 783 Nátěry						1 496,00
Díl:	784	Malby				
33	784165512	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	96,88	24,00	2 325,00
Celkem za 784 Malby						2 325,00
Díl:	799	Ostatní				
34	799R	Zrušená objednávka od firmy H+M (byla již ve výrob	kompl.	1,00	19 160,00	19 160,00
		2x okno koupelna + 2 x okno kuchyň + dveřní výplně				
35	799R	Traktor bagr	hod	9,00	720,00	6 480,00
		terenní úpravy dovezené zeminy – HTU				
Celkem za 799 Ostatní						25 640,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
36	M21	Venkovní zvonkové tablo pro 4 bj. Včetně kompletní montáže	kompl.	1,00	10 370,00	10 370,00
37	M21-2	Elektrický domovní vrátný	kompl.	1,00	2 370,00	2 370,00
Celkem za M21 Elektromontáže						12 740,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				
38	M23	Podlahová vpust + ležatá kanalizace v tech místnos pod schody (dl. 3 mm)	kompl.	1,00	2 280,00	2 280,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet: 0
Objekt :	05 Vícepráce II	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	M23-2	Změna počtu otopných těles ve II. NP 2 ks nových radiátorů, včetně přípojek, šroubení, ventilů	kompl.	1,00	9 696,00	9 696,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				11 976,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
06	Měněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2012/82	Borotice	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	2012/82	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-150 065	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-109 756	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-99 915	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-359 735	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-359 735	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-359 735	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		OSR, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44025421, IČO: 44025421 Telefon: 616 322 341, 616 322 356	
Základ pro DPH	15,0%		-359 735 Kč
DPH	15,0%		-53 960 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-413 695 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet :
Objekt :	06 Méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-30 378	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-791				
5 Komunikace	-6 266	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-16 283	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-85 143	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-11 205	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-76 994	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-28 000	0	0	0
783 Nátěry	0	-4 762	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	-99 915	0
CELKEM OBJEKT	-150 065	-109 756	0	-99 915	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-259 820	0
Oborová přírážka	0	0,0	-259 820	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-259 820	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-259 820	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-359 735	0
Provoz investora	0	0,0	-359 735	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-359 735	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-359 735	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/82 Borotice	Rozpočet: 0
Objekt :	06 Méněpráce	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	622300035RAA	Zateplovací systém - větrací, minerální vlna 50mm rošt, obkladové fasádní desky cementotřísk. šedé	m2	-8,40	820,00	-6 888,00
2	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku JIMKA	m3	-54,00	400,00	-21 600,00
3	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m Jímka	m3	-21,00	90,00	-1 890,00
Celkem za 1 Zemní práce						-30 378,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
45	316381115R00	Kominové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	-1,40	565,00	-791,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-791,00
Díl: 5		Komunikace				
4	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm (parkoviště a stání pod popelnice 4,5 m2) pod parkovací stání - odpočet jednodo parkovacího stání	m2	-13,00	100,00	-1 300,00
5	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (parkoviště, chodník a pod popelnice) pod parkovací stání - odpočet jednodo parkovacího stání	m2	-13,00	50,00	-650,00
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm odpočet parkoviště	m2	-13,00	140,00	-1 820,00
7	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drt, do100 m2	m2	-13,00	8,00	-104,00
8	592-48040	Dlažba zámková betonová 20/10/8 II přírodní odpočet parkoviště	m2	-13,00	184,00	-2 392,00
9	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně	m	-2,40	242,00	-580,80
10	553-96101.A	Žlab s aret. roštem	kus	-3,00	1 000,00	-3 000,00
Celkem za 5 Komunikace						-6 266,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	-6,50	20,00	-130,00
12	596100020RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba HBB 50x50x4,5 cm (okap. chodník)	m2	-24,85	650,00	-16 152,50
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						-16 282,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
13	622421210R00	Omítka vnější tepelně izolační tl. 3 cm	m2	-95,00	370,00	-35 150,00
14	622432111R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná omítka původní výměra 35,80m2 - nová 13,20 m2 rozdíl = 22,60 m2	m2	-22,60	380,00	-8 588,00
15	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 BARVA AKRYLÁTOVÁ	m2	-456,80	90,00	-41 112,00
16	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	-6,50	45,00	-292,50
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						-85 142,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-16,20	190,00	-3 078,00
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-2,70	145,00	-391,50
19	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	ks	-19,00	65,00	-1 235,00
20	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm (vyústění d. kanal. do potoku)	kus	-1,00	6 500,00	-6 500,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-11 204,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
21	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	-39,68	200,00	-7 936,00
22	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	-2,00	634,00	-1 268,00
23	766629304R00	Montáž vchodových dveří plastových	kus	-4,00	950,00	-3 800,00
24	766R	Dodávka vchodových dveří plastových	kus	-4,00	12 870,00	-51 480,00
25	766R1	Dodávka plastového okna 1250x750 mm	kus	-2,00	2 205,00	-4 410,00

Položkový rozpočet

Stavba :		2012/82 Borotice		Rozpočet: 0	
Objekt :		06 Méněpráce		0	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	61191671	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm	m2	-45,00	180,00	-8 100,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-76 994,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
27	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry trubková kce Z/8	kus	-4,00	7 000,00	-28 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-28 000,00
Díl: 783		Nátěry				
28	783626500R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků Tollens 2x	m2	-39,68	120,00	-4 761,60
Celkem za		783 Nátěry				-4 761,60
Díl: M23		Montáže potrubí				
29	899000001RA0	Jímka odpadní, sklolaminátová dodávka a montáž	m3	-15,00	4 700,00	-70 500,00
30	M23-01	Vodoměrná šachta viz. samostatný rozpočet	kompl.	-1,00	29 415,00	-29 415,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				-99 915,00