



TENISOVÁ HALA SE ŠATNAMI NA P. Č. KAT. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20 A 2569/1 V K. Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PROGRAM 133510

PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU

SUBTITUL 133512

PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel, investor:



Tenisový klub Ústí nad Orlicí, o.s.
sídlo: V Lukách 276, 56201 Ústí nad Orlicí
IČ: 005 28 137
právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
kód obce (ZÚJ): 579891 - Ústí nad Orlicí
zastoupený: panem Ing. Marcelem Hamerníkem, místopředsedou
paní Ing. Růženou Urbánkovou, jednatelkou
telefon, fax: +420 603 917 064, +420 602 116 726
e-mail: info@tkuo.com
web: <http://www.tkuo.com/>
profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/tkuo>
evid. číslo VZ: 374630

Zpracovatel pověřený výkonem zadavatelských činností:



OHGS s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 455 36 899
zastoupený: panem Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti
tel.: +420 463 035 026, +420 603 944 946
e-mail: popelar@ohgs.cz
web: <http://www.ohgs.cz>

Ústí nad Orlicí, prosinec 2013

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:

TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sládková Jitka

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/2
Místo: Ústínad Orlicí **Datum:** 27.12.2013
Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli **Projektant:** Projekční kancelář ing Karel '
Zhotovitel: Sládková Jitka **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO-01	SO 01-Tenisová hala	0,00	0,00
SO 01a	SO 01a Tenisová hala -stavební část	0,00	0,00
SO 01b	SO 01b Kanalizační přípojka	0,00	0,00
SO 01c	SO 01c Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 01d	SO 01d Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO-02	SO 02-Zázemí tenisové haly	0,00	0,00
SO-03	SO-03- Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
Část': SO 01a - SO 01a Tenisová hala -stavební část

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:
TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projekční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sládková Jitka

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
 Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
 Část': SO 01a - SO 01a Tenisová hala -stavební část

Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
Celkové náklady za stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
 Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
 Část': SO 01a - SO 01a Tenisová hala -stavební část

Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	147,365	0,00	0,00
90	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	93,365	0,00	0,00

93,365 93,365

3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	147,365	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

36,7*(0,3+0,57)/2 15,965

36,06*(0,91+0,48)/2 25,062

27,43*0,71/2 9,738

"nad patkami"

"Pa 01"

3,0*1,7*14 71,400

"Pa 02"

2,1*1,2*10 25,200

Součet 147,365

4	K	11355	Odstranění části stávajícího povrchu-Umělý tenisový povrch	m2	93,965	0,00	0,00
---	---	-------	--	----	--------	------	------

36,7*(0,3+0,57)/2 15,965

36,06*(0,91+0,48)/2 25,062

27,43*0,71/2 9,738

"nad patkami"

"Pa 01"

1,5*1,7*10+3,0*1,7/4*4 30,600

"Pa 02"

1,05*1,2*10 12,600

Součet 93,965

5	K	11356	Doplnění stávajícího povrchu-Umělý tenisový povrch	m2	44,078	0,00	0,00
---	---	-------	--	----	--------	------	------

8,36*0,21/2 0,878

"nad patkami"

"Pa 01"

1,5*1,7*10+3,0*1,7/4*4 30,600

"Pa 02"

1,05*1,2*10 12,600

Součet 44,078

6	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	7,505	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

(35,8+36,49)*2*0,2*0,3- 7,505

(1,0*10+0,5*4+0,75*10)*0,2*0,3

7	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,505	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

8	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	154,350	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

"Pa .01"3,0*1,7*1,65*14 117,810

"Pa .02"2,1*1,2*1,45*10 36,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		154,350		
9	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	154,350	0,00	0,00
10	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	77,175	0,00	0,00
			154,35*0,5		77,175		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	161,855	0,00	0,00
			7,505+154,35		161,855		
91	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	161,855	0,00	0,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	161,855	0,00	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	258,968	0,00	0,00
			161,855*1,6		258,968		
15	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	45,663	0,00	0,00
			"obsyp patek"				
			"Pa .01"3,0*1,7*0,65*14-1,4*1,0*0,65*14		33,670		
			"Pa 02"2,1*1,2*0,65*10-0,9*0,75*0,65*10		11,993		
			Součet		45,663		
16	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	86,760	0,00	0,00
			45,663*1,9		86,760		
2 - Zakládání							0,00
17	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	28,980	0,00	0,00
			"podsyp patek"				
			"Pa 01"3,0*1,7*0,3*14		21,420		
			"Pa 02"2,1*1,2*0,3*10		7,560		
			Součet		28,980		
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	9,660	0,00	0,00
			"podkladní beton"				
			"Pa 01"3,0*1,7*0,1*14		7,140		
			"Pa 02"2,1*1,2*0,1*10		2,520		
			Součet		9,660		
88	K	2743215111	M a D základové pasů ze ŽB tř. C 25/30-prefa výrobek pohledový beton	m3	26,024	0,00	0,00
			(35,8+36,49)*2*0,2*0,9		26,024		
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	79,950	0,00	0,00
			"patky Pa 01"4,225*14		59,150		
			"patky Pa 02"2,08*10		20,800		
			Součet		79,950		
24	K	275351215	Žřízení bednění stěn základových patek	m2	65,130	0,00	0,00
			"Pa.01"(1,4+1,0)*2*0,65*14		43,680		
			"Pa.02"(0,9+0,75)*2*0,65*10		21,450		
			Součet		65,130		
25	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	65,130	0,00	0,00
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,700	0,00	0,00
			"Pa .01"0,300*14		4,200		
			"Pa .02"0,150*10		1,500		
			Součet		5,700		
5 - Komunikace							0,00
89	K	572351112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	89,681	0,00	0,00
			36,7*(0,3+0,57)/2		15,965		
			36,06*(0,91+0,48)/2		25,062		
			27,43*0,71/2		9,738		
			"nad patkami"				
			"Pa 01"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,5*1,7*10+3,0*1,7/4*4		30,600		
			"Pa 02"				
			0,6*1,05*2+1,2*1,05*0,7*8		8,316		
			Součet		89,681		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
28	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	93,072	0,00	0,00
			(36,2+36,49)*2*0,7-12,42*0,7		93,072		
29	M	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS-1250 x 600	m3	4,747	0,00	0,00
			93,072*0,05*1,02		4,747		
30	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,888	0,00	0,00
			(36,2+36,49)*2*0,3-12,42*0,3		39,888		
87	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,703	0,00	0,00
			36,7*(0,3+0,57)/2*0,09		1,437		
			36,06*(0,91+0,48)/2*0,09		2,256		
			27,43*0,71/2*0,09		0,876		
			"nad patkami"				
			"Pa 02"				
			1,05*1,2*0,09*10		1,134		
			Součet		5,703		
31	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	16,976	0,00	0,00
			8,36*0,21/2*0,2		0,176		
			"nad patkami"				
			"Pa 01"				
			3,0*1,7*0,2*14		14,280		
			"Pa 02"				
			1,05*1,2*0,2*10		2,520		
			Součet		16,976		
32	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	15,044	0,00	0,00
			36,7*(0,3+0,57)/2*0,1		1,596		
			36,06*(0,91+0,48)/2*0,1		2,506		
			27,43*0,71/2*0,1		0,974		
			8,36*0,21/2*0,2		0,176		
			"nad patkami"				
			"Pa 01"				
			(1,5*1,7*10+3,0*1,7/4*4)*0,20		6,120		
			(1,5*1,7*10+3,0*1,7/4*3*4)*0,09		3,672		
			Součet		15,044		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
34	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	96,600	0,00	0,00
			"pod patky "				
			"Pa 01"3,0*1,7*14		71,400		
			"Pa 02"2,1*1,2*10		25,200		
			Součet		96,600		
36	K	919735123	Řezání stávajícího betonového a asfaltu krytu hl do 150 mm	m	297,720	0,00	0,00
			"Po01a"(3,0+1,7)*2*14		131,600		
			"Pa 02"(2,1+1,2)*2*10		66,000		
			"zarovnání kurtů"(36,2+36,49+27,43)		100,120		
			Součet		297,720		
37	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	0,00	0,00
38	M	749101510	stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	2,000	0,00	0,00
39	K	94655	Montáž ochranné sítě-mezí kurty	m2	108,000	0,00	0,00
			36,0*3,0		108,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	38545	ochranná síť - vhodná pro tenisové kurty	m2	108,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	106,626	0,00	0,00
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	959,634	0,00	0,00
					106,626*9	959,634	
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	106,626	0,00	0,00
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	106,626	0,00	0,00
44	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	525,044	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

45	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	6,000	0,00	0,00
46	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	10,000	0,00	0,00
47	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	5,000	0,00	0,00
48	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	69,000	0,00	0,00
49	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	53,000	0,00	0,00
50	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D	m	6,000	0,00	0,00
51	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	1,500	0,00	0,00
52	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,500	0,00	0,00
53	K	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2 (viz. projektová dokumentace)	soubor	1,000	0,00	0,00
54	K	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2 (viz. projektová dokumentace)	soubor	1,000	0,00	0,00
55	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	6,000	0,00	0,00
56	K	723231161	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	0,00	0,00
57	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	7,000	0,00	0,00
58	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
59	M	7232301R	Teplovzdušný agregát plyn.-přívod venk. vzduchu, směšovací komora, žaluzie (viz. projektová dokumentace)	soubor	1,000	0,00	0,00
60	M	7232302R	Odtah spalín pro agregát -sestava vertikální (viz. projektová dokumentace)	soubor	1,000	0,00	0,00
61	M	7232303R	Infrazářič-světlý dvoustupňový, nízkotlaký s prodl. reflektorem 1160, jmen. výkon 22/44kn vč.příslušenství (viz. projektová	soubor	4,000	0,00	0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

62	K	751122014	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
63	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	4,000	0,00	0,00
64	K	751398042	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
65	M	75107-R	Ventilátor nástěnný průměr 400mm 1800m3/h	kus	1,000	0,00	0,00
66	M	75108-R	Žaluzie samočinná průměr 400mm	kus	1,000	0,00	0,00
67	M	75109-R	Stěnová větrací mřížka 300x300mm	kus	4,000	0,00	0,00
68	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

69	K	76703	Mon .sendvičových panelů	m2	2 489,000	0,00	0,00
					"střecha hala"		
					18,6*2*36,2	1 346,640	
					" stěny"		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(36,2+36,49)*2*7,2		1 046,736		
			36,49*3,0/2*2		109,470		
			-1,17*2,22*2-3,0*3,0		-14,195		
			+0,349		0,349		
			Součet		2 489,000		
70	M	55345	Sendvičový panel tl 100mm vč spojovacích prvků a dopravy	m2	2 489,000	0,00	0,00
			2488,651+0,349		2 489,000		
71	M	55346	Příplatek za barevné provedení panelu z interieru- zelenou barvu	m2	433,440	0,00	0,00
			(36,2+6,0*4)*7,2		433,440		
72	K	76704	Mon a dodávka klempířských prvků	m2	2 489,000	0,00	0,00
73	K	76706	Mon a dod.dvoukřídlych, asymetrických vstupních dveří rozm.1170x2220mm (provedení z panelů) dle popisu	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	76706b	Mon a dod.dvoukřídlych, asymetrických vstupních dveří do 2/3 prosklené rozm.1170x2220mm (provedení z panelů) dle popisu	kus	1,000	0,00	0,00
75	K	76707	Mon a dod. vrat rozm.3000x3000mm (provedení z panelů) dle popisu	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
79	K	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	151,000	0,00	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00
80	K	789941400	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 50 cm vč. barvy	kus	38,000	0,00	0,00
			12+13*2		38,000		
81	K	7899414001	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 cm vč. barvy	kus	12,000	0,00	0,00
82	K	7899414002	Písmomalířské práce -loga vč. barvy	kus	4,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
83	K	21-01	Elektroinstalace-dle sam. rozpočtu	kpl	1,000	0,00	0,00
86	K	21-02	Přívod NN-dle sam. rozpočtu	kpl	1,000	0,00	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí							0,00
84	K	4301	Mon, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce (viz. projektová dokumentace, část D Dokumentace objektů a techických a technologických zařízení, OCELOVÁ KONTRUKCE, výkaz profilů)	kg	63 664,000	0,00	0,00
85	K	4302	Doprava	%	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Or
 Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
 Čast': SO 01b - SO 01b Kanalizační přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:
 TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Projekční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Sládková Jitka

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli
Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
Část': SO 01b - SO 01b Kanalizační přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sládková Jitka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
 Celkové náklady za stavbu	 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli
 Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
 Část': SO 01b - SO 01b Kanalizační přípojka
 Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

21	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	273,600	0,00	0,00
22	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	273,600	0,00	0,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	136,800	0,00	0,00
273,6*0,5					136,800		

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	273,600	0,00	0,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	273,600	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	273,600	0,00	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	200,700	0,00	0,00
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	54,700	0,00	0,00
9	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	54,700	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,200	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

8 - Trubní vedení 0,00

13	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,000	0,00	0,00
14	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	2,000	0,00	0,00
11	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	66,000	0,00	0,00
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	61,000	0,00	0,00
12	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	102,000	0,00	0,00
16	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	102,000	0,00	0,00
17	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	0,00	0,00
19	K	89462-R	Lapač splavenin	kus	5,000	0,00	0,00
18	K	894811152	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1160 do 1530 mm	kus	5,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,313	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Or
Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
Časť: SO 01c - SO 01c Vodovodní přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:
TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projekční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sládková Jitka

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli
Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
Část': SO 01c - SO 01c Vodovodní přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sládková Jitka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
 Celkové náklady za stavbu	 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlí
 Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
 Část': SO 01c - SO 01c Vodovodní přípojka
 Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

21	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	163,400	0,00	0,00
22	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	163,400	0,00	0,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	81,700	0,00	0,00

163,4*0,5 81,700

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	163,400	0,00	0,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	163,400	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	163,400	0,00	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	119,700	0,00	0,00
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	32,800	0,00	0,00
9	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	32,800	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,900	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

8 - Trubní vedení 0,00

23	K	871163111	Montáž potrubí z trubek Pe100 SDR 11 spojené elektrotvarovkami D 32/3,0	m	73,000	0,00	0,00
24	M	28601	Potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0	m	74,000	0,00	0,00
27	K	87165	Signal. vodič CT 6,00	m	73,000	0,00	0,00
25	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000	0,00	0,00
26	M	28602-R	Navrtávací pas vč. Armatury (viz. projektová dokumentace, část D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, Vodovodní přípojka)	soub	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,104	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala
Část: SO 01d - SO 01d Plynovodní přípojka

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:

IČ:

TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

Projekční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Sládková Jitka

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala

Část': SO 01d - SO 01d Plynovodní přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Sládková Jitka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
 Celkové náklady za stavbu	 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO-01 - SO 01-Tenisová hala

Cast': SO 01d - SO 01d Plynovodní přípojka

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

27	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,300	0,00	0,00
28	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,300	0,00	0,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,300	0,00	0,00
			3,3		3,300		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300	0,00	0,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,300	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,300	0,00	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400	0,00	0,00
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,600	0,00	0,00
9	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	0,600	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,300	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,050	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

23-M - Montáže potrubí 0,00

29	K	230 04-0009	Montáž závitových dílů 2"	kus	3,000	0,00	0,00
30	K	230 20-0006	Montáž přípojek 2"	m	5,000	0,00	0,00
31	K	230 23-0017	Tlaková zkouška hlavní	m	5,000	0,00	0,00
32	M	23001R	Elektrospojka D63	kus	1,000	0,00	0,00
33	M	23002R	Potrubí PE SDR 11 63x5,8	m	5,000	0,00	0,00
34	M	23003R	Potrubí PE SDR 11 63x5,8 s opláštěním	m	1,500	0,00	0,00
35	M	23004R	Výstražná folie	m	5,000	0,00	0,00
36	M	23005R	Signal. vodič CYY 2,5mm2	m	6,000	0,00	0,00
37	M	23006R	Přechodová spoj PE - ocel 63/2	kus	1,000	0,00	0,00
38	M	23007R	Šroubení 2"	kus	2,000	0,00	0,00
39	M	23008R	Zátka 2"	kus	1,000	0,00	0,00
40	M	23009R	Kohout kulový uzavírací = HUP	kus	1,000	0,00	0,00
41	M	23010R	Pilíř pro HUP+ plynoměr vč. instal. Rámu (viz. projektová dokumentace, část D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, Plynovodní přípojka)	soubor	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbicky107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
Objekt: SO-02 - SO 02-Zázemí tenisové haly

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:

IČ:

TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

Projektční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Sládková Jitka

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
Objekt:	SO-02 - SO 02-Zázemí tenisové haly
Místo:	Ústí nad Orlicí
Objednavatel:	TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli
Zhotovitel:	Vyplň údaj
Datum:	27.12.2013
Projektant:	Projekční kancelář ing Karel Vrl
Zpracovatel:	Sládková Jitka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
769 - Plastové konstrukce	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
Celkové náklady za stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orlicí
 Objekt: SO-02 - SO 02-Zázemí tenisové haly
 Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

156	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	84,480	0,00	0,00
			6,4*13,2		84,480		
157	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	84,480	0,00	0,00
161	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	1,164	0,00	0,00
			(4,4*2+5,3*2)*0,2*0,3		1,164		
162	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,164	0,00	0,00
159	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	8,640	0,00	0,00
			"Patky"1,2*1,2*2,0*3		8,640		
160	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	8,640	0,00	0,00
164	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	8,640	0,00	0,00
163	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,804	0,00	0,00
			8,64+1,164		9,804		
165	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,804	0,00	0,00
166	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,800	0,00	0,00
167	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,680	0,00	0,00
			9,800*1,6		15,680		
168	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,711	0,00	0,00
			"obsyp patek"				
			1,2*1,2*0,65*3-0,75*0,75*0,65*3		1,711		
169	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	3,251	0,00	0,00
			1,711*1,9		3,251		

2 - Zakládání 0,00

170	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,296	0,00	0,00
			"podsyp patek"1,2*1,2*0,3*3		1,296		
171	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,432	0,00	0,00
			"podkladní beton"1,2*1,2*0,1*3		0,432		
199	K	2743215111	M a Dzáklad pásu ze ŽB tř. C 25/30-Prefa výrobek-pohledový beton	m3	4,237	0,00	0,00
			(5,82*2+11,9)*0,2*0,9		4,237		
172	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,906	0,00	0,00
			"patky Pa 03"1,302*3		3,906		
173	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,850	0,00	0,00
			0,75*4*0,65*3		5,850		
174	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,850	0,00	0,00
175	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,300	0,00	0,00
			"Paa . 03"0,1*3		0,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace							0,00
197	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60	m2	13,360	0,00	0,00
			"úprava kolem přístavby "				
			(13,2*6,4-5,82*12,22)		13,360		
			Součet		13,360		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
183	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	16,702	0,00	0,00
			(5,82*2+12,22)*0,7		16,702		
181	M	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS-1250 x 600	m3	0,852	0,00	0,00
			16,702*0,05*1,02		0,852		
182	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,158	0,00	0,00
			(5,82*2+12,22)*0,3		7,158		
38	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,838	0,00	0,00
			"podkladní beton"5,76*12,0*0,07		4,838		
39	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,961	0,00	0,00
			"m02"7,28*0,075		0,546		
			"m03 a 04"(18,74+2,56)*0,085		1,811		
			"m05				
			až13"(2,11+4,14+6,39+4,75*2+6,39+2,11+2,89+1,19)*0,075		2,604		
			Součet		4,961		
64	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,473	0,00	0,00
			"vyrovnávací rampa"2,5*1,25*0,15		0,469		
			"úprava kolem přístavby "				
			(13,2*6,4-5,82*12,22)*0,15		2,004		
			Součet		2,473		
41	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	4,961	0,00	0,00
40	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	9,799	0,00	0,00
			4,838+4,961		9,799		
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,466	0,00	0,00
			"podkladní beton"5,76*12,0*0,00303*1,16		0,243		
			"m02"7,28*0,00303*1,16		0,026		
			"m03 a 04"(18,74+2,56)*0,00303*1,16		0,075		
			"m05				
			až13"(2,11+4,14+6,39+4,75*2+6,39+2,11+2,89+1,19)*0,00303*1,16		0,122		
			Součet		0,466		
43	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	16,297	0,00	0,00
			" pod podkladní beton"5,76*12,0*0,2		13,824		
			"vyrovnávací rampa"2,5*1,25*0,15		0,469		
			"úprava kolem přístavby "				
			(13,2*6,4-5,82*12,22)*0,15		2,004		
			Součet		16,297		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
189	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	4,688	0,00	0,00
			"pod patky "1,25*1,25*3		4,688		
190	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,000	0,00	0,00
			12,2+6,4*2		25,000		
192	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,300	0,00	0,00
			7,28+18,74+2,56+2,11+4,14+6,39+4,75*2+6,39+2,11+2,89+1,19		63,300		
191	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	73,526	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12,42*5,92					73,526		
99 - Přesun hmot							0,00
185	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	49,083	0,00	0,00
186	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	441,747	0,00	0,00
49,083*9					441,747		
187	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,083	0,00	0,00
188	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	49,083	0,00	0,00
184	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	87,550	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	69,120	0,00	0,00
5,76*12,0					69,120		
45	M	111631500	<i>lak asfaltový</i> <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>	t	0,021	0,00	0,00
69,12*0,0003					0,021		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	69,120	0,00	0,00
5,76*12,0					69,120		
47	M	628361090	<i>pás těžký asfaltovaný</i>	m2	79,488	0,00	0,00
69,12*1,15					79,488		
49	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	17,710	0,00	0,00
"m06,m08"4,13+4,75					8,880		
"m09,m12 a m13"4,75+2,89+1,19					8,830		
Součet					17,710		
50	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	17,864	0,00	0,00
"m08 a m09"							
(2,78+1,68)*2*0,3*2					5,352		
"sprchové kouty"(1,0+0,84)*1,7*4					12,512		
Součet					17,864		
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
51	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	69,120	0,00	0,00
"m02-m13"5,76*12,0					69,120		
52	M	283758850	<i>tepená izolace tl. 100 mm</i>	m2	70,502	0,00	0,00
69,12*1,02					70,502		
53	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	69,120	0,00	0,00
54	M	283231500	<i>fólie separační PE bal. 100 m2</i>	m2	76,032	0,00	0,00
<i>oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev</i>							
69,12*1,1					76,032		
55	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
79	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	24,000	0,00	0,00
80	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	20,000	0,00	0,00
81	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	2,000	0,00	0,00
82	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	8,000	0,00	0,00
83	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	16,000	0,00	0,00
84	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,000	0,00	0,00
85	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,000	0,00	0,00
86	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	4,000	0,00	0,00
87	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	0,00	0,00
89	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	0,00	0,00
90	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
91	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	4,000	0,00	0,00
92	M	72121-R	<i>Dodávka odtokového žlabu pro sprchu se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem dl. 800mm</i>	kus	4,000	0,00	0,00
93	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	0,00	0,00
94	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	0,00	0,00
95	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	78,000	0,00	0,00
96	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

97	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	83,000	0,00	0,00
98	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,000	0,00	0,00
99	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	100,000	0,00	0,00
100	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	0,00	0,00
101	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	0,00	0,00
102	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	0,00	0,00
103	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	100,000	0,00	0,00
104	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,000	0,00	0,00
105	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

106	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	0,00	0,00
107	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	0,00	0,00
108	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	0,00	0,00
109	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	0,00	0,00
110	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	4,000	0,00	0,00
111	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	0,00	0,00
112	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	0,00	0,00
113	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
114	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	0,00	0,00
115	K	725515281	Montáž ohříváčů plynových zásobníkových závěsných s přirozeným odtahem spalín	soubor	1,000	0,00	0,00
116	M	72551-R	<i>Závěsný plynový ohříváč s nuceným odtahem spalín 150l/h</i>	soubor	1,000	0,00	0,00
117	M	72552-R	<i>Odtah spalín-koaxiální sada vertikální</i>	soubor	1,000	0,00	0,00
118	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	0,00	0,00
119	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
120	K	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	5,000	0,00	0,00
121	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000	0,00	0,00
122	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	0,00	0,00
123	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	0,00	0,00
124	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	0,00	0,00
126	K	72586-5511	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu	kus	1,000	0,00	0,00
125	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

127	K	731244106	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,7-15,9 kW pro vytápění	soubor	1,000	0,00	0,00
128	K	731244491	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 14 kW	soubor	1,000	0,00	0,00
129	K	731810331	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	0,00	0,00
130	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	1,500	0,00	0,00
131	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

0,00

132	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	54,000	0,00	0,00
133	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	26,000	0,00	0,00
134	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	10,000	0,00	0,00
135	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	24,000	0,00	0,00
136	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	2,000	0,00	0,00
137	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	90,000	0,00	0,00
139	K	73330	tepelná izolace potrubí- iz. navleky (uzav a mon)	m	88,000	0,00	0,00
138	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

140	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	10,000	0,00	0,00
141	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	0,00	0,00
142	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	0,00	0,00
143	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00	0,00
144	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

145	K	735152272	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
146	K	735152274	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
147	K	735152475	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	0,00	0,00
151	K	735152575	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	0,00	0,00
148	K	735152576	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
149	K	735152577	Otopné těleso panelové t typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	0,00	0,00
150	K	735152579	Otopné těleso panelové t typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	0,00	0,00
152	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles délky do 1500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
153	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1140 mm	kus	8,000	0,00	0,00
154	K	73516-R	Stojánková konzola	kus	20,000	0,00	0,00
155	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

73	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	4,000	0,00	0,00
71	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	0,00	0,00
72	K	751525082	Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm	m	16,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	75101-R	Ventilator nástěnný se zpětnou klapkou a doběhem 100m3/h	kus	4,000	0,00	0,00
75	M	75102-R	Samočinná žaluzie profil 100	kus	1,000	0,00	0,00
76	M	75103-R	Potrubí plast profil 100mm	m	11,000	0,00	0,00
77	M	75104-R	Potrubí plast profil 150mm	m	5,000	0,00	0,00
78	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm	m2	99,185	0,00	0,00
			(5,82*(2,79+3,37)/2)*2		35,851		
			1,7*3,25+1,7*3,3		11,135		
			2,4*(3,15+3,2+3,25)		23,040		
			1,96*2,9+1,8*3,3		11,624		
			1,4*3,3		4,620		
			4,24*3,2		13,568		
			2,06*2,95+1,9*3,3		12,347		
			-0,8*2,0*2-0,7*2,0*7		-13,000		
			Součet		99,185		
2	K	763111318	SDK příčka tl 150 mm	m2	15,126	0,00	0,00
			(5,82*(2,79+3,37)/2)		17,926		
			-0,7*2,0*2		-2,800		
			Součet		15,126		
60	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	11,000	0,00	0,00
61	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	7,000	0,00	0,00
62	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	2,000	0,00	0,00
63	M	553315410	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 bez TI	m2	70,265	0,00	0,00
			"zázemí haly"5,75*12,22		70,265		
4	K	76325	Obklad stěn -zázemí tenisového kurtu	m2	104,404	0,00	0,00
			(5,66+11,9)*2*3,08		108,170		
			-1,0*0,5*2-1,0*1,2-1,17*2,22*2-0,5*0,5*3-1,0*0,5*2		-9,145		
			(1,0+0,5)*2*0,16*4+(1,0+1,2)*2*0,16+0,5*4*0,16*3+(1,17+2,22*2)*0,16*2		5,379		
			Součet		104,404		
5	K	76326	Příplatek za imprgnované desky	m2	262,040	0,00	0,00
			"příčky tl.100mm"				
			(5,82*(2,79+3,37)/2)		17,926		
			2,4*(3,15+3,2+3,25)*2		46,080		
			(1,96*2,9+1,8*3,3)*2		23,248		
			1,4*3,3*2		9,240		
			4,24*3,2*2		27,136		
			(2,06*2,95+1,9*3,3)*2		24,694		
			-0,7*2,0*12		-16,800		
			"příčka tl.150mm"				
			(5,82*(2,79+3,37)/2)*2		35,851		
			-0,7*2,0*4		-5,600		
			"obklad stěn"				
			(5,66+11,9)*2*3,08-(5,66+5,17*2)*3,08		58,890		
			-0,5*0,5*3-1,0*0,5*2		-1,750		
			(1,0+0,5)*2*0,16+0,5*4*0,16*3		1,440		
			"podhled"				
			5,75*12,22		70,265		
			"m02,03 a 04"-(7,28+18,74+2,56)		-28,580		
			Součet		262,040		
28	K	76327	Sádrokartonový kastlík	m	5,700	0,00	0,00
			5,7		5,700		
6	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm	kus	9,000	0,00	0,00
22	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm	kus	2,000	0,00	0,00
23	K	7666801	Mon a dod kování	kus	11,000	0,00	0,00
24	K	7666802	Mon a dod přechodové lišty	m	11,000	0,00	0,00
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

7	K	76701	Montáž a dodávka dělicí sanitární příčky ma nožkách dl.1250 v2000mm	kus	2,000	0,00	0,00
8	K	76702	Montáž a dodávka dělicí sanitární příčky ma nožkách dl.700 v2000mm	kus	1,000	0,00	0,00
9	K	76703	Mon .sendvičových panelů	m2	131,000	0,00	0,00

"zázemí střecha "

12,6*6,3

79,380

"zázemí stěny"

12,42*3,0

37,260

6,17*(3,0+3,5)/2

20,053

"odpočet oken a dveří"

-1,0*0,5*4-1,0*1,2-1,17*2,22-0,5*0,5*3

-6,547

0,854

0,854

Součet

131,000

19	M	5345	Sendvičový panel tl 100mm vč spojovacích prvků a dopravy	m2	131,000	0,00	0,00
----	---	------	--	----	---------	------	------

131

131,000

26	K	76704	Mon a dodávka klempířských prvků	m2	131,000	0,00	0,00
36	K	76705	Mon a dodávka venkovní čistící rohože včetně vaničky a rámu 1080/560/30mm	kus	1,000	0,00	0,00
27	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

769 - Plastové konstrukce

0,00

14	K	76901	Mon a dod-okno plastové otevíravé, sklopné, barva bílá U=1,2 W/m2K rozm.1000x1200mm	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	76902	Mon a dod. -okno plastové vyklápěcí barva bílá U=1,2 W/m2K rozm.1000x500mm	kus	4,000	0,00	0,00
16	K	76903	Mon. a dod.-okno plastové otevíravé, barva bílá U=1,2 W/m2K rozm.500x500mm	kus	3,000	0,00	0,00
17	K	76904	Mon a dod.-okno plastové napevno prosklené, barva bílá U=1,2 W/m2K rozm.1500x1000mm	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	76706	Mon a dod.dvoukřídlových, asymetrických vstupních dveří plastových rozm.1170x2220mm dle popisu	kus	1,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

193	K	771443115	Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných v do 200 mm	m	26,080	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	------	------

"m05"

(2,4+0,88)*2-0,7*3

4,460

"m07"

(2,78+2,3)*2-0,7-0,88

8,580

"m10"

(2,78+2,3)*2-0,7-0,88

8,580

"m11"

(2,4+0,88)*2-0,7*3

4,460

Součet

26,080

30	K	771573115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 22 ks/m2	m2	34,720	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

"m05-

13"2,11+4,14+6,39+4,75*2+6,39+2,11+2,89+1,19

34,720

31	M	55715	Dodávka dlažby keramické	m2	43,930	0,00	0,00
----	---	-------	--------------------------	----	--------	------	------

34,72*1,1

38,192

26,08*0,2*1,1

5,738

Součet

43,930

32	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	K	771493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	28,688	0,00	0,00
26,080*1,1					28,688		

776 - Podlahy povlakové

0,00

33	K	77601	Mon a dodávka krytiny podlahy- vinyl + lepidlo, kvalitní a odolný vč. soklu	m2	21,300	0,00	0,00
"m03 a 04"18,74+2,56					21,300		
37	K	77602	Mon a dodávka čistící zony chodba m02	m2	7,280	0,00	0,00
"m02"7,28					7,280		
34	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

56	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	74,860	0,00	0,00
"m03"							
(1,9+0,6)*0,6					1,500		
"m06"							
(1,8+0,9)*2*2,0-0,7*2,0					9,400		
(1,8+1,4)*2*2,0-0,7*2,0*2					10,000		
"m08"							
(1,68+2,78)*2*2,0-0,88*2,0					16,080		
"m09"							
16,08					16,080		
"m12"							
(1,8+0,9)*2*2,0-0,7*2,0					9,400		
(0,85+1,4)*2*2,0-0,7*2,0*3					4,800		
"m13"							
(0,85+1,4)*2*2,0-0,7*2,0					7,600		
Součet					74,860		
57	M	59716	Dodávka obkladů porovinových	m2	82,346	0,00	0,00
74,860*1,1					82,346		
58	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

66	K	783195252	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	59,024	0,00	0,00
1,736*34					59,024		
67	K	783195268	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva dražší matný povrch základní antikorozi	m2	59,024	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

59	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m-nátěr sádkartonu	m2	328,431	0,00	0,00
"příčky 100mm"99,185*2					198,370		
"příčky 150mm"15,126*2					30,252		
"obklad stěn obvodových"104,404					104,404		
"podhled"70,265					70,265		
"obklad"-74,86					-74,860		
Součet					328,431		

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

198	K	21-01	Elektroinstalace-dle sam. rozpočtu	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	------	------

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

0,00

69	K	4301	Mon, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce (viz. projektová dokumentace, část D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, OCELOVÁ KONSTRUKCE, výkaz profilů)	kg	1 736,000	0,00	0,00
68	K	4302	Doprava	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli

Objekt: SO-03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústínad Orlicí

Datum: 27.12.2013

Objednavatel:

TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekční kancelář ing Karel Vrbický, Holice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sládková Jitka

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat.2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli
Objekt: SO-03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013

Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
ORN - Ostatní rozpočtové náklady	0,00
0 - Ostatní rozpočtové náklady	0,00
2) Vedlejší náklady	0,00
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vrbický107b - Tenisová hala na p.č. kat .2569/9,2565/1,2565/25,2565/20,a 2569/1 v kú, Ústí nad Orli
 Objekt: SO-03 - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Ústínad Orlicí Datum: 27.12.2013
 Objednavatel: TK Ústín. Orlicí, o.s., V Lukách 276, Ústín. Orli Projektant: Projekční kancelář ing Karel Vrl
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Sládková Jitka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

ORN - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

0 - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby ve třech listinných provedení a jednom elektr. provedení na CD-Rom vč. geodetického zaměření	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	04402000	Vytýčení inženýrských sítí, ochrana stáv, vedení a zařízení před poškozením	kpl	1,000	0,00	0,00
3	K	031002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
4	K	00001	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	00002	Zajištění provedení kontrol a zkoušek, komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	0,00	0,00
6	K	00003	Pojištění díla	kpl	1,000	0,00	0,00
7	K	00004	Bankovní záruky	kpl	1,000	0,00	0,00

TK Ústí nad Orlicí, o.s.
V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
Tenisová hala

na p.č. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20 a 2569/1 - k.ú. Ústí n/O.

D 1.4g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpočet

Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 17.8.2013

	Souhrnná rekapitulace					
	Hala					
	Přístavba					
	Přívod NN					
	Celkem bez DPH					

TK Ústí nad Orlicí, o.s.
V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
Tenisová hala
na p.č. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20 a 2569/1 - k.ú. Ústí n/O.
D 1.4g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpočet - Hala

Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 17.8.2013

	REKAPITULACE NAKLADU					
1	Dodávky					
2	Nosný materiál					
3	Podružný materiál					
4	Montáže					
5	PPV					
6	Zemní práce					
7	PPV					
8	Revize					
	Celkem bez DPH					

	Dodávky					
1	Rozvaděč RH - základ pro halu	1	ks			
2	Elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři pro dvousazbové měření do 63A. Úchyty pro upevnění elektroměru, přijímače HDO, jistič přijímače HDO, svorkovnice PEN, řadové svorečky pro přívod a vývod, prefabrikovaný betonový základ. Kryty upraveny na zaplombování. Provedení ČEZ. Dodávka včetně jističe 3x 50A char. B	0	ks			
	Celkem dodávky					

	Materiál a montáže						
	Název	Počet	Jednotka	Materiál jeden.cena	celkem	Montáže jeden.cena	celkem
1	Mont.rozvád. oceloplechového 1 pole do 50kg	1	ks				
2	Usazení pilíře RE bez zapojení	0	ks				
3	Připojení ventilátorů, napáječů, ohřivačů, pohonů atd. do 5x1,5 bez dodávky a osazení vlastního zařízení	6	ks				
4	Kabelová drátěná lávka 54/100 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů	15	m				
5	Kabelová drátěná lávka 54/50 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů	280	m				
6	Lišta vkladací 24/22		m				
7	Lišta vkladací 40/15		m				
8	Ocelová trubka D16	120	m				
9	A/ Svítidlo zářivkové 4x49W s multifunkčním předřadníkem EP (35/49/80W), mřížka BAP, bezpečnostní přepalované sklo, IP 65. Celokovový korpus z bíle lakovaného ocelového plechů RAL 9003 Způsob přichycení - 4x M5 pro závěs na dvě podélná lana.. Včetně trubic 840	64	ks				
10	B/ Svítidlo zářivkové, 1x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubic 840		ks				
11	C/ Svítidlo zářivkové, 2x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubic 840		ks				
12	D/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x24W EP, jednoduchý prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, Včetně trubic 840		ks				
13	DN/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x26W EP, jednoduchý prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, s nouzovým modulem na 1h,		ks				
14	F/ Svítidlo zářivkové, Interiérové - podhledové, E M600, plexi kryt ,IP65,3x18W,		ks				
15	EN/ Svítidlo průmyslové zářivkové 2x49W, IP 66 s elektronickým předřadníkem Těleso PS nebo ABS, čirý optický kryt z PS nebo SAN, bíle lakovaný reflektor, účinnost 70-78%. S vestavěným nouzovým modulem na 1h včetně trubic 840	6	ks				
16	N/ Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1x8W / 1h , vybavené příslušným piktogramem IP42	3	ks				
17	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg FeZn	53	ks				

Materiál a montáže							
Název			Počet	Jednotka	Materiál		Montáže
					jedn.cena	celkem	jedn.cena celkem
9	bourání živičných povrchů do 3-5cm		0	m2			
10	Oprava povrchu vozovky do 10cm		0	m2			
Celkem						0,00	0,00

TK Ústí nad Orlicí, o.s.
V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
Tenisová hala
na p.č. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20 a 2569/1 - k.ú. Ústí n/O.
D 1.4g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpočet - Přístavba

Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 17.8.2013

	REKAPITULACE NAKLADU					
1	Dodávky					
2	Nosný materiál					
3	Podružný materiál					
4	Montáže					
5	PPV					
6	Zemní práce					
7	PPV					
8	Revize					
	Celkem bez DPH					

	Dodávky					
1	Rozvaděč RH - doplnění	1	ks			
2	Elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři pro dvousazbové měření do 63A. Úchyty pro upevnění elektroměru, přijímače HDO, jistič přijímače HDO, svorkovnice PEN, řadové svorečky pro přívod a vývod, prefabrikovaný betonový základ. Kryty upraveny na zaplombování. Provedení ČEZ. Dodávka včetně jističe 3x 50A char. B	0	ks			
	Celkem dodávky					

	Materiál a montáže						
	Název	Počet	Jednotka	Materiál jedin.cena	celkem	Montáže jedin.cena	celkem
1	Mont.rozvád.oceloplechového 1 pole do 50kg	0	ks				
2	Usazení pilíře RE bez zapojení	0	ks				
3	Připojení ventilátorů, napaječů, ohřivačů, pohonů atd. do 5x1,5 bez dodávky a osazení vlastního zařízení	6	ks				
4	Kabelová drátěná lávka 54/100 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů	0	m				
5	Kabelová drátěná lávka 54/50 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů	0	m				
6	Lišta vkladací 24/22		m				
7	Lišta vkladací 40/15		m				
8	Ocelová trubka D16	0	m				
9	A/ Svítidlo zářivkové 4x49W s multifunkčním předřadníkem EP (35/49/80W), mřížka BAP, bezpečnostní přepalované sklo, IP 65. Celokovový korpus z bíle lakovaného ocelového plechcu RAL 9003 Způsob příchycení - 4x M5 pro závěs na dvě podélná lana.. Včetně trubic 840	0	ks				
10	B/ Svítidlo zářivkové, 1x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubic 840	5	ks				
11	C/ Svítidlo zářivkové, 2x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubic 840	2	ks				
12	D/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x24W EP, jednodílný prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, Včetně trubic 840	9	ks				
13	DN/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x26W EP, jednodílný prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, s nouzovým modulem na 1h,	3	ks				
14	F/ Svítidlo zářivkové, Interiérové - podhledové,E M600, plexi kryt ,IP65,3x18W,	2	ks				
15	EN/ Svítidlo průmyslové zářivkové 2x49W, IP 66 s elektronickým předřadníkem Těleso PS nebo ABS, čirý optický kryt z PS nebo SAN, bíle lakovaný reflektor, účinnost 70-78%. S vestavěným nouzovým modulem na 1h včetně trubic 840	0	ks				
16	N/ Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1x8W / 1h , vybavené příslušným piktogramem IP42		ks				
17	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg FeZn		ks				

Materiál a montáže							
Název		Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
18	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg FeZn		ks				
19	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg FeZn		ks				
20	Nosná konstrukce všeobecně včetně nátěru		kg				
21	Nosná konstrukce jockey 100x100x5 mm včetně nátěru		kg				
22	Ocelové lano pozinkované 6 mm, únosnost v tahu 900kg		m				
23	Napínací matka M 8		ks				
24	Kotevní oko napínacího lana		ks				
25	Krabice s průchodkami a svorkovnicí IP54 do 4x5x4mm2		ks				
26	Krabice přístrojová do dutých stěn	31	ks				
27	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí do dutých stěn IP20	18	ks				
28	Spínač č.1 zapuštěný IP20 vč. Rámečku	6	ks				
29	Spínač č.5 zapuštěný IP20 vč. Rámečku	5	ks				
30	Spínač č.6 zapuštěný IP20 vč. Rámečku	2	ks				
31	Zásuvka 230V / 16A dvojitá zapuštěná IP 20 vč. Rámečku	9	ks				
32	Zásuvka 230V / 16A jednoduchá zapuštěná IP 20 vč. Rámečku	9	ks				
33	Infrapasivní automatický spínač 110°, IP 20, přisazený na stropě.	2	ks				
34	Infrapasivní spínač 220°, IP55, včetně rohového držáku	1	ks				
35	Tlačítko 0/1os s orientační kontrolkou přisazené IP44	0	ks				
36	Zásuvka 3x16A 400V N PE zapuštěná , IP44 Umístění zásuvek 150cm nad podlahou	0	ks				
37	Zásuvka 16A 230V přisazená , IP44 Umístění zásuvek 150cm nad podlahou	0	ks				
38	Spouštěč motoru 0,4-6A ve skříni IP 55	0	ks				
39	Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	38	ks				
40	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	11	ks				
41	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	0	ks				
42	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2		ks				
43	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x25 mm2	0	ks				
44	CYKY 2x1,5	40	m				
45	CYKY 3x1,5	384	m				
46	CYKY 4x1,5	16	m				
47	CYKY 5x1,5	29	m				
48	CYKY 3x2,5	255	m				
49	CYKY 5x2,5	0	m				
50	CYKY 5x4	0	m				
51	CYKY 4x16 v zemi	0	m				
52	CY 2,5	60	m				
53	CY 6	20	m				
54	CY16	0	m				
55	svorka pospojení nerez	16	ks				
56	Koordinace s ostatními profesemi	6	nh				
57	Ostatní práce spojené s el. montážemi	10	nh				
Celkem							

Zemní práce							
Název		Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,00	km				
2	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	0	m				
3	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	0	m				
4	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	0	m				
6	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	0	m				
7	Kabelový žlab TK1	0	m				
8	řezání spáry v asfaltu nebo betonu do hl. 10cm	0	m				
9	bourání živých povrchů do 3-5cm	0	m2				
10	Oprava povrchu vozovky do 10cm	0	m2				
Celkem							

TK Ústí nad Orlicí, o.s.
V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
Tenisová hala
na p.č. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20 a 2569/1 - k.ú. Ústí n/O.
D 1.4g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpočet - Přívod NN do objektu

Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 17.8.2013

	REKAPITULACE NAKLADU					
1	Dodávky					
2	Nosný materiál					
3	Podružný materiál					
4	Montáže					
5	PPV					
6	Zemní práce					
7	PPV					
8	Revize					
	Celkem bez DPH					

	Dodávky					
1	Rozváděč RH	0	ks			
2	Elektroměrový rozváděč v plastovém pilíři pro dvousazbové měření do 63A. Úchyty pro upevnění elektroměru, přijímače HDO, jistič přijímače HDO, svorkovnice PEN, řadové svorečky pro přívod a vývod, prefabrikovaný betonový základ. Kryty upraveny na zaplombování. Provedení ČEZ. Dodávka včetně jističe 3x 50A char. B	1	ks			
	Celkem dodávky					

	Materiál a montáže	Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
	Název			jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1	Mont.rozvád. oceloplechového 1 pole do 50kg		ks				
2	Usazení pilíře RE bez zapojení	1	ks				
3	Připojení ventilátorů, napaječů, ohřivačů, pohonů atd. do 5x1,5 bez dodávky a osazení vlastního zařízení		ks				
4	Kabelová drátěná lanka 54/100 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů		m				
5	Kabelová drátěná lanka 54/50 včetně spojovacího materiálu, výložníků a závěsů		m				
6	Lišta vkladací 24/22		m				
7	Lišta vkladací 40/15		m				
8	Ocelová trubka D16		m				
9	A/ Svítidlo zářivkové 4x49W s multifunkčním předřadníkem EP (35/49/80W), mřížka BAP, bezpečnostní přepalované sklo, IP 65. Celokovový korpus z bíle lakovaného ocelového plechcu RAL 9003 Způsob příchycení - 4x M5 pro závěs na dvě podélná lana.. Včetně trubice 840		ks				
10	B/ Svítidlo zářivkové, 1x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubice 840		ks				
11	C/ Svítidlo zářivkové, 2x49W, EP, IP 20, přisazené Mléčný difuzor Včetně trubice 840		ks				
12	D/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x24W EP, jednoduchý prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, Včetně trubice 840		ks				
13	DN/ Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm 1x26W EP, jednoduchý prisma kryt PC, IP65, třída izolace II, s nouzovým modulem na 1h,		ks				
14	F/ Svítidlo zářivkové, Interiérové - podhledové, E M600, plexi kryt ,IP65,3x18W,		ks				
15	EN/ Svítidlo průmyslové zářivkové 2x49W, IP 66 s elektronickým předřadníkem Těleso PS nebo ABS, čirý optický kryt z PS nebo SAN, bíle lakovaný reflektor, účinnost 70-78%. S vestavěným nouzovým modulem na 1h včetně trubice 840		ks				
16	N/ Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1x8W / 1h , vybavené příslušným piktogramem IP42		ks				
17	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg FeZn		ks				

Materiál a montáže							
Název		Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
18	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg FeZn		ks				
19	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg FeZn		ks				
20	Nosná konstrukce všeobecně včetně nátěru		kg				
21	Nosná konstrukce jockey 100x100x5 mm včetně nátěru		kg				
22	Ocelové lano pozinkované 6 mm, únosnost v tahu 900kg		m				
23	Napínací matka M 8		ks				
24	Kotevní oko napínacího lana		ks				
25	Krabice s průchodkami a svorkovnicí IP54 do 4x5x4mm2		ks				
26	Krabice přístrojová do dutých stěn		ks				
27	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí do dutých stěn IP20		ks				
28	Spínač č.1 zapuštěný IP20 vč. Rámečku		ks				
29	Spínač č.5 zapuštěný IP20 vč. Rámečku		ks				
30	Spínač č.6 zapuštěný IP20 vč. Rámečku		ks				
31	Zásuvka 230V / 16A dvojitá zapuštěná IP 20 vč. Rámečku		ks				
32	Zásuvka 230V / 16A jednoduchá zapuštěná IP 20 vč. Rámečku		ks				
33	Infrapasivní automatický spínač 110°, IP 20, přisazený na stropě.		ks				
34	Infrapasivní spínač 220°, IP55, včetně rohového držáku		ks				
35	Tlačítko 0/10s s orientační kontrolkou přisazené IP44		ks				
36	Zásuvka 3x16A 400V N PE zapuštěná , IP44 Umístění zásuvek 150cm nad podlahou		ks				
37	Zásuvka 16A 230V přisazená , IP44 Umístění zásuvek 150cm nad podlahou		ks				
38	Spouštěč motoru 0,4-6A ve skříni IP 55		ks				
39	Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2		ks				
40	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2		ks				
41	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2		ks				
42	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2		ks				
43	Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x25 mm2	4	ks				
44	CYKY 2x1,5		m				
45	CYKY 3x1,5		m				
46	CYKY 4x1,5		m				
47	CYKY 5x1,5		m				
48	CYKY 3x2,5		m				
49	CYKY 5x2,5		m				
50	CYKY 5x4		m				
51	CYKY 4x16 v zemi	60	m				
52	CY 2,5		m				
53	CY 6		m				
54	CY16		m				
55	svorka pospojení nerez		ks				
56	Koordinace s ostatními profesemi	1	nh				
57	Ostatní práce spojené s el. montážemi	6	nh				
Celkem							

Zemní práce							
Název		Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,05	km				
2	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3	40	m				
3	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	40	m				
4	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	40	m				
6	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.3	40	m				
7	Kabelový žlab TK1	8	m				
8	řezání spáry v asfaltu nebo betonu do hl. 10cm	60	m				
9	bourání živých povrchů do 3-5cm	24	m2				
10	Oprava povrchu vozovky do 10cm	24	m2				
Celkem							