

REKAPITULACE změnových listů



POLOŽKA	POPIS	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Změnový list č. 1 - kácení + výsadby	kpl	1	136 563,50 Kč	136 563,50 Kč	28 678,34 Kč	165 241,84 Kč
2	Změnový list č. 2 - silové napojení rozvaděčů	kpl	1	335 545,76 Kč	335 545,76 Kč	70 464,61 Kč	406 010,37 Kč
3	Změnový list č. 3 - chodník naproti hotelu Alta	kpl	1	218 631,97 Kč	218 631,97 Kč	45 912,71 Kč	264 544,68 Kč
4	Změnový list č. 4 - napojení stánků	kpl	1	237 698,00 Kč	237 698,00 Kč	49 916,58 Kč	287 614,58 Kč
5	Změnový list č. 5 - fontána	kpl	1	205 411,65 Kč	205 411,65 Kč	43 136,45 Kč	248 548,10 Kč
6	Změnový list č. 6 - lavička	kpl	1	-56 124,92 Kč	- 56 124,92 Kč	- 11 786,23 Kč	- 67 911,15 Kč
7	Změnový list č. 7 - parkovací záliv	kpl	1	981 672,05 Kč	981 672,05 Kč	206 151,13 Kč	1 187 823,18 Kč
8	Změnový list č. 8 - zábradlí	kpl	1	550 243,84 Kč	550 243,84 Kč	115 551,21 Kč	665 795,05 Kč
9	Změnový list č. 9 - svítidla + sloup Eltodo	kpl	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	3 675,00 Kč	21 175,00 Kč
10	Změnový list č. 10 - změna chodníku u tram	kpl	1	211 359,33 Kč	211 359,33 Kč	44 385,46 Kč	255 744,79 Kč

CELKEM

2 838 501,19 Kč

596 085,25 Kč

3 434 586,44 Kč



Změnový list č. 1

Kácení stromů na Ortenově náměstí , oblast západ

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu přes 1m	m2	234	129,00	30 186,00 Kč	6 339,06 Kč	36 525,06 Kč
2	Pokácení stromu s rozřezáním do 200mm	ks	13	209,00	2 717,00 Kč	570,57 Kč	3 287,57 Kč
3	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 200-300mm	ks	9	1974,00	17 766,00 Kč	3 730,86 Kč	21 496,86 Kč
4	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 300-400mm	ks	7	3381,00	23 667,00 Kč	4 970,07 Kč	28 637,07 Kč
5	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 400-500mm	ks	1	3912,00	3 912,00 Kč	821,52 Kč	4 733,52 Kč
6	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu do 1m	m2	121	55,00	6 655,00 Kč	1 397,55 Kč	8 052,55 Kč
7	Odstranění pařezu o průměru do 200mm	ks	13	359,00	4 667,00 Kč	980,07 Kč	5 647,07 Kč
8	Odstranění pařezu o průměru přes 200 do 300 mm	ks	10	677,00	6 770,00 Kč	1 421,70 Kč	8 191,70 Kč
9	Odstranění pařezu o průměru přes 300 do 400 mm	ks	7	855,00	5 985,00 Kč	1 256,85 Kč	7 241,85 Kč
10	Odstranění pařezu o průměru přes 400 do 500 mm	ks	1	2396,00	2 396,00 Kč	503,16 Kč	2 899,16 Kč
11	likvidace odpadu	m3	20	368,00	7 360,00 Kč	1 545,60 Kč	8 905,60 Kč
12	Doprava	km	200	21,00	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč
CELKEM					116 281,00 Kč	24 419,01 Kč	140 700,01 Kč

Kácení stromů na Ortenově náměstí , oblast východ

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	m2	152	55,00	8 360,00 Kč	1 755,60 Kč	10 115,60 Kč
2	likvidace biologického materiálu	m3	8	368,00	2 944,00 Kč	618,24 Kč	3 562,24 Kč
3	Doprava	km	48	21,00	1 008,00 Kč	211,68 Kč	1 219,68 Kč
CELKEM					12 312,00 Kč	2 585,52 Kč	14 897,52 Kč

Náhradní výsadba

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Výsadba stromu	ks	1	1916,57	1 916,57 Kč	402,48 Kč	2 319,05 Kč
2	Strom obvod (16/18 cm) Sophora japonica - jerlín japonský	ks	1	6053,93	6 053,93 Kč	1 271,33 Kč	7 325,26 Kč
CELKEM					7 970,50 Kč	1 673,81 Kč	9 644,31 Kč

CELKEM 136 563,50 Kč 28 678,34 Kč 165 241,84 Kč



Změnový list č. 2

Silové napojení k rozvodu RMS (budoucí kavárna)

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH
1	Montáž skříní kabelových	ks	2	9 374	18 748,00 Kč	3 937,08 Kč
2	Rozvaděč SP05 + ER	kus	2	8 970	17 940,00 Kč	3 767,40 Kč
3	kabelové spojky na kabeleu AYKY 3 x 240+120	kus	8	5 376	43 008,00 Kč	9 031,68 Kč
4	Odpojení vývodu rozvodny TS 3468 přepojení na záložní zásobování v době výluk	kus	1	26 880	26 880,00 Kč	5 644,80 Kč
5	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací dc	kus	1	14 500	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč
6	Montáž kabelů AYKY3*240+120mm2 uložených volně	m	90	235	21 150,00 Kč	4 441,50 Kč
7	kabel silový s AL jádrem AYKY 3x240+120 mm2	m	90	656	59 040,00 Kč	12 398,40 Kč
8	Vytyčení trasy inženýrských sítí	sou	1	5 965	5 965,00 Kč	1 252,65 Kč
9	Geodetické zaměření skutečného stavu po montáži	sou	1	7 670	7 669,68 Kč	1 610,63 Kč
10	Projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1	10 212	10 212,00 Kč	2 144,52 Kč
11	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	45	1 064	47 880,00 Kč	10 054,80 Kč
12	Osazení plastového rozvaděče SP05+EM	kus	1	10 993	10 993,00 Kč	2 308,53 Kč
13	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do	m	45	198	8 910,00 Kč	1 871,10 Kč
14	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	90	10	900,00 Kč	189,00 Kč
15	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	45	392	17 640,00 Kč	3 704,40 Kč
16	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	12	94	1 128,00 Kč	236,88 Kč
17	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	36	26	936,00 Kč	196,56 Kč
CELKEM					313 499,68 Kč	65 834,93 Kč

Rozvody zahradních a vodních prvků 1 KV doplněno o plastové sloupkové rozvaděče mimo kavárnu

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH
	Odečtené položky:					
1	rozvaděč SP5 + ER - RMS	ks	-1	28 574	- 28 573,83 Kč	- 6 000,50 Kč
2	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky 105 cm	ks	-1	2 642	- 2 641,78 Kč	- 554,77 Kč
	Nové položky:					
3	sloupek s rozvaděčem RMS vyzbrojený	ks	1	25 310	25 309,96 Kč	5 315,09 Kč
4	Osazení skříní nn	ks	2	6 477	12 953,24 Kč	2 720,18 Kč
5	rozvaděčová skříň k vestavbě ovládací jednotky závlah	ks	1	14 998	14 998,49 Kč	3 149,68 Kč

CELKEM

22 046,08 Kč

4 629,68 Kč

CELKEM

335 545,76 Kč

70 464,61 Kč

CENA CELKEM
22 685,08 Kč
21 707,40 Kč
52 039,68 Kč
32 524,80 Kč
17 545,00 Kč
25 591,50 Kč
71 438,40 Kč
7 217,65 Kč
9 280,31 Kč
12 356,52 Kč
57 934,80 Kč
13 301,53 Kč
10 781,10 Kč
1 089,00 Kč
21 344,40 Kč
1 364,88 Kč
1 132,56 Kč
379 334,61 Kč

CENA CELKEM
- 34 574,33 Kč
- 3 196,55 Kč
30 625,05 Kč
15 673,42 Kč
18 148,17 Kč
26 675,76 Kč

406 010,37 Kč



Změnový list č. 3

Vybudování chodníku ze ZD u východního parku

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
181102302	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně stávající podklad	m2	323,86	19,90 Kč	6 444,81 Kč	1 353,41 Kč	7 798,22 Kč
SO 100/2	Odstranění podkladu z kameniva těžného pod asfaltem tl do 40 mm	m3	12,91	1 233,97 Kč	15 935,94 Kč	3 346,55 Kč	19 282,49 Kč
	Kamenivo drcené frakce 4/8 podklad pod dlažbu Hutněno - v položce SO 302/24	T	14,35	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
v položkách	Přesun hmot pro zemní a kamenité kce. do 200 m	t	35,02	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
v položkách	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,66	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
neúčtováno	Odvoz vybour. hmot na skládku do 10 km vč poplatku za uložení	t	20,66	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
neúčtováno	Příplatek za dalších 5 km	t	20,66	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SO 100/1	Rozebrání asfaltové komunikace do tl 8 cm	m3	25,83	2 156,03 Kč	55 690,34 Kč	11 694,97 Kč	67 385,31 Kč
SO 302/24	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4/8	m2	342,54	372,92 Kč	127 740,58 Kč	26 825,52 Kč	154 566,10 Kč
v položkách	Přesun hmot pro komunikace do 200 m	t	36,17	25,00 Kč	904,30 Kč	189,90 Kč	1 094,20 Kč
neúčtováno	Odvoz vybour. hmot na skládku do 10 km vč. poplatku za uložení	t	27,48	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
neúčtováno	Příplatek za dalších 5 km	t	27,48	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 tl 100 mm - v položce SO 304/7	m3	0,45	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SO 304/7	Osazení lež. obrubníků, lože z BP 12,5	m	15,00	703,50 Kč	10 552,50 Kč	2 216,03 Kč	12 768,53 Kč
v položkách	Přesun hmot pro doplňující práce na komunikaci do 15 m	t	2,35	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
113201112	Demontáž obrubníků, lože písek, ležatých s očištěním a uložení na hromady do 15 m	m	15,00	90,90 Kč	1 363,50 Kč	286,34 Kč	1 649,84 Kč
v položkách	Přesun hmot pro zemní práce při montážích do 15 m	t	1,28	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM					218 631,97 Kč	45 912,71 Kč	264 544,68 Kč

CELKEM 218 631,97 Kč 45 912,71 Kč 264 544,68 Kč



Změnový list č. 4

Skříň zásuvek k napojení prodejních stánků

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Montáž skříní kabelových	ks	1,00	9 374,00 Kč	9 374,00 Kč	1 968,54 Kč	11 342,54 Kč
2	EK600 - podzemní rozvaděč výklopný 3*400V + 4*230V k základbě	kus	1,00	148 400,00 Kč	148 400,00 Kč	31 164,00 Kč	179 564,00 Kč
3	Doplnění rozvaděče RMS o potřebnou elektrovýzbroj (3f jistič + elektroměr)	kus	1,00	2 388,00 Kč	2 388,00 Kč	501,48 Kč	2 889,48 Kč
4	Prostup napájecího kabelu	kus	1,00	5 376,00 Kč	5 376,00 Kč	1 128,96 Kč	6 504,96 Kč
5	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč	787,50 Kč	4 537,50 Kč
6	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	35,00	34,00 Kč	1 190,00 Kč	249,90 Kč	1 439,90 Kč
7	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	35,00	152,00 Kč	5 320,00 Kč	1 117,20 Kč	6 437,20 Kč
8	Vytyčení trasy inženýrských sítí	sou	1,00	1 449,00 Kč	1 449,00 Kč	304,29 Kč	1 753,29 Kč
9	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	35,00	665,00 Kč	23 275,00 Kč	4 887,75 Kč	28 162,75 Kč
10	Osazení komory podzemního rozvaděče	kus	1,00	21 816,00 Kč	21 816,00 Kč	4 581,36 Kč	26 397,36 Kč
11	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	35,00	198,00 Kč	6 930,00 Kč	1 455,30 Kč	8 385,30 Kč
12	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	35,00	10,00 Kč	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč
13	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	35,00	196,00 Kč	6 860,00 Kč	1 440,60 Kč	8 300,60 Kč
14	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	8,00	94,00 Kč	752,00 Kč	157,92 Kč	909,92 Kč
15	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	18,00	26,00 Kč	468,00 Kč	98,28 Kč	566,28 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM					237 698,00 Kč	49 916,58 Kč	287 614,58 Kč

CELKEM 237 698,00 Kč 49 916,58 Kč 287 614,58 Kč



Změnový list č. 5

Úprava počtu výtrysků fontány

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	D+M Vodní prvek navrhovaný mobiliář - s jedním výtryskem	kpl	1,00	-1 562 442,35 Kč	- 1 562 442,35 Kč	- 328 112,89 Kč	- 1 890 555,24 Kč
2	D+M Vodní prvek navrhovaný mobiliář - se třemi výtrysky a frekvenčním měničem	kpl	1,00	1 767 854,00 Kč	1 767 854,00 Kč	371 249,34 Kč	2 139 103,34 Kč

CELKEM

205 411,65 Kč

43 136,45 Kč

248 548,10 Kč

CELKEM

205 411,65 Kč

43 136,45 Kč

248 548,10 Kč




Návrh změnového listu č. 6

Změna materiálu u monolitických laviček

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	D+M Liniové monolit.lavičky viz TZ1.3 navrhovaný mobiliář - východní náměstí ODPOČET	kpl	-1,00	379 509,57 Kč	- 379 509,57 Kč	- 79 697,01 Kč	- 459 206,58 Kč
2	D+M Liniové monolit.lavičky viz TZ1.3 navrhovaný mobiliář - západní náměstí ODPOČET	kpl	-1,00	116 134,35 Kč	- 116 134,35 Kč	- 24 388,21 Kč	- 140 522,56 Kč
3	D+M ocelové lavičky s dřevěným sedákem (změna materiálu) - východní náměstí	kpl	1,00	99 265,00 Kč	99 265,00 Kč	20 845,65 Kč	120 110,65 Kč
4	D+M ocelové lavičky s dřevěným sedákem (změna materiálu) - západní náměstí	kpl	1,00	340 254,00 Kč	340 254,00 Kč	71 453,34 Kč	411 707,34 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč	- Kč

CELKEM	- 56 124,92 Kč	- 11 786,23 Kč	- 67 911,15 Kč
--------	----------------	----------------	----------------



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY / DIMENSIONS



ILUSTRACNÍ FOTO / ILLUSTRATIVE PHOTO

CELKEM	- 56 124,92 Kč	- 11 786,23 Kč	- 67 911,15 Kč
--------	----------------	----------------	----------------



Změnový list č. 7

Rozdílový výkaz výměr SO 301 parkovací záliv

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	rozdíl	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
	Severní parkovací záliv-osa 1.5					- Kč	- Kč
301/58	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 140 mm	m2	123,70	324,12	40 093,75 Kč	8 419,69 Kč	48 513,43 Kč
301/59	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	123,70	321,92	39 821,77 Kč	8 362,57 Kč	48 184,35 Kč
301/60	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	-500,00	372,92	- 186 458,53 Kč	- 39 156,29 Kč	- 225 614,82 Kč
301/61	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	-525,00	390,30	- 204 908,38 Kč	- 43 030,76 Kč	- 247 939,14 Kč
301/62	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-63,46	468,70	- 29 743,88 Kč	- 6 246,22 Kč	- 35 990,10 Kč
301/63	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	-66,00	144,87	- 9 561,54 Kč	- 2 007,92 Kč	- 11 569,46 Kč
301/64	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	247,05	703,05	173 689,57 Kč	36 474,81 Kč	210 164,38 Kč
301/65	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	-148,15	1 593,59	- 236 090,33 Kč	- 49 578,97 Kč	- 285 669,30 Kč
	Nové položky					- Kč	- Kč
nová	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	m	189,35	1 210,00	229 113,50 Kč	48 113,84 Kč	277 227,34 Kč
nová	obrubník kamenný přímý + obloukový, žula, OP4 20x25	m	195,05	1 620,00	315 981,00 Kč	66 356,01 Kč	382 337,01 Kč
nová	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	623,70	450,00	280 665,00 Kč	58 939,65 Kč	339 604,65 Kč
nová	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm	T	143,45	3 967,00	569 070,12 Kč	119 504,72 Kč	688 574,84 Kč
CELKEM					981 672,05 Kč	206 151,13 Kč	1 187 823,18 Kč



Změnový list č. 8
Zábradlí

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	rozdíl	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
	CHODNÍK:						
nová	Odstranění stávajícího zábradlí, odvoz a likvidace	m	375,40	417,00	156 541,80 Kč	32 873,78 Kč	189 415,58 Kč
301 - 55	Osazení a dodávka bezpečnostního zábradlí u školy	m	104,70	4 687,03	490 732,04 Kč	103 053,73 Kč	593 785,77 Kč
nová	Nátěr stávajícího zábradlí	m	13,50	220,00	2 970,00 Kč	623,70 Kč	3 593,70 Kč
nová	Sleva dodavatelem	kpl	1,00	-100 000,00	- 100 000,00 Kč	- 21 000,00 Kč	- 121 000,00 Kč
CELKEM					550 243,84 Kč	115 551,21 Kč	665 795,05 Kč



Návrh změnového listu č. 9

svítidla Eltodo

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	POČET MJ	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
1	Dodávka svítidlo od.fi. DOMUS IJX 70W	ks	2,00	4 950,00 Kč	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
2	Dodávka sloupu Cannes 5 metrů RAL7015	ks	1,00	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	1 596,00 Kč	9 196,00 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM					17 500,00 Kč	3 675,00 Kč	21 175,00 Kč

CELKEM 17 500,00 Kč 3 675,00 Kč 21 175,00 Kč



Změnový list č. 10

Rozdílový výkaz výměr SO 304 - přeložení kabelů + zúžení chodníku

POLOŽKA	POPIS PRÁCE	MJ	rozdíl	KČ/MJ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
	<u>CHODNÍK:</u>						
odpočet	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-40,16	230,81	- 9 269,18 Kč	- 1 946,53 Kč	- 11 215,71 Kč
odpočet	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	-40,16	372,92	- 14 976,35 Kč	- 3 145,03 Kč	- 18 121,38 Kč
odpočet	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	-40,16	464,16	- 18 640,58 Kč	- 3 914,52 Kč	- 22 555,10 Kč
1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	40,16	317,02	12 731,54 Kč	2 673,62 Kč	15 405,16 Kč
2	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm	m2	40,16	482,88	19 392,59 Kč	4 072,44 Kč	23 465,04 Kč
3	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	40,16	25,98	1 043,54 Kč	219,14 Kč	1 262,69 Kč
4	Asfaltový beton ABH I vrstva ohrusná (ACO 16) z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m	m2	40,16	440,33	17 683,82 Kč	3 713,60 Kč	21 397,42 Kč
5	Asfaltový beton ABH II vrstva ohrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	40,16	415,05	16 668,48 Kč	3 500,38 Kč	20 168,86 Kč
6	Litý asfalt střednězrný LAS (MA 11) z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š do 3 m	m2	40,16	475,45	19 094,01 Kč	4 009,74 Kč	23 103,75 Kč
7	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostě	m	11,36	703,05	7 986,70 Kč	1 677,21 Kč	9 663,90 Kč
8	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	11,93	1 593,59	19 008,34 Kč	3 991,75 Kč	23 000,09 Kč
	<u>PŘELOŽKA KABELU:</u>						
1100/11	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	102,00	664,71	67 800,42 Kč	14 238,09 Kč	82 038,51 Kč
nová	Opravná pulena HDPE včetně zamku	ks	1,50	6 400,00	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč
nová	spojka na HDPE	ks	3,00	360,00	1 080,00 Kč	226,80 Kč	1 306,80 Kč
nová	Folie	ks	102,00	6,00	612,00 Kč	128,52 Kč	740,52 Kč
nová	Krycí deska	ks	102,00	50,00	5 100,00 Kč	1 071,00 Kč	6 171,00 Kč
nová	Drobný instalační materiál	clk	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
nová	Přeložení HDPE do vedlejší trasy objektu	m	408,00	22,00	8 976,00 Kč	1 884,96 Kč	10 860,96 Kč
nová	Montáž půlené spojky, spojky Matrix nebo "nádražíčka" po přifukování	ks	1,00	662,00	662,00 Kč	139,02 Kč	801,02 Kč
nová	Montáž spojky na HDPE trubce 40mm	ks	3,00	162,00	486,00 Kč	102,06 Kč	588,06 Kč
nová	Přetažení OK	clk	1,00	3 000,00	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
nová	Paušální cena DSP 2 x paré a CD	clk	1,00	11 600,00	11 600,00 Kč	2 436,00 Kč	14 036,00 Kč
nová	Geodetické zamerení	clk	1,00	16 000,00	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč	19 360,00 Kč
nová	Koordinace stavby	hod	8,00	1 020,00	8 160,00 Kč	1 713,60 Kč	9 873,60 Kč
nová	Komplexní měření (PM + OTDR obě vlnové délky) - pro vyhodnocení - měření z obou stran	ks	4,00	1 140,00	4 560,00 Kč	957,60 Kč	5 517,60 Kč
nová	Formování a uložení rezervy	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč

CELKEM

211 359,33 Kč

44 385,46 Kč

255 744,79 Kč