| Pořadové položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | J.C. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | akce: **Osobní výtah 450kg** | | | | |
| | **Objekt sdruženého zdravotnického zařízení** | | | | |
| | **č.p.342, Praha 7- Holešovice** | | | | |
| | **ul.Dukelských hrdinů** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | investor: **Městská část Praha 7** | | | | |
| | **Nábř. kpt. Jaroše 1000** | | | | |
| | **Praha 7** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Výkaz výměr** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | projektant: **TTP spol. s r.o.** | | | | |
| | **Družstevní ochoz 2, Praha 4** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | vypracoval: **ing.Teplý** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | datum : **15.3. 2010** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CELKOVÁ REKAPITULACE** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Práce H S V | | | | 247 333,40 |
| | | | | | |
| 2. | Práce P S V | | | | 800 665,94 |
| | | | | | |
| 3. | Bourací práce | | | | 98 071,80 |
| | | | | | |
| 4. | Výtah | | | | 773 000,00 |
| | | | | | |
| 5 | Řemesla | | | | 67 939,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Celkem | | | | **1 987 010,13** |
| | | | | | |
| 5. | Dopracovvání proj.dokumentace pro provedení stavby | | | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| 6. | Zařízení staveniště (z pol 1-5) | % | 1,0 | | 19 870,10 |
| | | | | | |
| 7. | Kompletační činnost ( z pol. 1-5) | % | 2,0 | | 39 740,20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Celkem | | | | **2 056 620,43** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | D P H | % | 21,0 | | 431 890,29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Kontrolní cena celkem | | | | **2 488 510,73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Práce H S V** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | ZEMNÍ PRÁCE | | | | 69 233,50 |
| 2. | ZÁKLADY | | | | 96 900,00 |
| 3. | KONSTRUKCE SVISLÉ | | | | 6 790,00 |
| 4. | ÚPRAVY POVRCHŮ | | | | 20 758,50 |
| 5. | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE | | | | 42 000,00 |
| 6. | PŘESUN HMOT | | | | 11 651,40 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **247 333,40** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1. | ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Výkop jam zapažených pro založení výtahu | m3 | 13,0 | 1080 | 14 040,00 |
| 2. | Svislé přemístění výkopku do 4 m | m3 | 13,0 | 124 | 1 612,00 |
| 3. | Pažení jam jednostranné výšky do 2 m vč. odpažení | m2 | 20,0 | 869 | 17 380,00 |
| 4. | Zásyp základu výtahu štěrkopískem se zhutněním v 1.NP objektu vč. dodávky štěrkopísku | m3 | 5,0 | 849,5 | 4 247,50 |
| 5. | Vodorovné přemístěnívýkopku nošením do 50m | m3 | 13,0 | 398 | 5 174,00 |
| 6. | Vodorovné přemístění výkopku do 30 km s uložením na skládku | m3 | 13,0 | 1200 | 15 600,00 |
| 7. | Poplatek za uložení na skládku | m3 | 13,0 | 860 | 11 180,00 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **69 233,50** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. | ZÁKLADY | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Základová šachta výtahu ze železobetonu vč těsnící přísady Xypex | m3 | 5,0 | 6780 | 33 900,00 |
| 2. | Výztuž zákl. šachty výtahu 10505 | t | 0,7 | 34640 | 24 248,00 |
| 3. | Podkladní beton tl. 10 cm pod základovou šachtu ve výkopu | m2 | 12,0 | 376 | 4 512,00 |
| 4. | Podkladní beton tl. 15 cm pod doplnění podlahy 1.NP | m2 | 10,0 | 693 | 6 930,00 |
| 5. | Bednění základové šachty vč. odbednění | m2 | 20,0 | 466,5 | 9 330,00 |
| 6. | Podchycení založení schodišťového ramene v 1.NP | kpl | 1,0 | 17980 | 17 980,00 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **96 900,00** |
| | | | | | |
| 3. | KONSTRUKCE SVISLÉ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Příčky z dutých cihel tl. 10 cm vč. zavázání | m2 | 10,0 | 679 | 6 790,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **6 790,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. | ÚPRAVY POVRCHŮ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Vnitřní omítky stěn štukové nové na novém zdivu | m2 | 20,0 | 310 | 6 200,00 |
| 2. | zazdívka drážek elektro | bm | 20,0 | 365 | 7300,00 |
| 3. | Opravy stávajících vnitřních omítek stěn štukových do 30 % plochy s přepěnováním vč. penetrace prostor schodiště | m2 | 40,0 | 165,9 | 6 636,00 |
| 4. | Podlahová mazanina z prostého betonu tl. 5 - 8 cm | m3 | 1,5 | 415 | 622,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **20 758,50** |
| | | | | | |
| 5. | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Vyčištění objektu po dokončení prací | kpl | 1,0 | 15000 | 15 000,00 |
| 2. | Lešení vnitřní kozové v. 120 cm pro bourání a montáže | kpl | 1,0 | 12000 | 12 000,00 |
| 3. | Drobné pomocné zednické práce pro práce PSV a řemesla | kpl | 1,0 | 15000 | 15 000,00 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **42 000,00** |
| | | | | | |
| 4. | PŘESUN HMOT | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 | % | 7,0 | 166 448,50 | **11 651,40** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **2.** | **Práce P S V** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | IZOLACE PROTI VODĚ | | | | 11 295,38 |
| 2. | IZOLACE TEPELNÉ | | | | 14 743,05 |
| 5. | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | | | | 64 942,50 |
| 6. | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | | | | 498 204,00 |
| 7. | KERAMICKÉ DLAŽBY | | | | 188 293,35 |
| 10. | NÁTĚRY A MALBY | | | | 23 187,66 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **800 665,94** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1. | IZOLACE PROTI VODĚ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Montáž izolace z SBS asfalt pasu | m2 | 15,0 | 380 | 5 700,00 |
| 2. | Dodávka SBS asfalt.pasu tl. 4 mm, x 1,15 | m2 | 17,5 | 289 | 5 057,50 |
| | | | | 669 | 10 757,50 |
| 3. | Přesun hmot | % | 5,0 | | 537,88 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **11 295,38** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 2. | IZOLACE TEPELNÉ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Montáž izolace podlah 1.NP z desek tl. 8 cm z desek v 1.NP | m2 | 15,0 | 215 | 3 225,00 |
| 2. | Dodávka desek z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 8 cm, x 1,05 | m2 | 16,0 | 676 | 10 816,00 |
| | | | | | 14 041,00 |
| 3. | Přesun hmot | % | 5,0 | | 702,05 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **14 743,05** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Úprava dřevěného madla zábradlí - v místě výtahové šachty - podesta 2 a 3.np - vyříznutí, začištění konců - truhlářská úprava | kpl | 2,0 | 15000 | 30 000,00 |
| 2. | Úprava dřevěného obložení čel podest a schodišťových ramen- v místě výtahové šachty - podesta 2 a 3.np - vyříznutí, začištění konců - truhlářská úprava | kpl | 2,0 | 8500 | 17 000,00 |
| 4. | M+D vnitřních dřevěných dveří plných s 2x větrací mřížkou vč. ocelové zárubně a kování, vel. 80x197 cm - místnost pod sch.ramenem v 1.NP | kpl | 1,0 | 14850 | 14 850,00 |
| | | | | | 61 850,00 |
| 5 | Přesun hmot | % | 5,0 | | 3 092,50 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **64 942,50** |
| | | | | | |
| 4 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Ocelová výtahová šachta vč zasklení bezpečnostním sklem a nátěrů - dle specifikace v příloze TZ | kpl | 1,0 | 462000 | 462 000,00 |
| 2. | přechodové plechy nerez - napojení vstupu do výtahu na podesty cca tl.1,5mm š. 150 mm | m | 4,8 | 2600 | 12 480,00 |
| 3. | úprava kotvení stávajícího zábradlí v místě napojení na výtah šachtu | kpl | 4,0 | 3000 | 12 000,00 |
| | | | | | 474 480,00 |
| 4. | Přesun hmot | % | 5,0 | | 23 724,00 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **498 204,00** |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KERAMICKÉ DLAŽBY | | | | |
| | | | | | |
| 1. | D+M lité teracco s bordurou provedení dle ostatních NP včetně přípravy podkladu | m2 | 22,0 | 5865 | 129 030,00 |
| 2. | D+M soklíků h =100mm k terraco dlažbě v 1.NP | bm | 13,0 | 3869 | 50 297,00 |
| | | | | | 179 327,00 |
| 3. | Přesun hmot | % | 5,0 | | 8 966,35 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **188 293,35** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10. | NÁTĚRY A MALBY | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Nátěr kovového stávajícího zábradlí h=1100 základní + 2x vrchní s očištění a obroušením | bm | 24,0 | 142 | 3 408,00 |
| 3. | Nátěry stávajících dřevěných madel zábradlí s očištění a obroušením | bm | 24,0 | 89 | 2 136,00 |
| 3. | Nátěry stávajících dřevěných obkladů podest a sch.ramen s očištění a obroušením - lazura | m2 | 15,0 | 275 | 4 125,00 |
| 4. | Malby stěn naomítkách otěruvzdorný vč. penetrace | m2 | 230,0 | 56,8 | 13 064,00 |
| | | | | | 22 733,00 |
| 5 | Přesun hmot | % | 2,0 | | 454,66 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **23 187,66** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **3.** | **BOURACI PRACE** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Bourání příček tl. 15 cm vč. přisekání | m2 | 10,0 | 202,5 | 2 025,00 |
| 2. | Demontáž dřevěných dveří pro zpětnou montáž | kpl | 1,0 | 345 | 345,00 |
| 3. | Demontáž ocelové zárubně + likvidace | kpl | 1,0 | 575 | 575,00 |
| 4. | Bourání stávajících podlah v 1.NP betonových vč. keramické dlažby - prostror základu výtahu | m2 | 12,0 | 467 | 5 604,00 |
| 5. | Bourání keramických dlažeb v 1.NP- prostor schodiště | m2 | 10,0 | 415 | 4 150,00 |
| 6. | Odstranění částí dřevěného obkladu čel podest 2 a 3.NP | m2 | 2,0 | 250 | 500,00 |
| 7. | Demontáž dřevěného madla zábradlí na podestách 2 a 3.NP v místě výtah.šachty pro případné zpětné použití | m | 3,6 | 275 | 990,00 |
| 8. | Opatrná demontáž kovového zábradlí pro případné zpětné použití | m | 3,6 | 458 | 1 648,80 |
| 9. | Vysekání drážek pro přívodní kabel elektro výtahu | m | 20,0 | 298 | 5 960,00 |
| 10. | Drobné pomocné bourací práce potřeby - upřesní se dle skutečnosti | m2 | 66,0 | 425 | 28 050,00 |
| 11. | Svislá doprava suti za 1 podlaží | t | 16,0 | 448 | 7 168,00 |
| 12. | Vodorovná doprava suti do 50 m | t | 16,0 | 208 | 3 328,00 |
| 13. | Odvoz suti na skládku do 30 km s naložením a uložením | t | 16,0 | 1158 | 18 528,00 |
| 14. | Poplatek za skládku suti | t | 16,0 | 1200 | 19 200,00 |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **98 071,80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **4.** | **Výtah** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | Výtah dle specifikace v příloze TZ - kompletní dodávka vč elektroinstalace výtahu | kpl | 1,0 | 773000 | 773 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **773 000,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **5** | **Remesla** | | | | |
| | | | | | |
| 1. | ELEKTROINSTALACE | kpl | 1,0 | 67 939 | 67 939,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | celkem | | | | **67 939,00** |

# VÝKAZ VÝMĚR

soubor:

## Osobní výtah 450kg, Dukelských hrdinů 1, Praha 7

soubor: ELEKTRO - SILNOPROUD

***zhotovitel*** *(název a datum vyhotovení):*

| položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| **CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")** | | | | **67 939** | bez DPH |
| **A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet A1 a Ax)** | | | | 42 939 | bez DPH |
| **B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)** | | | | 25 000 | bez DPH |
| projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 | 7 500 | 7 500 | |
| geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 | 3 200 | 3 200 | |
| zařízení staveniště | kpl | 1 | 3 000 | 3 000 | |
| bourací práce | kpl | 1 | 3 200 | 3 200 | |
| poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 | 2 500 | 2 500 | |
| pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) | kpl | 1 | 0 | 0 | |
| ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 | 5 600 | 5 600 | |
| **A.1) Vnitřní elektroinstalace** | | | | 42 939 | bez DPH |
| **Rozvaděče (dodávka, označení, montáž, ukončení a zapojení vodičů)** | | | | 15 980 | bez DPH |
| Kompletní úprava stávajícího hlavního rozvaděče objektu RH pro nový jističový vývod TN-S pro výtah - inatalace jističe 3C/32A, rozbočovací most, vstup a ukončení kabelu 5x4 vč stavebních úprav, vypínání a vyzkoušení | kpl | 1 | 15 980 | 15 980 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | **Kabely a vodiče a nosný materiál** | | | | 3 659 | bez DPH | |
| | Kabel 1-CHKE-R 5Cx4 | m | 30 | 52 | 1 569 | | |
| | Vodič CY10 zž | m | 30 | 28 | 840 | | |
| | Plastová povrchová lišta LH40/40 kompletní vč.příslušenství | m | 10 | 125 | 1 250 | | |
| | | | | | | | |
| | **Ostatní** | | | | 23 300 | bez DPH | |
| | Ocelová kostrukce pro rozvody a zařízení | kg | 50 | 250 | 12 500 | | |
| | Nepředvídané práce během montáže | hod | 10 | 360 | 3 600 | | |
| | Montážní práce spojené s novým připojením nové výtahové rozvodnice ze stávající elektroinstalace a připojením ocelové konstrukce výtahové šachty do hlavního pospojení objektu (vytýčení trasy, mont.práce v prostoru výtahové šachty, vypínání a zapojení) | hod | 20 | 360 | 7 200 | | |
| | | | | | | | |
| | . | | | | | | |
| | | | | | | | |