

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla:

„Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Klobouky u Brna
Sídlo: nám. Míru 169/1, 69172 Klobouky u Brna
IČ: 00283258
zastoupený: Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363
jednající: Jozefem Anovčlnem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2013.

1. V článku I. Předmět smlouvy se do odstavce 1. vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce; a práce a dodávky, které nebudou realizovány – méněpráce. Rozsah je vymezen ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

2. V článku III. Cena za dílo se do odstavce 1. vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla zvyšuje o částku 664 534,- Kč bez DPH a snižuje o částku 110 185,- Kč bez DPH. Navýšení ceny za dílo činí 554 349,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Celková cena bez DPH:	9 705 444,- Kč
DPH:	2 038 143,- Kč
Celková cena s DPH:	11 743 587,- Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vzduch a přírodu

III. Ostatní ujednání

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.
2. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva Města Klobouky u Brna č. 7/13/26ZM ze dne 12. 12. 2013.


Součástí dodatku: Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až č. 19
(Změnové listy č.10 a č.11 nejsou zahrnuty v ceně za dílo)

V Kloboukách u Brna, dne 17. 12. 2013



Město Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta

V Hodoníně, dne 16. 12. 2013



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Jozef Anovčín, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-13-119 Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	554 349,67 CZK
Základní DPH	21 %	116 413,43 CZK

Zaokrouhlení: -0,10 CZK

Cena celkem: **670 763,00 CZK**

V _____ dne 16.12.2013

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.2
---------	-----------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
02	VCP dle změnových listů	554 349,67	0,00	554 349,67
119-02-01	VCP Změnový list č.1	10 200,83	0,00	10 200,83
119-02-02	VCP Změnový list č.2	19 300,12	0,00	19 300,12
119-02-03	VCP Změnový list č.3	-3 182,74	0,00	-3 182,74
119-02-04	VCP Změnový list č.4	201 232,00	0,00	201 232,00
119-02-05	VCP Změnový list č.5	38 902,29	0,00	38 902,29
119-02-06	VCP Změnový list č.6	52 468,81	0,00	52 468,81
119-02-08	VCP Změnový list č.8	95 159,77	0,00	95 159,77
119-02-09	VCP Změnový list č.9	-6 981,34	0,00	-6 981,34
119-02-12	VCP Změnový list č.12	-19 236,00	0,00	-19 236,00
119-02-13	VCP Změnový list č.13	27 772,80	0,00	27 772,80
119-02-14	VCP Změnový list č.14	4 992,00	0,00	4 992,00
119-02-15	VCP Změnový list č.15	99 010,60	0,00	99 010,60
119-02-16	VCP - Změnový list č.16 - výměna lapačů splavenin	14 838,53	0,00	14 838,53
119-02-17	VCP Změnový list č.17	19 872,00	0,00	19 872,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.3
---------	-----------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 838,53	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	7 940,25	2,84270
5	Komunikace	HSV	-960,00	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 280,73	0,48697
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	46,70	0,00000
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	326 919,29	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	65 413,20	1,71348
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	683,22	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	11 470,76	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	-16 558,97	0,04251
721	Vnitřní kanalizace	PSV	12 000,00	0,08520
723	Vnitřní plynovod	PSV	6 225,83	0,02498
764	Konstrukce klempířské	PSV	-5 973,34	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	139 045,00	0,00000
784	Malby	PSV	335,42	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	643,05	0,00000
			554 349,67	5,19584

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.4
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-01	VCP Změnový list č.1	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-01	VCP Změnový list č.1	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		3 975,00
	PSV		6 225,83
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		10 200,83
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	10 200,83 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.5
Objekt:	02	VCP díle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-01	VCP Změnový list č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 975,00
723	Vnitřní plynovod	PSV	6 225,83
			10 200,83

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.6
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-01	VCP Změnový list č.1	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1 974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	30,00000	104,50	3 135,00
2 31023	Zapravení rýh pěnou	ks	7,00000	120,00	840,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 975,00

Díl: 723	Vnitřní plynovod				
3 723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	-60,00000	32,14	-1 928,40
4 723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	-2,00000	81,92	-163,84
5 998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	-0,00660	292,77	-1,93
6 7231200001	Montáž plyn.potrubí + nátěr (vč.dem.stávajícího potrubí)	kpl	1,00000	5 520,00	5 520,00
7 7231200002	Revize plyn.zařízení	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
Celkem za: 723	Vnitřní plynovod				6 225,83

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.7
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		8 001,35
	PSV		11 298,77
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		19 300,12
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	19 300,12 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.8
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 965,25
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	994,71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	46,70
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	2 994,69
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	11 154,00
784	Malby	PSV	144,77
			19 300,12

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.8
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 965,25
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	994,71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	46,70
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	2 994,69
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	11 154,00
784	Malby	PSV	144,77
			19 300,12

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.9
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177R00	Zdivo nosné z tvármic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	-4,26000	850,00	-3 621,00
2	311271177R00	Zdivo nosné z tvármic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	8,92500	850,00	7 586,25
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 965,25

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	602021143R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění	m2	4,67000	57,00	266,19
4	602021147R00	Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, ruční provádění	m2	4,67000	88,00	410,96
5	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťvem sklotextilním , s vypnutím	m2	4,67000	68,00	317,56
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				994,71

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	4,67000	10,00	46,70
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				46,70

Díl: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
7	62499-0012	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS	m2	4,67000	100,00	467,00
8	62499-0013	Montáž zateplení - hmoždinky	m2	4,67000	40,00	186,80
9	62499-0014	Montáž zateplení - rohovníky	m2	4,67000	12,00	56,04
10	62499-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS	m2	4,67000	80,00	373,60
11	62499-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	4,67000	10,00	46,70
12	62499-0017	Montáž zateplení - omítkovina	m2	4,67000	80,00	373,60
13	62499-0903	Dodávka rohový profil	m	4,10000	12,00	49,20
14	63199-0026	Dodávka zateplení EPS 120 mm s PÚ	m2	4,67000	260,00	1 214,20
15	63199-0031	Dodávka zateplení EPS 30 mm s PÚ	m2	1,23000	185,00	227,55
Celkem za: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				2 994,69

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
16	P/08	D+M plastového okna, bílé, 3200x1150 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	-1,00000	6 552,00	-6 552,00
17	P/08a	D+M plastového okna, bílé, 1150x900 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	2 688,00	2 688,00
18	P/08b	D+M plastového okna, bílé, 1150x2400 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	6 048,00	6 048,00
19	P/09	D+M plastového okna, bílé, 3200x2400 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	-1,00000	11 256,00	-11 256,00
20	P/09a	D+M plastového okna, bílé, 900x1650 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	7 625,00	7 625,00
21	P/09b	D+M plastového okna, bílé, 2400x1650 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	12 601,00	12 601,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				11 154,00

Díl: 784		Malby				
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní otěruvzdorná, jednonásobná	m2	4,67000	8,00	37,36

Stavba:
Objekt:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.10
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-02	VCP Změnový list č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
23	784195222R00	Malby z malířských směsí se začištěním disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné	m2	4,67000	23,00	107,41
Celkem za: 784		Malby				144,77

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.11
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-03	VCP Změnový list č.3	

Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-03	VCP Změnový list č.3	
Projektant			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		3 837,26
	PSV		-7 020,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		-3 182,74
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-3 182,74 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:
Objekt

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č. 12
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-03	VCP Změnový list č.3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 734,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	434,52
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	683,22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	298,76
96	Bourání konstrukcí	HSV	686,76
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 632,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	-8 652,00
			-3 182,74

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.13
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-03	VCP Změnový list č.3	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177R00 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	2,04000	850,00	1 734,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 734,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
2	602021143R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění	m2	2,04000	57,00	116,28
3	602021147R00 Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, ruční provádění	m2	2,04000	88,00	179,52
4	612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	2,04000	68,00	138,72
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				434,52
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,54000	193,00	683,22
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				683,22
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
6	941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	4,50000	66,39	298,76
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				298,76
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
7	962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,72000	587,00	422,64
8	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,24000	103,00	127,72
9	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,40000	11,00	136,40
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				686,76
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
10	764778303R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech, lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách	m	2,40000	260,00	624,00
11	648951411RTx Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	2,40000	420,00	1 008,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				1 632,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
12	P/01 D+M plastových venkovních dveří, bílé,900x2050 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	-2,00000	9 282,00	-18 564,00
13	P/06 D+M plastového okna, bílé, 2400x2150 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	9 912,00	9 912,00
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				-8 652,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.14
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-04	VCP Změnový list č.4	

Položkový rozpočet

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna
Objekt:	02	VCP dle změnových listů
Rozpočet:	119-02-04	VCP Změnový list č.4

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363

Celkem:

Rozpis ceny:

HSV	201 232,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	201 232,00
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	201 232,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 16.12.2013

Podpis:

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.15
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-04	VCP Změnový list č.4	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	201 232,00
			201 232,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.16
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-04	VCP Změnový list č.4	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
1	62499-00121	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- A východní strana	m2	25,00000	110,00	2 750,00
2	62499-00122	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- A východní strana	m2	36,00000	120,00	4 320,00
3	62499-00123	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- A východní strana	m2	12,00000	130,00	1 560,00
4	62499-00124	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 50-A východní strana	m2	51,00000	120,00	6 120,00
5	62499-00125	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120-A severní strana	m2	32,00000	120,00	3 840,00
6	62499-00126	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- A severní strana	m2	38,00000	130,00	4 940,00
7	62499-00127	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.40 mm, TI 120-A severní strana	m2	53,00000	140,00	7 420,00
8	62499-00128	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- A jižní strana	m2	28,00000	110,00	3 080,00
9	62499-00129	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- A západní strana	m2	64,50000	110,00	7 095,00
10	62499-0013	Montáž zateplení - hmoždinky, Rozdil v délce hmoždinek	m2	2 126,00000	10,85	23 067,10
11	62499-00130	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- A západní strana	m2	38,00000	120,00	4 560,00
12	62499-00131	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120-A severní strana, u vstupu do B	m2	19,00000	120,00	2 280,00
13	62499-00133	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.40 mm, TI 120- B východní strana	m2	11,00000	140,00	1 540,00
14	62499-00134	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120-B východní strana	m2	31,00000	130,00	4 030,00
15	62499-00135	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- B východní strana	m2	91,00000	120,00	10 920,00
16	62499-00136	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- B východní strana	m2	51,00000	110,00	5 610,00
17	62499-00137	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- C severní strana	m2	14,00000	130,00	1 820,00
18	62499-00138	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120-C severní strana	m2	38,00000	120,00	4 560,00
19	62499-00139	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- C jižní strana	m2	56,00000	120,00	6 720,00
20	62499-00140	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- C jižní strana	m2	16,00000	110,00	1 760,00
21	62499-00142	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- C jižní strana Atrium	m2	15,00000	130,00	1 950,00
22	62499-00143	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- C jižní strana Atrium	m2	26,00000	120,00	3 120,00
23	62499-00144	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- C jižní strana Atrium	m2	21,00000	110,00	2 310,00
24	62499-00145	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- C východní strana Atrium	m2	11,00000	130,00	1 430,00
25	62499-00146	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120-C východní strana Atrium	m2	16,00000	120,00	1 920,00
26	62499-00147	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- C severní strana Atrium	m2	11,00000	110,00	1 210,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.17
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-04	VCP Změnový list č.4	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	62499-00148	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120-C východní strana Atrium	m2	11,00000	140,00	1 540,00
28	62499-00149	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- C severní strana -Atrium	m2	31,00000	120,00	3 720,00
29	62499-00150	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- C severní strana - Atrium	m2	15,00000	130,00	1 950,00
30	62499-00151	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.40 mm, TI 120-C severní strana - Atrium	m2	7,00000	140,00	980,00
31	62499-00152	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- D jihovýchodní strana	m2	31,00000	110,00	3 410,00
32	62499-00153	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- D jihovýchodní strana	m2	26,00000	120,00	3 120,00
33	62499-00154	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- D jihovýchodní strana	m2	11,00000	130,00	1 430,00
34	62499-00155	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- D severozápadní strana	m2	16,00000	110,00	1 760,00
35	62499-00156	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- Dseverozápadní strana	m2	11,00000	120,00	1 320,00
36	62499-00157	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- B západní strana	m2	101,00000	110,00	11 110,00
37	62499-00158	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- B západní strana	m2	26,00000	120,00	3 120,00
38	62499-00159	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- B západní strana	m2	26,00000	130,00	3 380,00
39	62499-00160	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- C západní strana	m2	43,00000	110,00	4 730,00
40	62499-00161	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- C západní strana	m2	14,00000	130,00	1 820,00
41	62499-00162	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- C západní strana	m2	32,00000	120,00	3 840,00
42	62499-00166	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- B severní strana	m2	61,00000	110,00	6 710,00
43	62499-00167	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- B severní strana	m2	65,00000	120,00	7 800,00
44	62499-00168	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- B severní strana	m2	31,00000	130,00	4 030,00
45	62499-00169	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- E západní strana	m2	33,00000	110,00	3 630,00
46	62499-00170	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- E západní strana	m2	39,00000	120,00	4 680,00
47	62499-00171	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.30 mm, TI 120- E západní strana	m2	6,00000	130,00	780,00
48	62499-00172	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- E severní strana	m2	25,50000	120,00	3 060,00
49	62499-00173	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.10 mm, TI 120- E severní strana	m2	15,45360	110,00	1 699,90
50	62499-00174	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS tl.20 mm, TI 120- E jižní strana	m2	14,00000	120,00	1 680,00
Celkem za: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				201 232,00

Stavba:
Objekt:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.18
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-05	VCP Změnový list č.5	

Položkový rozpočet

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna
Objekt:	02	VCP dle změnových listů
Rozpočet:	119-02-05	VCP Změnový list č.5

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	38 648,40
PSV	253,89
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	38 902,29

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	38 902,29 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 16.12.2013

Podpis:

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.19
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-05	VCP Změnový list č.5	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	38 648,40
784	Malby	PSV	253,89
			38 902,29

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.20
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-05	VCP Změnový list č.5	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	6,90000	420,00	2 898,00
2	612473R01	Zapravení oken po osazení	m	23,40000	115,00	2 691,00
3	968062355R01	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2 vč.odvozu	m2	9,24000	185,00	1 709,40
4	01	D+M plastového okna, bílé, 1120x1400 mm OS	kus	6,00000	5 225,00	31 350,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				38 648,40
Díl: 784		Malby				
5	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní otěruvzdorná, jednonásobná	m2	8,19000	8,00	65,52
6	784195222R00	Malby z malířských směsí se začištěním disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné	m2	8,19000	23,00	188,37
Celkem za: 784		Malby				253,89

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.21
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-06	VCP Změnový list č.6	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-06	VCP Změnový list č.6	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		-8 109,95
	PSV		60 578,76
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		52 468,81
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	52 468,81 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.22
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-06	VCP Změnový list č.6	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-1 734,00
5	Komunikace	HSV	-960,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-434,52
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	-1 182,00
64	Výplně otvorů	HSV	-1 008,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	-2 791,43
764	Konstrukce klempířské	PSV	-624,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	61 266,00
784	Malby	PSV	-63,24
			52 468,81

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.23
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-06	VCP Změnový list č.6	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1 311271177R00	Zdivo nosné z tvámic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	-2,04000	850,00	-1 734,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 734,00
Díl: 5	Komunikace				
2 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-5,00000	150,00	-750,00
3 59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	-1,05000	200,00	-210,00
Celkem za: 5	Komunikace				-960,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
4 602021143R00	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční, provádění	m2	-2,04000	57,00	-116,28
5 602021147R00	Omitky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, ruční provádění	m2	-2,04000	88,00	-179,52
6 612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťivem sklotextilním, s vypnutím	m2	-2,04000	68,00	-138,72
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				-434,52
Díl: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
7 62499-0012	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS	m2	-2,04000	100,00	-204,00
8 62499-0013	Montáž zateplení - hmoždinky	m2	-2,04000	40,00	-81,60
9 62499-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS	m2	-2,04000	80,00	-163,20
10 62499-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	-2,04000	10,00	-20,40
11 62499-0017	Montáž zateplení - omítkovina	m2	-0,84000	80,00	-67,20
12 62499-0901	Dodávka soklová lišta	m	-2,40000	60,00	-144,00
13 63199-0026	Dodávka zateplení EPS 120 mm s PÚ	m2	0,84000	260,00	218,40
14 63199-0029	Dodávka zateplení XPS 120mm bez PÚ	m2	-1,20000	240,00	-288,00
15 63199-0051	Dodávka povrchová úprava stěrka + síťka + omítka	m2	-1,20000	360,00	-432,00
Celkem za: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				-1 182,00
Díl: 64	Výplně otvorů				
16 648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	-2,40000	420,00	-1 008,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů				-1 008,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
17 960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	-0,75000	3 275,29	-2 456,47
18 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,57000	103,00	-161,71
19 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-15,75000	11,00	-173,25
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				-2 791,43
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
20 764778303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech, lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách	m	-2,40000	260,00	-624,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				-624,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.24
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-06	VCP Změnový list č.6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
21	P/02a	D+M plastové proskl.stěny, bílé, 2400x2950 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	1,00000	70 766,00	70 766,00
22	P/05	D+M plastového okna, bílé, 2400x2400 mm popis viz výpis plastových výrobků	kus	-1,00000	9 500,00	-9 500,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				61 266,00
Díl: 784		Malby				
23	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní otěruvzdorná, jednonásobná	m2	-2,04000	8,00	-16,32
24	784195222R00	Malby z malířských směsí se zčištěním disperzní, , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné	m2	-2,04000	23,00	-46,92
Celkem za: 784		Malby				-63,24

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.25
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-08	VCP Změnový list č.8	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-08	VCP Změnový list č.8	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			
			Celkem:
	HSV		19 882,77
	PSV		75 277,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		95 159,77
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	95 159,77 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.26
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-08	VCP Změnový list č.8	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	UPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ	HSV	3 286,02
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	11 172,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 781,70
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	75 277,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	643,05
			95 159,77

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.27
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-08	VCP Změnový list č.8	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 UPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ					
1	612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,50000	386,59	3 286,02
Celkem za: 61 UPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ					3 286,02
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
2	941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	148,96000	30,00	4 468,80
3	941941192RT3 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý, měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	148,96000	30,00	4 468,80
4	941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	148,96000	15,00	2 234,40
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy					11 172,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
5	968072245R00 Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	30,36000	157,50	4 781,70
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					4 781,70
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu					
6	769-2 MTŽ VZT přes plast.okno	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	P/03 D+M plastového okna, bílé, 1100x2300 mm 1/2výklopné 1/2pevné,pákový ovladač	soub	1,00000	72 777,00	72 777,00
Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu					75 277,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
8	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,24476	176,11	219,21
9	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,67140	22,70	423,84
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					643,05

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.28
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-09	VCP Změnový list č.9	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-09	VCP Změnový list č.9	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		-6 981,34
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		-6 981,34
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-6 981,34 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Papír:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.29
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-09	VCP Změnový list č.9	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	-6 981,34
			-6 981,34

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.30
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-09	VCP Změnový list č.9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764454395R00	D+M Pozink.poplastovaných svodů čtyřhraných 15/150/4 RAL 8017 vč.kolen,objímek atd.	m	10,00000	628,00	6 280,00
2	764551204R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, čtvercové včetně zděří,, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 150 mm	m	-5,00000	1 500,00	-7 500,00
3	764554204R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří,, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	-5,00000	1 190,00	-5 950,00
4	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,29025	650,00	188,66
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-6 981,34

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.31
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-12	VCP Změnový list č.12	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-12	VCP Změnový list č.12	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		-19 236,00
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		-19 236,00
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-19 236,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.32
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-12	VCP Změnový list č.12	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	-19 236,00
			-19 236,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.33		
Objekt:	02	VCP dle změnových listů			
Rozpočet:	119-02-12	VCP Změnový list č.12			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
1 978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2, Objekt E	m2	-45,00000	42,00	-1 890,00
2 978059631R01	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2, Objekt A	m2	-242,50000	42,00	-10 185,00
3 978059631R02	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2, Objekt B	m2	-18,50000	42,00	-777,00
4 978059631R03	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2, Objekt C	m2	-152,00000	42,00	-6 384,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				-19 236,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.34
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-13	VCP Změnový list č.13	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-13	VCP Změnový list č.13	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		27 772,80
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		27 772,80
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	27 772,80 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna VCP dle změnových listů VCP Změnový list č.13	List č.35
Objekt:	02		
Rozpočet:	119-02-13		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	27 772,80
			27 772,80

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.36
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-13	VCP Změnový list č.13	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	460710002U00	Dobetonování parapetu / hl. 1-3cm š 2-5cm vč.ořezání mont.pěny,vyčistění a penetrace	m	526,00000	52,80	27 772,80
Celkem za: 64		Výplně otvorů				27 772,80

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna VCP dle změnových listů VCP Změnový list č.14	List č.37
Objekt:	02		
Rozpočet:	119-02-14		

Položkový rozpočet

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna VCP dle změnových listů VCP Změnový list č.14
Objekt:	02	
Rozpočet:	119-02-14	
Projektant:		
Objednatel:		
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363	

Rozpis ceny:

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem:			Celkem:
			4 992,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			4 992,00

kapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
		0,00 CZK
		4 992,00 CZK

Za zhotovitele:	
Datum:	16.12.2013
Podpis:	

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.38
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-14	VCP Změnový list č.14	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	4 992,00
			4 992,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.39
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-14	VCP Změnový list č.14	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
1	62499-0012	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS	m2	-38,40000	100,00	-3 840,00
2	62499-0012B	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení minerál	m2	38,40000	120,00	4 608,00
3	62499-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS	m2	-38,40000	80,00	-3 072,00
4	62499-0015B	Montáž zateplení - síťovina minerál	m2	38,40000	100,00	3 840,00
5	63199-0026	Dodávka zateplení EPS 120 mm s PÚ	m2	-38,40000	260,00	-9 984,00
6	63199-0033	Dodávka zateplení minerál 120 mm s PÚ	m2	38,40000	350,00	13 440,00
Celkem za: 621		ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				4 992,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.40
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-15	VCP Změnový list č.15	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-15	VCP Změnový list č.15	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		99 010,60
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		99 010,60
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	99 010,60 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.41
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-15	VCP Změnový list č.15	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	99 010,60
			99 010,60

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.42
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-15	VCP Změnový list č.15	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
1	62499-0015 Montáž zateplení - síťovina EPS	m2	319,54000	80,00	25 563,20
2	62499-0016 Montáž zateplení - penetrace	m2	319,54000	10,00	3 195,40
3	62499-0017 Montáž zateplení - omítkovina	m2	239,07000	80,00	19 125,60
4	63199-0026 Dodávka zateplení EPS 120 mm s PÚ - bez EPS 70F tl.120mm a lepícího tmelu Weber klasik	m2	319,54000	160,00	51 126,40
Celkem za: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				99 010,60

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.43
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-16	VCP - Změnový list č.16 - výměna lapačů splavenin	

Položkový rozpočet

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna
Objekt:	02	VCP dle změnových listů
Rozpočet:	119-02-16	VCP - Změnový list č.16 - výměna lapačů splavenin

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	2 838,53
PSV	12 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	14 838,53

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	14 838,53 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 16.12.2013

Podpis:

Podpis:

Popis:

Poznámka:

- vícepráce se týkají náročnosti a způsobu výměny lapačů splavenin, kdy jen samotná výměna lapačů není možná, bylo nutno upravit ležatou kanalizaci, větší výkop, rozebrání kanalizace a její nové provedení

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.44
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-16	VCP - Změnový list č.16 - výměna lapačů splavenin	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	2 838,53
721	Vnitřní kanalizace	PSV	12 000,00
			14 838,53

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.45
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-16	VCP - Změnový list č.16 - výměna lapačů splavenin	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	12,28800	167,00	2 052,10
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,28800	64,00	786,43
Celkem za: 1		Zemní práce				2 838,53
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125,150 dopoje lapačů splavenin	m	24,00000	325,00	7 800,00
4	72111	Přechodky KG PVC / KAMENINA DN 125/150	kus	24,00000	175,00	4 200,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				12 000,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.46
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-17	VCP Změnový list č.17	
Položkový rozpočet			
Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-17	VCP Změnový list č.17	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		19 872,00
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		19 872,00
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	19 872,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 16.12.2013	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	List č.47
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	
Rozpočet:	119-02-17	VCP Změnový list č.17	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ	HSV	19 872,00
			19 872,00

Stavba:	02-13-119	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt:	02	VCP dle změnových listů	(1)
Rozpočet:	119-02-17	VCP Změnový list č.17	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				
1	62499-0012	Montáž zateplení-lepení tepelné izolace a broušení EPS	m2	34,56000	3 456,00
2	62499-0013	Montáž zateplení - hmoždinky	m2	34,56000	1 382,40
3	62499-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS	m2	34,56000	2 764,80
4	62499-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	34,56000	345,60
5	62499-0017	Montáž zateplení - omítkovina	m2	34,56000	2 764,80
6	62499-0018	Montáž zateplení - detaily	m2	34,56000	172,80
7	63199-0026	Dodávka zateplení EPS 120 mm s PÚ	m2	34,56000	8 985,60
Celkem za: 621	ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ				19 872,00