


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Komunikace Podolí upravený	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 927 854		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 927 854		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 927 854	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 927 854	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	Vítěslav Eliáš
Datum :		Datum :		Datum :	28. 2. 2014
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 332 704 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 01 Komunikace	Komunikace Podolí upravený	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	35 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	236 521	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	205 926	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	20 813	0	0	0	0
5 Komunikace	1 242 891	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	127 157	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 546	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 927 854	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ZUK, nájemné SUS	6 000		0	6 000
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Komunikace	Komunikace Podolí upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Projektová dokumentace				
1	01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
2	02	Geodetické zaměření sítě po uložení při stavbě	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
3	03	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby komunikace	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				35 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,50	17,00	76,50
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	263,00	37,00	9 731,00
		v.č. 109:263,00		263,00		
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	28,83	55,00	1 585,65
		288,3*0,1		28,83		
7	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	323,22	65,00	21 009,30
		v.č. 109:288,30*0,40		115,32		
		v.č. 106:462,00*0,45		207,90		
8	122402202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	72,08	90,00	6 486,75
		288,3*0,25		72,08		
9	122602212R00	Odkop. pro silnice, hor. 6,7 do 1000m3, fr. 0,10 m3	m3	72,08	110,00	7 928,25
		288,3*(0,15+0,10)		72,08		
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	346,25	46,00	15 927,50
		ornice na deponii:263,00		263,00		
		ornice pro humusování:83,25		83,25		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	324,85	68,00	22 089,80
		přebytek na skládku:28,83+323,22-27,20		324,85		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 624,25	18,00	29 236,50
		přebytek na skládku:5*(28,83+323,22-27,20)		1 624,25		
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	145,50	186,00	27 063,00
		přebytek na skládku:(72,75+72,75)		145,50		
14	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km	m3	727,50	18,00	13 095,00
		přebytek na skládku:(72,75+72,75)*5		727,50		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	83,25	39,00	3 246,75
		ornice pro ohumusování:83,25		83,25		
16	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS	m3	27,20	99,00	2 692,80
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	470,35	12,00	5 644,20
		324,85+145,50		470,35		
18	171201211U00	Skládkovné zemina	t	752,56	15,00	11 288,40
		470,35*1,6		752,56		
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	333,00	37,00	12 321,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	957,00	17,00	16 269,00
		462,00+990,00*0,50		957,00		
21	181101104R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	495,00	17,00	8 415,00
		990,00*0,50		495,00		
22	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	333,00	17,00	5 661,00
23	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	333,00	15,00	4 995,00
24	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	333,00	15,00	4 995,00
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	333,00	18,00	5 994,00
26	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	17,48	44,00	769,23
		333,00*0,05*1,05		17,48		
	Celkem za	1 Zemní práce				236 520,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
27	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	462,00	41,00	18 942,00
28	2530	Drenážní šachtičky	ks	4,00	4 600,00	18 400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Komunikace	Komunikace Podolí upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 452,00	28,00	40 656,00
		990,00+462,00		1 452,00		
30	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	485,10	50,00	24 255,00
		462,00*1,05		485,10		
31	693705701	Geotextilie 350g/m2 š.do 6 m	m2	1 524,60	68,00	103 672,80
		1452*1,05		1 524,60		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				205 925,80
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
32	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm	m	256,00	33,00	8 448,00
		chráničky:13*4*4,50+4*5,50		256,00		
33	28698003	Chráníčka AROT DVK110	m	268,80	46,00	12 364,80
		256,00*1,05		268,80		
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				20 812,80
Díl:	5	Komunikace				
34	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1 310,00	44,00	57 640,00
		vozovka obslužná:848,00		848,00		
		vozovka k trafu:462,00		462,00		
35	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	893,00	50,00	44 650,00
		vozovka k trafu:462,00+431,00		893,00		
36	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm zakalení povrchu k trafostanici	m2	431,00	66,00	28 446,00
37	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	848,00	61,00	51 728,00
		vozovka obslužná:848,00		848,00		
38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	462,00	110,00	50 820,00
		vozovka k trafu:462,00		462,00		
39	565185121U00	Asf beton podkl ACP16 tl150mm 3m-	m2	677,00	568,00	384 536,00
		vozovka obslužná asfalt:677,00		677,00		
40	565211111U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	95,00	120,00	11 400,00
		pod dlažbu:95,00		95,00		
41	565231112U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	848,00	180,00	152 640,00
		vozovka obslužná:848,00		848,00		
42	569231111R00	Zpevnění krajnic,šterkopísek/kamen.těžené tl.10 cm	m2	45,60	70,00	3 192,00
		152,00*0,30		45,60		
43	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	677,00	18,00	12 186,00
44	577112124R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	1 354,00	298,00	403 492,00
		vozovka obslužná asfalt:677,00*2		1 354,00		
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	95,00	130,00	12 350,00
46	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	2,00	2 016,00	4 032,00
47	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	6,00	580,00	3 480,00
		2*3,00		6,00		
48	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	2 016,00	4 032,00
49	59245030	Dlažba zámková tl.8 cm přírodní	m2	93,73	185,00	17 340,05
		91,00*1,03		93,73		
50	59245031	Dlažba zámková tl. 8cm červená	m2	4,12	225,00	927,00
		4,00*1,03		4,12		
Celkem za		5 Komunikace				1 242 891,05
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
51	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	445,00	890,00
52	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	11,00	137,00	1 507,00
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	304,00	237,00	72 048,00
54	91810111X	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 16/20	m3	9,12	2 300,00	20 976,00
		304,00*0,30*0,10		9,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Komunikace	Komunikace Podolí upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,50	90,00	405,00
56	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	22,00	59,00	1 298,00
57	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	307,04	96,00	29 475,84
		304,00*1,01		307,04	45	13816,8
58	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,65	350,00	228,38
59	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,31	18,00	23,49
60	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,65	468,00	305,37
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				140 973,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
61	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 588,97	23,00	59 546,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59 546,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kanalizace Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Kanalizace-3.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 338 363		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 338 363		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 338 363	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 338 363	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Vítězslav Eliáš</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>28.2.2014</i>
Podpis :		Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 619 419 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Kanalizace-3.etapa	Kanalizace Podolí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	501 207	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	103 400	0	0	0	0
8 Trubní vedení	669 789	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63 968	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 338 363	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Kanalizace-3.etapa	Kanalizace Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	16,17	147,00	2 376,84
2	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	64,64	174,00	11 247,36
3	131401201R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	40,40	208,00	8 403,20
4	131501201R00	Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3	m3	24,25	268,00	6 499,00
5	131601201R00	Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3	m3	16,16	310,00	5 009,60
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	66,47	174,00	11 565,22
7	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	265,88	208,00	55 303,04
8	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	166,16	296,00	49 183,36
9	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	99,70	305,00	30 408,50
10	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	66,47	350,00	23 263,38
11	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	738,52	38,00	28 063,76
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	738,52	28,00	20 678,56
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	826,36	39,00	32 228,07
14	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	826,36	56,00	46 276,20
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	826,36	18,00	14 874,49
16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	826,36	80,00	66 108,86
17	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	826,36	49,00	40 491,68
18	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	464,87	44,00	20 454,19
19	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	159,84	180,00	28 771,20
	Celkem za	1 Zemní práce				501 206,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	39,96	98,00	3 916,08
21	58337368	Šterkopisek frakce 0-63 tř.A	T	397,94	250,00	99 483,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				103 399,83
Díl: 8		Trubní vedení				
22	592-24997	Úprava poklopů šachet zpevněných ploch vč.materiálu - D+M	kus	2,00	250,00	500,00
23	592-24998	Propojení stávající kanalizace vč.materiálu	kus	2,00	520,00	1 040,00
24	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm	m	8,00	33,00	264,00
25	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	148,00	186,00	27 528,00
26	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 315 mm	m	296,00	88,00	26 048,00
27	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	8,00	190,00	1 520,00
28	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	296,00	32,00	9 472,00
29	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	12,00	4 300,00	51 600,00
30	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	12,00	300,00	3 600,00
31	592-24997A	Geodetické práce	hod	10,00	200,00	2 000,00
32	592-24998A	Šachtový poklop litina D 400 s rámem	kus	12,00	2 500,00	30 000,00
33	592-24999A	Těsnění pro DN 1000 Q.1	kus	30,00	140,00	4 200,00
34	871-11	Retenční nádrž včetně šachet kpl D+m	kus	1,00	180 000,00	180 000,00
35	894411111A	Zřízení uličních vpustí - montáž	kus	5,00	1 200,00	6 000,00
36	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	147,00	72,00	10 584,00
37	28616000.A	Trubka kanal. PP Mater SN12 DN150	kus	16,00	230,00	3 680,00
38	28616002.A	Trubka kanal. PP Master SN12, DN250	kus	149,00	520,00	77 480,00
39	28616003.A	Trubka kanal. PP Master SN12 DN300	kus	147,00	819,00	120 393,00
40	28616022.A	Koleno kanalizační 45° PP Master DN150	kus	8,00	889,00	7 112,00
41	28616053.A	Odbočka 45° kanalizační d 315/160 mm PP	kus	4,00	750,00	3 000,00
42	28616054.A	Odbočka 45° kanalizační PP Master DN250/200	kus	13,00	406,00	5 278,00
43	28616057.A	Odbočka 45° kanalizační PP Master 300/200	kus	13,00	989,00	12 857,00
44	28616100.A	Přechod PP d160mm PP do hrdla hlad. kanal.trub.	kus	4,00	406,00	1 624,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Kanalizace-3.etapa	Kanalizace Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	4,00	33,00	132,00
46	59223850	Dno s výtokovým otvorem TBV 1a 45x33x5 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
47	59223858	Skruž horní TBV 5d 45x57x5 cm	kus	5,00	289,00	1 445,00
48	59223860	Skruž středová TBV 6b 45x20x5 cm	kus	5,00	143,00	715,00
49	59223862	Skruž středová TBV 6a 45x30x5 cm	kus	10,00	174,00	1 740,00
50	59223868	Mříž zákrytová BEG 35x16 cm	kus	5,00	1 680,00	8 400,00
51	59223870	Koš kalový A 4/P PE 38,5x60 cm	kus	5,00	364,00	1 820,00
52	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK	kus	5,00	866,00	4 330,00
53	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/120	kus	7,00	1 345,00	9 415,00
54	59224160	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/120/SP (SL)	kus	2,00	470,00	940,00
55	59224161	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/120/SP (SL)	kus	3,00	670,00	2 010,00
56	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	221,00	221,00
57	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,00	221,00	663,00
58	592241771	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	7,00	200,00	1 400,00
59	592241772	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00	150,00	150,00
60	59224328.A	Konus šachetní TBS-Q 1000/750/120	kus	3,00	880,00	2 640,00
61	59224331.A	Skruž šachetní TBS-Q 1000/1000/120	kus	8,00	1 161,00	9 288,00
62	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/1000	kus	12,00	3 100,00	37 200,00
Celkem za		8 Trubní vedení				669 789,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
63	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	927,07	69,00	63 968,11
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				63 968,11

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovod Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Vodovod-3.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	444 796		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	444 796		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	444 796	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	444 796	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Vítězslav Eliáš</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>28.2.2016</i>
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		538 203 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna SO 03 Vodovod-3.etapa	Rozpočet : 1 Vodovod Podolí
----------------------	--	--------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	126 328	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 892	0	0	0	0
8 Trubní vedení	237 667	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 909	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	444 796	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN	0			

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Vodovod-3.etapa	Vodovod Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,66	147,00	243,43
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	1,66	18,00	29,81
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	20,98	174,00	3 649,82
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	83,88	208,00	17 447,04
5	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	52,44	296,00	15 522,24
6	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	31,46	305,00	9 595,30
7	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	20,97	250,00	5 242,50
8	151101102R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2	349,60	28,00	9 788,80
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	349,60	18,00	6 292,80
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	203,42	39,00	7 933,22
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	203,42	56,00	11 391,30
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	203,42	18,00	3 661,49
13	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	203,42	25,00	5 085,40
14	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	203,42	49,00	9 967,38
15	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	121,34	47,00	5 702,79
16	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	82,08	180,00	14 774,40
	Celkem za	1 Zemní práce				126 327,73
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	27,36	98,00	2 681,28
18	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	184,84	250,00	46 211,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				48 892,28
Díl: 8		Trubní vedení				
19	592-24998	Úpravy na vodovodu pro zřízení nadzemního hydrantu D+M	kus	1,00	320,00	320,00
20	891243321R00	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 80	kus	1,00	140,00	140,00
21	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	280,00	280,00
22	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00	320,00	320,00
23	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00	320,00	320,00
24	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	340,00	340,00
25	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	1,00	250,00	250,00
26	341-111	Výstražná folie - vodovod	m	152,00	6,00	912,00
27	34141020 A	Vodič silový CY 4 mm2	m	152,00	11,00	1 672,00
28	592-24997A	Geodetické práce	hod	10,00	200,00	2 000,00
29	871 51-111	Trubka vodovodní LT DN80	m	152,00	550,00	83 600,00
30	871 51-112	Tvarovka E150, přírubová s hrdlem	kus	1,00	720,00	720,00
31	871 51-113	Tvarovka F150 přírubová s hladkým koncem	kus	1,00	650,00	650,00
32	871 51-114	K11 DN80 hrdlové koleno	kus	14,00	920,00	12 880,00
33	871 51-115	K22 DN80 hrdlové koleno	kus	4,00	918,00	3 672,00
34	871 51-116	K45-DN80 hrdlové koleno	kus	2,00	1 066,00	2 132,00
35	871 51-117	MMA DN80 hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou	kus	15,00	450,00	6 750,00
36	871 51-118	FFR50/80 přírubový přechod	kus	14,00	966,00	13 524,00
37	871 51-119	PP80 - koleno patní	kus	1,00	950,00	950,00
38	871 51-120	Poklop šoupátkový	kus	2,00	495,00	990,00
39	871 51-121	Poklop hydrantový	kus	1,00	1 153,00	1 153,00
40	8713156	Montáž trubek litinových ve výkopu 80 mm	m	152,00	44,00	6 688,00
41	28616100.A	Přechod PRAGMA d160mm PP do hrdla hlad.kanal.trub.	kus	4,00	50,00	200,00
42	42224397	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 80	kus	14,00	2 921,00	40 894,00
43	42224400	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 100	kus	4,00	3 385,00	13 540,00
44	42273500	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 80	kus	1,00	1 445,00	1 445,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Vodovod-3.etapa	Vodovod Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	42273502	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 100	kus	1,00	1 445,00	1 445,00
46	42273700	HAWLE hydrant podzemní 5030 DN 80, potr.1,5 - voda	kus	1,00	8 038,00	8 038,00
47	42273760	HAWLE hydrant nadz.litina 5051H4 DN 100 tuhý -voda	kus	1,00	30 162,00	30 162,00
48	42290400	Klíč k podzemnímu hydrantu čtyřhran S 27,5 mm	kus	1,00	1 680,00	1 680,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				237 667,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	462,44	69,00	31 908,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31 908,53

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Plynovod Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Plynovod-3.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	114 853		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	36 324		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	151 177		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	151 177	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	151 177	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Vítězslav Elbert</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>28.2.2014</i>
Podpis :		Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i>

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	182 924 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 Plynovod-3.etapa	Plynovod Podolí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 769	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 751	0	0	0	0
8 Trubní vedení	42 042	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 291	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	36 324	0
CELKEM OBJEKT	114 853	0	0	36 324	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
vytyčení, zaměření	12 500	2,5		12 500
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Plynovod-3.etapa	Plynovod Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,15	240,00	1 716,00
2	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	28,60	205,00	5 863,00
3	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5	m3	17,88	230,00	4 112,40
4	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6	m3	10,73	250,00	2 682,50
5	132601101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m3	7,15	300,00	2 145,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	387,40	20,00	7 748,00
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	387,40	10,00	3 874,00
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 4,0 m	m3	71,52	39,00	2 789,28
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 50 m	m3	71,52	47,00	3 361,44
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,82	44,00	1 180,08
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,76	180,00	6 436,80
12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	35,76	80,00	2 860,80
	Celkem za	1 Zemní práce				44 769,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	8,94	98,00	876,12
14	58331800.4	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	75,50	250,00	18 874,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				19 750,62
Díl: 8		Trubní vedení				
15	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	149,00	65,00	9 685,00
16	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	190,00	380,00
17	899 71-11	Revize a TZ plynu	hod	10,00	450,00	4 500,00
18	899 71-12	Výstražná folie žlutá pro plynovody	m	149,00	20,00	2 980,00
19	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,00	219,00	657,00
20	971 21-10	Trubka PE100 SDR 17 90x5,2mm, plyn návin	m	149,00	160,00	23 840,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				42 042,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	96,85	85,60	8 290,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 290,70
Díl: M23		Montáže potrubí				
22	230230002R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 80	m	149,00	60,00	8 940,00
23	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	149,00	75,00	11 175,00
24	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	149,00	15,00	2 235,00
25	230 23-111	Vývody a napojení signalizačního vodiče	kus	2,00	500,00	1 000,00
26	230 23-112	Příplatek za montáž plynových přípojek DN32-80	kus	15,00	250,00	3 750,00
27	230 23-113	Montáž navrtávacích pasů DN200	kus	1,00	310,00	310,00
28	286-552	Pás navrtávací 150/90	kus	1,00	500,00	500,00
29	286-553	Pás navrtávací 90/32	kus	15,00	402,00	6 030,00
30	3414102	Vodič CY 4 mm2 - drát	m	149,00	16,00	2 384,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				36 324,00

Název : INŽ.SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
LOKALITA NAD VYHONEM - III.ETAPA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

číslo	název	jedn.	množství	cena / MJ	celkem /Kč)
210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do ø 40mm (VU)	m	35,00	22	770
210010124	trubka ochr.z PE vnitřní do ø 50mm (VU)	m	50,00	25	1250
210810014	CYKY-J 4x16 mm2 750V (VU)	m	300,00	12	3600
210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	22,00	92	2024
210204002	stožár ocelový do 6m	ks	11,00	277	3047
210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	11,00	251	2761
210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	300,00	14	4200
210202015	montáž vybojkového svítidla na stožár 70W	ks	11,00	134	1474

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

číslo	název	jedn.	množství		
0010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,25	884	221
0050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	3,50	584	2044
0080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,50	965	3378
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	250,00	86	21500
0490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	250,00	5	1250
0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	250,00	33	8250
0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	100,00	29	2900
0650015	podkladová vrstva ze štěrkopísku	m3	17,50	311	5443

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

číslo	název	jedn.	množství		
1	drobné nespec.práce dle dispozic ved.montéra	hod.	10,00	220	2200
2	vychozi revize el.zarizení	hod.	20,00	300	6000

MATERIÁL NOSNÝ


číslo	název	jedn.	množství		
00245	trubka ochr.KF09050 ø 40mm	m	35,00	12	420
00246	trubka ochr.KF09050 ø 50mm	m	250,00	14	3500
02945	CYKY-J 4x16mm2	m	300,00	148	44400
10191	smršt.záklopka do 4x16mm2	ks	22,00	149	3278
04801	svítidlo KU250 SO1 JERMAD 70W	ks	11,00	4840	53240
01154	stožár sadový ocelový SZ45/60	ks	11,00	4879	53669
01261	stožárová rozvodnice R1	ks	11,00	682	7502
01402	výbojka HPS 70W	ks	11,00	228	2508
01063	FeZn 30x4mm	kg	285,00	30	8550

249 378,00 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kanalizační přípojky Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 06	Kanalizační přípojky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	347 975		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	347 975		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	347 975	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	347 975	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Viktor Eliáš
Datum :		Datum :	28.2.2014
Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		421 050 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna SO 06 Kanalizační přípojky	Rozpočet : 1 Kanalizační přípojky Podolí
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	166 166	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 341	0	0	0	0
8 Trubní vedení	163 938	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 529	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	347 975	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN	0		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 06 Kanalizační přípojky	Kanalizační přípojky Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,99	174,00	4 347,42
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	99,94	208,00	20 787,52
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	62,47	296,00	18 491,12
4	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	37,48	305,00	11 431,40
5	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	24,99	350,00	8 746,50
6	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	554,60	38,00	21 074,80
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	554,60	28,00	15 528,80
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	249,85	39,00	9 744,23
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	249,85	56,00	13 991,71
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	249,85	18,00	4 497,34
11	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	249,85	25,00	6 246,30
12	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	249,85	49,00	12 242,75
13	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	171,97	44,00	7 566,77
14	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkokáskem dovoz štěrkokásku ze vzdálenosti 5 km	m3	63,72	180,00	11 469,60
Celkem za 1 Zemní práce						166 166,26
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
15	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jižomoravský	m3	14,16	98,00	1 387,68
16	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	23,48	211,00	4 953,65
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						6 341,33
Díl: 8	Trubní vedení					
17	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	30,00	11,00	330,00
18	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	30,00	12,00	360,00
19	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	236,00	33,00	7 788,00
20	592-24997A	Geodetické práce	hod	30,00	200,00	6 000,00
21	871 31-1110	Montáž šachet PVC	kus	30,00	660,00	19 800,00
22	871 31-1111	Šachta Wawin 315 - lehký poklop	kus	28,00	2 820,00	78 960,00
23	871 31-1112	Šachta Wawin 315 - poklop D400-v komunikaci	kus	2,00	4 950,00	9 900,00
24	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	236,00	150,00	35 400,00
25	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	60,00	45,00	2 700,00
26	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	60,00	45,00	2 700,00
Celkem za 8 Trubní vedení						163 938,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	167,09	69,00	11 529,07
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 529,07

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovodní přípojky Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 07	Vodovodní přípojky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	263 495		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	263 495		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	263 495	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	263 495	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Václav Eliáš</i>
Datum :		Datum :	Datum : 28. 2. 2019
Podpis :		Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i>
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			318 829 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 07 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky Podolí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	107 656	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 593	0	0	0	0
8 Trubní vedení	131 834	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 412	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	263 495	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 07 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	96,00	147,00	14 112,00
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,43	174,00	1 640,82
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	37,72	174,00	6 563,28
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	23,57	208,00	4 902,56
5	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	14,14	268,00	3 789,52
6	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	9,43	310,00	2 923,30
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	313,60	38,00	11 916,80
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	313,60	28,00	8 780,80
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	190,28	39,00	7 420,92
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	190,28	86,00	16 364,08
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	190,28	18,00	3 425,04
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	190,28	25,00	4 757,00
13	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	190,28	49,00	9 323,72
14	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	155,17	44,00	6 827,48
15	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	27,27	180,00	4 908,60
	Celkem za	1 Zemní práce				107 655,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	7,84	98,00	768,32
17	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	59,30	250,00	14 825,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 593,32
Díl: 8		Trubní vedení				
18	422-28254	HAWLE šoupátko 2600 DN5/4"	kus	15,00	2 700,00	40 500,00
19	722172214R00	Potrubí z PP, těžká řada, D 40/3,6	m	98,00	30,00	2 940,00
20	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	98,00	18,00	1 764,00
21	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	15,00	180,00	2 700,00
22	891181221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 40	kus	15,00	180,00	2 700,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	15,00	298,00	4 470,00
24	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	98,00	32,00	3 136,00
25	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	98,00	22,00	2 156,00
26	341-111	Výstražná folie - vodovod	m	98,00	5,00	490,00
27	34141020 A	Vodič silový CY 4 mm2	m	98,00	11,00	1 078,00
28	592-24997A	Geodetické práce	hod	30,00	200,00	6 000,00
29	871 51-120	Poklop šoupátkový	kus	15,00	300,00	4 500,00
30	42273350	HAWLE pas navrtávací 3510 DN 80 - 40 přírubový	kus	15,00	3 360,00	50 400,00
31	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 40	kus	15,00	600,00	9 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				131 834,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	121,91	69,00	8 412,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 412,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Přípojky plynu Podolí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 08	Přípojky plynu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013	Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	120 207		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	144 855		
N	M dodávky celkem	2 850		
	ZRN celkem	267 912		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	267 912	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	267 912	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Vítězslav Eliáš</i>	
Datum :		Datum :		Datum : <i>28.2. 2014</i>	
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>	
					
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				324 173 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 08 Přípojky plynu	Přípojky plynu Podolí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	53 665	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 797	0	0	0	0
8 Trubní vedení	57 698	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 048	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	2 850	144 855	0
CELKEM OBJEKT	120 207	0	2 850	144 855	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 08 Přípojky plynu	Přípojky plynu Podolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,27	240,00	2 464,80
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	41,07	205,00	8 419,35
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	25,67	230,00	5 904,10
4	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	15,40	250,00	3 850,00
5	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	10,27	300,00	3 081,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	228,80	18,00	4 118,40
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	228,80	10,00	2 288,00
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	102,67	39,00	4 004,13
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	102,67	44,00	4 517,48
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	102,67	18,00	1 848,06
11	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	102,67	10,00	1 026,70
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,55	88,00	5 328,40
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,76	180,00	5 896,80
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	32,76	28,00	917,28
	Celkem za	1 Zemní práce				53 664,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	9,36	98,00	917,28
16	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	15,52	250,00	3 879,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 796,78
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	126,00	65,00	8 190,00
18	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	30,00	190,00	5 700,00
19	899 71-11	Revize a TZ plynu	hod	75,00	178,50	13 387,50
20	899 71-12	Výstražná folie žlutá pro plynovody	m	126,00	20,00	2 520,00
21	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	15,00	180,00	2 700,00
22	971 21-10	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 40x3,7mm, plyn návin včetně vodiče	m	126,00	200,00	25 200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				57 697,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,29	85,60	4 048,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 048,02
Díl: M23		Montáže potrubí				
24	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	126,00	75,00	9 450,00
25	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	126,00	15,00	1 890,00
26	230 23-111	Vývody a napojení signalizačního vodiče	kus	30,00	362,00	10 860,00
27	230 23-112	Příplatek za montáž plynových přípojek DN32-80	kus	15,00	250,00	3 750,00
28	230 23-113	Montáž navrtávacích pasů DN200	kus	15,00	277,00	4 155,00
29	286-552	Pás navrtávací 80/ 5/4"	kus	15,00	150,00	2 250,00
30	286-553	Skříň HUP na sloupku-D+M	kus	15,00	7 500,00	112 500,00
31	28655293	Záslepka - rychlospojka - d 40 mm	kus	15,00	190,00	2 850,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				147 705,00

Souhrnný rozpočet

Stavba : 2013 Inženýrské sítě a komunikace v Podolí u Brna

Zhotovitel : H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

IČO : 60741619

DIČ : CZ60741619

Objednatel : Obec Podolí u Brna 664 03

IČO :

DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce	0	0	0			
II.	Provozní soubory celkem	0					
III.	Stavební objekty celkem ZRN		0				
IV.	Stroje, zařízení, náklady		0				
V.	Umělecká díla		0				
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice	0	0	0			
X.	Náklady z investičních prostředků	0	0	0			
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků	0	0	0			
	Celkem						
	Celkem bez DPH						
	Celkem včetně DPH						

Ing. V. Haška

Za zhotovitele

H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Vítězslav Eliáš

Za objednatele



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 01	2 Komunikace Podolí upravený	1 892 854	21%	397 499	2 290 353
2	SO 02	1 Kanalizace Podolí	1 338 363	21%	281 056	1 619 420
3	SO 03	1 Vodovod Podolí	444 796	21%	93 407	538 203
4	SO 04	1 Plynovod Podolí	151 177	21%	31 747	182 924
5	SO 05	1 Veřejné osvětlení pro výst.RD Podolí	249 378	21%	52 369	301 747
6	SO 06	1 Kanalizační přípojky Podolí	347 975	21%	73 075	421 049
7	SO 07	1 Vodovodní přípojky Podolí	263 495	21%	55 334	318 829
8	SO 08	1 Přípojky plynu Podolí	267 912	21%	56 261	324 173
Celkem			4 955 949		1 040 749	5 996 699