

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Kanalizace města Svitavy - III. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4310
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Svitavy
Sídlo:	T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:	002 77 444
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Pol. č. 899.R01 Přepojení a napojení na stávající kanalizaci MJ: kus

Žádám o doplnění staničení místa napojení, uvedení průměru a materiálu stávajícího (napojovaného) potrubí u jednotlivých stok a vzorového výkresu přepojení tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 1

Jde o rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která není v dobrém technickém stavu (z tohoto důvodu se bude provádět rekonstrukce kanalizace). Stávající kanalizační síť je historické podzemní vedení a z tohoto důvodu by bylo vypracování detailních výkresů zavádějící. Staničení napojení je zřetelné z podrobných situací a podélných profilů. Jde o přepojení stávajících kanalizačních řadů do revizních šachet

Stoka Nc	celkem 4 ks – 1x přepojení DN 300 kamenina, 1x přepojení DN 300 beton, 1x přepojení DN 400 beton, 1x napojení do stávající revizní šachty
Stoka Uz	celkem 2 ks – 1 ks propojení DN 300beton, 1 ks napojení DN 300 PP
Stoka Go	celkem 4 ks – 1 x propojení do stávající revizní šachty, 2 x DN 300 beton, 1 x DN 25 PVC
Stoka La	celkem 6 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty, 2x DN 300 beton, 1 x beton DN 400, 1 x DN 200 beton, 1 x DN 200 PVC
Stoka Pa	celkem 2 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty, 1x DN 300 beton
Stoka Pa 1	celkem 3 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty, 1 x DN300 kamenina, 1 x DN 300 beton
Stoka No	celkem 1 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty,
Stoka Ty	celkem 2 ks - 2 x propojení do stávající revizní šachty,
Stoka Be	celkem 1 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty,
Stoka Ne	celkem 1 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty,
Stoka Pal	celkem 6 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty, 2 x DN 400 kamenina, 1 x DN 300 kamenina, 1x DN 300 beton, 1 x DN 200 PVC
Stoka Vo	celkem 2 ks - 1 x DN 500 beton, 1 x DN 300 beton
Stoka Vo-1	celkem 1 ks - 1 x DN 150 beton,
Stoka Ru	celkem 1 ks - 1 x propojení do stávající revizní šachty

DOTAZ 2

Pol. č. 899.R03 Přepojení domovních přípojek a vpustí vč. kanalizačních tvarovek MJ: kus

Žádám o doplnění specifikace a množství materiálu (odbočky?, potrubí? apod.) a vzorového výkresu přepojení tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 2

Jde o rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která není v dobrém technickém stavu (z tohoto důvodu se bude provádět rekonstrukce kanalizace). Stávající kanalizační síť je historické podzemní vedení a z tohoto důvodu by vypracování detailních výkresů bylo zavádějící. Tato položka obsahuje přechod z potrubí PVC (odbočka z hlavní stoky a koleno 45° jsou již vypsány v soupisu prací na materiál stávající přípojky. Je předpoklad, že ve většině případů jsou přípojky z betonového potrubí.

DOTAZ 3

Pol. č. 899EX1010 Napojení a propojení na stávající kanalizaci a další drobné a nepředvídané práce ve výkaze výměr neuvedené MJ: kus

Žádám o doplnění staničení místa napojení, uvedení průměru a materiálu stávajícího (napojovaného) potrubí a vzorového výkresu propojení tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 3

Jde o rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která není v dobrém technickém stavu (z tohoto důvodu se bude provádět rekonstrukce kanalizace). Stávající kanalizační síť je historické podzemní vedení a z tohoto důvodu by vypracování detailních výkresů bylo zavádějící. Jedná se o drobné zednické práce při napojování stávajícího kanalizačního potrubí na projektované řady.

DOTAZ 4

Pol. č. 899EX1020 Přepojení stávajících domovních přípojek MJ: kus

Žádám o doplnění specifikace a množství materiálu (odbočky ?, potrubí ? apod.) a vzorového výkresu přepojení, tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 4

Jde o rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která není v dobrém technickém stavu (z tohoto důvodu se bude provádět rekonstrukce kanalizace). Stávající kanalizační síť je historické podzemní vedení a z tohoto důvodu by vypracování detailních výkresů bylo zavádějící. Tato položka obsahuje koleno PVC 45° a přechod z potrubí PVC na materiál stávající přípojky. Odbočka z hlavní stoky, u betonového potrubí navrtávka jsou již vypsány v soupisu prací. Je předpoklad, že ve většině případů jsou přípojky z betonového potrubí.

DOTAZ 5

Pol. č. 899EX1030 Přepojení stávajících domovních přípojek MJ: kus

Žádám o doplnění specifikace a množství materiálu (odbočky ?, potrubí ? apod.) a vzorového výkresu přepojení tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 5

Znění položky č. 899EX1030 v předaném soupisu stavebních prací je Přepojení a napojení na stávající kanalizaci. Přepojení stávajících domovních přípojek je upřesnění popisu položky, resp. vyjádření situace, kde k samotné činnosti uvedené v názvu a hlavním popisu položky dochází.

Obsahem této položky je:

Stoka EB	celkem 7 ks – propojení do stávající revizní šachty – 2 ks, 3x přepojení DN 300 beton, 1 x přepojení DN 400 beton, 1x přepojení DN 300 PVC
Stoka Vi	celkem 13 ks - 3 x propojení do stáv. revizní šachty (OK), 4 x DN 300 beton, 4 x DN 300 PP beton, 1 x DN 500 beton, 1x DN 400 beton

DOTAZ 6

Pol. č. 899EX1046 Přepojení stávajících domovních přípojek MJ: kus

Žádám o doplnění specifikace a množství materiálu (odbočky ?, potrubí ? apod.) a vzorového výkresu přepojení, tak aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 6

Znění položky č. 899EX1046 v předaném soupisu stavebních prací je Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 500 - 100 m. Přepojení stávajících domovních přípojek je upřesnění popisu položky, resp. vyjádření situace, kde k samotné činnosti uvedené v názvu a hlavním popisu položky dochází. Obsahem ceny této položky je práce a materiál k vyplnění stávající (nefungující) kanalizace popílkem.

DOTAZ 7

Pol. č. 899EX1047 Přepojení stávajících domovních přípojek MJ: kus

Žádám o doplnění specifikace a množství materiálu (odbočky ?, potrubí ? apod.) a vzorového výkresu přepojení tak, aby bylo jasné a zřejmé, co vše má být obsahem jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 7

Znění položky č. 899EX1047 v předaném soupisu stavebních prací je Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 800 - 80 m. Přepojení stávajících domovních přípojek je upřesnění popisu položky, resp. vyjádření situace, kde k samotné činnosti uvedené v názvu a hlavním popisu položky dochází. Obsahem ceny této položky je práce a materiál k vyplnění stávající (nefungující) kanalizace popílkem.

DOTAZ 8

Pol. č. 899EX1105 Čerpání splašků MJ: kus

Žádám o specifikaci, co přesně obsahuje čerpání 1 ks a co má být zahrnuto do jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 8

Stoka Ne - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min – 30 hod, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min – 3 dny

DOTAZ 9

Pol. č. 979999999 Poplatek za skládku jiné materiály MJ: tuna

Žádám o vysvětlení a jasný popis co jsou jiné materiály.

ODPOVĚĎ 9

Jde o uložení stavebního odpadu na skládce (stavební suť). Asfalt a zemina jsou uvedeny v jiných položkách předaného soupisu stavebních prací.

DOTAZ 10

Pol. č. r. 115 Čerpání odpadních vod MJ: soubor

Žádám o specifikaci, co přesně obsahuje čerpání 1 soubor a co má být zahrnuto do jednotkové ceny.

ODPOVĚĎ 10

Stoka Vi - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min – 176 hod, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min – 16 dny

Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací a v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Proto zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **16. 04. 2014** Čas: **10:30 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **16. 04. 2014** Čas: **10:31 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 21. 3. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností