

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Zhotovitele: 13/14
číslo smlouvy Objednatele: 7085/2013/s0

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10
101 00 Praha 10-Michle
Korespondenční adresa:
Tř.17.listopadu 216
530 02 Pardubice

Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Milan Turena st., Vendula Prausová, jednatele
ve věcech technických: Milan Turena ml., jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 7425574001/5500

IČO: 27363627
DIČ: CZ 27363627
Tel.: 466 415 803 Fax: 466 415 803
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 108540

1.2 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Jednající: Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným
k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Antonín Princ – předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439
Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje
pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

1.2 Objednatele při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odstavci 1.1 zastupuje, kromě technického dozoru investora, s působností občasného dozoru objednatel ve věcech technických pan Petr Herian, za provozní úsek je osobou odpovědnou jednat za objednatel pan František Rytíř.

1.3 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat za :

- 1.3.1. Zhotovitele : Milan Turena, jednatel
Ing. Karel Krčma, stavbyvedoucí
- 1.3.2. Technický dozor investora a koordinátora BOZ stavby :
Ing. Ing. Jindřich Kunc - Stavinvest JK
- 1.3.3. Objednatele: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele
Petr Herian, územní inspektor JVS

a to vždy každý z nich samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Název stavby: „ **Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov, Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov II etapa a Aktivní katodová ochrana**“
- 2.2 Místo stavby, okres: k.ú. Štěkeň, Strakonice
- 2.3 Číslo stavby u Objednatele: 7085
- 2.4 Stavební povolení: nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy
- 2.5 Financování stavby : vlastní finanční prostředky objednatele

3. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a náklady pro Objednatele stavební dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a technicko-obchodní nabídky Zhotovitele (dále jen „výchozí dokumenty“) a Objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení.

Zadávací dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace má tyto části :

- 3.1.1. Stavební úpravy řadu Čejetice-Vítkov
3.1.2. Stavební úpravy řadu Čejetice-Vítkov II. etapa
3.1.3. Aktivní protikoroziní ochrana

Rozsah předmětu plnění je zhotovení stavby dle výše uvedené projektové dokumentace: zpracovatel VH části (3.1.1 + 3.1.2.) je Ing. Václav Freudl, FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice. Zpracovatelem APO části (3.1.3.) je firma MIVET s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 1011 Praha 101-Michle.

Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále „Projektová dokumentace“).

- 3.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. náhradní zásobování pitnou vodou, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zpracování realizační dodavatelské dokumentace apod.).
- 3.2 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí plnění předmětu smlouvy i následující práce a činnosti:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí
 - výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
 - demontáž stávajícího potrubí v rozsahu určeném projektovou dokumentací
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zkoušky vodotěsnosti
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zák.č.22/1997 Sb.
 - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
 - případné dopravní značení včetně jeho projednání,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
 - provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a zpracování geometrických plánů
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
 - pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.
- 3.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v grafické (tištěné) podobě ve **třech** vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v **jednom** vyhotovení s údaji zpracovanými dle Směrnice JVS pro GIS.
- 3.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :
- nově budou zpracovány v digitální podobě ve formátu dgn všechny výkresy stavební i technologické části, kde došlo ke změnám proti projektové dokumentaci v digitální podobě ve formátu dgn
 - výkresy, kde nedošlo ke změnám, budou doplněny do dokumentace v digitální podobě ve formátu dgn a označeny souhlasí se skutečným provedením
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací uvedených v položkovém rozpočtu oddíl č. 8 „Trubní vedení“ montáže a svařování ocelového potrubí, výhradně pracovníky, kteří jsou zaměstnanci uchazeče.
- 3.8. Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu Objednatele nebo Technického dozoru Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
- 3.9. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno.
- 3.10. Objednatel bude používat dílo pro svoji ekonomickou činnost.

4. Sjedená doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: **zahájení prací 01.08.2014**

ukončení prací 20.11.2014

doba plnění: 112 kalendářních dnů

- 4.2. Termín zahájení stavby je sjednán na základě požadavku objednatele v zadávacím řízení. Pokud došlo z administrativních důvodů k posunu původně předpokládaného zahájení stavby, je nově navržený termín zahájení odlišný od návrhu v zadávacím řízení. Tento termín je pak stanoven jako den, kdy zhotovitel obdržel výzvu k zhotovení návrhu smlouvy + max. 40 kalendářních dnů. Pokud takto nově stanovený termín zahájení stavby nebude reálný z klimatických důvodů, či důvodu obtížného přístupu na staveniště z důvodu zemědělského využití pozemků, bude po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele stanoven termín zahájení stavby pozdější. Termín dokončení stavby se pak posune odpovídajícím způsobem.
- 4.3 Plnění předmětu smlouvy je zahájeno předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude zápisem o předání a převzetí díla.
- 4.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla do 15 dnů před termínem zahájení stavby.
- 4.5 Jestliže zhotovitel provede dílo před termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.6 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě.
Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškeré podklady, informace, případně další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění předmětu smlouvy a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
- 5.2 Objednatel má k zhotovovanému dílu vlastnické právo, přitom Zhotovitel nese nebezpečí škod na něm až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	25.309.720,82	Kč
DPH 21 %	5.315.041,37	Kč
Cena včetně DPH	30.624.762,20	Kč

- 6.2 Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) včetně rekapitulace nákladů z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu SOD.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky.

- 6.4 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2, 3.3 a 3.4. této SOD.
- 6.5 Zhotovitel a objednatel se zavazují změnit dohodnutou cenu pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě.
Jedná se o tyto případy :
- dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele
 - dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům
 - dojde-li ke změně podmínek financování dle této smlouvy
 - dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě požadavku objednatele, t. zn.
 - vyžádané vícepráce, kdy zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla - vynucené vícepráce. To neplatí v případě, že příslušné práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti předvídat a nezahrnul je do své nabídky.
- Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Před realizací případů uvedených v odstavci 6.5. musí být tyto oceněny zhotovitelem dle jednotkové ceny a písemně odsouhlaseny smluvními stranami.
Jednotková cena bude stanovena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle „Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, v té době platné cenové úrovně.
Pokud budou při vyčíslení ceny víceprací používány jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, zavazuje se zhotovitel provést práce za stejné jednotkové ceny, kterými ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení.
Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 6.7 Pokud dojde k realizaci případů z odstavce 6.6. bude učiněna dohoda písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo, v němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění a cena.
- 6.8 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

7. Platební podmínky

- 7.1 Objednatel se zavazuje před zahájením provádění díla zhotoviteli předložit doklad o zajištění financování díla.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční platby doložené objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Součet jednotlivých měsíčních plateb nesmí překročit 90 % ceny díla. Zbývající částka ve výši 10 % ceny díla bude objednatelem zaplacená na podkladě celkové faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví zhotovitel.
Platební doklad musí obsahovat :
- označení : platební doklad a číslo
 - název a sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
 - datum vystavení, odeslání a den splatnosti
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - název díla – číslo smlouvy
 - soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, výše platby
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

dále v případě, že zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- předmět a název díla, číslo smlouvy
- cenu díla – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby.

dále v případě, že zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

- 7.5. Objednatel a zhotovitel (dodavatel), s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a 109 a tohoto zákona, sjednávají, že objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo správci daně zhotovitele v případě, že:

a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo

b) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo

c) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup

- 7.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- 7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetího dne po odeslání.

- 7.8 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

- 7.9 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

8. Způsob provádění díla

- 8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v následujících

bodech dohodnuto jinak.

- 8.2 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.
- 8.3 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy v deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu.
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v případě vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele – technický dozor investora k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 3 dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle dohody s technickým dozorem investora.
- 8.7. Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících odkrytých sítí, pokud byly v rámci stavby odstraněny. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno TD objednatele při obhlídce prací před zakrytím.
- 8.8. Nevyzve-li zhotovitel TD objednatele ke kontrole takových prací nebo nepředloží - li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před záhozem je povinen na žádost TD zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a pořídí požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce.
- 8.9. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozoru investora certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita atd.).
- 8.11 Pokud Zhotovitel bude chtít zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí předaná dokumentace ke zhotovení díla, je povinen předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.
- 8.12 V pochybnostech, zda zabudovaný výrobek, konstrukce či materiál odpovídají technickým

parametrům a kvalitě požadovaným předanou dokumentací ke zhotovení díla, rozhoduje o souladu s dokumentací zpracovatel projektové dokumentace. V případě nesouhlasu projektanta se Zhotovitel zavazuje nahradit výrobek, konstrukce či materiál jiným v požadované kvalitě.

- 8.13 Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.14 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.15 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.16 K dodržení ustanovení této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

9. Staveniště

- 9.1 Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v odstavci 4.4 této smlouvy.
- 9.2 O předání staveniště bude za účasti provozovatele sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce), zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi. Do zápisu budou uvedeny jména zástupců provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3 Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli :
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace)
- plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek
- podmínky příjezdu ke staveništi
- podmínky k vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla do 15 dnů před termínem zahájení stavby.
- 9.4 Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví objednatele.
- 9.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 15 dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
- 9.8 Na staveniště mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatele.
- 9.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována může objednatel na základě návrhu koordinátora BOZP udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny díla za každé porušení těchto zásad.

9.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce ze staveniště.

9.11 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

9.12 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že koordinátorem pro provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) bude pracovník jmenovaný objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel 15 dní před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle bodu 10.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.

10.3 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlášení o shodě
- doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby
- zápisy o tlakových zkouškách potrubí
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
- zápisy o zpětném převzetí podzemních sítí jejich správcí nebo majiteli, pokud byly provedeny
- doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy závaznými normami nebo projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaného zařízení
- stavební deník
- soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny
- stanovisko ke skutečnému stavu plateb
- projektovou dokumentaci se zakreslením změn, ke kterým došlo během provádění stavby podle bodu 3.5 a 3.6 této smlouvy
- geodetické zaměření podle bodu 3.7 této smlouvy.

10.4 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1 Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2000 a požadovaných standardů.

11.3 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce **60** měsíců. Toto se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, neodpovídá za vady vzniklé nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištění

vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5-ti pracovních dnů od jejího obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího odstranění.

- 11.6 Odstranění záručních vad potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 dny předem.
- 11.7 Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného předmětu je neodstranitelná zavazuje se zhotovitel dodat do **15** dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle článku 1 této smlouvy.
- 11.9 Vady zjevné uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději při předání a převzetí díla.
- 11.10 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obch. zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty:
- 12.1.1 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.1.2 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.1.3 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na odstranění.
- 12.1.4 Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši **0,1%** z částky k úhradě za každý započatý den prodlení.
- 12.1.5 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení za nedodržení termínu vyklizení staveniště.
- 12.1.6 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč** za porušení ustanovení 3.7. této smlouvy, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.
- 12.1.7 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč** za porušení ustanovení 8.7. nebo 8.8 této smlouvy, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.
- 12.1.8 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 13.1 až 13.4. se sjednává, že povinná strana zaplatí straně oprávněné smluvní pokutu **300 000,-Kč**.
- 12.1.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce pro zadávací řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, zhotovitel neprodleně přeruší stavební práce. Objednatel ověří spolu se zhotovitelem neprodleně hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vyrovná.
- 13.2 Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení, může objednatel po 20 dnech od oznámení od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vzájemně vyrovnat.
- 13.3. Jestliže zhotovitel nepředložil do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy záruční listinu banky po dobu provádění díla dle bodu 14.10.1.
- 13.4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.5 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zák. pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinností dle bodů 4.4, 5.1, 7.2
 - prodlení zhotovitele s povinností dle bodů 4.1
 - uvedení informací k zadávacímu řízení neodpovídajících skutečnosti dle bodu 13.1.
- 14.2 Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 13.3 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.
- 14.3 Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.4 Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení.
- 14.5 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ustan. § 51 obch.zák. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obchod. zák. o

nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

- 14.6 Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.7 Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.8. Zhotovitel je zodpovědný za škodu, způsobenou objednateli tím, že nezaslal v zákonném termínu objednateli doklady požadované zákonem č.55/2012 v platném znění, § 147a, odst. 4 a 5 a následně objednatel nebude moci splnit svou povinnost zveřejnění údajů dle zákona č.55/2012 v platném znění, § 120 odst. 1 b .
- 14.9 Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil Zhotovitel prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.
Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy s Objednatelem pojistnou smlouvu č. 9316356743 ze dne 30.1.2012 na pojištění odpovědnosti za škody, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno na plnění minimálně 10.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 10%, tj. 1 000 000,-Kč..
Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k ní musela být připojena.
- 14.10 Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu provádění díla.
- 14.10.1.Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 313 a násl. obchodního zákoníku ve prospěch Objednatele bankovní záruku s tímto obsahem :
- a)banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí, IČ:, se sídlem (Objednatel) až do výše částky 20 000 000,- Kč (dvacetmilionůkorunčeských), a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy Zhotovitelem.
- b)banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc termín dokončení díla
- c)banka není oprávněna uplatnit vůči Objednateli -, IČ:, se sídlem žádné námitky.
- d)banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání Objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva Zhotoviteli se nevyžaduje).
- 14.10.2 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen záruční listinu dle bodu 14.10.1 s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat Objednateli do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy

15. Spolupůsobení objednatele

- 15.1 V případě, že k provedení prací a činností dle této smlouvy bude nutná změna projektové dokumentace pro stavební povolení, zabezpečí změnu projektu objednatel včetně jejího úředního projednání, změnu realizační projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel za úhradu. Nebude-li nutná změna projektové dokumentace, budou tyto práce a činnosti realizovány na základě zápisu do deníku víceprací, který je součástí stavebního deníku.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé Obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedojdou-li smluvní strany k smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání

dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

- 16.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran .
- 16.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení .
- 16.4 **Nedílnou součástí této smlouvy je Nabídkový položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace (odst.6.2 této smlouvy) .**

V Praze dne 11.3.2014

V Č. Budějovicích , dne 24 -03- 2014

Zhotovitel:

Objednatel :



Milan Turena
jednatel



Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva



Vendula Prausová
jednatel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

MIVET, s.r.o. ①
Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 83 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov I. a II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
SO 01	Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 7,637 - 8,422	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	Šachta shybky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	Kalníková šachta	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VB 51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 8,422 - 9,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	Vzdušníková šachta	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VŠ 23	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,000-9,610	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03.1	Úprava šachty KŠ 24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03.2	Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u KŠ 24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,610 - 10,500	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04.1	Napojení v RO Vítkov	0,00	0,00	0,00	0,00
SO APO	Aktivní protikoroziční ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
	VSJČ Čejetice Vítkov	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 7,637 - 8,422

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zemní práce					0,00	1,115	
1	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 140,000		0,00	0,000	0,000
2	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	672,000		0,00	0,000	0,047
3	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	28,000		0,00	0,000	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	785,000		0,00	0,000	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	378,000		0,00	0,000	0,000
6	131301104	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	4 698,344		0,00	0,000	0,000
7	131301204	Hloubení zářezů zapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	995,000		0,00	0,000	0,000
8	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	256,500		0,00	0,000	0,000
9	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	233,500		0,00	0,004	1,037
10	151301211	Odstranění hnaného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	233,500		0,00	0,000	0,000
11	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	209,700		0,00	0,000	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	4 610,184		0,00	0,000	0,000
13	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1 152,000		0,00	0,000	0,000
14	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 140,000		0,00	0,000	0,000
15	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	31,400		0,00	0,001	0,031
16	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 140,000		0,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 7,637 - 8,422

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Vodorovné konstrukce						0,00	475,952	
17	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	785,000		0,00	0,227	177,857
18	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	175,000		0,00	1,703	298,095
8 Trubní vedení						0,00	92,281	
19	230011166	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl 8,0 mm	m	785,000		0,00	0,001	0,911
20	230020433	Svařování trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl svaru 8,0 mm	ks	65,000		0,00	0,003	0,180
21	R230020433	Radioskopická zkouška svarů rentgenem	ks	65,000		0,00	0,000	0,000
22	R230020434	Opláštění Serviwrap páska a Ergelit Band DN 500 + elektrojskrová zkouška 235 kV	ks	66,000		0,00	0,000	0,000
23	143200000	Trubky ocelové spirálově svařované dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13, jakost materiálu 11375.1, konce s úkosy pro "V" svar, délky 12 m+/-500 mm, izolace vně polyetylenová dle DIN 30670:1991 PE N-v a vláknitocementová izolace dle KN 420025 FZM-N, uvnitř cementová výstelka dle DIN 2614-II-N s osvědčením krajského hygienika, atest EN 10204/3.1 DN 500, D 508/8	m	785,000		0,00	0,105	82,425
24	R143200000	Doprava trub ocelových 1 kamion = 144 m	on	6,000		0,00	0,000	0,000
25	R230020435	Trubkový oolouk oc 508 x 11	ks	3,000		0,00	0,020	0,060
26	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
27	552000500	Přivařovací příruha DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
28	552001500	Příruha zaslepovací X DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,021	0,021
29	871351111	Suchovod PE 315/28,6+ SDR 11 PN 16 - pouze práce bez materiálu	m	855,000		0,00	0,009	7,695
30	899904000	Základní penetrační nátěr Serviwrap Primer AB	litr	65,000		0,00	0,000	0,000
31	899905000	Uložení na objímkách JM TECH 1000/500	ks	58,000		0,00	0,000	0,000
32	899906000	Těsnění čel chráničky segmentovým těsněním 1000/500	ks	6,000		0,00	0,000	0,000
33	899907000	Obalení konců chráničky Bitagitem	ks	6,000		0,00	0,000	0,000
34	892351111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 315- suchovod	m	855,000		0,00	0,000	0,000
35	892353111	Proplach vodovodního potrubí do DN 315 - suchovod	m	855,000		0,00	0,000	0,000
36	892372111	Zabezpečení konců potrubí do DN 300	ks	1,000		0,00	0,460	0,460
37	892421111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 500 vodovod	m	785,000		0,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 7,637 - 8,422

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	892423111	Proplach vodovodního potrubí do DN 500	m	785,000		0,00	0,000	0,000
39	R892423111	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 500	m	785,000		0,00	0,000	0,000
40	892442111	Zabezpečení konců potrubí do DN 600	ks	1,000		0,00	0,472	0,472
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,119	
41	460490012	Zakrytí potrubí folií bílou s nápisem voda š.33 cm	m	863,500		0,00	0,000	0,119
42	969021161	Vybourání sklolaminátového potrubí DN 615	m	785,000		0,00	0,000	0,000
43	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	43,650		0,00	0,000	0,000
44	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	611,100		0,00	0,000	0,000
45	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,650		0,00	0,000	0,000
46	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	43,650		0,00	0,000	0,000
47	998120000	Rozbor vody	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
48	998140000	Vytýčení sítí	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
49	998150000	Geodetické vytýčení stavby	m	785,000		0,00	0,000	0,000
50	998250000	Geodetické zaměření před zásypem	m	785,000		0,00	0,000	0,000
51	998510000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,000	
52	07	Zařízení staveniště	%	0,000		0,00	0,000	0,000
SO 01 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 7,637 - 8,422 celkem						0,00	569,468	

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.1 Šachta shybky

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,000	
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	48,000		0,00	0,000	0,000
2	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	28,900		0,00	0,000	0,000
3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	28,900		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48,000		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,480		0,00	0,001	0,000
6	182201101	Svahování násypů	m2	48,000		0,00	0,000	0,000
81 Šachta shybky						0,00	21,892	
7	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	ks	19,000		0,00	0,009	0,174
8	593211400	Překlad železobetonový RZP 88-120 119/24/19	ks	10,000		0,00	0,128	1,280
9	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	6,000		0,00	0,293	1,758
10	413941123	Osazování ocelových profilů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,547		0,00	0,017	0,009
11	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,380		0,00	2,234	0,849
12	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	3,300		0,00	2,234	7,372
13	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	3,800		0,00	0,006	0,024
14	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	13,800		0,00	0,006	0,087
15	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	2,205		0,00	2,234	4,926
16	632451453	Pískocementový potěr tl do 50 mm z C 12/15	m2	14,700		0,00	0,112	1,639
17	711141559	Izolace proti vodě IPA + NaP	m2	14,700		0,00	0,000	0,000
18	857262121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 100	ks	6,000		0,00	0,002	0,010
19	857312121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 150	ks	3,000		0,00	0,003	0,009
20	857314121	Montáž tvarovek odbočných do DN 150 - demontovaný T kus 150/150	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
21	857352121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 200	ks	10,000		0,00	0,003	0,029
22	857372121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 300	ks	2,000		0,00	0,005	0,010
23	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	10,000		0,00	0,016	0,156
24	857424121	Montáž tvarovek odbočných do DN 500	ks	1,000		0,00	0,022	0,022

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.1 Šachta shybky

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu do DN 90 mm	m	1,000		0,00	0,000	0,000
26	286131090	Potrubí vodovodní PE 75x4,5 mm	m	1,010		0,00	0,001	0,001
27	230011067	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
28	230011088	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 152 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
29	230011101	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 204 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
30	230011166	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,001	0,001
31	891261221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 100	ks	2,000		0,00	0,002	0,003
32	891311221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 150	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
33	891351221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 200	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
34	891424121	Montáž montážních vložek DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
35	891425211	Montáž uzavíracích klapek DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
36	891313321	Montáž vzdušníku DN 150 - demontovaný vzdušník Duojet 150	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
37	891313431	Montáž ventilů DN 150 - demontovaný pojišťovací ventil Bermat 150	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
38	891423431	Montáž ventilů DN 500	ks	2,000		0,00	0,023	0,045
39	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
40	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	2,000		0,00	0,115	0,230
41	552000010	Klapka EKN s převodem DN 500 typ 103 PN 16 se zemní soupravou a ukazatelem polohy Vario pro zemní soupravy	ks	2,000		0,00	0,220	0,440
42	552000020	Montážní vložka VAF DN 500 typ 102 PN 16	ks	2,000		0,00	0,050	0,100
43	552000030	Jednostranná redukce "E" 800/500 excentrická PN 16 mat.tř.11	ks	2,000		0,00	0,162	0,324
44	552000040	Oblouk oc. D 508 PN 16 r=1,5 D s navařenou patkou	ks	1,000		0,00	0,180	0,180
45	552000050	Tvarovka T 500/500 svařovaná na místě oc. 508x8 PN 16	ks	1,000		0,00	0,152	0,152
46	552000060	Přivařovací příruba DN 500 PN 16	ks	6,000		0,00	0,032	0,192
47	552000070	Šoupátko DN 150 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola	ks	1,000		0,00	0,018	0,018
48	552000080	Šoupátko DN 100 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola	ks	2,000		0,00	0,015	0,030
49	552000090	Ventil DN 100 VAG DUOJET PN 16 typ 102	ks	2,000		0,00	0,045	0,090
50	552000100	Tvarovka vnější závit/vnitřní závit koleno 90° D 21/2" + PE 75x4,5/500	ks	2,000		0,00	0,003	0,006
51	552000110	Tvarovka FF 100/1000	ks	2,000		0,00	0,027	0,054

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.1 Šachta shybky

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	552000120	Tvarovka FF 150/800	ks	1,000		0,00	0,036	0,036
53	552000130	Poklop šoupátkový lehký č.1550	ks	2,000		0,00	0,003	0,006
54	552000140	Potrubí oc 508x8 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,105	0,105
55	552000150	Zaslepovací příruba X 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,010	0,010
56	552000160	Příruba přivařovací DN 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,010	0,010
57	552000170	Šoupátko DN 200 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola	ks	1,000		0,00	0,023	0,023
58	552000180	Zaslepovací příruba X 150 PN 16	ks	1,000		0,00	0,008	0,008
59	552000190	Příruba přivařovací DN 150 PN 16	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
60	552100200	Tvarovka PP DN 200 PN 16	ks	2,000		0,00	0,056	0,112
61	552100210	Tvarovka TP DN 200/1000 PN 16	ks	5,000		0,00	0,060	0,300
62	552100220	Tvarovka P DN 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,031	0,031
63	552200400	Tvarovka FF 200/400 PN 16	ks	1,000		0,00	0,033	0,033
64	552300310	Lemový nákrůžek 315 SDR 11, volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
65	552301500	Redukce FFR 300/200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,036	0,036
66	552000200	Potrubí oc 204x8 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,033	0,033
67	552000210	Poklop 600/900 typ JVS - FAB Prefa Kompozity s ventilační hlavicí	ks	1,000		0,00	0,200	0,200
68	552000220	Příruba přivařovací DN 100 PN 16	ks	2,000		0,00	0,003	0,006
69	552000230	Potrubí oc 108x4 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,010	0,010
70	552000240	Potrubí oc 152x4,5 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,028	0,028
71	133881400	Válcovaný profil HE 160A 18 m	t	0,547		0,00	1,000	0,547
72	552000510	D+M kotev Hilti HIT H4 150 HASR M16 délka šroubu 260 mm nerez	ks	8,000		0,00	0,002	0,016
73	552000520	D+M patního plechu P20 300/30/20	ks	2,000		0,00	0,002	0,003

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.1 Šachta shybky

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,000	
74	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
75	979010000	Demontáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	ks	19,000		0,00	0,000	0,000
76	979020010	Demontáž ŽB prefa stropu 6000/6100/250	m2	36,600		0,00	0,000	0,000
77	979030000	Bourání vstupního komínku	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
78	979090000	Demontáž T150/150, Duojet 150 a PV Bermat	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
79	979092111	Očištění panelů - strop šachty	m2	14,700		0,00	0,000	0,000
80	979095000	Provrtání stropních panelů DN 150 - strop šachty	ks	2,000		0,00	0,000	0,000
81	980000010	Renovace demontovaných panelů - vyspravení betonem	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
82	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,700		0,00	0,000	0,000
83	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,800		0,00	0,000	0,000
84	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,700		0,00	0,000	0,000
85	R997229000	Składkovné vybourané hmoty	t	0,700		0,00	0,000	0,000
SO 01.1 Šachta shybky celkem						0,00	21,893	

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.2 Kalníková šachta

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,000	
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
2	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,325		0,00	0,001	0,000
6	182201101	Svahování násypů	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
82 Kalníková šachta						0,00	5,897	
7	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	1,000		0,00	0,293	0,293
8	593810000	Prefa strop 3300/2700/250	ks	1,000		0,00	0,128	0,128
9	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,190		0,00	2,234	0,424
10	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,112		0,00	2,234	0,250
11	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	1,900		0,00	0,006	0,012
12	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,880		0,00	0,006	0,006
13	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	1,470		0,00	2,234	3,284
14	632451453	Pískocementový potěr tl do 50 mm z C 12/15	m2	9,800		0,00	0,112	1,093
15	711141559	Izolace proti vodě IPA + NaP	m2	9,800		0,00	0,000	0,000
16	857352121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 200	ks	3,000		0,00	0,003	0,009
17	R230011101	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 219 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
18	891261221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 100	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
19	891351221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 200	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
20	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,007	0,007

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.2 Kalníková šachta

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,000		0,00	0,115	0,115
22	552000130	Poklop šoupátkový lehký č.1550	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
23	552000210	Poklop 600/900 typ JVS - FAB Prefa Kompozity s ventilační hlaví	ks	1,000		0,00	0,200	0,200
24	552000160	Příruba přivařovací DN 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,010	0,010
25	552000320	Potrubí oc 219x6,3 / 3000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,033	0,033
26	552000330	Jazyk trubkový 11 353.1 D 219x 6,3 mm PN 16 r=1,5 D	ks	1,000		0,00	0,016	0,016
27	552000280	Zemní souprava teleskopická typ AT Rd 1,7 - 2,8 m pro DN 200	ks	1,000		0,00	0,009	0,009
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,000	
28	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
29	979020000	Demontáž ŽB prefa stropu 3300/2700/250	m2	13,660		0,00	0,000	0,000
30	979030000	Bourání vstupního komínku	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
31	979090000	Demontáž Š 200, F 200/100, Š 100	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
32	979092111	Očištění panelů - strop šachty	m2	9,800		0,00	0,000	0,000
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,500		0,00	0,000	0,000
34	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,000		0,00	0,000	0,000
35	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00	0,000	0,000
36	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	0,500		0,00	0,000	0,000
SO 01.2 Kalníková šachta celkem						0,00	5,898	

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 01.3 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VB 51

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00		0,001
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
2	131301102	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,664		0,00	0,001	0,001
8 Trubní vedení						0,00		0,218
6	857372121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 300	ks	6,000		0,00	0,005	0,030
7	552000310	Lemový nákrůžek 315 SDR 11, volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16	ks	3,000		0,00	0,027	0,081
8	552001500	Redukce FFR 300/200 PN 16	ks	3,000		0,00	0,036	0,107
83 Opěrný blok						0,00		66,397
9	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	0,000	0,001
10	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	1,690	15,210
11	134422200	Ocelová štětovnice VL 503 délka 6 m	ks	3,000		0,00	0,372	1,116
12	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	9,000		0,00	0,000	0,000
13	153113999	Doprava soupravy pro beranění	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
14	153122111	Beranění dřevěných trámů na délku do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
15	605121110	Dřevěné trámy 180/180/2000	ks	2,000		0,00	0,036	0,071
16	153123111	Odstranění dřevěných trámů zaberaněných do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
17	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	25,000		0,00	0,293	7,326
18	R593811020	Panel silniční IZD 300/150/15 - použité	ks	25,250		0,00	1,690	42,673
19	979080000	Demontáž ŽB prefa panelů 3000/1500/150	m2	112,500		0,00	0,000	0,000
20	979080000	Odvoz panelů do 20 km	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,000
21	995000000	T600/200, Š 200, Spojka Johnson 600/615 - dodávka JVS	kpl		0,00	0,00	0,000	0,000
SO 01.3 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VB 51 celkem						0,00		66,616

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 8,422 - 9,000

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,029	
1	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 312,000		0,00	0,000	0,000
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	84,000		0,00	0,000	0,006
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000		0,00	0,000	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	578,000		0,00	0,000	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	289,000		0,00	0,000	0,000
6	131301104	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	3 423,544		0,00	0,000	0,000
7	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	194,400		0,00	0,000	0,000
8	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	160,200		0,00	0,000	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	2 722,344		0,00	0,000	0,000
10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	880,700		0,00	0,000	0,000
11	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 312,000		0,00	0,000	0,000
12	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	23,120		0,00	0,001	0,023
13	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 312,000		0,00	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce						0,00	359,894	
14	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	578,000		0,00	0,227	130,957
15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	134,400		0,00	1,703	228,937

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 8,422 - 9,000

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Trubní vedení						0,00	68,336	
16	230011166	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl 8,0 mm	m	578,000		0,00	0,001	0,670
17	230020433	Svařování trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl svaru 6,0 mm	ks	48,000		0,00	0,003	0,133
18	R230020433	Radioskopická zkouška svarů rentgenem	ks	48,000		0,00	0,000	0,000
19	R230020434	Opláštění Serviwrap páska a Ergelit Band DN 500 + elektrojiskrová zkouška 235 kV	ks	49,000		0,00	0,000	0,000
20	143200000	Trubky ocelové spirálově svařované dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13, jakost materiálu 11375.1, konce s úkosem pro "V" svar, délky 12 m+/-500 mm, izolace vně polyetylenová dle DIN 30670:1991 PE N-v a vláknitocementová izolace dle KN 420025 FZM-N, uvnitř cementová výstelka dle DIN 2614-II-N s osvědčením krajského hygienika, atest EN 10204/3.1 DN 500, D 508/8	m	578,000		0,00	0,105	60,690
21	R143200000	Doprava trub ocelových 1 kamion = 144 m	kamion	4,000		0,00	0,000	0,000
22	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
23	552000500	Přivařovací příruba DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
24	552001500	Příruba zaslepovací X DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,021	0,021
25	R871351111	Suchovod PE 315/28,6+ SDR 11 PN 16 - pouze práce bez materiálu	m	648,000		0,00	0,009	5,832
26	899904000	Základní penetrační nátěr Serviwrap Primer AB	litr	48,000		0,00	0,000	0,000
27	892351111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 300 - suchovod	m	648,000		0,00	0,000	0,000
28	892353111	Proplach vodovodního potrubí do DN 300 - suchovod	m	648,000		0,00	0,000	0,000
29	892372111	Zabezpečení konců potrubí do DN 300	ks	1,000		0,00	0,460	0,460
30	892421111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 500 vodovod	m	578,000		0,00	0,000	0,000
31	892423111	Proplach vodovodního potrubí do DN 500	m	578,000		0,00	0,000	0,000
32	R892423111	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 500	m	578,000		0,00	0,000	0,000
33	892442111	Zabezpečení konců potrubí do DN 600	ks	1,000		0,00	0,472	0,472

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov

Objekt: SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 8,422 - 9,000

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,088
34	460490012	Zakrytí potrubí folií bílou s nápisem voda š.33 cm	m	635,800		0,00	0,000	0,088
35	969021161	Vybourání sklolaminátového potrubí DN 615	m	578,000		0,00	0,000	0,000
36	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,140		0,00	0,000	0,000
37	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	449,960		0,00	0,000	0,000
38	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,140		0,00	0,000	0,000
39	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	32,140		0,00	0,000	0,000
40	998120000	Rozbor vody	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
41	998140000	Vytýčení sítí	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
42	998150000	Geodetické vytýčení stavby	m	578,000		0,00	0,000	0,000
43	998250000	Geodetické zaměření před zásypem	m	578,000		0,00	0,000	0,000
44	998510000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		0,000
45	07	Zařízení staveniště	%			0,00	0,000	0,000
		<u>SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 8,422 - 9,000 celkem</u>				0,00		<u>428,347</u>

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov
Objekt: SO 02.1 Vzdušnicková šachta

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,000	
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
2	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,325		0,00	0,001	0,000
6	182201101	Svahování násypů	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
82 Vzdušnicková šachta						0,00	7,175	
7	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	1,000		0,00	0,293	0,293
8	593810000	Prefa strop 3520/3880/250	ks	1,000		0,00	0,128	0,128
9	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,380		0,00	2,234	0,849
10	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,100		0,00	2,234	0,223
11	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	3,800		0,00	0,006	0,024
12	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,600		0,00	0,006	0,010
13	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	1,470		0,00	2,234	3,284
14	632451453	Pískocementový potěr tl do 50 mm z C 12/15	m2	9,800		0,00	0,112	1,093
15	711141559	Izolace proti vodě IPA + NaP	m2	9,800		0,00	0,000	0,000
16	722260904	Zpětná montáž vodoměru DN 80	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
17	857241131	Montáž tvarovek jednoosých do DN 80	ks	5,000		0,00	0,000	0,000
18	857244121	Montáž tvarovek odbočných do DN 80	ks	2,000		0,00	0,001	0,002
19	857312121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 150	ks	4,000		0,00	0,003	0,012
20	857314121	Montáž tvarovek odbočných do DN 150	ks	2,000		0,00	0,004	0,007
21	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
22	230011056	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 82,5 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
23	230011089	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 159 mm - doměrka	m	1,000		0,00	0,000	0,000
24	891241221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 80	ks	1,000		0,00	0,001	0,001

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov
Objekt: SO 02.1 Vzdušnicková šachta

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	891311221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 150	ks	3,000		0,00	0,003	0,009
26	891424121	Montáž montážních vložek DN 500	ks	1,000		0,00	0,016	0,016
27	891425211	Montáž uzavíracích klapek DN 500	ks	1,000		0,00	0,016	0,016
28	891313431	Montáž ventilů DN 150	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
29	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
30	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	3,000		0,00	0,115	0,345
31	552000010	Klapka EKN s převodem DN 500 typ 103 PN 16 se zemní soupravou a ukazatelem polohy Vario pro zemní soupravy	ks	1,000		0,00	0,220	0,220
32	552000020	Montážní vložka VAF DN 500 typ 102 PN 16	ks	1,000		0,00	0,050	0,050
33	552000060	Přivařovací příruba DN 500 PN 16	ks	2,000		0,00	0,032	0,064
34	552000070	Šoupátko DN 150 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola	ks	2,000		0,00	0,018	0,036
35	552000081	Šoupátko DN 80 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola typ 900	ks	1,000		0,00	0,015	0,015
36	552000091	Ventil DN 150 VAG DUOJET PN 16 typ 102	ks	1,000		0,00	0,058	0,058
37	552000101	Tvarovka vnější závit/vnitřní závit koleno 90° D 4"	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
38	552000111	Tvarovka FF 80/200	ks	1,000		0,00	0,009	0,009
39	552000112	Tvarovka FF 150/100	ks	1,000		0,00	0,015	0,015
40	552000121	Tvarovka FFK 90° DN 80	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
41	552000122	Tvarovka FFK 90° DN 150	ks	2,000		0,00	0,022	0,043
42	552000130	Poklop šoupátkový lehký č.1550	ks	3,000		0,00	0,003	0,009
43	552000190	Příruba přivařovací DN 150 PN 16	ks	2,000		0,00	0,007	0,013

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov
Objekt: SO 02.1 Vzdušníková šachta

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	552000210	Poklop 600/900 typ JVS - FAB Prefa Kompozity s ventilační hlavicí	ks	1,000		0,00	0,200	0,200
45	552000241	Potrubí oc 159x4,5 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,030	0,030
46	552000242	Potrubí oc 82,5x3,6 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
47	552000250	Příruba přivařovací DN 80 PN 16	ks	1,000		0,00	0,002	0,002
48	552000260	Příruba T 150/150 PN 16	ks	1,000		0,00	0,032	0,032
49	552000270	Zemní souprava Lada typ A Rd 2,0 m pro DN 150	ks	1,000		0,00	0,005	0,005
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,000	
50	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
51	979020000	Demontáž ŽB prefa stropu 3520/3880/250	m2	13,660		0,00	0,000	0,000
52	979030000	Bourání vstupního komínku	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
53	979090000	Demontáž FF 80/100, VDM DN 80, FF 80/500, FFR 80/150, Š 150	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
54	979092111	Očištění panelů - strop šachty	m2	9,800		0,00	0,000	0,000
55	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,500		0,00	0,000	0,000
56	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,000		0,00	0,000	0,000
57	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00	0,000	0,000
58	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	0,500		0,00	0,000	0,000
SO 02.1 Vzdušníková šachta celkem						0,00	7,175	

ROZPOČET

Stavba: VSJC Čejetice Vítkov

Objekt:SO 02.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VŠ 23

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00		0,001
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
2	131301102	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,664		0,00	0,001	0,001
83 Opěrný blok						0,00		22,659
6	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	0,000	0,001
7	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	1,690	15,210
8	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	9,000		0,00	0,000	0,000
9	153122111	Beranění dřevěných trámů na délku do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
10	153123111	Odstranění dřevěných trámů zaberaněných do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
11	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	25,000		0,00	0,293	7,326
12	857241131	Montáž tvarovek jednoosých do DN 80	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
13	552534920	Točivá příruba TP DN 80 včetně lemového nákrůžku	ks	1,000		0,00	0,008	0,008
14	857354121	Montáž tvarovek odbočných do DN 200	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
15	552507200	T kus 200/80	kus	1,000		0,00	0,043	0,043
16	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu do DN 90 mm	m	24,000		0,00	0,000	0,000
17	286131150	Potrubí vodovodní PE 90x6,4 mm SDR 11	m	24,240		0,00	0,002	0,051
18	891241221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 80	ks	1,000		0,00	0,001	0,001
19	552000081	Šoupátko DN 80 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola typ 900	ks	1,000		0,00	0,015	0,015
20	979080000	Demontáž ŽB prefa panelů 3000/1500/150	m2	112,500		0,00	0,000	0,000
21	979080000	Odvoz panelů do 20 km	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,000
22	995000000	T600/200, Š 200, FFR600/500, X500, Spojka Johnson 600/615 - dodávka JVS	kpl		0,00	0,00	0,000	0,000
SO 02.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VŠ 23 celkem						0,00		22,660

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,000-9,610

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,030	
1	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 440,000		0,00	0,000	0,000
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	84,000		0,00	0,000	0,006
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000		0,00	0,000	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	610,000		0,00	0,000	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	225,000		0,00	0,000	0,000
6	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	1,640		0,00	0,000	0,000
7	131301104	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	5 002,030		0,00	0,000	0,000
8	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	205,200		0,00	0,000	0,000
9	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	141,800		0,00	0,000	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	4 038,330		0,00	0,000	0,000
11	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1 027,100		0,00	0,000	0,000
12	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 440,000		0,00	0,000	0,000
13	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	24,400		0,00	0,001	0,024
14	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 440,000		0,00	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce						0,00	397,875	
15	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	610,000		0,00	0,227	138,208
16	R212752212	Oprava meliorací při křížení do objektu - výměna stávajících melioračních trubek za plastové flexibilní trubky D 100 mm	m	80,000		0,00	0,227	18,126
17	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	141,800		0,00	1,703	241,542
8 Trubní vedení						0,00	72,030	
18	230011166	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl 8,0 mm	m	610,000		0,00	0,001	0,708
19	230020433	Svařování trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl svaru 6,0 mm	ks	51,000		0,00	0,003	0,141

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,000-9,610

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	R230020433	Radioskopická zkouška svarů rentgenem	ks	51,000		0,00	0,000	0,000
21	R230020434	Opláštění Serviwrap páska a Ergelit Band DN 500 + elektrojiskrová zkouška 235 kV	ks	52,000		0,00	0,000	0,000
22	143200000	Trubky ocelové spirálově svařované dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13, jakost materiálu 11375.1, konce s úkopy pro "V" svar, délky 12 m+/-500 mm, izolace vně polyetylenová dle DIN 30670:1991 PE N-v a vláknitocementová izolace dle KN 420025 FZM-N, uvnitř cementová výstelka dle DIN 2614-II-N s osvědčením krajského hygienika, atest EN 10204/3.1 DN 500, D 508/8	m	610,000		0,00	0,105	64,050
23	R143200000	Doprava trub ocelových 1 kamion = 144 m	kamion	4,500		0,00	0,000	0,000
24	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
25	552000500	Přivařovací příruba DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
26	552001500	Příruba zaslepovací X DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,021	0,021
27	R871351111	Suchovod PE 315/28,6 SDR 11 PN 16 - pouze práce bez materiálu	m	680,000		0,00	0,009	6,120
28	R871351112	Doprava trub PE DN 315 na suchovod z ÚV Plav	auto	4,000		0,00	0,000	0,000
29	899904000	Základní penetrační nátěr Serviwrap Primer AB	litr	51,000		0,00	0,000	0,000
30	892351111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 300 - suchovod	m	680,000		0,00	0,000	0,000
31	892353111	Proplach vodovodního potrubí do DN 300 - suchovod	m	680,000		0,00	0,000	0,000
32	892372111	Zabezpečení konců potrubí do DN 300	ks	1,000		0,00	0,460	0,460
33	892421111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 500 vodovod	m	610,000		0,00	0,000	0,000
34	892423111	Proplach vodovodního potrubí do DN 500	m	610,000		0,00	0,000	0,000
35	R892423111	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 500	m	610,000		0,00	0,000	0,000
36	892442111	Zabezpečení konců potrubí do DN 600	ks	1,000		0,00	0,472	0,472

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,000-9,610

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,093
37	460490012	Zakrytí potrubí folií bílou s nápisem voda š.33 cm	m	671,000		0,00	0,000	0,093
38	969021161	Vybourání sklolaminátového potrubí DN 615	m	610,000		0,00	0,000	0,000
39	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	37,940		0,00	0,000	0,000
40	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	531,160		0,00	0,000	0,000
41	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,940		0,00	0,000	0,000
42	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	37,940		0,00	0,000	0,000
43	998120000	Rozbor vody	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
44	998140000	Vytýčení sítí	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
45	998150000	Geodetické vytýčení stavby	m	610,000		0,00	0,000	0,000
46	998250000	Geodetické zaměření před zásypem	m	610,000		0,00	0,000	0,000
47	998510000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		0,000
48	07	Zařízení staveniště	%			0,00	0,000	0,000
		SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,000-9,610 celkem bez DPH				0,00		470,028

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03.1 Úprava šachty KŠ 24

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,000	
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
2	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	19,600		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,325		0,00	0,001	0,000
6	182201101	Svahování násypů	m2	32,500		0,00	0,000	0,000
82 Kalníková šachta						0,00	4,879	
7	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	1,000		0,00	0,293	0,293
8	593810000	Prefa strop 3300/2700/250	ks	1,000		0,00	0,128	0,128
9	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	1,337		0,00	2,234	2,986
10	632451453	Pískocementový potěr tl do 50 mm z C 12/15	m2	8,910		0,00	0,112	0,993
11	711141559	Izolace proti vodě IPA + NaP	m2	8,910		0,00	0,000	0,000
12	857352121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 200	ks	2,000		0,00	0,003	0,006
13	857354121	Montáž tvarovek odbočných do DN 200	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
14	R230011101	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 219 mm - doměrka	m	3,000		0,00	0,000	0,000
15	891261221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 100	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
16	891351221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 200	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
17	891354121	Montáž montážních vložek DN 200	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
18	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,007	0,007
19	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,000		0,00	0,115	0,115
20	552000130	Poklop šoupátkový lehký č.1550	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
21	552000210	Poklop 600/900 typ JVS - FAB Prefa Kompozity s ventilační hlavicí	ks	1,000		0,00	0,200	0,200

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03.1 Úprava šachty KŠ 24

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	552000160	Příruba přivařovací DN 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,010	0,010
23	552000320	Potrubí oc 219x6,3 / 1000 PN 16 pro doměrky	ks	3,000		0,00	0,033	0,099
24	552000330	Oblouk trubkový 11 353.1 D 219x 6,3 mm PN 16 r=1,5 D	ks	1,000		0,00	0,016	0,016
25	552000280	Zemní souprava teleskopická typ AT Rd 1,7 - 2,8 m pro DN 200	ks	1,000		0,00	0,009	0,009
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00		0,000
26	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
27	979020000	Demontáž ŽB prefa stropu 3300/2700/250	m2	8,910		0,00	0,000	0,000
28	979030000	Bourání vstupního komínku	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
29	979090000	Demontáž Š 200, T 200/100, Š 100, MV200	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
30	979092111	Očištění panelů - strop šachty	m2	8,910		0,00	0,000	0,000
31	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,900		0,00	0,000	0,000
32	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	82,600		0,00	0,000	0,000
33	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,900		0,00	0,000	0,000
34	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	5,900		0,00	0,000	0,000
		SO 03.1 Úprava šachty KŠ 24 celkem bez DPH				0,00		4,879

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 03.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u KŠ 24

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00		0,001
1	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
2	131301102	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	110,570		0,00	0,000	0,000
4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,430		0,00	0,000	0,000
5	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,664		0,00	0,001	0,001
8 Trubní vedení						0,00		0,073
6	857372121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 300	ks	2,000		0,00	0,005	0,010
7	552000310	Lemový nákrůžek 315 SDR 11, volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
8	552001500	Redukce FFR 300/200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,036	0,036
83 Opěrný blok						0,00		22,538
9	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	0,000	0,001
10	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	9,000		0,00	1,690	15,210
11	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	9,000		0,00	0,000	0,000
12	153122111	Beranění dřevěných trámů na délku do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
13	153123111	Odstranění dřevěných trámů zaberaněných do 3 m z terénu	m2	0,720		0,00	0,000	0,000
14	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky	ks	25,000		0,00	0,293	7,326
15	979080000	Demontáž ŽB prefa panelů 3000/1500/150	m2	112,500		0,00	0,000	0,000
16	979080000	Odvoz panelů do 20 km	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,000
17	995000000	T500/200, Š 200, FFR 600/500, Spojka Johnson 600/615, X500 - dodávka JVS	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		SO 03.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u KŠ 24 celkem bez DPH				0,00		22,611

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 04 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,610 - 10,500

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						0,00	0,116	
1	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 560,000		0,00	0,000	0,000
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	128,000		0,00	0,000	0,009
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	32,000		0,00	0,000	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	890,000		0,00	0,000	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	345,000		0,00	0,000	0,000
6	131301104	Hloubení zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	7 459,300		0,00	0,000	0,000
7	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	267,000		0,00	0,000	0,000
8	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	206,900		0,00	0,000	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou	m3	6 020,900		0,00	0,000	0,000
10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1 498,500		0,00	0,000	0,000
11	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 560,000		0,00	0,000	0,000
12	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	106,800		0,00	0,001	0,107
13	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 560,000		0,00	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce						0,00	579,003	
14	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	890,000		0,00	0,227	201,647
15	R212752212	Oprava meliorací při křížení do objektu - výměna stávajících melioračních trubek za plastové flexibilní trubky D 100 mm	m	110,000		0,00	0,227	24,923
16	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	206,900		0,00	1,703	352,433

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 04 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,610 - 10,500

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Trubní vedení						0,00	104,791	
17	230011166	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl 8,0 mm	m	890,000		0,00	0,001	1,032
18	230020433	Svařování trouby ocelové hladké tř.11-13 D 508 mm, tl svaru 6,0 mm	ks	75,000		0,00	0,003	0,208
19	R230020433	Radioskopická zkouška svarů rentgenem	ks	75,000		0,00	0,000	0,000
20	R230020434	Opláštění Serviwrap páska a Ergelit Band DN 500 + elektrojiskrová zkouška 235 kV	ks	76,000		0,00	0,000	0,000
21	143200000	Trubky ocelové spirálově svařované dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13, jakost materiálu 11375.1, konce s úkosey pro "V" svar, délky 12 m+/-500 mm, izolace vně polyetylenová dle DIN 30670:1991 PE N-v a vláknitocementová izolace dle KN 420025 FZM-N, uvnitř cementová výstelka dle DIN 2614-II-N s osvědčením krajského hygienika, atest EN 10204/3.1 DN 500, D 508/8	m	890,000		0,00	0,105	93,450
22	R143200000	Doprava trub ocelových 1 kamion = 144 m	kamion	6,500		0,00	0,000	0,000
23	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	2,000		0,00	0,016	0,031
24	552000500	Přivařovací příruba DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
25	552001500	Příruba zaslepovací X DN 500 PN 16	ks	1,000		0,00	0,021	0,021
26	R871351111	Suchovod PE 315/28,6 SDR 11 PN 16	m	1 010,000		0,00	0,009	9,090
27	R871351112	Doprava trub PE DN 315 ze suchovodu na ÚV Plav	auto	6,000		0,00	0,000	0,000
28	899904000	Základní penetrační nátěr Serviwrap Primer AB	litr	75,000		0,00	0,000	0,000
29	892351111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 300 - suchovod	m	1 010,000		0,00	0,000	0,000
30	892353111	Proplach vodovodního potrubí do DN 300 - suchovod	m	1 010,000		0,00	0,000	0,000
31	892372111	Zabezpečení konců potrubí do DN 300	ks	1,000		0,00	0,460	0,460
32	892421111	Tlaková zkouška pro potrubí DN 500 vodovod	m	890,000		0,00	0,000	0,000
33	892423111	Proplach vodovodního potrubí do DN 500	m	890,000		0,00	0,000	0,000
34	R892423111	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 500	m	890,000		0,00	0,000	0,000
35	892442111	Zabezpečení konců potrubí do DN 600	ks	1,000		0,00	0,472	0,472

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 04 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,610 - 10,500

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,135
36	460490012	Zakrytí potrubí folií bílou s nápisem voda š.33 cm	m	979,000		0,00	0,000	0,135
37	969021161	Vybourání sklolaminátového potrubí DN 615	m	890,000		0,00	0,000	0,000
38	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	49,500		0,00	0,000	0,000
39	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	693,000		0,00	0,000	0,000
40	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,500		0,00	0,000	0,000
41	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	49,500		0,00	0,000	0,000
42	998120000	Rozbor vody	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
43	998140000	Vytýčení sítí	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
44	998150000	Geodetické vytýčení stavby	m	890,000		0,00	0,000	0,000
45	998250000	Geodetické zaměření před zásypem	m	890,000		0,00	0,000	0,000
46	998510000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		0,000
47	07	Zařízení staveniště	%			0,00	0,000	0,000
		<u>SO 04 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 500 v km 9,610 - 10,500 celkem bez DPH</u>				0,00		<u>684,045</u>

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 04.1 Napojení v RO Vítkov

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Trubní vedení						0,00	0,073	
1	857372121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 300	ks	2,000		0,00	0,005	0,010
2	552000310	Lemový nákrůžek 315 SDR 11, volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
3	552001500	Redukce FFR 300/200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,036	0,036
85 Napojení suchovodu DN 300 RO Vítkov						0,00	0,616	
4	857312121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 150	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
5	857352121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 200	ks	15,000		0,00	0,003	0,044
6	857354121	Montáž tvarovek odbočných do DN 200	ks	2,000		0,00	0,004	0,009
7	891315321	Demontáž a montáž klapky DN 150 (obtok)	ks	1,000		0,00	0,003	0,003
8	891351221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 200	ks	2,000		0,00	0,003	0,006
9	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
10	552000170	Šoupátko DN 200 EKO Plus typ 001 PN 16 vč ručního kola	ks	1,000		0,00	0,023	0,023
11	552000180	Zaslepovací příruba X 150 PN 16	ks	1,000		0,00	0,008	0,008
12	552000181	Tvarovka FFR 150/200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,022	0,022
13	552000182	Tvarovka FF 200/400 PN 16	ks	1,000		0,00	0,033	0,033
14	552000183	Tvarovka PP DN 200 PN 16	ks	2,000		0,00	0,056	0,112
15	552000184	Tvarovka TP DN 200/1000 PN 16	ks	5,000		0,00	0,060	0,300
16	552000185	Tvarovka P DN 200 PN 16	ks	1,000		0,00	0,031	0,031
17	552000186	Navrtávací pás č.3800 DN 200/2" PN 16	ks	1,000		0,00	0,005	0,005
18	552000187	D+M kulového kohoutu 2" PN 16	ks	1,000		0,00	0,001	0,001
19	552000188	D+M objímek pro potrubí DN 200	ks	4,000		0,00	0,000	0,002
20	552000510	D+M kotev Hilti HIT H4 150 HASR M16 délka šroubu 260 mm nerez	ks	8,000		0,00	0,002	0,016
21	552901000	Ostatní materiál šrouby a matky	ks	48,000		0,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: VSJČ Čejetice Vítkov II.

Objekt: SO 04.1 Napojení v RO Vítkov

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86 Napojení potrubí DN 500						0,00		0,163
22	857422121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 500	ks	1,000		0,00	0,016	0,016
23	857442121	Montáž tvarovek jednoosých do DN 600	ks	2,000		0,00	0,023	0,046
24	552000400	Izolační spoj přírubový DN 500, připojení na V svar dl.800	ks	1,000		0,00	0,035	0,035
25	552000500	Redukce ocelová souosá OC D 630/508 dl.300 mm	ks	1,000		0,00	0,035	0,035
26	552000600	Přivařovací příruba DN 600 PN 16	ks	1,000		0,00	0,032	0,032
27	899905100	Spojky JM TECH pro potrubí OC D 508 v chrániče DN 600	ks	24,000		0,00	0,000	0,000
28	899906100	Segmentové těsnění 600/500	ks	1,000		0,00	0,000	0,000
29	969021161	Vybourání sklolaminátového potrubí DN 615	m	1,260		0,00	0,000	0,000
30	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,070		0,00	0,000	0,000
31	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,980		0,00	0,000	0,000
32	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,070		0,00	0,000	0,000
33	R997229000	Skládkovné vybourané hmoty	t	0,070		0,00	0,000	0,000
SO 04.1 Napojení v RO Vítkov celkem bez DPH						0,00		0,851

ROZPOČET

Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov I a II. etapa

Aktivní protikoroziční ochrana

Poř. Kód	Popis	MJ	počet	jedn.cena	Cena
OBJEKTY KAO NA TRASE VODOVODŮ					
KVO 3x					
1.	Montáž nového objektu	ks	3,00		—
2.	Zemní práce-osazení PO	ks	3,00		—
POCH 1x					
1.	Montáž nového objektu	ks	1,00		—
2.	Zemní práce-osazení PO	ks	1,00		—
PO-DOČ					
1.	Montáž nového objektu	ks	1,00		—
2.	Zemní práce-osazení PO	ks	1,00		—
3.	Diodový člen MDD 455	ks	1,00		—
4.	Zemní páska-zemní práce, položení	kpl	1,00		—
POIS 1x					
1.	Montáž nového objektu	ks	1,00		—
2.	Zemní práce-osazení PO	ks	1,00		—
Ostatní práce					
1	Měření parametrů PO	ks	6		0
2.	Vytýčení cizích podz. zař.	kpl	1		0
3	Inženýrská činnost	kpl	1		0
4	Doprava	kpl	1		0
5	Geodetické zaměření	kpl	1		0
Cena celkem bez DPH					—
DPH 21%					—
Cena včetně DPH					—