


	Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti	
Revitalizace návsi v obci Práche		
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií		

POSKYTNUTÍ DODATEČNÉ INFORMACE

č. 1

zadávacího řízení na stavební práce
v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace návsi v obci Práche“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Obec Práče
se sídlem: Práče 112, Práče, PSČ 671 61
IČ: 00293385
jehož jménem jedná: Zdeněk Dvořák, starosta

Osoba zastupující zadavatele: PIONS s.r.o.
Sídlo: Palackého tř. 186, 612 00 Brno
Doručovací adresa: Bráfova 9a, 616 00 Brno
Kontaktní osoba: JUDr. Michal Skoumal
Telefon, fax: +420775967530
E-mail: skoumal@pions.cz

Zadavatel na základě dotazu uchazeče poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

POŽADAVEK NA DODATEČNÉ INFORMACE:

Dobrý den,

měl bych dotazy k výše uvedené akci:

1. kubatura dřeva u krovů muzea a přístřešku je naprosto stejná a několikanásobně vyšší než by na tuto velikost stavby měla být. Přitom muzeum má zděný půdorys, přístřešek má dřevěné stojiny.

výkaz výměr – SO 901 - Přístřešek

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
11	762 33- 2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	187,64		0,00
12	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm	m3	1,31		0,00
		0,2*0,2*(17,4+15,395)		1,31		
13	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,38		0,00
		0,16*0,16*14,78		0,38		
14	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm	m3	12,46		0,00
		0,16*0,08*(60,822*16)		12,46		
15	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm	m3	0,38		0,00
		0,12*0,05*63,238		0,38		
16	762 34- 2202.R00	Montáž laťování střech	m2	39,84		0,00
17	605-12001	Řezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m	m3	8,10		0,00
		45*0,18		8,10		
18	762 84- 1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84		0,00
19	998 76- 2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94		0,00
20	605-10000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00		0,00
21	596-60010	Taška pálená bobrovka segm. režná základní 18x38	kus	1 553,76		0,00
		39*39,84		1 553,76		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00

výkaz výměr – SO 903 - Muzeum

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
21	762 33- 2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm ²	m	187,64		0,00
22	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm	m3	1,31		0,00
		0,2*0,2*(17,4+15,395)		1,31		
23	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,38		0,00
		0,16*0,16*14,78		0,38		
24	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm	m3	12,46		0,00
		0,16*0,08*(60,822*16)		12,46		
25	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm	m3	0,38		0,00
		0,12*0,05*63,238		0,38		
26	762 34- 2202.R00	Montáž laťování střech	m2	39,84		0,00
27	605-12001	Řezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m	m3	8,10		0,00
		45*0,18		8,10		
28	762 84- 1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84		0,00
29	998 76- 2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94		0,00
30	605-10000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00		0,00
31	596-60010	Taška pálená bobrovka segm. režná základní 18x38	kus	1 553,76		0,00
		39*39,84		1 553,76		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00

- u studny je pravděpodobně vyšší pol. 18 – řezivo hoblované – 2,7 m³
- dále u muzea chybí ve výkazu výměr jak vnitřní, tak vnější omítky, podkladní beton pod izolaci, případně šterkopísek
- jaká má být omítka v objektu SO 201 – Zeď – ve výkazu výměr je pol. 16 – omítka MC hladká a pol. 18 – omítka silikátová – v obou případech je stejná výměra
- ve vegetačních úpravách – po dotazu na dodávku stromu upozornil zahradník na velikost – doporučuje větší
- mobiliář – bylo by možné blíže specifikovat lavičku – případně přizpůsobit již osazeným lavičkám v prostoru návsi

Děkuji za odpověď

Ing. Milada Jelínková
VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17
670 21 Znojmo
tel. 515 28 28 58, 774 707 131
fax. 515 28 28 82
e-mail: jelinkova@vhsplus.cz

DODATEČNÁ INFORMACE:

Odpovědi na dodatečné informace.

1. kubatura dřeva u krovů muzea a přístřešku je naprosto stejná a několikanásobně vyšší než by na tuto velikost stavby měla být. Přitom muzeum má zděný půdorys, přístřešek má dřevěné stojiny.

výkaz výměr – SO 901 - Přístřešek

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
	762 33-					
11	2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	187,64		0,00
12	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm	m3	1,31		0,00
		0,2*0,2*(17,4+15,395)		1,31		
13	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,38		0,00
		0,16*0,16*14,78		0,38		
14	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm	m3	12,46	0,98	0,00
		0,16*0,08*(60,822*+16) oprava		12,46	0,98	

15	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm 0,12*0,05*63,238	m3	0,38 0,38		0,00
16	762 34- 2202.R00	Montáž laťování střech	m2	39,84		0,00
17	605-12001	Řezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m 45*0,18	m3	8,10 8,10		0,00
18	762 84- 1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84		0,00
19	998 76- 2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94		0,00
20	605-10000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00		0,00
21	596-60010	Taška pálená bobrovka segm. režná základní 18x38 39*39,84	kus	1 553,76 1 553,76		0,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00

výkaz výměr – SO 903 - Muzeum

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
21	762 33- 2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	187,64		0,00
22	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm 0,2*0,2*(17,4+15,395) oprava	m3	1,31 1,31		0,00
23	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm 0,16*0,16*14,78	m3	0,38 0,38		0,00
24	605-15248	Hranol SM/JD 1 16x8 délka 300-600 cm 0,16*0,08*(60,822*+16) oprava	m3	12,46 0,98 12,46 0,98		0,00
25	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x5 délka 300-600 cm 0,12*0,05*63,238	m3	0,38 0,38		0,00
26	762 34- 2202.R00	Montáž laťování střech	m2	39,84		0,00
27	605-12001	Řezivo SM hoblované profil 18x120 mm, dl. 3-4,2 m 45*0,18	m3	8,10 8,10		0,00
28	762 84- 1210.R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	39,84		0,00
29	998 76- 2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,94		0,00
30	605-10000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	279,00		0,00

31	596-60010	Taška pálená bobrovka segm. režná základní 18x38	kus	1 553,76		0,00
		39*39,84		1 553,76		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00

2. u studny je pravděpodobně vyšší pol. 18 – řezivo hoblované – 2,7 m3. **Oprava :Ano změna 0,35 m3.**
3. dále u muzea chybí ve výkazu výměr jak vnitřní, tak vnější omítky, podkladní beton pod izolaci, případně šterkopísek

Ano položky zde chybí : doplnění

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	So 903 - Muzeum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky						
1	602 02-1142.R00	Omítka stěn štuková , ručně	m2	32,55			0,00378	0,12304

2	602 02-1172.R00	3*((2*2,9+4,9*2))-(4*2+2,5*2,5) Omítka štuková vnější tl.3 mm, ručně 3*((2*3,5+5,5*2))-(4*2+2,5*2,5) Celkem za	m2	32,55 39,75 39,75			0,00378	0,15026 0,27329
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní							
3	612 47-8111.R00	Omítka vnitřní stěn 3*((2*2,9+4,9*2))-(4*2+2,5*2,5) Celkem za	m2	32,55 32,55			0,01458	0,47458 0,47458
Díl: 62	Upravy povrchů vnější							
4	622 47-8113.R00	Omítka vnější stěn 3*((2*3,5+5,5*2))-(4*2+2,5*2,5)	m2	39,75 39,75			0,01744	0,69324
5	622 47-1312.R00	Nátěr stěn barvou složitost 1, 2 vč. penetrace Celkem za	m2	39,75			0,00093	0,03697 0,73021
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
6	631 31-0002.RAB	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm štěrkopískový podklad tloušťka 15 cm 2,9*4,9 Celkem za	m2	14,21 14,21			0,52805	7,50359 7,50359
Díl: 784	Malby							
7	784 44-0010.RA0	Malba latexová jednobarevná s bílým stropem Celkem za	m2	32,55			0,00042	0,01367 0,01367

4. jaká má být omítka v objektu SO 201 – Zeď – ve výkazu výměr je pol. 16 – omítka MC hladká a pol. 18 – omítka silikátová – v obou případech je stejná výměra

Pol. 16 je na vyrovnaní nerovností, jako podklad pro konstrukci pol. 18

5. ve vegetačních úpravách – po dotazu na dodávku stromu upozornil zahradník na velikost – doporučuje větší
Velikost stromů zůstane dle původního návrhu.

6. mobiliář – bylo by možné blíže specifikovat lavičku – případně přizpůsobit již osazeným lavičkám v prostoru návsi

Lavička dle návrhu pro dvě až tři osoby s opěradlem, kovová s dřevěnou výplní opatřená ochrannými nátěry

V Práčích dne 9. 4. 2014
Obec Práče